

阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项工程
目（2025年）-青河县

招标工程量清单

招 标 人：青河县林业和草原局

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2025年06月11日

阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理工程
理项目（2025年）-青河县

招标工程量清单

招 标 人：青河县林业和草原局 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：冯珍珠 或其授权人：徐璐璐
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：王永强 复 核 人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)
章)

编 制 时 间：2025年06月11日 复 核 日 期：2025年06月11日

总说明

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第1页 共1页

一、工程概况：

本工程为阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县，工程规模及主要建设内容：草原围栏建设16.38万米等。

二、招标范围：

发布的工程量清单

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

（1）质量标准：合格。

（2）采用钢模板钢支撑，钢管脚手架等。

（3）施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工、按期竣工验收。

（4）工程量清单中项目描述未尽事宜请各投标人结合施工图纸及施工规范要求自行组价，并列入综合单价内

（5）施工图未注明设备材料型号规格尺寸的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内；

四、工程量清单编制依据：

（1）招标文件；本工程根据（水总2002）116号《水利水电建筑工程预算定额》《水利水电施工机械台班费定额》新水建（2005）118号《新疆维吾尔自治区水利水电补充定额》新疆维吾尔自治区水利水电预算编制规定、水总（2003）67号《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》主要材料表参照《阿勒泰地区2025年4月建设工程综合价格信息编制说明》

五、其他内容：

1、新建标【2016】2号文《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》。

2、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知【办财务函〔2019〕448号】

3、暂列金为建设单位掌握和使用的费用，本工程暂列金为0元。

阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理工程
理项目（2025年）-青河县

工程量清单

合同编号：

招 标 人：青河县林业和草原局（单位盖章）

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：冯珍珠（签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：徐璐璐（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号：（签字盖执业专业章）

编 制 时 间：2025年06月11日

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		查干郭勒乡森塔斯片区			1				
1.1		围栏			1				
1.1.1	500114001001	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	m	145580.4				
1.1.2	500114001002	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	根	3466				
1.1.3	500114001003	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	根	162				
1.1.4	500114001004	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	根	243				
1.1.5	500114001005	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	根	486				
1.1.6	500114001006	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	套	972				
1.1.7	500114001007	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	个	18260				
1.1.8	500114001008	双扇门	1、名称：双扇门	套	6				

分类分项工程量清单

合同编号：

第2页 共22页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.9	500114001009	单扇门	1、名称：单扇门	套	6				
1.2		运杂费			1				
1.2.1	500114001010	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	27675.86				
1.2.2	500114001011	装卸费	1、名称：装卸费	t	47.717				
1.3		场内分送费			1				
1.3.2	AB028	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	t	47.717				
1.4		安装费			1				
1.4.1	500114001013	围栏安装	1、名称：围栏安装	m	24263.4				
1.5		宣传牌			1				
1.5.1	500114001014	宣传牌（含制作安装）	1、名称：宣传牌 2、规格：两侧采用3.5mm厚热镀锌钢板焊接柱采用100*100*4镀锌方钢 连接件采用60*60*4方钢 面板为2400*1200	块	1				
2		查干郭勒乡坤待片区			1				
2.1		围栏			1				
2.1.1	500114001015	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	m	27411.6				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2	5001140010 16	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	根	653				
2.1.3	5001140010 17	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	根	30				
2.1.4	5001140010 18	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	根	45				
2.1.5	5001140010 19	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	根	90				
2.1.6	5001140010 20	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	套	180				
2.1.7	5001140010 21	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝70g	个	3435				
2.1.8	5001140010 22	双扇门	1、名称：双扇门	套	1				
2.1.9	5001140010 23	单扇门	1、名称：单扇门	套	1				
2.2		运杂费			1				
2.2.1	5001140010 24	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	5181.14				
2.2.2	5001140010 25	装卸费	1、名称：装卸费	t	8.933				
2.3		场内分送费			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.1	AB029	运输费+装卸费 (牲畜托运)	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	t	8.933				
2.4		安装费			1				
2.4.1	5001140010 27	围栏安装	1、名称：围栏安装	m	4568.6				
3		查干郭勒乡查理片区			1				
3.1		围栏			1				
3.1.1	5001140010 28	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	m	116388				
3.1.2	5001140010 29	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	根	2771				
3.1.3	5001140010 30	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	根	129				
3.1.4	5001140010 31	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	根	193				
3.1.5	5001140010 32	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	根	386				
3.1.6	5001140010 33	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	套	772				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.7	5001140010 34	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	个	14610				
3.1.8	5001140010 35	双扇门	1、名称：双扇 门	套	6				
3.1.9	5001140010 36	单扇门	1、名称：单扇 门	套	5				
3.2		运杂费			1				
3.2.1	5001140010 37	运输费（二类路 况）	1、名称：运输 费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	22223. 86				
3.2.2	5001140010 38	装卸费	1、名称：装卸 费	t	38.317				
3.3		场内分送费			1				
3.3.1	AB030	运输费+装卸费 （牲畜托运）	1、名称：运输 费+装卸费（牲 畜托运） 2、运距：2.3km	t	38.317				
3.4		安装费			1				
3.4.1	5001140010 40	围栏安装	1、名称：围栏 安装	m	19398				
4		阿热勒镇希勒布 拉克夏牧场			1				
4.1		围栏			1				
4.1.1	5001140010 41	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝 与刺丝分别 为Φ2.8 和 Φ2.2 低碳热镀 锌钢丝 70g	m	75366				
4.1.2	5001140010 42	挂线柱	1、名称：挂线 柱 2、规格：角 钢∠40×4mm， 长2m，含防锈漆	根	1794				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.3	5001140010 43	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	根	84				
4.1.4	5001140010 44	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	根	126				
4.1.5	5001140010 45	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	根	252				
4.1.6	5001140010 46	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	套	504				
4.1.7	5001140010 47	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝70g	个	9450				
4.1.8	5001140010 48	双扇门	1、名称：双扇门	套	4				
4.1.9	5001140010 49	单扇门	1、名称：单扇门	套	2				
4.2		运杂费			1				
4.2.1	5001140010 50	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	14330.06				
4.2.2	5001140010 51	装卸费	1、名称：装卸费	t	24.707				
4.3		场内分送费			1				
4.3.1	5001140010 52	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	t·km	56.8261				
4.4		安装费			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4.1	5001140010 53	围栏安装	1、名称：围栏 安装	m	12561				
5		阿热勒托别镇叶克卓力中夏牧场			1				
5.1		围栏			1				
5.1.1	5001140010 54	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	m	19525.2				
5.1.2	5001140010 55	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	根	465				
5.1.3	5001140010 56	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	根	22				
5.1.4	5001140010 57	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	根	33				
5.1.5	5001140010 58	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	根	66				
5.1.6	5001140010 59	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	套	132				
5.1.7	5001140010 60	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	个	2455				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.8	5001140010 61	双扇门	1、名称：双扇门	套	1				
5.1.9	5001140010 62	单扇门	1、名称：单扇门	套	1				
5.2		运杂费			1				
5.2.1	5001140010 63	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	3747.9 6				
5.2.2	5001140010 64	装卸费	1、名称：装卸费	t	6.462				
5.3		场内分送费			1				
5.3.1	AB041	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	t	6.462				
5.4		安装费			1				
5.4.1	5001140010 66	围栏安装	1、名称：围栏安装	m	3254.2				
6		阿热勒镇强悍春秋牧场			1				
6.1		围栏			1				
6.1.1	5001140010 67	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	m	137630 .4				
6.1.2	5001140010 68	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	根	3277				
6.1.3	5001140010 69	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	根	153				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.4	5001140010 70	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	根	229				
6.1.5	5001140010 71	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	根	458				
6.1.6	5001140010 72	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	套	916				
6.1.7	5001140010 73	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝70g	个	17260				
6.1.8	5001140010 74	双扇门	1、名称：双扇门	套	6				
6.1.9	5001140010 75	单扇门	1、名称：单扇门	套	5				
6.2		运杂费			1				
6.2.1	5001140010 76	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	26139.44				
6.2.2	5001140010 77	装卸费	1、名称：装卸费	t	45.068				
6.3		场内分送费			1				
6.3.1	AB032	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	t	45.068				
6.4		安装费			1				
6.4.1	5001140010 79	围栏安装	1、名称：围栏安装	m	22938.4				
7		阿热勒托别镇哈拉布拉夏牧场			1				
7.1		围栏			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第10页 共22页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.1	5001140010 80	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	m	3180				
7.1.2	5001140010 81	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	根	76				
7.1.3	5001140010 82	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	根	4				
7.1.4	5001140010 83	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	根	6				
7.1.5	5001140010 84	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	根	12				
7.1.6	5001140010 85	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	套	24				
7.1.7	5001140010 86	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	个	410				
7.1.8	5001140010 87	双扇门	1、名称：双扇门	套	1				
7.2		运杂费			1				
7.2.1	5001140010 89	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	679.76				

分类分项工程量清单

合同编号：

第11页 共22页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.2.2	5001140010 90	装卸费	1、名称：装卸费	t	1.172				
7.3		场内分送费			1				
7.3.1	AB033	运输费+装卸费 (牲畜托运)	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	t	1.172				
7.4		安装费			1				
7.4.1	5001140010 92	围栏安装	1、名称：围栏安装	m	530				
8		萨尔托海乡布列乌特中夏牧场			1				
8.1		围栏			1				
8.1.1	5001140010 93	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	m	32245.2				
8.1.2	5001140010 94	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	根	768				
8.1.3	5001140010 95	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	根	36				
8.1.4	5001140010 96	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	根	54				
8.1.5	5001140010 97	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	根	108				

分类分项工程量清单

合同编号：

第12页 共22页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.6	500114001098	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	套	216				
8.1.7	500114001099	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	个	4050				
8.1.8	500114001100	双扇门	1、名称：双扇门	套	2				
8.1.9	500114001101	单扇门	1、名称：单扇门	套	1				
8.2		运杂费			1				
8.2.1	500114001102	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	6167.72				
8.2.2	500114001103	装卸费	1、名称：装卸费	t	10.634				
8.3		场内分送费			1				
8.3.1	AB042	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	t	10.634				
8.4		安装费			1				
8.4.1	500114001105	围栏安装	1、名称：围栏安装	m	5374.2				
9		阿热勒托别镇库尔莫勒特			1				
9.1		围栏			1				
9.1.1	500114001106	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	m	28728				
9.1.2	500114001107	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	根	684				

分类分项工程量清单

合同编号：

第13页 共22页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1.3	500114001108	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	根	32				
9.1.4	500114001109	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	根	48				
9.1.5	500114001110	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	根	96				
9.1.6	500114001111	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	套	192				
9.1.7	500114001112	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝70g	个	3600				
9.1.8	500114001113	双扇门	1、名称：双扇门	套	1				
9.1.9	500114001114	单扇门	1、名称：单扇门	套	1				
9.2		运杂费			1				
9.2.1	500114001115	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	5434.6				
9.2.2	500114001116	装卸费	1、名称：装卸费	t	9.37				
9.3		场内分送费			1				
9.3.1	AB034	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	t	9.37				
9.4		安装费			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.4.1	5001140011 18	围栏安装	1、名称：围栏 安装	m	4788				
10		阿热勒托别镇达 纳拜生态牧场			1				
10.1		围栏			1				
10.1.1	5001140011 19	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝 与刺丝分别 为Φ2.8 和 Φ2.2 低碳热镀 锌钢丝 70g	m	144181 .2				
10.1.2	5001140011 20	挂线柱	1、名称：挂线 柱 2、规格：角 钢∠40×4mm， 长2m，含防锈漆	根	3433				
10.1.3	5001140011 21	加强柱	1、名称：加强 柱 2、规格：角 钢∠70×7mm， 长2m，含防锈漆	根	160				
10.1.4	5001140011 22	支撑柱	1、名称：支撑 柱 2、规格：钢管 Φ50×3.5mm， 长 2.5，含防锈 漆	根	240				
10.1.5	5001140011 23	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角 钢∠40×4mm， 长0.7m，含防锈 漆	根	480				
10.1.6	5001140011 24	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格： M16×30	套	960				
10.1.7	5001140011 25	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	个	18085				

分类分项工程量清单

合同编号：

第15页 共22页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.1.8	5001140011 26	双扇门	1、名称：双扇门	套	7				
10.1.9	5001140011 27	单扇门	1、名称：单扇门	套	5				
10.2		运杂费			1				
10.2.1	5001140011 28	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	27425.3				
10.2.2	5001140011 29	装卸费	1、名称：装卸费	t	47.285				
10.3		场内分送费			1				
10.3.1	AB035	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	t	47.285				
10.4		安装费			1				
10.4.1	5001140011 31	围栏安装	1、名称：围栏安装	m	24030.2				
11		阿热勒托别镇杰勒德拜生态牧场			1				
11.1		围栏			1				
11.1.1	5001140011 32	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	m	53296.8				
11.1.2	5001140011 33	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	根	1269				
11.1.3	5001140011 34	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	根	59				

分类分项工程量清单

合同编号：

第16页 共22页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11.1.4	5001140011 35	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	根	88				
11.1.5	5001140011 36	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	根	176				
11.1.6	5001140011 37	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	套	352				
11.1.7	5001140011 38	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝70g	个	6680				
11.1.8	5001140011 39	双扇门	1、名称：双扇门	套	2				
11.1.9	5001140011 40	单扇门	1、名称：单扇门	套	2				
11.2		运杂费			1				
11.2.1	5001140011 41	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	10090.26				
11.2.2	5001140011 42	装卸费	1、名称：装卸费	t	17.397				
11.3		场内分送费			1				
11.3.1	AB036	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	t	17.397				
11.4		安装费			1				
11.4.1	5001140011 44	围栏安装	1、名称：围栏安装	m	8882.8				
12		萨尔托海乡克孜勒赛			1				
12.1		围栏			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第17页 共22页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1	5001140011 45	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	m	36442.8				
12.1.2	5001140011 46	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	根	868				
12.1.3	5001140011 47	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	根	40				
12.1.4	5001140011 48	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	根	60				
12.1.5	5001140011 49	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	根	120				
12.1.6	5001140011 50	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	套	240				
12.1.7	5001140011 51	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	个	4570				
12.1.8	5001140011 52	双扇门	1、名称：双扇门	套	2				
12.1.9	5001140011 53	单扇门	1、名称：单扇门	套	1				
12.2		运杂费			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第18页 共22页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.2.1	500114001154	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	6924.62				
12.2.2	500114001155	装卸费	1、名称：装卸费	t	11.939				
12.3		场内分送费			1				
12.3.1	AB037	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	t	11.939				
12.4		安装费			1				
12.4.1	500114001157	围栏安装	1、名称：围栏安装	m	6073.8				
13		萨尔托海乡哈拉海勒阿夏-阔克额谢克			1				
13.1		围栏			1				
13.1.1	500114001158	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	m	64236				
13.1.2	500114001159	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	根	1529				
13.1.3	500114001160	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	根	71				
13.1.4	500114001161	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	根	106				

分类分项工程量清单

合同编号：

第19页 共22页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.1.5	500114001162	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	根	212				
13.1.6	500114001163	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	套	424				
13.1.7	500114001164	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	个	8050				
13.1.8	500114001165	双扇门	1、名称：双扇门	套	3				
13.1.9	500114001166	单扇门	1、名称：单扇门	套	2				
13.2		运杂费			1				
13.2.1	500114001167	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	12181.16				
13.2.2	500114001168	装卸费	1、名称：装卸费	t	21.002				
13.3		场内分送费			1				
13.3.1	AB038	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	t	21.002				
13.4		安装费			1				
13.4.1	500114001170	围栏安装	1、名称：围栏安装	m	10706				
14		阿热勒托别镇强悍生态牧场二片区			1				
14.1		围栏			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第20页 共22页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.1.1	5001140011 71	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	m	53614.8				
14.1.2	5001140011 72	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	根	1277				
14.1.3	5001140011 73	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	根	60				
14.1.4	5001140011 74	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	根	90				
14.1.5	5001140011 75	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	根	180				
14.1.6	5001140011 76	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	套	360				
14.1.7	5001140011 77	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	个	6725				
14.1.8	5001140011 78	双扇门	1、名称：双扇门	套	2				
14.1.9	5001140011 79	单扇门	1、名称：单扇门	套	2				
14.2		运杂费			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第21页 共22页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.2.1	500114001180	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	10170.3				
14.2.2	500114001181	装卸费	1、名称：装卸费	t	17.535				
14.3		场内分送费			1				
14.3.1	AB039	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	t	17.535				
14.4		安装费			1				
14.4.1	500114001183	围栏安装	1、名称：围栏安装	m	8935.8				
15		阿热勒托别镇强悍生态牧场一片区			1				
15.1		围栏			1				
15.1.1	500114001184	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	m	45612				
15.1.2	500114001185	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	根	1086				
15.1.3	500114001186	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	根	51				
15.1.4	500114001187	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	根	76				

分类分项工程量清单

合同编号：

第22页 共22页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.1.5	500114001188	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	根	152				
15.1.6	500114001189	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	套	304				
15.1.7	500114001190	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	个	5725				
15.1.8	500114001191	双扇门	1、名称：双扇门	套	2				
15.1.9	500114001192	单扇门	1、名称：单扇门	套	2				
15.2		运杂费			1				
15.2.1	500114001193	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	t·km	8689.56				
15.2.2	500114001194	装卸费	1、名称：装卸费	t	14.982				
15.3		场内分送费			1				
15.3.1	AB040	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	t	8.933				
15.4		安装费			1				
15.4.1	500114001196	围栏安装	1、名称：围栏安装	m	7602				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第1页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1	查干郭勒乡森塔斯片区						
1.1	围栏						
1.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8 和 Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	145580.4	m				
1.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	3466	根				
1.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	162	根				
1.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长 2.5，含防锈漆	243	根				
1.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	486	根				
1.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	972	套				
1.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	18260	个				
1.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	6	套				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第2页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.1.9	单扇门 【项目特征】 1、名称：单扇门	6	套				
1.2	运杂费						
1.2.1	运输费（二类路况） 【项目特征】 1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	27675.86	t·km				
1.2.2	装卸费 【项目特征】 1、名称：装卸费	47.717	t				
1.3	场内分送费						
1.3.2	运输费+装卸费（牲畜托运） 【项目特征】 1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	47.717	t				
1.4	安装费						
1.4.1	围栏安装 【项目特征】 1、名称：围栏安装	24263.4	m				
1.5	宣传牌						
1.5.1	宣传牌（含制作安装） 【项目特征】 1、名称：宣传牌 2、规格：两侧采用3.5mm厚热镀锌钢板焊接 柱采用100*100*4镀锌方钢 连接件采用60*60*4方钢 面板为2400*1200	1	块				
2	查干郭勒乡坤待片区						
2.1	围栏						

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第3页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
2.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8 和 Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	27411.6	m				
2.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	653	根				
2.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	30	根				
2.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长 2.5，含防锈漆	45	根				
2.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	90	根				
2.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	180	套				
2.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	3435	个				
2.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	1	套				
2.1.9	单扇门 【项目特征】 1、名称：单扇门	1	套				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目(2025年)-青河县

第4页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
2.2	运杂费						
2.2.1	运输费(二类路况) 【项目特征】 1、名称: 运输费(二类路况) 2、运距: 580km	5181.14	t·km				
2.2.2	装卸费 【项目特征】 1、名称: 装卸费	8.933	t				
2.3	场内分送费						
2.3.1	运输费+装卸费(牲畜托运) 【项目特征】 1、名称: 运输费+装卸费(牲畜托运) 2、运距: 2.3km	8.933	t				
2.4	安装费						
2.4.1	围栏安装 【项目特征】 1、名称: 围栏安装	4568.6	m				
3	查干郭勒乡查理片区						
3.1	围栏						
3.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称: 刺丝 2、规格: 主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	116388	m				
3.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称: 挂线柱 2、规格: 角钢∠40×4mm, 长2m, 含防锈漆	2771	根				
3.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称: 加强柱 2、规格: 角钢∠70×7mm, 长2m, 含防锈漆	129	根				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第5页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
3.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管 Φ50×3.5mm，长 2.5，含 防锈漆	193	根				
3.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm， 长0.7m，含防锈漆	386	根				
3.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	772	套				
3.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀 锌钢丝 70g	14610	个				
3.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	6	套				
3.1.9	单扇门 【项目特征】 1、名称：单扇门	5	套				
3.2	运杂费						
3.2.1	运输费（二类路况） 【项目特征】 1、名称：运输费（二类路 况） 2、运距：580km	22223.86	t·km				
3.2.2	装卸费 【项目特征】 1、名称：装卸费	38.317	t				
3.3	场内分送费						
3.3.1	运输费+装卸费（牲畜托 运） 【项目特征】 1、名称：运输费+装卸费 （牲畜托运） 2、运距：2.3km	38.317	t				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第6页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
3.4	安装费						
3.4.1	围栏安装 【项目特征】 1、名称：围栏安装	19398	m				
4	阿热勒镇希勒布拉克夏牧场						
4.1	围栏						
4.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	75366	m				
4.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	1794	根				
4.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	84	根				
4.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	126	根				
4.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	252	根				
4.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	504	套				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第7页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
4.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	9450	个				
4.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	4	套				
4.1.9	单扇门 【项目特征】 1、名称：单扇门	2	套				
4.2	运杂费						
4.2.1	运输费（二类路况） 【项目特征】 1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	14330.06	t·km				
4.2.2	装卸费 【项目特征】 1、名称：装卸费	24.707	t				
4.3	场内分送费						
4.3.1	运输费+装卸费（牲畜托运） 【项目特征】 1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	56.8261	t·km				
4.4	安装费						
4.4.1	围栏安装 【项目特征】 1、名称：围栏安装	12561	m				
5	阿热勒托别镇叶克卓力中夏牧场						
5.1	围栏						
5.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8 和 Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	19525.2	m				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第8页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
5.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm， 长2m，含防锈漆	465	根				
5.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm， 长2m，含防锈漆	22	根				
5.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管 Φ50×3.5mm，长 2.5，含 防锈漆	33	根				
5.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm， 长0.7m，含防锈漆	66	根				
5.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	132	套				
5.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀 锌钢丝 70g	2455	个				
5.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	1	套				
5.1.9	单扇门 【项目特征】 1、名称：单扇门	1	套				
5.2	运杂费						
5.2.1	运输费（二类路况） 【项目特征】 1、名称：运输费（二类路 况） 2、运距：580km	3747.96	t·km				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第9页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
5.2.2	装卸费 【项目特征】 1、名称：装卸费	6.462	t				
5.3	场内分送费						
5.3.1	运输费+装卸费（牲畜托运） 【项目特征】 1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	6.462	t				
5.4	安装费						
5.4.1	围栏安装 【项目特征】 1、名称：围栏安装	3254.2	m				
6	阿热勒镇强悍春秋牧场						
6.1	围栏						
6.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	137630.4	m				
6.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	3277	根				
6.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	153	根				
6.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	229	根				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第10页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
6.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm， 长0.7m，含防锈漆	458	根				
6.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	916	套				
6.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌 钢丝 70g	17260	个				
6.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	6	套				
6.1.9	单扇门 【项目特征】 1、名称：单扇门	5	套				
6.2	运杂费						
6.2.1	运输费（二类路况） 【项目特征】 1、名称：运输费（二类路 况） 2、运距：580km	26139.44	t·km				
6.2.2	装卸费 【项目特征】 1、名称：装卸费	45.068	t				
6.3	场内分送费						
6.3.1	运输费+装卸费（牲畜托 运） 【项目特征】 1、名称：运输费+装卸费 （牲畜托运） 2、运距：2.3km	45.068	t				
6.4	安装费						
6.4.1	围栏安装 【项目特征】 1、名称：围栏安装	22938.4	m				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第11页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
7	阿热勒托别镇哈拉布拉夏牧场						
7.1	围栏						
7.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	3180	m				
7.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	76	根				
7.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	4	根				
7.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	6	根				
7.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	12	根				
7.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	24	套				
7.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	410	个				
7.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	1	套				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目(2025年)-青河县

第12页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
7.2	运杂费						
7.2.1	运输费(二类路况) 【项目特征】 1、名称: 运输费(二类路况) 2、运距: 580km	679.76	t·km				
7.2.2	装卸费 【项目特征】 1、名称: 装卸费	1.172	t				
7.3	场内分送费						
7.3.1	运输费+装卸费(牲畜托运) 【项目特征】 1、名称: 运输费+装卸费(牲畜托运) 2、运距: 2.3km	1.172	t				
7.4	安装费						
7.4.1	围栏安装 【项目特征】 1、名称: 围栏安装	530	m				
8	萨尔托海乡布列乌特中夏牧场						
8.1	围栏						
8.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称: 刺丝 2、规格: 主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	32245.2	m				
8.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称: 挂线柱 2、规格: 角钢∠40×4mm, 长2m, 含防锈漆	768	根				
8.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称: 加强柱 2、规格: 角钢∠70×7mm, 长2m, 含防锈漆	36	根				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第13页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
8.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管 Φ50×3.5mm，长 2.5，含 防锈漆	54	根				
8.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm， 长0.7m，含防锈漆	108	根				
8.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	216	套				
8.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀 锌钢丝 70g	4050	个				
8.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	2	套				
8.1.9	单扇门 【项目特征】 1、名称：单扇门	1	套				
8.2	运杂费						
8.2.1	运输费（二类路况） 【项目特征】 1、名称：运输费（二类路 况） 2、运距：580km	6167.72	t·km				
8.2.2	装卸费 【项目特征】 1、名称：装卸费	10.634	t				
8.3	场内分送费						
8.3.1	运输费+装卸费（牲畜托 运） 【项目特征】 1、名称：运输费+装卸费 （牲畜托运） 2、运距：2.3km	10.634	t				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第14页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
8.4	安装费						
8.4.1	围栏安装 【项目特征】 1、名称：围栏安装	5374.2	m				
9	阿热勒托别镇库尔莫勒特						
9.1	围栏						
9.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2低碳热镀锌钢丝 70g	28728	m				
9.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	684	根				
9.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	32	根				
9.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	48	根				
9.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	96	根				
9.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	192	套				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第15页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
9.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	3600	个				
9.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	1	套				
9.1.9	单扇门 【项目特征】 1、名称：单扇门	1	套				
9.2	运杂费						
9.2.1	运输费（二类路况） 【项目特征】 1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	5434.6	t·km				
9.2.2	装卸费 【项目特征】 1、名称：装卸费	9.37	t				
9.3	场内分送费						
9.3.1	运输费+装卸费（牲畜托运） 【项目特征】 1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	9.37	t				
9.4	安装费						
9.4.1	围栏安装 【项目特征】 1、名称：围栏安装	4788	m				
10	阿热勒托别镇达纳拜生态牧场						
10.1	围栏						
10.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8 和 Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	144181.2	m				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第16页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
10.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	3433	根				
10.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	160	根				
10.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长 2.5，含防锈漆	240	根				
10.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	480	根				
10.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	960	套				
10.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	18085	个				
10.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	7	套				
10.1.9	单扇门 【项目特征】 1、名称：单扇门	5	套				
10.2	运杂费						
10.2.1	运输费（二类路况） 【项目特征】 1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	27425.3	t·km				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第17页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
10.2.2	装卸费 【项目特征】 1、名称：装卸费	47.285	t				
10.3	场内分送费						
10.3.1	运输费+装卸费（牲畜托 运） 【项目特征】 1、名称：运输费+装卸费 （牲畜托运） 2、运距：2.3km	47.285	t				
10.4	安装费						
10.4.1	围栏安装 【项目特征】 1、名称：围栏安装	24030.2	m				
11	阿热勒托别镇杰勒德拜生态 牧场						
11.1	围栏						
11.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别 为Φ2.8 和 Φ2.2 低碳热 镀锌钢丝 70g	53296.8	m				
11.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm， 长2m，含防锈漆	1269	根				
11.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm， 长2m，含防锈漆	59	根				
11.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管 Φ50×3.5mm，长 2.5，含 防锈漆	88	根				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第18页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
11.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm， 长0.7m，含防锈漆	176	根				
11.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	352	套				
11.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌 钢丝 70g	6680	个				
11.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	2	套				
11.1.9	单扇门 【项目特征】 1、名称：单扇门	2	套				
11.2	运杂费						
11.2.1	运输费（二类路况） 【项目特征】 1、名称：运输费（二类路 况） 2、运距：580km	10090.26	t·km				
11.2.2	装卸费 【项目特征】 1、名称：装卸费	17.397	t				
11.3	场内分送费						
11.3.1	运输费+装卸费（牲畜托 运） 【项目特征】 1、名称：运输费+装卸费 （牲畜托运） 2、运距：2.3km	17.397	t				
11.4	安装费						
11.4.1	围栏安装 【项目特征】 1、名称：围栏安装	8882.8	m				
12	萨尔托海乡克孜勒赛						

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第19页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
12.1	围栏						
12.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2低碳热镀锌钢丝 70g	36442.8	m				
12.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	868	根				
12.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	40	根				
12.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	60	根				
12.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	120	根				
12.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	240	套				
12.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2低碳热镀锌钢丝 70g	4570	个				
12.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	2	套				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第20页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
12.1.9	单扇门 【项目特征】 1、名称：单扇门	1	套				
12.2	运杂费						
12.2.1	运输费（二类路况） 【项目特征】 1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	6924.62	t·km				
12.2.2	装卸费 【项目特征】 1、名称：装卸费	11.939	t				
12.3	场内分送费						
12.3.1	运输费+装卸费（牲畜托运） 【项目特征】 1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	11.939	t				
12.4	安装费						
12.4.1	围栏安装 【项目特征】 1、名称：围栏安装	6073.8	m				
13	萨尔托海乡哈拉海勒阿夏-阔克额谢克						
13.1	围栏						
13.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	64236	m				
13.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	1529	根				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

第21页 共25页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
13.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm， 长2m，含防锈漆	71	根				
13.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管 Φ50×3.5mm，长 2.5，含 防锈漆	106	根				
13.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm， 长0.7m，含防锈漆	212	根				
13.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	424	套				
13.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀 锌钢丝 70g	8050	个				
13.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	3	套				
13.1.9	单扇门 【项目特征】 1、名称：单扇门	2	套				
13.2	运杂费						
13.2.1	运输费（二类路况） 【项目特征】 1、名称：运输费（二类路 况） 2、运距：580km	12181.16	t·km				
13.2.2	装卸费 【项目特征】 1、名称：装卸费	21.002	t				
13.3	场内分送费						

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

第22页 共25页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
13.3.1	运输费+装卸费（牲畜托运） 【项目特征】 1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	21.002	t				
13.4	安装费						
13.4.1	围栏安装 【项目特征】 1、名称：围栏安装	10706	m				
14	阿热勒托别镇强悍生态牧场二片区						
14.1	围栏						
14.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	53614.8	m				
14.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	1277	根				
14.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	60	根				
14.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆	90	根				
14.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	180	根				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

第23页 共25页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
14.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	360	套				
14.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	6725	个				
14.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	2	套				
14.1.9	单扇门 【项目特征】 1、名称：单扇门	2	套				
14.2	运杂费						
14.2.1	运输费（二类路况） 【项目特征】 1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km	10170.3	t·km				
14.2.2	装卸费 【项目特征】 1、名称：装卸费	17.535	t				
14.3	场内分送费						
14.3.1	运输费+装卸费（牲畜托运） 【项目特征】 1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km	17.535	t				
14.4	安装费						
14.4.1	围栏安装 【项目特征】 1、名称：围栏安装	8935.8	m				
15	阿热勒托别镇强悍生态牧场一片区						
15.1	围栏						

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第24页 共25页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
15.1.1	刺丝 【项目特征】 1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8 和 Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	45612	m				
15.1.2	挂线柱 【项目特征】 1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆	1086	根				
15.1.3	加强柱 【项目特征】 1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆	51	根				
15.1.4	支撑柱 【项目特征】 1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长 2.5，含防锈漆	76	根				
15.1.5	地锚 【项目特征】 1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆	152	根				
15.1.6	螺栓 【项目特征】 1、名称：螺栓 2、规格：M16×30	304	套				
15.1.7	绑钩 Φ2.2 【项目特征】 1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g	5725	个				
15.1.8	双扇门 【项目特征】 1、名称：双扇门	2	套				
15.1.9	单扇门 【项目特征】 1、名称：单扇门	2	套				

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1		查干郭勒乡森塔斯片区				1			
1.1		围栏				1			
1.1.1	500114001001	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		m	145580.4			
1.1.2	500114001002	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆		根	3466			
1.1.3	500114001003	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆		根	162			
1.1.4	500114001004	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆		根	243			
1.1.5	500114001005	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆		根	486			
1.1.6	500114001006	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30		套	972			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.1.7	500114001007	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		个	18260			
1.1.8	500114001008	双扇门	1、名称：双扇门		套	6			
1.1.9	500114001009	单扇门	1、名称：单扇门		套	6			
1.2		运杂费				1			
1.2.1	500114001010	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580 km		t·km	27675.86			
1.2.2	500114001011	装卸费	1、名称：装卸费		t	47.717			
1.3		场内分送费				1			
1.3.2	AB028	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km		t	47.717			
1.4		安装费				1			
1.4.1	500114001013	围栏安装	1、名称：围栏安装		m	24263.4			
1.5		宣传牌				1			
1.5.1	500114001014	宣传牌（含制作安装）	1、名称：宣传牌 2、规格：两侧采用3.5mm厚热镀锌钢板焊接 柱采用100*100*4镀锌方钢 连接件采用60*60*4方钢 面板为2400*1200		块	1			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2		查干郭勒乡坤待片区				1			
2.1		围栏				1			
2.1.1	500114001015	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		m	27411.6			
2.1.2	500114001016	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆		根	653			
2.1.3	500114001017	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆		根	30			
2.1.4	500114001018	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆		根	45			
2.1.5	500114001019	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆		根	90			
2.1.6	500114001020	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30		套	180			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.1.7	500114001021	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		个	3435			
2.1.8	500114001022	双扇门	1、名称：双扇门		套	1			
2.1.9	500114001023	单扇门	1、名称：单扇门		套	1			
2.2		运杂费				1			
2.2.1	500114001024	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580 km		t·km	5181.14			
2.2.2	500114001025	装卸费	1、名称：装卸费		t	8.933			
2.3		场内分送费				1			
2.3.1	AB029	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km		t	8.933			
2.4		安装费				1			
2.4.1	500114001027	围栏安装	1、名称：围栏安装		m	4568.6			
3		查干郭勒乡查理片区				1			
3.1		围栏				1			
3.1.1	500114001028	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		m	116388			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3.1.2	500114001029	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢 $\angle 40 \times 4\text{mm}$ ，长2m，含防锈漆		根	2771			
3.1.3	500114001030	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢 $\angle 70 \times 7\text{mm}$ ，长2m，含防锈漆		根	129			
3.1.4	500114001031	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管 $\Phi 50 \times 3.5\text{mm}$ ，长2.5，含防锈漆		根	193			
3.1.5	500114001032	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢 $\angle 40 \times 4\text{mm}$ ，长0.7m，含防锈漆		根	386			
3.1.6	500114001033	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16 \times 30		套	772			
3.1.7	500114001034	绑钩 $\Phi 2.2$	1、名称：绑钩 $\Phi 2.2$ 2、规格： $\Phi 2.2$ 低碳热镀锌钢丝 70g		个	14610			
3.1.8	500114001035	双扇门	1、名称：双扇门		套	6			
3.1.9	500114001036	单扇门	1、名称：单扇门		套	5			
3.2		运杂费				1			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3.2.1	500114001037	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580 km		t·km	22223.86			
3.2.2	500114001038	装卸费	1、名称：装卸费		t	38.317			
3.3		场内分送费				1			
3.3.1	AB030	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km		t	38.317			
3.4		安装费				1			
3.4.1	500114001040	围栏安装	1、名称：围栏安装		m	19398			
4		阿热勒镇希勒布拉克夏牧场				1			
4.1		围栏				1			
4.1.1	500114001041	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		m	75366			
4.1.2	500114001042	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆		根	1794			
4.1.3	500114001043	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆		根	84			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
4.1.4	500114001 044	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管 Φ50×3.5mm ，长 2.5，含 防锈漆		根	126			
4.1.5	500114001 045	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角 钢∠40×4mm ，长0.7m，含 防锈漆		根	252			
4.1.6	500114001 046	螺栓	1、名称：螺 栓 2、规格： M16×30		套	504			
4.1.7	500114001 047	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑 钩 Φ2.2 2、规格： Φ2.2 低碳热 镀锌钢丝 70g		个	9450			
4.1.8	500114001 048	双扇门	1、名称：双 扇门		套	4			
4.1.9	500114001 049	单扇门	1、名称：单 扇门		套	2			
4.2		运杂费				1			
4.2.1	500114001 050	运输费（二类路 况）	1、名称：运 输费（二类路 况） 2、运距：580 km		t·km	14330.06			
4.2.2	500114001 051	装卸费	1、名称：装 卸费		t	24.707			
4.3		场内分送费				1			
4.3.1	500114001 052	运输费+装卸费 （牲畜托运）	1、名称：运 输费+装卸费 （牲畜托运） 2、运距： 2.3km		t·km	56.8261			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
4.4		安装费				1			
4.4.1	500114001053	围栏安装	1、名称：围栏安装		m	12561			
5		阿热勒托别镇叶克卓力中夏牧场				1			
5.1		围栏				1			
5.1.1	500114001054	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		m	19525.2			
5.1.2	500114001055	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆		根	465			
5.1.3	500114001056	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆		根	22			
5.1.4	500114001057	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆		根	33			
5.1.5	500114001058	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆		根	66			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
5.1.6	500114001059	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30		套	132			
5.1.7	500114001060	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		个	2455			
5.1.8	500114001061	双扇门	1、名称：双扇门		套	1			
5.1.9	500114001062	单扇门	1、名称：单扇门		套	1			
5.2		运杂费				1			
5.2.1	500114001063	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580 km		t·km	3747.96			
5.2.2	500114001064	装卸费	1、名称：装卸费		t	6.462			
5.3		场内分送费				1			
5.3.1	AB041	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km		t	6.462			
5.4		安装费				1			
5.4.1	500114001066	围栏安装	1、名称：围栏安装		m	3254.2			
6		阿热勒镇强悍春秋牧场				1			
6.1		围栏				1			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
6.1.1	500114001 067	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		m	137630.4			
6.1.2	500114001 068	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆		根	3277			
6.1.3	500114001 069	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆		根	153			
6.1.4	500114001 070	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆		根	229			
6.1.5	500114001 071	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆		根	458			
6.1.6	500114001 072	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30		套	916			
6.1.7	500114001 073	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		个	17260			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
6.1.8	500114001 074	双扇门	1、名称：双扇门		套	6			
6.1.9	500114001 075	单扇门	1、名称：单扇门		套	5			
6.2		运杂费				1			
6.2.1	500114001 076	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580 km		t·km	26139.44			
6.2.2	500114001 077	装卸费	1、名称：装卸费		t	45.068			
6.3		场内分送费				1			
6.3.1	AB032	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km		t	45.068			
6.4		安装费				1			
6.4.1	500114001 079	围栏安装	1、名称：围栏安装		m	22938.4			
7		阿热勒托别镇哈拉布拉夏牧场				1			
7.1		围栏				1			
7.1.1	500114001 080	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		m	3180			
7.1.2	500114001 081	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆		根	76			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
7.1.3	500114001082	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆		根	4			
7.1.4	500114001083	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆		根	6			
7.1.5	500114001084	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆		根	12			
7.1.6	500114001085	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30		套	24			
7.1.7	500114001086	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		个	410			
7.1.8	500114001087	双扇门	1、名称：双扇门		套	1			
7.2		运杂费				1			
7.2.1	500114001089	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km		t·km	679.76			
7.2.2	500114001090	装卸费	1、名称：装卸费		t	1.172			
7.3		场内分送费				1			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
7.3.1	AB033	运输费+装卸费 (牲畜托运)	1、名称：运输费+装卸费 (牲畜托运) 2、运距： 2.3km		t	1.172			
7.4		安装费				1			
7.4.1	500114001 092	围栏安装	1、名称：围栏 围栏安装		m	530			
8		萨尔托海乡布列 乌特中夏牧场				1			
8.1		围栏				1			
8.1.1	500114001 093	刺丝	1、名称：刺 丝 2、规格：主 丝与刺丝分别 为Φ2.8 和 Φ2.2 低碳热 镀锌钢丝 70g		m	32245.2			
8.1.2	500114001 094	挂线柱	1、名称：挂 线柱 2、规格：角 钢∠40×4mm ，长2m，含防 锈漆		根	768			
8.1.3	500114001 095	加强柱	1、名称：加 强柱 2、规格：角 钢∠70×7mm ，长2m，含防 锈漆		根	36			
8.1.4	500114001 096	支撑柱	1、名称：支 撑柱 2、规格：钢 管 Φ50×3.5mm ，长 2.5，含 防锈漆		根	54			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
8.1.5	500114001097	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆		根	108			
8.1.6	500114001098	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30		套	216			
8.1.7	500114001099	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		个	4050			
8.1.8	500114001100	双扇门	1、名称：双扇门		套	2			
8.1.9	500114001101	单扇门	1、名称：单扇门		套	1			
8.2		运杂费				1			
8.2.1	500114001102	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km		t·km	6167.72			
8.2.2	500114001103	装卸费	1、名称：装卸费		t	10.634			
8.3		场内分送费				1			
8.3.1	AB042	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km		t	10.634			
8.4		安装费				1			
8.4.1	500114001105	围栏安装	1、名称：围栏安装		m	5374.2			
9		阿热勒托别镇库尔莫勒特				1			
9.1		围栏				1			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
9.1.1	500114001 106	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		m	28728			
9.1.2	500114001 107	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆		根	684			
9.1.3	500114001 108	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆		根	32			
9.1.4	500114001 109	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆		根	48			
9.1.5	500114001 110	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆		根	96			
9.1.6	500114001 111	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30		套	192			
9.1.7	500114001 112	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		个	3600			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
9.1.8	500114001113	双扇门	1、名称：双扇门		套	1			
9.1.9	500114001114	单扇门	1、名称：单扇门		套	1			
9.2		运杂费				1			
9.2.1	500114001115	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km		t·km	5434.6			
9.2.2	500114001116	装卸费	1、名称：装卸费		t	9.37			
9.3		场内分送费				1			
9.3.1	AB034	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km		t	9.37			
9.4		安装费				1			
9.4.1	500114001118	围栏安装	1、名称：围栏安装		m	4788			
10		阿热勒托别镇达纳拜生态牧场				1			
10.1		围栏				1			
10.1.1	500114001119	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		m	144181.2			
10.1.2	500114001120	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆		根	3433			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
10.1.3	500114001 121	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆		根	160			
10.1.4	500114001 122	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆		根	240			
10.1.5	500114001 123	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆		根	480			
10.1.6	500114001 124	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30		套	960			
10.1.7	500114001 125	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		个	18085			
10.1.8	500114001 126	双扇门	1、名称：双扇门		套	7			
10.1.9	500114001 127	单扇门	1、名称：单扇门		套	5			
10.2		运杂费				1			
10.2.1	500114001 128	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km		t·km	27425.3			
10.2.2	500114001 129	装卸费	1、名称：装卸费		t	47.285			
10.3		场内分送费				1			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

第18页 共26页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
10.3.1	AB035	运输费+装卸费 (牲畜托运)	1、名称：运输费+装卸费 (牲畜托运) 2、运距： 2.3km		t	47.285			
10.4		安装费				1			
10.4.1	500114001 131	围栏安装	1、名称：围栏 围栏安装		m	24030.2			
11		阿热勒托别镇杰 勒德拜生态牧场				1			
11.1		围栏				1			
11.1.1	500114001 132	刺丝	1、名称：刺 丝 2、规格：主 丝与刺丝分别 为Φ2.8 和 Φ2.2 低碳热 镀锌钢丝 70g		m	53296.8			
11.1.2	500114001 133	挂线柱	1、名称：挂 线柱 2、规格：角 钢∠40×4mm ，长2m，含防 锈漆		根	1269			
11.1.3	500114001 134	加强柱	1、名称：加 强柱 2、规格：角 钢∠70×7mm ，长2m，含防 锈漆		根	59			
11.1.4	500114001 135	支撑柱	1、名称：支 撑柱 2、规格：钢 管 Φ50×3.5mm ，长 2.5，含 防锈漆		根	88			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

第19页 共26页

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
11.1.5	500114001 136	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆		根	176			
11.1.6	500114001 137	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30		套	352			
11.1.7	500114001 138	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		个	6680			
11.1.8	500114001 139	双扇门	1、名称：双扇门		套	2			
11.1.9	500114001 140	单扇门	1、名称：单扇门		套	2			
11.2		运杂费				1			
11.2.1	500114001 141	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580 km		t·km	10090.26			
11.2.2	500114001 142	装卸费	1、名称：装卸费		t	17.397			
11.3		场内分送费				1			
11.3.1	AB036	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km		t	17.397			
11.4		安装费				1			
11.4.1	500114001 144	围栏安装	1、名称：围栏安装		m	8882.8			
12		萨尔托海乡克孜勒赛				1			
12.1		围栏				1			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
12.1.1	500114001 145	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		m	36442.8			
12.1.2	500114001 146	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆		根	868			
12.1.3	500114001 147	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆		根	40			
12.1.4	500114001 148	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆		根	60			
12.1.5	500114001 149	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆		根	120			
12.1.6	500114001 150	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30		套	240			
12.1.7	500114001 151	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		个	4570			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
12.1.8	500114001 152	双扇门	1、名称：双扇门		套	2			
12.1.9	500114001 153	单扇门	1、名称：单扇门		套	1			
12.2		运杂费				1			
12.2.1	500114001 154	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580 km		t·km	6924.62			
12.2.2	500114001 155	装卸费	1、名称：装卸费		t	11.939			
12.3		场内分送费				1			
12.3.1	AB037	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km		t	11.939			
12.4		安装费				1			
12.4.1	500114001 157	围栏安装	1、名称：围栏安装		m	6073.8			
13		萨尔托海乡哈拉海勒阿夏-阔克额谢克				1			
13.1		围栏				1			
13.1.1	500114001 158	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		m	64236			
13.1.2	500114001 159	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆		根	1529			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
13.1.3	500114001 160	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆		根	71			
13.1.4	500114001 161	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆		根	106			
13.1.5	500114001 162	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆		根	212			
13.1.6	500114001 163	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30		套	424			
13.1.7	500114001 164	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		个	8050			
13.1.8	500114001 165	双扇门	1、名称：双扇门		套	3			
13.1.9	500114001 166	单扇门	1、名称：单扇门		套	2			
13.2		运杂费				1			
13.2.1	500114001 167	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km		t·km	12181.16			
13.2.2	500114001 168	装卸费	1、名称：装卸费		t	21.002			
13.3		场内分送费				1			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
13.3.1	AB038	运输费+装卸费 (牲畜托运)	1、名称：运输费+装卸费 (牲畜托运) 2、运距： 2.3km		t	21.002			
13.4		安装费				1			
13.4.1	500114001 170	围栏安装	1、名称：围栏 围栏安装		m	10706			
14		阿热勒托别镇强悍生态牧场二片区				1			
14.1		围栏				1			
14.1.1	500114001 171	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		m	53614.8			
14.1.2	500114001 172	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆		根	1277			
14.1.3	500114001 173	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆		根	60			
14.1.4	500114001 174	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆		根	90			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
14.1.5	500114001 175	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆		根	180			
14.1.6	500114001 176	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30		套	360			
14.1.7	500114001 177	绑钩 Φ2.2	1、名称：绑钩 Φ2.2 2、规格：Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		个	6725			
14.1.8	500114001 178	双扇门	1、名称：双扇门		套	2			
14.1.9	500114001 179	单扇门	1、名称：单扇门		套	2			
14.2		运杂费				1			
14.2.1	500114001 180	运输费（二类路况）	1、名称：运输费（二类路况） 2、运距：580km		t·km	10170.3			
14.2.2	500114001 181	装卸费	1、名称：装卸费		t	17.535			
14.3		场内分送费				1			
14.3.1	AB039	运输费+装卸费（牲畜托运）	1、名称：运输费+装卸费（牲畜托运） 2、运距：2.3km		t	17.535			
14.4		安装费				1			
14.4.1	500114001 183	围栏安装	1、名称：围栏安装		m	8935.8			
15		阿热勒托别镇强悍生态牧场一片区				1			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：阿勒泰地区阿尔泰山生态保护综合治理项目（2025年）-青河县

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
15.1		围栏				1			
15.1.1	500114001 184	刺丝	1、名称：刺丝 2、规格：主丝与刺丝分别为Φ2.8和Φ2.2 低碳热镀锌钢丝 70g		m	45612			
15.1.2	500114001 185	挂线柱	1、名称：挂线柱 2、规格：角钢∠40×4mm，长2m，含防锈漆		根	1086			
15.1.3	500114001 186	加强柱	1、名称：加强柱 2、规格：角钢∠70×7mm，长2m，含防锈漆		根	51			
15.1.4	500114001 187	支撑柱	1、名称：支撑柱 2、规格：钢管Φ50×3.5mm，长2.5，含防锈漆		根	76			
15.1.5	500114001 188	地锚	1、名称：地锚 2、规格：角钢∠40×4mm，长0.7m，含防锈漆		根	152			
15.1.6	500114001 189	螺栓	1、名称：螺栓 2、规格：M16×30		套	304			

