

2025年第二批中央财政林业草原生态保护工程
恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项
目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025年06月19日

2025年第二批中央财政林业草原生态 工程
保护恢复资金-库爾木图区域生态综
合修复项目

招标工程量清单

招 标 人：	_____	造价咨询人：	_____
	(单位盖章)		(单位资质专用章)

法定代表人		法定代表人	
或其授权人：	_____	或其授权人：	_____
	(签字或盖章)		(签字或盖章)

编 制 人：	_____	复 核 人：	_____
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：	2025年06月19日	复 核 日 期：	2025年06月19日
----------	-------------	----------	-------------

总说明

工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第1页 共1页

总 说 明

一、工程概况：

项目名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目，项目主要内容：废弃矿区修复4处、荒滩治理2处、河漫滩治理1处、滑坡治理2处、河道疏浚1处等。

二、招标范围：

实施方案工程范围、图纸、发布的工程量清单等

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

- (1) 质量标准：合格。
- (2) 施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工、按期竣工验收。
- (3) 工程量清单中项目描述未尽事宜请各投标人结合施工图纸及施工规范要求自行组价，并列入综合单价内
- (4) 施工图未注明设备材料型号规格尺寸的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内；

三、工程量清单编制依据：

(1) 招标文件；本工程根据（水总2024）323号《水利工程设计概(估)算编制规定》及水利工程系列定额；新水建（2005）118号《新疆维吾尔自治区水利水电补充定额》新疆维吾尔自治区水利水电预算编制规定、主要材料表参照阿勒泰地区各县(市)2025年5月份建设工程价格信息

四、其他内容：

- 1、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知（办水总函【2023】38号文）
- 2、新建标〔2019〕4号《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》
- 3、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据 增值税计算标准的通知（办财务函【2019】448号）

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第1页 共1页

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		建安工程			1				
1.1		矿山修复			1				
1.1.1		片区一			1				
1.1.1.1	500105001001	干砌块石	1、材质及规格：截水沟砌石，清理基层后，平整坡面面层，石材堆砌而成，具体详方案及图纸 2、运距：人工筛石，装石，运距自行考虑，运输方式自行考虑。	m3	228.5				
1.1.1.2	500111002001	钢构件加工及安装	1、型号、规格：砌石钢支撑：Lx30x3厚扁钢，间距200，共两道，直径14螺纹钢，L=1500@2000。 2、具体详方案及图纸。	t	1.06				
1.1.1.3	500114001001	围栏	1、刺丝围栏立柱地上高度为130cm，地下夯入深度为70cm，钢网高度为125cm，钢网丝径2.5mm。围挡设置4道纬线双股刺丝，底部刺丝距地面高度为5cm，刺丝间距为40cm，在上下钢丝之间安装片网。 2、围栏刺丝距	m	212				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第2页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
			柱顶50mm，网片距离地面150mm。铁质柱埋深800mm，具体详图纸。 3、采用50mmx50mmx5mm角钢制作，桩间距4.0m。同时为了保证两立柱之间网下部的强度，在每两立柱中间位置加装底部固桩一底桩，地下80cm，地上10cm，将网片和刺丝捆扎结实。刺丝采用双股中2.5mm铁丝（单股铁丝中1.2mm）片网为绞织网，宽度120cm，网眼直径8~10cm。详见图3-10。 4、低洼地围栏柱用埋设地锚固定，或浇灌混凝土固定。对穿过洼地下面有空隙，在空隙处打设地锚，加设刺铁线或网格围栏将其补上，使牛羊等牲畜不能通过。具体详图纸及方案。 5、管护门采用50x50x5厚角钢顶桩，50x50x5						

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第3页 共32页

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.5	500114001003	云杉栽植	1、种植当地适生栽植的云杉。云杉的种植规格为4年生移植苗，株高>13cm，地径>0.45cm。行列式种植种植间距为2.5m。 2、在沟内挖种植穴，种植穴的大小应比树苗的根系稍大，保证根系能够舒展开。将西伯利亚云杉树苗放入种植穴中，调整好树苗的直立位置，填入种植土，轻轻压实。树苗种植完成后，进行适量浇水，确保根部与土壤紧密接触，具体详方案及图纸 3、当年造林成活率>70%，3年保存率≥65%，郁闭度>0.2。抚育二年。	株	152				
1.1.2		片区二			1				

分类分项工程量清单

合同编号:
工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1	500105001002	干砌块石	1、材质及规格: 截水沟砌石, 清理基层后, 平整坡面面层, 石材堆砌而成, 具体详方案及图纸 2、运距: 人工筛石, 装石, 运距自行考虑, 运输方式自行考虑。	m3	268				
1.1.2.2	500111002002	钢构件加工及安装	1、型号、规格: 砌石钢支撑: Lx30x3厚扁钢, 间距200, 共两道, 直径14螺纹钢筋, L=1500@2000。 2、具体详方案及图纸。	t	1.25				
1.1.2.3	500114001004	围栏	1、刺丝围栏立柱地上高度为130cm, 地下夯入深度为70cm, 钢网高度为125cm, 钢网丝径2.5mm。围挡设置4道纬线双股刺丝, 底部刺丝距地面高度为5cm, 刺丝间距为40cm, 在上下钢丝之间安装片网。 2、围栏刺丝距柱顶50mm, 网片距离地面150mm。铁质柱埋深800mm,	m	207				

分类分项工程量清单

合同编号:
工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
			具体详图纸。 3、采用50mx50mmx5mm角钢制作，桩间距4.0m。同时为了保证两立柱之间网下部的强度，在每两立柱中间位置加装底部固桩一底桩，地下80cm，地上10cm，将网片和刺丝捆扎结实。刺丝采用双股中2.5mm铁丝（单股铁丝中1.2mm）片网为绞织网，宽度120cm，网眼直径8~10cm。详见图3-10。 4、低洼地围栏柱用埋设地锚固定，或浇灌混凝土固定。对穿过洼地下面有空隙，在空隙处打设地锚，加设刺铁线或网格围栏将其补上，使牛羊等牲畜不能通过。具体详图纸及方案。 5、管护门采用50x50x5厚角钢顶桩，50x50x5厚不锈钢门框夯入土层700mm，具体详方案及图纸						

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第8页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.5	500114001006	云杉栽植	1、种植当地适生栽植的云杉。云杉的种植规格为4年生移植苗，株高>13cm，地径>0.45cm。行列式种植种植间距为2.5m。 2、在沟内挖种植穴，种植穴的大小应比树苗的根系稍大，保证根系能够舒展开。将西伯利亚云杉树苗放入种植穴中，调整好树苗的直立位置，填入种植土，轻轻压实。树苗种植完成后，进行适量浇水，确保根部与土壤紧密接触，具体详方案及图纸 3、当年造林成活率>70%，3年保存率≥65%，郁闭度>0.2。抚育二年。	株	179				
1.1.3		片区三			1				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.1	500105001003	干砌块石	1、材质及规格: 截水沟砌石, 清理基层后, 平整坡面面层, 石材堆砌而成, 具体详方案及图纸 2、运距: 人工筛石, 装石, 运距自行考虑, 运输方式自行考虑。	m ³	403.5				
1.1.3.2	500111002003	钢构件加工及安装	1、型号、规格: 砌石钢支撑: Lx30x3厚扁钢, 间距200, 共两道, 直径14螺纹钢筋, L=1500@2000。 2、具体详方案及图纸。	t	1.87				
1.1.3.3	500114001007	围栏	1、刺丝围栏立柱地上高度为130cm, 地下夯入深度为70cm, 钢网高度为125cm, 钢网丝径2.5mm。围挡设置4道纬线双股刺丝, 底部刺丝距地面高度为5cm, 刺丝间距为40cm, 在上下钢丝之间安装片网。 2、围栏刺丝距柱顶50mm, 网片距离地面150mm。铁质柱埋深800mm,	m	235				

分类分项工程量清单

合同编号:
工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第10页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
			具体详图纸。 3、采用50mx50mmx5mm角钢制作，桩间距4.0m。同时为了保证两立柱之间网下部的强度，在每两立柱中间位置加装底部固桩一底桩，地下80cm，地上10cm，将网片和刺丝捆扎结实。刺丝采用双股中2.5mm铁丝（单股铁丝中1.2mm）片网为绞织网，宽度120cm，网眼直径8~10cm。详见图3-10。 4、低洼地围栏柱用埋设地锚固定，或浇灌混凝土固定。对穿过洼地下面有空隙，在空隙处打设地锚，加设刺铁线或网格围栏将其补上，使牛羊等牲畜不能通过。具体详图纸及方案。 5、管护门采用50x50x5厚角钢顶桩，50x50x5厚不锈钢门框夯入土层700mm，具体详方案及图纸						

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第11页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
			6、在转场牧道、道路及人和牲畜、野生动物常用简易通道处设置围栏门。转场牧道和通行车辆道路处安装双扇门，在人和牲畜常用简易通道处安装单扇门。						
1.1.3.4	500114001008	换填种植土	1、截水沟内均匀铺设回填分层夯实种植土100mm厚，分层夯实保证种植土的稳定性。具体详方案及图纸。 2、运距自行考虑。	m3	29.1				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.5	500114001009	云杉栽植	1、种植当地适生栽植的云杉。云杉的种植规格为4年生移植苗，株高>13cm，地径>0.45cm。行列式种植种植间距为2.5m。 2、在沟内挖种植穴，种植穴的大小应比树苗的根系稍大，保证根系能够舒展开。将西伯利亚云杉树苗放入种植穴中，调整好树苗的直立位置，填入种植土，轻轻压实。树苗种植完成后，进行适量浇水，确保根部与土壤紧密接触，具体详方案及图纸 3、当年造林成活率>70%，3年保存率≥65%，郁闭度>0.2。抚育二年。	株	269				
1.1.4		片区四			1				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第13页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.1	500105001004	干砌块石	1、材质及规格: 截水沟砌石, 清理基层后, 平整坡面面层, 石材堆砌而成, 具体详方案及图纸 2、运距: 人工筛石, 装石, 运距自行考虑, 运输方式自行考虑。	m3	142.5				
1.1.4.2	500111002004	钢构件加工及安装	1、型号、规格: 砌石钢支撑: Lx30x3厚扁钢, 间距200, 共两道, 直径14螺纹钢筋, L=1500@2000。 2、具体详方案及图纸。	t	0.66				
1.1.4.3	500114001010	围栏	1、刺丝围栏立柱地上高度为130cm, 地下夯入深度为70cm, 钢网高度为125cm, 钢网丝径2.5mm。围挡设置4道纬线双股刺丝, 底部刺丝距地面高度为5cm, 刺丝间距为40cm, 在上下钢丝之间安装片网。 2、围栏刺丝距柱顶50mm, 网片距离地面150mm。铁质柱埋深800mm,	m	194				

分类分项工程量清单

合同编号:
工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第14页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
			具体详图纸。 3、采用50mx50mmx5mm角钢制作，桩间距4.0m。同时为了保证两立柱之间网下部的强度，在每两立柱中间位置加装底部固桩一底桩，地下80cm，地上10cm，将网片和刺丝捆扎结实。刺丝采用双股中2.5mm铁丝（单股铁丝中1.2mm）片网为绞织网，宽度120cm，网眼直径8~10cm。详见图3-10。 4、低洼地围栏柱用埋设地锚固定，或浇灌混凝土固定。对穿过洼地下面有空隙，在空隙处打设地锚，加设刺铁线或网格围栏将其补上，使牛羊等牲畜不能通过。具体详图纸及方案。 5、管护门采用50x50x5厚角钢顶桩，50x50x5厚不锈钢门框夯入土层700mm，具体详方案及图纸						

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第15页 共32页

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第16页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.5	500114001012	云杉栽植	1、种植当地适生栽植的云杉。云杉的种植规格为4年生移植苗，株高>13cm，地径>0.45cm。行列式种植种植间距为2.5m。 2、在沟内挖种植穴，种植穴的大小应比树苗的根系稍大，保证根系能够舒展开。将西伯利亚云杉树苗放入种植穴中，调整好树苗的直立位置，填入种植土，轻轻压实。树苗种植完成后，进行适量浇水，确保根部与土壤紧密接触，具体详方案及图纸 3、当年造林成活率>70%，3年保存率≥65%，郁闭度>0.2。抚育二年。	株	95				

分类分项工程量清单

合同编号:
工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第17页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.6	500114001013	宣传牌	牌体采用不锈钢材质，尺寸为0.8m宽、1.8m高，牌面底端距地面0.8m，便于阅读。牌体采用双立柱支撑，基础采用C30混凝土浇筑，基础规格为0.3*0.3*0.4cm，埋深0.6m，以确保稳固性和抗风能力。牌面使用彩色烤漆工艺，图文并茂，突出项目名称、主要内容、效果展示等关键信息，具体详设计及方案	个	1				
1.2		滑坡修复			1				
1.2.1		牧三队夏牧点石笼挡墙			1				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第18页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1	500101005001	土方开挖	1、石笼挡墙基底开挖 2、土类分级：根据滑坡高度和稳定性，石笼挡墙与滑坡之间的空间宽度，确保不少于2米。基坑底部应平整，若遇到软弱土层，需进行夯实或换填处理，确保基础稳固，石笼挡墙与陡坎之间回填砾石，并进行平整处理，具体做法详见设计图纸及方案。 3、断面形式及尺寸：详见设计图纸及方案。	m3	480				
1.2.1.2	500103001001	一般土方填筑	1、土质及含水量：优先利用谷坊基础开挖的砾石，余下砾石外运回填，运距自行考虑。 2、回填后夯实。	m3	1440				
1.2.1.3	500114001014	种植土回填	1、在石笼挡墙与陡坎之间分层回填夯实50cm厚的种植土，均匀铺设，回填时要分层夯实，保证种植土的稳定性。 2、种植土运距自行考虑。	m3	320				

分类分项工程量清单

合同编号:
工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第19页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.4	500114001015	石笼	1、材质及规格：高硬度低碳镀锌钢丝网石笼 2、笼体及网格尺寸：钢丝直径及抗拉强度详方案及图纸。镀锌钢丝网箱按规格（2m×1m×1m）进行组装，确保网箱连接牢固。采用高强度镀锌钢丝进行绑扎，确保网箱的稳定性。 3、确保网目规格符合要求（60mm×80mm），单丝直径≥3.2mm，并检查钢丝的抗拉强度，不少于380MPa，具体详方案及图纸。 4、采用粒径不小于8cm且不大于笼厚度二分之一的硬质石料（MU30），石料需表面无裂缝、无风化、不水解，确保其抗压性能和稳定性，具体工艺详设计。 5、运距：人工筛石，装石，运距自行考虑，运输方式自行考虑。	m3	1920				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.5	500114001016	云杉栽植	1、种植当地适生栽植的云杉。云杉的种植规格为4年生移植苗，株高>13cm，地径>0.45cm。行列式种植种植间距为2.5m。 2、具体详方案及图纸 3、当年造林成活率>70%，3年保存率≥65%，郁闭度>0.2。	株	128				
1.2.1.6	500114001017	撒播草种	1. 苇状羊茅、偃麦草、赖草进行混合播种，混合比例为5:3:2，均匀地撒播在封育围栏内两侧局部土壤裸露区域以及沟道内,在草种撒播区域均匀覆盖一层薄土。干播湿出，播深 2—3 厘米，播后浅层浇 1 次水，一周后再浇 1 次。 2. 直播种草 撒播 覆土，每亩撒播4kg 草种。成活率>70%，三年保存率≥65%，郁闭度>0.2。抚育期为两年。	hm2	0.13				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第21页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.7	500114001018	袋装土	1. 麻袋包规格为0.5*0.35*0.15m，具体详图纸及方案。	m3	25.2				
1.2.1.8	500114001019	宣传牌	牌体采用不锈钢材质，尺寸为0.8m宽、1.8m高，牌面底端距地面0.8m，便于阅读。牌体采用双立柱支撑，基础采用C30混凝土浇筑，基础规格为0.3*0.3*0.45cm，埋深0.6m，以确保稳固性和抗风能力。牌面使用彩色烤漆工艺，图文并茂，突出项目名称、主要内容、效果展示等关键信息，具体详设计及方案。	个	1				
1.2.2		昆盖塔勒德克石笼挡墙			1				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第22页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.1	500101005002	土方开挖处置	1、石笼挡墙基底开挖 2、土类分级：根据滑坡高度和稳定性，设计石笼挡墙与滑坡之间的空间宽度，确保不少于2米。基坑底部应平整，若遇到软弱土层，需进行夯实或换填处理，确保基础稳固，石笼挡墙与陡坎之间回填砾石，并进行平整处理，具体做法详见设计图纸及方案。 3、断面形式及尺寸：详见设计图纸及方案。	m3	240				
1.2.2.2	500103001002	一般土方填筑	1、土质及含水量：优先利用谷坊基础开挖的砾石，余下砾石外运回填，运距自行考虑。 2、回填后夯实。	m3	720				
1.2.2.3	500114001020	种植土回填	1、在石笼挡墙与陡坎之间分层回填夯实50cm厚的种植土，均匀铺设，回填时要分层夯实，保证种植土的稳定性。 2、种植土运距自行考虑。	m3	160				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第23页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.4	500114001021	石笼	1、材质及规格：镀锌钢丝网石笼 2、笼体及网格尺寸：将镀锌钢丝网箱按规格（2m×1m×1m）进行组装，确保网箱连接牢固。采用高强度镀锌钢丝进行绑扎，确保网箱的稳定性。 3、确保网目规格符合要求（60mm×80mm），单丝直径≥3.2mm，并检查钢丝的抗拉强度，不少于380MPa，具体详方案及图纸。 4、采用粒径不小于8cm且不大于笼厚度二分之一的硬质石料（MU30），石料需表面无裂缝、无风化、不水解，确保其抗压性能和稳定性，具体工艺详设计。 5、运距：人工筛石，装石，运距自行考虑，运输方式自行考虑。	m3	960				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第24页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.5	500114001022	云杉栽植	1、种植当地适生栽植的云杉。云杉的种植规格为4年生移植苗，株高>13cm，地径>0.45cm。行列式种植种植间距为2.5m。 2、具体详方案及图纸 3、当年造林成活率>70%，3年保存率≥65%，郁闭度>0.2。	株	64				
1.2.2.6	500114001023	撒播草种	1. 苇状羊茅、偃麦草、赖草进行混合播种，混合比例为5:3:2，均匀地撒播在封育围栏内两侧局部土壤裸露区域以及沟道内，在草种撒播区域均匀覆盖一层薄土。干播湿出，播深 2—3 厘米，播后浅层浇 1 次水，一周后再浇 1 次。 2. 直播种草 撒播 覆土，每亩撒播4kg 草种。成活率>70%，盖度20%。三年保存率≥65%，抚育期为两年。	hm2	0.06				
1.3		人工造林			1				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第25页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1		托尤克萨依种植黑茶藨子			1				
1.3.1.1	500101001001	整地	1、土类分级: 平整场地, 清除表面杂草及树枝、草根等, 详见设计图纸及方案	hm2	1.8378				
1.3.1.2	500114001024	黑茶藨子栽植	1、挖坑, 栽植、浇水、覆土保墒、清理。 2、黑茶藨子采用穴状换填种植, 换填尺寸为0.3x0.3x0.3m, 换填土拉运距离自行考虑。 3、黑茶藨子规格为4年生移植苗, 地径>2cm, 苗高40cm-50cm, 主根长度大于等于25cm, 大于5cm长侧根数>7根。品字形种植, 株行距为2mx2m, 具体详方案及图纸。 4、当年造林成活率>70%, 3年保存率≥65%, 郁闭度>0.2。抚育期两年。	株	4595				

分类分项工程量清单

合同编号:
工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第26页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.3	500114001025	宣传牌	牌体采用不锈钢材质，尺寸为0.8m宽、1.8m高，牌面底端距地面0.8m，便于阅读。牌体采用双立柱支撑，基础采用C30混凝土浇筑，基础规格为0.3*0.3*0.45cm，埋深0.6m，以确保稳固性和抗风能力。牌面使用彩色烤漆工艺，图文并茂，突出项目名称、主要内容、效果展示等关键信息，具体详设计及方案。	个	1				
1.3.2		昆盖塔勒德克种植黑茶藨子			1				
1.3.2.1	500101001002	整地	1、土类分级：平整场地，清除表面杂草及树枝等，详见设计图纸及方案	hm2	1.2045				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第27页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.2	500114001026	黑茶藨子栽植	1、挖坑,栽植、浇水、覆土保墒、清理。 2、黑茶藨子采用穴状换填种植,换填尺寸为0.3x0.3x0.3m,换填土拉运距离自行考虑。 3、黑茶藨子规格为4年生移植苗,地径>2cm,苗高40cm-50cm,主根长度大于等于25cm,大于5cm长侧根数>7根。品字形种植,株行距为2mx2m,具体详方案及图纸。 4、当年造林成活率>70%,3年保存率≥65%,郁闭度>0.2。抚育期两年。	株	3011				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.3	500114001027	宣传牌	牌体采用不锈钢材质，尺寸为0.8m宽、1.8m高，牌面底端距地面0.8m，便于阅读。牌体采用双立柱支撑，基础采用C30混凝土浇筑，基础规格为0.3*0.3*0.45cm，埋深0.6m，以确保稳固性和抗风能力。牌面使用彩色烤漆工艺，图文并茂，突出项目名称、主要内容、效果展示等关键信息，具体详设计及方案。	个	1				
1.3.3		昆盖塔勒德克喷播			1				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合
修复项目

第29页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.3.1	500114001028	泥浆喷播	1. 泥浆喷播每亩修复区使用土壤1.5m’、干羊粪1.5m、乡土植物种子2kg进行混合。混合物与水按照1:4的比例进行混合。羊粪须在水中浸泡24时以上，充分散开后再进行搅拌。种子采用落叶松、西伯利亚云杉、疣枝桦种子以及草种进行混合，混合比例为1:1:1:1，草种按照苇状羊茅、偃麦草、赖草种子5:3:2比例进行混合。撒播时，为确保撒播量，与土壤搅拌均匀后撒播。 2. 喷播厚度2mm，播后浅层浇 1 次水，一周后再浇 1 次。 3. 成活率>70%，盖度20%。三年保存率≥65%，抚育期为两年。	hm2	0.8				
1.3.3.2	500114001029	围栏	1、刺丝围栏立柱地上高度为130cm，地下夯入深度为70cm，钢网高度为125cm，钢网丝径2.5mm。	m	490				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第30页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
			围档设置4道纬线双股刺丝，底部刺丝距地面高度为5cm，刺丝间距为40cm，在上下钢丝之间安装片网。 2、围栏刺丝距柱顶50mm，网片距离地面150mm。铁质柱埋深800mm，柱距5.0m，每200m 设置一个加强柱，并沿围张紧的反方向斜撑一个支撑柱。 3、采用50mx50mmx5mm角钢制作，桩间距4.0m。同时为了保证两立柱之间网下部的强度，在每两立柱中间位置加装底部固桩一底桩，地下80cm，地上10cm，将网片和刺丝捆扎结实。刺丝采用双股中2.5mm铁丝（单股铁丝中1.2mm）片网为绞织网，宽度120cm，网眼直径8~10cm。详见图3-10。 4、低洼地围栏柱用埋设地锚固定，或浇灌混凝土						

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第31页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
			土固定。对穿过洼地下面有空隙，在空隙处打设地锚，加设刺铁线或网格围栏将其补上，使牛羊等牲畜不能通过。具体详图纸及方案。 5、管护门采用50x50x5厚角钢顶桩，50x50x5厚不锈钢门框夯入土层700mm，具体详方案及图纸 6、在转场牧道、道路及人和牲畜、野生动物常用简易通道处设置围栏门。转场牧道和通行车辆道路处安装双扇门，在人和牲畜常用简易通道处安装单扇门。						

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第32页 共32页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.3.3	500114001030	宣传牌	牌体采用不锈钢材质，尺寸为0.8m宽、1.8m高，牌面底端距地面0.8m，便于阅读。牌体采用双立柱支撑，基础采用C30混凝土浇筑，基础规格为0.3*0.3*0.45cm，埋深0.6m，以确保稳固性和抗风能力。牌面使用彩色烤漆工艺，图文并茂，突出项目名称、主要内容、效果展示等关键信息，具体详设计及方案。	个	1				
1.3.4		河道加深			1				
1.3.4.1	500101002001	河道土方开挖处置	1、土类分级：详见设计图纸及方案 2、开挖厚度：详见设计图纸及方案 3、将疏浚后的河道石块及砂砾等放置周围低洼处。	m3	1728				

其他项目清单

合同编号:

工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-库尔木图区域生态综合修复项目

第1页 共1页

[illegible]

