

2025年第二批中央财政林业草原生态保护工程
恢复资金-退化林修复项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025年06月28日

2025年第二批中央财政林业草原生态 工程
保护恢复资金-退化林修复项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年06月28日

复 核 日 期：2025年06月28日

总说明

工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-退化林修复项目

第1页 共1页

总 说 明

一、工程概况：

项目名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-退化林修复项目，项目主要内容：阿尔泰山两河源自然保护区管理中心2025年度退化林修复建设总规模2113.64亩，退化林修复地类为乔木林地。等。

二、招标范围：

实施方案工程范围、图纸、发布的工程量清单等

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

- (1) 质量标准：合格。
- (2) 施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工、按期竣工验收。
- (3) 工程量清单中项目描述未尽事宜请各投标人结合施工图纸及施工规范要求自行组价，并列入综合单价内
- (4) 施工图未注明设备材料型号规格尺寸的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内；

三、工程量清单编制依据：

(1) 招标文件；本工程根据（水总2024）323号《水利工程设计概(估)算编制规定》及水利工程系列定额；新水建（2005）118号《新疆维吾尔自治区水利水电补充定额》新疆维吾尔自治区水利水电预算编制规定、主要材料表参照阿勒泰地区各县(市)2025年5月份建设工程价格信息

四、其他内容：

- 1、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知（办水总函【2023】38号文）
- 2、新建标〔2019〕4号《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》
- 3、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据 增值税计算标准的通知（办财务函【2019】448号）

2025年第二批中央财政林业草原生态 工程
保护恢复资金-退化林修复项目

工程量清单

合同编号：

招 标 人： _____（单位盖章）

招 标 单 位
法 定 代 表 人
（或委托代理人）： _____（签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人
（或委托代理人）： _____（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号： _____（签字盖执业专业章）

编 制 时 间： _____ 2025年06月28日

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-退化林修复项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	(1)002	人工整地	1. 坑穴整地行间距不高于4米X4米，坑穴规格为 100 厘米X100 厘米X15厘米，按照沿等高线长型条状，每亩挖40个坑（其中查干营林区项目区（青河片区）面积为890.1亩；库尔木图西营林区项目区（富蕴片区）面积为1223.54亩） 2. 具体施工方法详作业设计。	亩	2113.64				
2	500114001010	管护费用	工程竣工验收合格后，3年的抚育管理，主要抚育措施为浇水、围栏维护等。具体详设计。	亩	2113.64				
3	500114001016	撒播草种	1. 撒播云杉种子或落叶松和云杉种子混合撒播（种子质量要求详作业设计）。 2. 每亩40个坑穴里撒播云杉种子，每坑撒播2克左右，成活率大于60%。 3. 具体详作业设计	hm2	8.45				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-退化林修复项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4	4001	围栏	1. 围栏桩距400cm，围栏立柱200cm，规格为5cm×5cm×200cm，埋深50cm。 技术要求： 2. 顶端刺丝距围栏桩顶10cm，底端刺丝距地面5cm。 3. 埋深50cm，要牢固，网片与围栏桩连接紧密，立柱与立柱之间加底桩加固。 4. 四道刺丝加菱形网片，网片高度130cm。 5. 具体详图纸及作业设计。	元/m	14386.7				
5	500114001014	样地费	20m*30固定监测样地，调查样地的地形地势、土壤、植被，以及测树因子（包括郁闭度、树种、胸径、株数、林分平均高、蓄积量等）。	个	12				
6	(1)008	样地桩制作	1、样地桩制作 2、制作安装4厘米*4厘米*50厘米角铁样地桩 3. 具体详作业设计	个	60				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-退化林修复项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7	500114001001	成品公示牌	宣传标志牌：宣传牌为铁制双面宣传牌，牌面为3毫米钢板，宽2.5米，高1.25米，中夹4寸圆钢，长3.7米。设立宣传牌时，宣传牌埋深0.7米，底浇筑C20混凝土基座，规格为70厘米X70厘米X70厘米。宣传牌两侧牌面标明工程名称、项目区四至范围、面积、年限、方式、措施、责任人等内容。（详见宣传牌大样图）	块	3				
8	500114001017	成品公示牌	小班标志牌：30厘米×40厘米，牌面为1毫米铁皮，宽0.3米，高0.4米，小班标志牌标明作业林班、面积、小班，修复方式，时间，责任人等内容。具体详作业设计。	块	6				

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称：2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-退化林修复项目

第1页 共1页

[illegible]