







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011207001001	拆除墙面装饰板	1. 拆除墙面造型板 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	106.49			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖砌体墙 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m3	5.4			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面乳胶漆 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	6105.63			
4	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除顶面乳胶漆 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	3201.55			
5	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地胶（面层，黏接层及垫层） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	1267.31			
6	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除木地板（面层，黏接层及垫层） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	1909.43			
7	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除地砖（面层，黏接层及垫层） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	60.5			
8	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除木塑踢脚 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	139.19			
9	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除墙砖 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	16.57			
10	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除洞口造型板1200高 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	5.04			
11	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除钢化玻璃墙裙 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	40.17			
12	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除护墙板 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	1111.43			
13	011606002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除钢化玻璃墙裙+	m2	247.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除	聚酯纤维吸音板墙裙 2. 未尽事宜，详见设计图纸					
14	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除集成吊顶 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	181.26			
15	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除石膏板吊顶 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	16.33			
16	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除门 2. 未尽事宜，详见设计图纸	樘	71			
17	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除窗户 2. 未尽事宜，详见设计图纸	樘	1			
18	011614002001	柜体拆除	1. 拆除原木质柜0.6m高 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	34.37			
19	011614001001	暖气罩拆除	1. 暖气罩拆除 2. 未尽事宜，详见设计图纸	个	42			
20	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土建建筑垃圾 2. 运距：运距自行考虑 3. 未尽事宜，详见设计图纸	m3	272.11			
		分部小计						
		新建						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块200厚 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 4. 未尽事宜，详见设计图纸	m3	2.21			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 4. 面层厚度、砂浆配合比：20mm	m2	22.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 未尽事宜，详见设计图纸					
3	011210006001	其他隔断	1. 12mm厚石膏板+12mm厚阻燃板+40*40*2镀锌方钢龙骨 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	57.6			
4	01B001	C100系列轻钢龙骨阻燃石膏板	1. C100系列轻钢龙骨阻燃双层12mm厚石膏板 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	12.38			
5	01B002	轻钢龙骨双面石膏板封堵	1. 轻钢龙骨双面12mm厚石膏板封堵 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	0.9			
6	010801002001	木质门带套	1. 成品烤漆套装门（M1024），锁具五金合页 2. 未尽事宜，详见设计图纸	樘	15			
7	010801002002	木质门带套	1. 成品烤漆套装门（M1224），锁具五金合页 2. 未尽事宜，详见设计图纸	樘	34			
8	010801002003	木质门带套	1. 成品烤漆套装门（M1524），锁具五金合页 2. 未尽事宜，详见设计图纸	樘	3			
9	010802001001	金属（塑钢）门	1. 钢化玻璃铝型材门，锁具五金合页 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	28.68			
10	010802003001	钢质防火门	1. 防火门，锁具五金合页 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	39.6			
11	010808001001	木门窗套	1. 面层材料品种、规格：拱形木质水性烤漆门套15mm厚 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	67.62			
12	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、	m2	43.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			颜色:20mm厚大理石窗台板 2. 未尽事宜, 详见设计图纸					
13	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂膜防水层 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	1.69			
14	011101005001	自流坪楼地面	1. 面层材料种类:专用水泥基自流平≤10mm 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	2800.89			
15	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚砂浆找平 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	1909.43			
16	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	294.61			
17	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚混凝土找3%坡,坡向地漏打随抹平 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	294.61			
18	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚铺800*800地砖,专用勾缝剂勾缝, 砂浆粘贴层 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	292.14			
19	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚铺300*300地砖,专用勾缝剂勾缝, 砂浆粘贴层 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	1.71			
20	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚PVC塑胶地板同质透心（b1级阻燃） 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	2824.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	011103002002	橡胶板卷材楼地面—楼梯	1. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚PVC塑胶地板同质透心（b1级阻燃） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	147			
22	011105006001	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	142.97			
23	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 无机涂料（二遍） 2. 石膏找平两遍 3. 腻子找平两遍 4. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	2627.69			
24	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 石膏找平两遍 2. 腻子找平两遍 3. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	1396.78			
25	011201002003	墙面装饰抹灰	1. 装饰面材料种类:艺术漆三遍（抗污可擦洗） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	71.49			
26	011201002004	墙面装饰抹灰	1. 装饰面材料种类:夯土漆5遍工艺 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	7.77			
27	011201002005	墙面装饰抹灰	1. 无机涂料 2. 腻子找平两遍 3. 墙面界面剂一道 4. 石膏找平两遍 5. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	1800.24			
28	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:艺术方格砖 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	4.22			
29	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:土陶文化砖 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	3.75			
30	011204003003	块料墙面	1. 专用勾缝剂勾缝 2. 300*600*10mm墙砖 3. 水泥砂浆粘接层	m2	16.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 专用砂浆抹基层界面剂一道甩毛 5. 水泥砂浆墙面找平 6. 喷湿墙面 7. 未尽事宜，详见设计图纸					
31	011204003004	块料墙面	1. 防撞板8mm厚，金属覆膜板 2. 成品卡件 3. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	92.85			
32	011204003005	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：双层磁吸板 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	11.69			
33	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：实木洞洞板18mm厚 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	42.83			
34	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：磁吸展板20mm厚 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	1.87			
35	011207001004	墙面装饰板	1. 10mm厚聚酯纤维板B1级墙裙，木质边框 2. 涂刷界面封闭剂两遍 3. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	625.85			
36	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：软木板8mm厚 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	109.83			
37	011207001006	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚石膏板 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	7.53			
38	011207001007	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：实木洞洞板18mm厚（利旧） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	20.6			
39	011207001008	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规	m2	494.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、颜色：防撞金刚板8mm厚 2. 未尽事宜，详见设计图纸					
40	011207001009	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：软包30mm厚 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m <sup>2</sup>	3.31			
41	011207001010	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板一层 2. 面层材料品种、规格、颜色：石膏板两层 3. 未尽事宜，详见设计图纸	m <sup>2</sup>	13.02			
42	011207001011	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：亚克力画 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m <sup>2</sup>	5.61			
43	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚石膏板 3. 未尽事宜，详见设计图纸	m <sup>2</sup>	9.69			
44	011207001013	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：亚克力喷图10mm厚 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m <sup>2</sup>	4.08			
45	011207001014	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*30木方双向300设置，防火涂料两遍 2. 基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚石膏板 4. 未尽事宜，详见设计图纸	m <sup>2</sup>	12.4			
46	011207001015	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：宣绒布（厚度60mm） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m <sup>2</sup>	5.94			
4	011207001016	墙面装饰	1. 龙骨材料种类、规	m	14.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7		板	格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚石膏板 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	2				
48	011207001017	墙面装饰板	1. 宣绒布壁画 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	6.18			
49	011207001018	墙面装饰板	1. 壁画（厚度30mm） 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	1.9			
50	011207001019	墙面装饰板	1. 互动装置墙 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	23.14			
51	011207001020	墙面装饰板	1. 10mm厚亚克力 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	0.23			
52	011207001021	墙面装饰板	1. 彩绘（迷彩纹）背光灯带 2. 乳胶漆, 双层石膏板 40*40木龙骨双向@200设置 3. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	2.07			
53	011207001022	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:卡通装饰板（PVC） 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	0.95			
54	011207001023	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:铁艺网架（烤漆）悬挂 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	5.8			
55	011207001024	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:聚酯纤维板8mm厚阻燃型 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m2	5.69			
56	011207001025	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 2. 未尽事宜, 详见设计	m2	4.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图纸					
57	011207001026	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	3.75			
58	011207001027	墙面装饰板	1. 12mm厚石膏板，12mm厚阻燃板 40*40*1.5镀锌方管双向@300设置 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	15.95			
59	011207001028	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：亚克力板 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	8.94			
60	011207001029	墙面装饰板	1. 金属花槽定制钢板烤漆 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	0.47			
61	011207001030	墙面装饰板	1. 铝单板半圆格栅（定制）渐变色 2. 亚克力背光标 3. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	5.63			
62	011207001031	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚金属复合板（铝质） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	14.58			
63	011207001032	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	14.58			
64	011207001033	墙面装饰板	1. 12mm厚阻燃板 2. 60*60*2镀锌方钢管双向@300设置 3. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	0.93			
65	011207001034	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：造型银镜6mm厚（金属边） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	0.59			
66	011210006002	其他隔断	1. 12mm厚石膏板 2. 12mm厚阻燃板	m2	69.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 40*40*2镀锌方钢龙骨 4. 未尽事宜，详见设计图纸 5. 未尽事宜，详见设计图纸					
67	011210006003	其他隔断	1. 拱形门洞造型 2. 30*30木龙骨@100防火涂料两遍 3. 12mm厚石膏板封面背部开槽折弯 4. 12mm厚阻燃基板基层背部开槽折弯 5. 未尽事宜，详见设计图纸	m	39.6			
68	011302001001	吊顶天棚	1、无机涂料面层三遍 2、满刮两遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板 4、U型轻钢横撑龙骨CB50*20，中距1200 5、U型轻钢次龙骨CB50*20中距400 6、U型轻钢王龙骨CB 50*20，中距<1200找平后与品杆固定 7、Φ8 通丝品杆，间距<1200 8. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	1066.85			
69	011302001002	吊顶天棚	1、无机涂料面层三遍 2、满刮两遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板双层 4、U型轻钢横撑龙骨CB50*20，中距1200 5、U型轻钢次龙骨CB50*20中距400 6、U型轻钢王龙骨CB 50*20，中距<1200找平后与品杆固定 7、Φ8 通丝品杆，间距<1200	m2	44.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			8. 未尽事宜，详见设计图纸					
70	011302001003	吊顶天棚	1. 矿棉板600*600*12 2. 条板轻钢次龙骨[B50 X26, 中距<1200 3. U型轻钢主龙骨LB50X 26, 中距<1500, φ8吊杆固定 4. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	250.59			
71	011302001004	吊顶天棚	1. 300*300铝合金搭接型扣板面层 2. 条板轻钢次龙骨LB50 X26, 中距<1200 3. U型轻钢主龙骨LB50X 26, 中距<1500, 用吊件与φ8吊杆固定 4. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	4.83			
72	011302001005	吊顶天棚	1. 铁艺网架（烤漆）悬吊 2. 轻钢龙骨 3. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	2.62			
73	011302001006	吊顶天棚	1、15mm厚阻燃板 2、25*25镀锌方钢管龙骨间距250设置 3、25*25*1.5mm镀锌方钢管圆形边龙骨 4、12mm厚双层石膏板封边 5、φ3钢丝悬吊m8膨胀螺栓固定 6. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	17.84			
74	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:50*50成品铝方通 3. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	7.64			
75	011302002002	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:65*50*0.8mm间距	m2	51.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			80mm铝方通吊顶 3. 未尽事宜，详见设计图纸					
76	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:LED灯槽 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	22.6			
77	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷(辊、刷)无机涂料 2、腻子找平两遍 3、石膏找平两遍 4. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	1855.87			
78	011501003001	衣柜	1. 衣柜 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m	14.56			
79	011501006001	定制柜	1. 定制柜（实木免漆） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	35.87			
80	011501006002	定制柜	1. 定制柜（实木烤漆） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	14.3			
81	011501006003	定制书柜	1. 定制书柜（实木烤漆） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	26.06			
82	011501006004	制作书桌矮柜	1. 制作书桌矮柜（实木免漆） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m	14.4			
83	011501006005	鞋帽柜	1. 鞋帽柜（实木免漆） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m	6			
84	011501006006	异型书柜	1. 异型书柜（实木烤漆） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	26.72			
85	011501006007	异型底柜	1. 异型底柜（实木免漆） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	2.51			
86	011501006008	定制柜	1. 定制柜（可移动）实木免漆 2. 未尽事宜，详见设计	m2	3.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图纸					
87	011501006009	定制柜	1. 定制柜（可移动）实木烤漆 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	3.26			
88	011501006010	定制柜	1. 定制柜（实木免漆）ENF级 内部铝箔防潮膜贴覆 石英石台面20mm厚 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	2.03			
89	01B003	20mm软包坐垫	1. 20mm厚软包坐垫 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m	0.68			
90	01B004	矮柜	1. 矮柜 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	98.11			
91	01B005	柜子	1. 柜子 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	31.91			
92	01B006	矮书柜	1. 矮书柜 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	4.13			
93	01B007	换鞋凳	1. 换鞋凳 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	6.08			
94	01B008	书架造型	1. 书架造型 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	15.12			
95	01B009	塑胶防撞角	1. 塑胶防撞角 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m	254.4			
96	011504001001	饰面板暖气罩	1. 包分水器气罩，定制木质柜体（可移动），门板（透气百叶型） 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	33.6			
97	030408010001	防火涂料	1. 名称：木龙骨 防火涂料二遍 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m2	11.76			
98	030408010002	防火涂料	1. 名称：木龙骨 防火涂料三遍	m2	14.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 未尽事宜，详见设计图纸					
99	011508004001	金属字	1. 镏字材料品种、颜色：亚克力字8mm厚 2. 未尽事宜，详见设计图纸	个	22			
		分部小计						
		室外涂鸭墙及木塑地面						
1	011207001035	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*3镀锌钢管龙骨，焊接 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品涂鸭墙 3. 压条材料种类、规格：与角码连接 4. 未尽事宜，详见设计图纸	m <sup>2</sup>	27			
2	050201015001	栈道	1. 户外木塑地板25mm厚 2. 主龙骨@横向1500设置镀锌方钢80*80*3 3. 次龙骨@竖向500设置镀锌方钢50*50*3 4. 立柱@横向1800设置镀锌方钢80*80*3 5. 预埋件：10mm厚镀锌钢板M10*100膨胀螺栓固定 6. 同色护角 7. 未尽事宜，详见设计图纸	m <sup>2</sup>	30.88			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C20 预制混凝土件 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m <sup>3</sup>	0.48			
4	040201022001	排水沟、截水沟	1. 盖板材质、规格：U型排水槽带盖（树脂）300*300 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m	20.59			
5	011101005002	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度：丙烯酸地坪漆 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m <sup>2</sup>	6.59			
6	010404001001	垫	1. 垫层材料种类、配合	m	2.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		层	比、厚度:卵石垫层（ 粒径小于等于30mm） 2. 未尽事宜，详见设计 图纸	3				
7	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度:自拌细石混 凝土（粒径≤15mm）， 收光面 2. 未尽事宜，详见设计 图纸	m3	4.47			
8	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见地勘 及图纸设计 2. 挖土深度:2m 内 3. 未尽事宜，详见设计 图纸	m3	9.06			
9	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填 土 2. 未尽事宜，详见设计 图纸	m3	1.91			
10	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方 2. 运距:运距自行考虑 3. 未尽事宜，详见设计 图纸	m3	7.15			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 装饰装修脚手架 2. 搭设高度:3.6m 3. 未尽事宜，详见设计 图纸	m2	3399.12			
2	041102002001	基础模板	1. 构件类型:预制混凝 土件模板 2. 未尽事宜，详见设计 图纸	m2	9.6			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								关规定计 取(高海 拔地区 施工 增加 费 计算 过程 详见 【取 费 设置 - 【高 海 拔 地 区 施 工 增 加 费 】 功 能 界 面)
14	01B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：给水

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）维修  
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	安装		
1.2	陶艺室		
1.3	拆除		
1.4	涂鸦墙给水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		安装						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内给水管 2. 材质、规格:PP-R管 De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:1.2MPa 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	28.47			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内给水管 2. 材质、规格:PP-R管 De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:1.2MPa 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	9			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内给水管 2. 材质、规格:PP-R管 De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:1.2MPa 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	3.62			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内给水管 2. 材质、规格:PP-R管 De32 抗菌 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:1.2MPa 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	7.07			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内给水管 2. 材质、规格:PP-R管 De25 抗菌 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:1.2MPa	m	13.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 未尽事宜，详见设计图纸					
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内给水管 2. 材质、规格：PP-R管 De20 抗菌 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：1.2MPa 5. 未尽事宜，详见设计图纸	m	7.74			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：不锈钢球DN50 2. 规格、压力等级：1.2 MPa 3. 连接形式：丝接 4. 未尽事宜，详见设计图纸	个	1			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：不锈钢球DN40 2. 规格、压力等级：1.2 MPa 3. 连接形式：丝接 4. 未尽事宜，详见设计图纸	个	3			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：不锈钢球DN32 2. 规格、压力等级：1.2 MPa 3. 连接形式：丝接 4. 未尽事宜，详见设计图纸	个	9			
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢球水龙头 2. 型号、规格：1.2MPa 3. 丝接 4. 未尽事宜，详见设计图纸	个	3			
11	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质：冲洗阀DN20 2. 型号、规格：1.2MPa 3. 丝接 4. 未尽事宜，详见设计图纸	个	9			
		分部小计						
		陶艺室						
1	060105009001	排水管	1. 材质：PVC管Dn50排水	m	5.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			管 2. 含灌水试验 3. 未尽事宜，详见设计图纸					
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内给水管 2. 材质、规格：PP-R管 De20 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：1.2MPa 5. 未尽事宜，详见设计图纸	m	32			
3	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：PE32阀门 2. 连接形式：螺纹 3. 未尽事宜，详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
		拆除						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：原有管道拆除 2. 未尽事宜，详见设计图纸	m	69.88			
2	011612002001	拆除阀门	1. 拆除阀门 2. 未尽事宜，详见设计图纸	个	9			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃物品种：建筑垃圾 2. 运距：运距自行考虑 3. 未尽事宜，详见设计图纸	m <sup>3</sup>	0.14			
		分部小计						
		涂鸦墙给水						
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室外给水管 2. 材质、规格：PE32 3. 连接形式：热熔连接 4. 未尽事宜，详见设计图纸	m	39.17			
2	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室外给水管 2. 材质、规格：PE25	m	28.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）维修改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		入户						
1	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:铸钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3. 连接形式:法兰 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	4			
2	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:温度传感器 2. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3. 连接形式:法兰 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	2			
3	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3. 连接形式:法兰 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	1			
4	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:超声波热量表 2. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3. 连接形式:法兰 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	1			
5	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:除污器 2. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3. 连接形式:法兰 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	2			
6	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 1.6MPa 3. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	4			
7	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 1.6MPa 3. 未尽事宜, 详见设计图纸	支	2			
8	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20 1.6MPa 3. 连接形式:螺纹	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 未尽事宜，详见设计图纸					
		分部小计						
		管道						
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 材质、规格:PP-R管De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 1.6MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 未尽事宜，详见设计图纸	m	12.5			
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 材质、规格:PP-R管De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 1.6MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 未尽事宜，详见设计图纸	m	107.43			
3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 材质、规格:PP-R管De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 1.6MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 未尽事宜，详见设计图纸	m	200.39			
4	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 材质、规格:碳素焊接钢管De100 3. 连接形式:焊接 4. 1.6MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 未尽事宜，详见设计图纸	m	181.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	031001006014	钢管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 材质、规格:碳素焊接钢管De80 3. 连接形式:焊接 4. 1.6MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	10.44			
6	031001006015	钢管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 材质、规格:碳素焊接钢管De50 3. 连接形式:焊接 4. 1.6MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	50.41			
7	031001006016	钢管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 材质、规格:碳素焊接钢管De40 3. 连接形式:焊接 4. 1.6MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	58.65			
8	031001006017	钢管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 材质、规格:碳素焊接钢管De32 3. 连接形式:焊接 4. 1.6MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	48.44			
9	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 1.6MPa 3. 连接形式:螺纹 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	4			
11	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	6			
12	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN32 1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	2			
13	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN25 1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	6			
14	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15 1.6MPa 3. 连接形式: 丝接 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	22			
15	03B001	分水器	1. 2路分水器 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	22			
16	03B002	分水器	1. 3路分水器 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	5			
17	03B003	分水器	1. 4路分水器 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	3			
18	03B004	分水器	1. 6路分水器 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	12			
19	031201001001	管道刷油	1. 除锈后刷防锈漆两道, 再做复合硅酸盐制品保温, 保温层外缠玻	m <sup>2</sup>	1.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			璃丝布保护层两道再刷调和漆两道 2. 未尽事宜，详见设计图纸					
20	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 除锈后刷防锈漆两道 3. 未尽事宜，详见设计图纸	kg	65.44			
		分部小计						
		拆除						
1	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有管道拆除 2. Dg32~50 3. 未尽事宜，详见设计图纸	m	477.83			
2	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有管道拆除 2. Dg100~50 3. 未尽事宜，详见设计图纸	m	192.26			
3	011612002002	拆除分水器	1. 拆除分水器 2. 未尽事宜，详见设计图纸	个	42			
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:运距自行考虑 3. 未尽事宜，详见设计图纸	m3	5.81			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 未尽事宜，详见设计图纸	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010004	检验试验费						
11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991002	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）维修改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:壁灯拆除 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	16			
2	011613001002	灯具拆除	1. 灯具种类:吊灯拆除 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	307			
3	011613001003	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯拆除 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	123			
4	040801029001	开关拆除	1. 名称:开关拆除 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	194			
5	040801029002	开关拆除	1. 名称:防水开关拆除 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	8			
6	030404035001	插座拆除	1. 名称:插座拆除 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	420			
7	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:运距自行考虑 3. 未尽事宜, 详见设计图纸	m3	10			
		分部小计						
		新建						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:LDE 平板灯 2. 型号:LED/50W 3. 规格:600*600 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	33			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED 灯（圆形） 2. 规格:D100灯盘 3. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	3			
3	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED 灯（圆形） 2. 规格:D200灯盘 3. 未尽事宜, 详见设计	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图纸					
4	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED 灯（圆形） 2. 规格:55W 3. 未尽事宜，详见设计图纸	套	20			
5	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED 吊灯（异形） 2. 型号:厚度≤80mm, led-40W 3. 金属边框亚克力灯罩 4. 未尽事宜，详见设计图纸	套	56			
6	030412001006	普通灯具	1. 名称:LED 吊灯（圆型） 2. 型号:100W 3. 未尽事宜，详见设计图纸	套	4			
7	030412001007	普通灯具	1. 名称:LED 吊灯（圆型） 2. 型号:D800 3. LED-55W 4. 未尽事宜，详见设计图纸	套	9			
8	030412001008	普通灯具	1. 名称:LED 吊灯（云朵造型） 2. 型号:60W, 厚度≤80mm, LED光源, 全谱LED 吊灯 3. 未尽事宜，详见设计图纸	套	105			
9	030412001009	普通灯具	1. 名称:LED 吊灯（云朵造型） 2. 型号:30W, 厚度≤80mm, LED光源, 全谱LED 吊灯 3. 未尽事宜，详见设计图纸	套	72			
10	030412001010	普通灯具	1. 名称:LED 吸顶灯（圆形） 2. 规格:D500 LED-35W 3. 类型:金属边框亚克力灯罩 4. 未尽事宜，详见设计图纸	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030412001011	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯（圆形组合造型） 2.类型:组合灯具，金属边框亚克力灯罩 3.未尽事宜，详见设计图纸	套	1			
12	030412001012	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯（圆形） 2.型号:100W 3.未尽事宜，详见设计图纸	套	2			
13	030412001013	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯（圆形组合） 2.规格:300W 3.类型:金属边框亚克力灯罩 4.未尽事宜，详见设计图纸	套	8			
14	011304001002	灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:墙面LED灯带 2.未尽事宜，详见设计图纸	m	58.56			
15	030412001014	普通灯具	1.名称:LED吊灯（圆形） 2.型号:直径400 LED-35W 3.金属边框亚克力灯罩 4.未尽事宜，详见设计图纸	套	13			
16	030412001015	普通灯具	1.名称:LDE平板灯 2.规格:300*300 LED18W 3.未尽事宜，详见设计图纸	套	1			
17	030412001016	普通灯具	1.名称:定制圆形LED造型灯 2.未尽事宜，详见设计图纸	套	1			
18	030412001017	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.未尽事宜，详见设计图纸	套	29			
19	030412001018	普通灯具	1.名称:防水防尘型平板灯 2.型号:LED/35W	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:600*600 4. 未尽事宜, 详见设计图纸					
20	030412001019	普通灯具	1. 名称:铝合金条形灯 五星灯 嵌入式 2. 型号:LED-45W 3. 规格:1.2m*0.2m 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	6			
21	030412001020	普通灯具	1. 名称:铝合金条形灯 2. 型号:LED-45W 3. 规格:1.2m*0.2m 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	5			
22	030412001021	普通灯具	1. 名称:双管荧光灯 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	2			
23	030412001022	普通灯具	1. 名称:吸顶灯（厨房） 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	2			
24	030412001023	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	13			
25	030412001024	普通灯具	1. 名称:紫外线灯 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	70			
26	040801029003	照明开关	1. 名称:单控三联暗开关 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	1			
27	011304001003	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:天棚LED灯带 2. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	113			
28	030412001025	普通灯具	1. 名称:LED嵌入式筒灯 2. 型号:12W, 5000K 3. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	487			
29	040801029004	照明开关	1. 名称:单控三联防水防尘暗开关 2. 安装方式:暗装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 未尽事宜，详见设计图纸					
30	040801029005	照明开关	1. 名称: 单控双联暗开关 2. 安装方式: 暗装 3. 未尽事宜，详见设计图纸	个	56			
31	040801029006	照明开关	1. 名称: 单控双联防水防尘暗开关 2. 安装方式: 暗装 3. 未尽事宜，详见设计图纸	个	19			
32	040801029007	照明开关	1. 名称: 单联单控暗开关 2. 安装方式: 暗装 3. 未尽事宜，详见设计图纸	个	16			
33	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: 暗装 3. 未尽事宜，详见设计图纸	个	43			
34	030502004002	电视、电话插座	1. 名称: 电视插座 2. 安装方式: 暗装 3. 未尽事宜，详见设计图纸	个	16			
35	030404035002	插座	1. 名称: 防水型5孔暗装插座 2. 安装方式: 暗装 3. 未尽事宜，详见设计图纸	个	60			
36	030404035003	插座	1. 名称: 三孔暗装插座（空调） 2. 安装方式: 暗装 3. 未尽事宜，详见设计图纸	个	74			
37	030404035004	插座	1. 名称: 双联5孔暗装插座 2. 材质: 安全密闭，带接地孔型 3. 安装方式: 暗装 4. 未尽事宜，详见设计图纸	个	148			
38	040801029008	照明开关	1. 名称: 紫外线灯具开关	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）  
维修改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜, 详见设计 图纸						
39	040801029009	照明开关	1. 名称:声控开关 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜, 详见设计 图纸	个	1				
40	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 未尽事宜, 详见设计 图纸	个	315				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
1	031301017003	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 未尽事宜, 详见设计 图纸	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001007	安全文明施工						
2	031302001008	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001009	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004003	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010007	检验试验费						
11	X031302010008	其中：自检试验费		0				
12	X031302010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991003	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：石河子市第四幼儿园（42校区）维修改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

