四十一团农贸市场提升改造零星工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：王位
（签字或盖章）

编 制 人：中华人民共和国一级注册造价工程师 林为群 A112065000792 新疆贸创项目工程咨询有限公司 有效期至：2028年11月09日
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：中华人民共和国一级注册造价工程师 陈峰丽 A112065000075 新疆贸创项目工程咨询有限公司 有效期至：2028年11月09日
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

招标清单编制说明

一、工程概况：

建设单位：草湖项目区住建交通和城市管理综合服务中心

工程名称：四十一团农贸市场提升改造零星工程

工程地点：四十一团农贸市场

二、工程招标范围：

农贸市场以及周边停车场等附属配套设备提升改造工程项目所含建筑、结构、电气、采暖、给排水等所包含的全部内容。

三、招标清单编制原则

执行国家相关法律、法规和规章制度，施工图纸为依据，坚持实事求是，遵守合法、独立、公平、公正和诚实信用的原则。

四、招标清单编制依据

1、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、图纸答疑等；

2、招标文件及其他相关文件和资料。

五、其他说明

1、一般说明：

（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准；

2、特殊说明

（1）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若

有错误，在清单答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；

（2）投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案并报价；

（3）工程量清单中项目名称、内容及项目特征叙述不到位的，由投标人根据施工组织设计、图纸及相关规范考虑在报价中。详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集、现场勘察情况；报价包含投标人完成所有工序工作内容的全部费用；

（4）其他要求：投标人应熟悉设计图纸资料，熟悉现场情况，根据施工平面图结合实际工作面，做好现场规划，合理安排工作面。

新疆资创项管工程咨询有限公司

2025 年 7 月 16 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：四十一团农贸市场提升改造零星工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	农贸市场钢结构加固				
2	新增派出所附属用房				
3	换热站				
4	派出所新增				
5	400KVA箱变				
6	活禽售卖区彩钢雨棚				
7	新增配电室				
8	售卖棚				
9	农贸市场两侧消防及防水				
10	农贸市场内摊位焊接				
11	停车场充电桩室外电缆配套				
12	消防水泵干挂大理石				
13	消防水池阳光棚				
14	新增绿化带				
15	垃圾房地坪				
16	非机动车道地坪				
17	接幸福路道路路面硬化				
18	公厕无障碍通道				
19	南北侧新增停车位扩宽加嵌入式路沿石				
20	室外排水管网				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：农贸市场钢结构加固　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	拆除工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:投标单位自行考虑	m3	156.2			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	76.44			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:弃土外运 2.运距:15km	m3	79.76			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖（240厚山墙0.9m以下） 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM7.5	m3	4.49			
2	011204001001	石材墙面	1.干挂大理石装饰	m2	50.33			
3	011204004001	干挂石材钢骨架	50*50*4角铁	t	0.743			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20聚合物混凝土	m3	9.25			
2	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	46.84			
3	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.98			
4	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.7			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	0.462			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢	t	5.449			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ20以外 三级钢	t	1.421			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010604001001	钢梁	1.钢材品种:Q235B钢梁 2.规格:H(300~500)X180X6X8 3.本工程耐火等级为二级,要求钢构件耐火极限为:钢梁1.5小时,钢柱2.5小时，檩条、支撑1h 4.工厂制作涂装前其表面应采用喷射或抛射除锈的方法,除锈等级不应低于Sa2;现场采用手工或动力工具除锈的方法,除锈等级不应低于St2。钢材表面最低除锈等级应符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》表12.3.3的要求。 5.钢结构柱/桁架、柱间支撑、采用厚涂型35；梁厚涂型35；屋面支撑,系杆构件厚涂型35；厚涂型防火涂料,屋顶承重构件(屋面檩条)薄涂型防火涂料5.5mm；非膨胀型 6.防火要求:防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定,防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 7.未尽事宜详见图纸设计	t	26.365			
2	010603003001	钢管柱	1.钢材品种:Q235B 2.规格:HN400X200X8X13	t	23.636			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3.本工程耐火等级为二级,要求钢构件耐火极限为:钢梁1.5小时,钢柱2.5小时，檩条、支撑1h 4.工厂制作涂装前其表面应采用喷射或抛射除锈的方法,除锈等级不应低于Sa2;现场采用手工或动力工具除锈的方法,除锈等级不应低于St2。钢材表面最低除锈等级应符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》表12.3.3的要求。 5.钢结构柱/桁架、柱间支撑、采用厚涂型35；梁厚涂型35；屋面支撑,系杆构件厚涂型35；厚涂型防火涂料,屋顶承重构件(屋面檩条)薄涂型防火涂料5.5mm；非膨胀型 6.防火要求:防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定,防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 7.未尽事宜详见图纸设计					
3	010606002001	钢檩条	1.钢材品种:Q235B 2.规格:2C160X65X20X2.2 3.本工程耐火等级为二级,要求钢构件耐火极限为:钢梁1.5小时,钢柱2.5小时，檩条、支撑1h 4.工厂制作涂装前其表面应采用喷射或抛射除锈的方法,除锈等级不应低于Sa2;现场采用手工或动力工具除锈的方法,除锈等级不应低于	t	18.877			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			St2。钢材表面最低除锈等级应符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》表12.3.3的要求。 5.钢结构柱/桁架、柱间支撑、采用厚涂型35；梁厚涂型35；屋面支撑,系杆构件厚涂型35；厚涂型防火涂料,屋顶承重构件(屋面檩条)薄涂型防火涂料5.5mm；非膨胀型 6.防火要求:防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定,防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 7.未尽事宜详见图纸设计					
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种:Q235B 2.规格:L56*5.0角钢、12圆钢 3.本工程耐火等级为二级,要求钢构件耐火极限为:钢梁1.5小时,钢柱2.5小时，檩条、支撑1h 4.工厂制作涂装前其表面应采用喷射或抛射除锈的方法,除锈等级不应低于Sa2;现场采用手工或动力工具除锈的方法,除锈等级不应低于St2。钢材表面最低除锈等级应符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》表12.3.3的要求。 5.钢结构柱/桁架、柱间支撑、采用厚涂型35；梁厚涂型35；屋面支撑,系杆构件厚涂型35；厚涂型防火涂料,屋	t	29.356			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			顶承重构件(屋面檩条)薄涂型防火涂料5.5mm；非膨胀型 6.防火要求:防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定,防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 7.未尽事宜详见图纸设计					
5	010516001001	螺栓	1.规格:M24 2.部位：钢柱与地面连接处 3.详见设计图大样	t	0.31			
6	010516001002	螺栓	1.规格:M16 2.部位：钢支撑连接处 3.详见设计图大样	t	0.004			
7	010516001003	螺栓	1.规格:M20 2.部位：钢梁与钢柱连接处 3.详见设计图大样	t	0.032			
8	040901010001	高强螺栓	1.材料种类:高强螺栓 2.材料规格:详见设计图纸	套	250			
9	020509025001	螺栓	1.螺栓种类:花篮螺栓 2.螺栓品种、规格:详见设计图纸	根	96			
10	010605001001	钢板楼板	1.钢材品种、规格:压型钢板夹100厚岩棉	m2	1784.25			
		分部小计						
		拆除工程						
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除钢筋混凝土构筑物 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:1.6*1.7*0.18*34 3.构件表面的附着物种类:原有基础、路面及彩钢房拆除	m3	16.65			
2	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除构筑物外运 2.运距:15km	m3	16.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702025001	其他现浇构件		m2	1			
2	011702001001	基础		m2	1			
3	011702005001	基础梁		m2	1			
4	011702002001	矩形柱		m2	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：新增派出所附属用房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	电气设备安装工程				
3	给排水工程				
4	采暖工程				
5	消防工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	金属结构工程		
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.8	A.11楼地面装饰工程		
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.10	A.13天棚工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑	m2	190.81			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:投标单位自行考虑	m3	285.33			
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土回填 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	204.19			
4	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:弃土外运 2.运距:15km	m3	81.14			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401004002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖墙 2.墙体类型: 240×115×90 1砖	m3	81.94			
2	010401004003	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2.填充材料种类及厚度:120mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	5.08			
3	010401004004	多孔砖墙 1、女儿墙	1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2.填充材料种类及厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	14.62			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:玻璃丝网格布 2.加固方式:不同材料墙体交接处，沿缝处贴300mm宽玻璃丝网格布 3.注:具体做法详见设计图纸	m2	262.71			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001002	垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	14.37			
2	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C35	m3	62.06			
3	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.79			
4	010503001002	基础梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C35	m3	7.29			
5	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.36			
6	010505003001	屋面板	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25	m3	21.12			
7	010507007001	止水台	1.构件的类型:止水台 2.构件规格:高300 3.部位:地上 4.混凝土种类:现浇 5.混凝土强度等级:C25	m3	2.21			
8	010507007002	窗台压顶	1.构件的类型:窗台压顶 2.部位:地上 3.混凝土种类:现浇 4.混凝土强度等级:C25	m3	0.12			
9	010507007003	混凝土门槛	1.构件的类型:混凝土门槛 2.构件规格:高200 3.部位:地上 4.混凝土种类:现浇 5.混凝土强度等级:C25	m3	0.31			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10	t	0.788			
11	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12	t	2.002			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8	t	1.458			
13	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6	t	0.376			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1.门框、扇材质:成品木门,样式甲方自定，五金锁具齐全 2.门、窗与墙体缝隙填充处理:采用硬泡聚氨酯发泡剂、聚氨乙烯泡沫塑料等软质保温材料堵封；并用嵌缝密封膏密封 3.注:具体做法需满足设计要求及相关规范	m2	16.17			
2	010802004001	防盗门	1.门框、扇材质:市售成品防盗门，五金锁具齐全 2.门、窗与墙体缝隙填充处理:采用硬泡聚氨酯发泡剂、聚氨乙烯泡沫塑料等软质保温材料堵封；并用嵌缝密封膏密封 3.注:具体做法需满足设计要求及相关规范	m2	13.65			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:65系列单框双玻节能塑钢窗(带纱窗) 2.玻璃品种、厚度:详见设计图纸 3.开启扇附纱，五金齐全 4.门、窗与墙体缝隙填充处理:采用硬泡聚氨酯发泡剂、聚氨乙烯泡沫塑料等软质保温材料堵封；并用嵌缝密封膏密封 5.注:具体做法需满足设计要求及相关规范	m2	10.5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1.部位:防水屋面 2.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS聚合物改性沥青防水卷材 3.防水层数:两道 4.其他:未尽事宜，详图纸设计	m2	186.46			
2	010902001002	屋面卷材防水	1.部位:防水屋面 2.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS聚合物改性沥青防水卷材 3.防水层数:两道 4.其他:未尽事宜，详图纸设计	m2	16.2			
3	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、卫生间、活禽售卖区	1.部位:防水房间 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子涂抹防水层 3.其他:未尽事宜，详图纸设计	m2	79.98			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:180mm厚EPS聚苯乙烯保温板，干密度20kg/m3； 2.找平层、保护层种类、做法:LC5.0轻骨料砼找2%坡，最薄30mm厚；20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层；200g/㎡无纺布一层， 3.防护材料种类、做法:40mm厚C20细石砼保护层，内配筋φ6@200*200； 4.砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆 5.其他:未尽事宜，详图纸设计	m2	186.46			
2	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉保温板	m2	326.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.增强网及抗裂防水砂浆种类:详设计图纸及规范要求 3.粘结材料种类及做法:详设计图纸及规范要求 4.其他:未尽事宜，详图集新12J03，Q03大样					
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:60厚C20细石混凝土随打随抹 2.面层:防滑地砖 3.基层处理:80厚C15混凝土垫层 4.铺φ3@50双向钢丝网片 5.砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆 6.其他:防水房间地面地39，详见新12J01	m2	82.91			
2	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15细石混凝土随打随抹 2.面层:地砖 3.基层处理:1:2.5水泥砂浆 4.铺φ3@50双向钢丝网片 5.砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆 6.其他:块料地面楼56，详见新12J01	m2	87.95			
3	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:5厚1;2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚 4.其他:地砖踢脚踢18，详见新12J01	m2	14.12			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:9厚1:3水泥砂浆打底扫毛、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.喷刷涂料部位:内墙面（附属用房） 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 4.其他:乳胶漆墙面内33，详见新12J01	m2	308.09			
2	011204001002	石材墙面	1.深色真石漆女儿墙	m2	79.65			
3	011204003001	块料墙面	1.沙漠黄凹凸纹面砖外墙装饰	m2	246.97			
4	011204003002	块料墙面	1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 5.9厚1:3水泥砂浆打底磨平 6.其他:釉面砖防水墙面内114，详见新12J01	m2	343.01			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:6厚石膏砂浆打底找平 2.喷刷涂料部位:天棚 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 4.其他:乳胶漆天棚棚10，详见新12J01	m2	50.46			
2	011302001001	吊顶天棚	1.300*300铝扣板吊顶 2.铝合金龙骨	m2	32.94			
3	011302001002	吊顶天棚	1.2400*2400石膏板吊顶 2.铝合金龙骨	m2	88.89			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:5m	m2	337.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.脚手架材质:焊接钢管					
2	011701003001	里脚手架	1.搭设高度:6m以内 2.脚手架材质:焊接钢管	m2	241.1			
3	011702001002	基础	1.基础类型:带形基础	m2	243.29			
4	011702001003	基础 1、垫层	1.垫层模板 2.钢模板	m2	33.57			
5	011702003001	构造柱	1.钢模板	m2	71.53			
6	011702005002	基础梁	1.钢模板	m2	45.32			
7	011702008001	圈梁	1.钢模板	m2	25.49			
8	011702016001	平板	1.钢模板	m2	173.41			
9	011702025002	其他现浇构件	1.止水台	m2	22.74			
10	011702025003	其他现浇构件	1.窗压顶	m2	0.94			
11	011702025004	其他现浇构件	1.门槛	m2	2.56			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001005	安全文明施工						
2	011707001006	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001007	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001008	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004002	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010004	检验试验费						
11	X011707010005	其中：自检试验费		0				
12	X011707010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991002	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	灯具		
1.2	开关插座		
1.3	配电箱		
1.4	管线		
1.5	防雷接地		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		灯具						
1	030412004001	安全出口标志灯(LED) 36V,3W	1.名称:安全出口标志灯(LED) 2.型号: 36V,3W 3.规格: 36V,3W	套	1			
2	030412004002	防水防尘灯 1X32W	1.名称:防水防尘灯 2.型号: 1X32W 3.规格: 1X32W	套	6			
3	030412001001	单管荧光灯 1X36W	1.名称:单管荧光灯 1X36W 2.型号: 1X36W 3.规格: 1X36W	套	3			
4	030412001002	双管荧光灯 2X36W	1.名称:双管荧光灯 2.型号: 2X36W 3.规格: 2X36W	套	7			
5	030412001003	隔爆灯 1X22W	1.名称:隔爆灯 1X22W 2.型号:1X22W 3.规格:1X22W	套	3			
6	030412001004	闪光信号灯	1.名称:闪光信号灯 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑	套	1			
7	030404033001	换气扇	1.名称:排气扇 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑	台	5			
		分部小计						
		开关插座						
1	030404035001	安全型五孔插座	1.名称:安全型五孔插座 2.安装方式:暗柱	个	50			
2	030404035002	防溅型五孔插座	1.名称:防溅型五孔插座 2.安装方式:暗柱	个	22			
3	030404035003	网络信号插座	1.名称:网络信号插座 2.安装方式:暗柱	个	11			
4	030404035004	有线电视插座	1.名称:有线电视插座 2.安装方式:暗柱	个	4			
5	030404034001	单联单控密闭暗开关	1.名称:单联单控密闭暗开关 2.安装方式:暗装	个	11			
6	030404034002	双联单控密闭暗开	1.名称:双联单控密闭	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		关	暗开关 2.安装方式:暗装					
7	030404034003	三联单控密闭暗开关	1.名称:三联单控密闭暗开关 2.安装方式:暗装	个	1			
8	030404034004	紧急报警按钮	1.名称:紧急报警按钮 2.安装方式:暗装	个	1			
9	030411006001	接线盒	1.名称:86底盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86 4.安装形式:暗装	个	148			
		分部小计						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱 1AL4	1.名称:1AL4 2.规格:600*500*150 3.安装方式:距地1.5暗装 含箱内所有电器元件	台	1			
2	030404017002	配电箱 1AL5	1.名称:1AL5 2.规格:600*500*150 3.安装方式:距地1.5暗装 含箱内所有电器元件	台	1			
3	030404017003	配电箱 1AL6	1.名称:1AL6 2.规格:600*500*150 3.安装方式:距地1.5暗装 含箱内所有电器元件	台	1			
4	030404017004	配电箱 1AW2	1.名称:1AW2 2.规格:600*500*150 3.安装方式:距地1.5暗装 含箱内所有电器元件	台	1			
5	030404017005	配电箱 RD	1.名称:RD 2.规格:甲方自选 3.安装方式:距地1.5明装 含箱内所有电器元件	台	1			
		分部小计						
		管线						
1	030411001001	配管 RPE DN32	1.名称:塑料管	m	334.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.材质:RPE 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配					
2	030411001002	配管 RPE DN20	1.名称:塑料管 2.材质:RPE 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	141.52			
3	031001006001	凿砖槽	1.凿槽类型:砖槽 2.材质、规格:综合考虑	m	124.5			
4	030411004001	ZR-BV10	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZRBV 4.规格:10 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷	m	447.05			
5	030411004002	ZR-BV2.5	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZRBV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷	m	935.68			
6	030411004003	ZR-BV4	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZRBV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷	m	124.52			
7	030411001003	配管 KBG DN20	1.名称:KBG 2.材质:KBG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	219.29			
8	030502005001	超五类四对绞线	1.名称:超五类四对绞线 2.线缆对数:四对	m	254.08			
9	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
1	030409005001	避雷网 φ10镀锌圆钢	1.名称:避雷网 2.规格:φ10镀锌圆钢	m	83.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.混凝土块标号:831.5					
2	030409005002	接地网 -40*4热镀锌扁钢	1.名称:接地网 2.规格:-40*4热镀锌扁钢 3.混凝土块标号:831.5	m	92.64			
3	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物钢筋	m	18			
4	030409008001	接地测试点	1.名称:接地测试点	块	2			
5	030416006001	防雷接地系统	1.名称:接地系统测试接地网	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001005001	机制柔性铸铁管 DN150	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:机制柔性铸铁管 DN150 4.连接形式:柔性接口	m	8.15			
2	031001005002	机制柔性铸铁管 DN100	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:机制柔性铸铁管 DN100 4.连接形式:柔性接口	m	42.23			
3	031001005003	机制柔性铸铁管 DN75	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:机制柔性铸铁管 DN75 4.连接形式:柔性接口	m	9.56			
4	031001005004	机制柔性铸铁管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:机制柔性铸铁管 DN50 4.连接形式:柔性接口	m	4.9			
5	031001006002	冷水PP-R DN25	1.安装部位:室内 2.介质:供水 3.材质、规格:冷水PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接	m	21.09			
6	031001006003	冷水PP-R DN32	1.安装部位:室内 2.介质:供水 3.材质、规格:冷水PP-R DN32 4.连接形式:热熔连接	m	40.84			
7	031001006004	冷水PP-R DN40	1.安装部位:室内 2.介质:供水 3.材质、规格:冷水PP-R DN40 4.连接形式:热熔连接	m	13.34			
8	031001006005	冷水PP-R DN50	1.安装部位:室内 2.介质:供水 3.材质、规格:冷水PP-R DN50 4.连接形式:热熔连接	m	13.05			
9	031001006006	冷水PP-R DN63	1.安装部位:室内 2.介质:供水 3.材质、规格:冷水	m	6.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			PP-R DN63 4.连接形式:热熔连接					
10	031001006007	热水PP-R DN25	1.安装部位:室内 2.介质:供水 3.材质、规格:热水PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接	m	18.12			
11	031001006008	给水管道消毒 冷水PP-R DN25	1.安装部位:室内 2.介质:供水 3.材质、规格:冷水PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接	m	21.09			
12	031001006009	给水管道消毒 冷水PP-R DN32	1.安装部位:室内 2.介质:供水 3.材质、规格:冷水PP-R DN32 4.连接形式:热熔连接	m	40.84			
13	031001006010	给水管道消毒 冷水PP-R DN40	1.安装部位:室内 2.介质:供水 3.材质、规格:冷水PP-R DN40 4.连接形式:热熔连接	m	13.34			
14	031001006011	给水管道消毒 冷水PP-R DN50	1.安装部位:室内 2.介质:供水 3.材质、规格:冷水PP-R DN50 4.连接形式:热熔连接	m	13.05			
15	031001006012	给水管道消毒 冷水PP-R DN63	1.安装部位:室内 2.介质:供水 3.材质、规格:冷水PP-R DN63 4.连接形式:热熔连接	m	6.08			
16	031003001001	减压阀 DN32	1.类型:减压阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	4			
17	031003001002	减压阀 DN40	1.类型:减压阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	1			
18	031003001003	截止阀 DN25	1.类型:截止阀 2.材质:综合考虑	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接					
19	031003001004	截止阀 D32	1.类型:截止阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	5			
20	031003001005	自动排气阀 ZP-I型(DN15)	1.类型:排气阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	个	5			
21	031003001006	闸阀 DN63	1.类型:闸阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN63	个	5			
22	031002003001	刚性防水套管 DN80	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80	个	1			
23	031002003002	楼板预留孔洞及封堵	1.名称、类型:预留孔洞及封堵 2.规格:综合考虑	个	29			
24	031001006013	凿砖槽	1.凿槽类型:砖槽 2.材质、规格:综合考虑	m	71.26			
25	031208002001	管道绝热 玻璃棉管壳 40mm	1.绝热材料品种:玻璃棉 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:≥DN32	m3	0.31			
26	031201003001	管道支架及刷油	1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	53.32			
27	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2.油漆品种:沥青漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	22.74			
28	031002001001	管道支架	1.材质:塑料成品管卡 2.规格、尺寸:综合考虑	套	118			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	031004006001	残卫坐式大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.其他:含附配件	组	1			
30	031004006002	坐式大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.其他:含附配件	组	4			
31	031004014001	地漏 DN50	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50	个	5			
32	031004014002	地漏 DN75	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN75	个	7			
33	031004006003	蹲式大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.其他:含附配件	组	2			
34	031004003001	公卫大理石台面洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:综合考虑 3.组装形式:冷热水 4.附件名称、数量:含附配件	组	4			
35	031004003002	大理石台面及柜体	1.材质:大理石 2.规格、类型:4*0.6米	m²	2.4			
36	031004003003	台式洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:综合考虑 3.组装形式:冷热水 4.附件名称、数量:含附配件	组	4			
37	031004003004	拖布池	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:综合考虑 3.附件名称、数量:含附配件	组	1			
38	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:综合考虑 2.组装形式:冷热水 3.其他:含附配件	套	6			
39	031004018001	电热水器 60L	1.类型、材质:电热水器 2.型号、规格:60L 3.其他:含附配件	套	7			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010004	检验试验费						
11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991002	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：采暖工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001002001	低压流体焊接钢管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.连接形式:焊接	m	13.24			
2	031001002002	低压流体焊接钢管 DN40	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接	m	22.74			
3	031001002003	低压流体焊接钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	m	49.51			
4	031001002004	低压流体焊接钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	m	8			
5	031005006001	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:C20细石混凝土 70mm厚 2.钢丝网设计要求:Φ2.5、150×150 3.其他:满足设计及验收规范要求	m2	413.11			
6	031208002002	管道绝热 玻璃棉管壳 40mm	1.绝热材料品种:玻璃棉 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:≥DN32	m3	0.98			
7	031201003002	管道支架及刷油	1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	34.42			
8	031003001007	螺纹闸阀 DN50	1.类型:螺纹阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	2			
9	031003001008	自动排气阀 ZP-I型(DN15)	1.类型:排气阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN15 4.连接形式:丝接					
10	031002003003	楼板、墙体开洞	1.名称、类型:开洞及封堵 2.材质:供回水管道 3.规格:综合考虑 4.填料材质:防火泥	个	10			
11	031003016001	分、集热水器（含箱体及阀门）	1.规格、尺寸:满足设计及验收规范要求 2.附件:满足设计及验收规范要求	组	8			
12	031003001009	自力式恒温铜制控制阀 DN25	1.类型:自力式恒温控制阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	16			
13	031003001010	过滤器 DN25	1.类型:过滤器 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	4			
14	031003001011	调节阀 DN25	1.类型:调节阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	4			
15	031003001012	泄水阀 DN25	1.类型:泄水阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	8			
16	030701004001	排风扇BLD-1200（自带200*160风管2.8米）	1.名称:排风扇 2.型号:BLD-1200 3.其他:（自带200*160mm风管2.8米）	台	1			
17	030701004002	止回阀	1.名称:止回阀 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑	台	1			
18	030701004003	排烟风机	1.名称:排烟风机 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑	台	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001007	安全文明施工						
2	031302001008	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001009	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004003	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010007	检验试验费						
11	X031302010008	其中：自检试验费		0				
12	X031302010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991003	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030904005001	带电话插孔手动报警按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮	个	7			
2	030904001001	感烟探测器	1.名称:感烟探测器	个	10			
3	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	7			
4	030411001004	配管 SC DN20	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	73.21			
5	031001006014	凿砖槽	1.凿槽类型:砖槽 2.材质、规格:综合考虑	m	28			
6	030411004004	NH-BV2.5	1.名称:管内穿线 2.型号:NH-BV 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷	m	71.5			
7	030411004005	NH-RVS2*1.5	1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RVS 3.规格:2*1.5 4.配线部位:暗敷	m	48.86			
8	030411004006	WDZN-RYJS2*1.0	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS2*1.0 3.配线部位:暗敷	m	28.55			
9	030411006002	接线盒	1.名称:86底盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86 4.安装形式:暗装	个	24			
10	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:128点以下	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001010	安全文明施工						
2	031302001011	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001012	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002004	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004004	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005004	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006004	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009004	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008004	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010010	检验试验费						
11	X031302010011	其中：自检试验费		0				
12	X031302010012	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991004	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合　计								

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：换热站　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土建				
2	电气设备安装工程				
3	采暖工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.换填150厚连砂石 3.20厚1:2.5水泥砂浆防潮层	m2	178.68			
2	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1.粘结层厚度、材料种类:地板革	m2	178.68			
3	010507001001	散水、坡道	1.垫层材料种类、厚度:150厚戈壁土垫层宽出面层300 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:现浇 4.混凝土强度等级:C25细石混凝土 5.变形缝填塞材料种类:隔6m设伸缩缝20宽 6.做法详见新12J01第九页散4	m2	36.17			
4	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚彩钢岩棉夹芯板	m2	269.22			
5	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚彩钢岩棉夹芯板	m2	188			
6	010802004002	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:M1822 2.门框或扇外围尺寸:1800*2200 3.门框、扇材质:钢制防盗门	m2	7.92			
7	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:1500*1500 2.框、扇材质:65系列塑钢窗 3.玻璃品种、厚度:(中空玻璃窗(12mm空气间隔层),玻璃选用为6+12A+6	m2	11.25			
8	010802004003	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:M1122 2.门框或扇外围尺寸:1100*2200	m2	4.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.门框、扇材质:钢制防盗门					
9	011607001001	墙面拆除	1.原有彩钢棚拆除	m2	220			
10	011607001002	屋面拆除	1.原有彩钢棚屋面拆除	m2	22			
11	011302001003	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.施工部位：活动室天棚	m2	83.97			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001009	安全文明施工						
2	011707001010	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001011	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001012	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004003	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010007	检验试验费						
11	X011707010008	其中：自检试验费		0				
12	X011707010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建　　　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991003	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合计								

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：土建　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030404017006	配电箱	1.成套配电箱：600*500*150含箱内所有电器元件	台	1			
2	030411001005	配管	1.PVC DN20管	m	133.87			
3	030411004007	配线	1.BV-3*2.4铜芯	m	74.24			
4	030411004008	配线	1.BV-3*4铜芯	m	59.63			
5	030404035005	插座	1.10A单相插座	个	10			
6	040801029001	照明开关	1.名称:照明开关 2.规格:单开 3.安装方式:明装	个	4			
7	030412001005	LED格栅灯	1.名称:吊顶灯 2.规格:600*600 3.部位:配电间	套	8			
8	030412001006	防潮防尘灯	1.名称:防潮防尘灯 2.型号:150W	套	8			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001013	安全文明施工						
2	031302001014	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001015	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002005	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004005	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005005	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006005	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009005	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008005	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010013	检验试验费						
11	X031302010014	其中：自检试验费		0				
12	X031302010015	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991005	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：采暖工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001002005	钢管	1.螺旋钢管DN300 2.更换管道	m	24			
2	031001006015	塑料管	1.类型:PPR给水管 2.材质、规格:DN50	m	18			
3	011612001001	管道拆除	1.对原有管道拆除	m	24			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001016	安全文明施工						
2	031302001017	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001018	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002006	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004006	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005006	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006006	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009006	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008006	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010016	检验试验费						
11	X031302010017	其中：自检试验费		0				
12	X031302010018	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991006	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：派出所新增　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	派出所外装饰及室外工程				
2	给排水工程				
3	电气设备安装工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：派出所外装饰及室外工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.11楼地面装饰工程		
1.2	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.3	A.13天棚工程		
1.4	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.5	A.15其他装饰工程		
1.6	D.2道路工程		
1.7	D.4其他工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所外装饰及室外工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011107001001	石材台阶面	1.派出所门口20厚黄岗岩台阶 2.尺寸：花岗岩500*400*80	m2	62.3			
2	011102003003	块料楼地面	1.卫生间地面瓷砖 2.尺寸：300*300 3.做法：20厚细石混凝土找平	m2	12.6			
3	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.部位:卫生间 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子涂抹防水层 3.其他:未尽事宜，详图纸设计	m2	12.6			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011204003003	块料墙面	1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 5.9厚1:3水泥砂浆打底磨平 6.其他:釉面砖防水墙面内114，详见新12J01	m2	42.12			
2	011205001001	石材柱面	1.干挂10mm仿大理石砖 2.部位：门头立柱 3.做法：龙骨焊接安装	m2	20.48			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011302001004	吊顶天棚	1.300*300铝扣板吊顶 2.铝合金龙骨 3.部位：卫生间吊顶	m2	12.6			
2	011302001005	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨	m2	18.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所外装饰及室外工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.基层材料种类、规格:石膏板 4.施工部位：门头吊顶					
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1.真石漆墙面 2.网格布砂浆找平	m2	437.4			
2	011406001002	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:油漆 3.部位:外墙墙裙 1m	m2	95.7			
3	011406001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:油漆 3.部位:挑檐　700宽造型	m2	44.66			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
1	011507001001	平面、箱式招牌	1.门头铝塑板	m2	25.2			
2	011502007001	塑料装饰线	1.门头装饰线条	m	25.2			
3	011508002001	有机玻璃字	1.门头文字	个	8			
		分部小计						
	D.2	道路工程						
1	040203007001	水泥混凝土路面硬化	1.100mm厚C20混凝土路面 2.部位：派出所周边地面	m2	715.33			
2	040204004001	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格及做法：1、600X300X150厚芝麻白道牙,倒斜角20(转角弧形加工,外弧长600) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 3、100厚C20砼层 4、100厚连砂石垫层素土夯实≥0.94	m	96.4			
		分部小计						
	D.4	其他工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所外装饰及室外工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040402017001	变形缝	1.深度：2cm	m	204.05			
2	081201001001	拆除路面	1.混凝土路面拆除18cm厚	m²	107.67			
3	040103002001	余方弃置	1.弃渣运距：15km	m3	19.38			
4	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:地面 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	12.6			
5	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:墙面 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	42.12			
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:吊顶天棚	m2	12.6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011703001001	垂直运输		m2	802.44			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所外装饰及室外工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	01B991004	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
2	011707001013	安全文明施工						
3	011707001014	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
4	011707001015	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
5	011707001016	其中：智慧工地基础配置费						
6	011707002004	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
7	011707004004	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
8	011707005004	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9	011707007004	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
10	X011707008004	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
11	X011707010010	检验试验费						
12	X011707010011	其中：自检试验费		0				
13	X011707010012	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施	0.11				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所外装饰及室外工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			项目人工费+单价措施项目机械费					
14	X011707011004	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：派出所外装饰及室外工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：派出所外装饰及室外工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给排水、采暖、燃气管道		
1.2	卫生器具		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给排水、采暖、燃气管道						
1	031001006016	塑料管	1.安装部位:卫生间 2.材质、规格:De20 3.连接形式:热熔连接	m	14.4			
2	031001006017	塑料管	1.安装部位:卫生间 2.材质、规格:De50 3.连接形式:热熔连接	m	4			
		分部小计						
		卫生器具						
1	031004006004	大便器	1.部位：一楼及二楼 2.名称：箱式蹲便器	组	2			
2	031004003005	洗脸盆	1.部位：一楼及二楼 2.名称：陶瓷立式洗脸盆	组	2			
3	031004004001	洗涤盆	1.部位：一楼及二楼 2.名称：成品拖把池	组	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001019	安全文明施工						
2	031302001020	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001021	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002007	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004007	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005007	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006007	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009007	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008007	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010019	检验试验费						
11	X031302010020	其中：自检试验费		0				
12	X031302010021	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991007	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　　　　　　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　　　　　　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合　　计								

编制人（造价人员）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030412001007	普通灯具	1.部位：门厅吊顶灯	套	2			
2	030412001008	普通灯具	1.部位：卫生间吊顶灯	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001022	安全文明施工						
2	031302001023	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001024	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002008	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004008	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005008	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006008	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009008	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008008	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010022	检验试验费						
11	X031302010023	其中：自检试验费		0				
12	X031302010024	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991008	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　　　　　　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　　　　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合　计								

编制人（造价人员）：　　　　　　　　　　　　　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：400KVA箱变　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	400KAV箱变				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：400KAV箱变　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：400KAV箱变　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1.名称：400KV箱变 2.包含：4台高压柜、1台400KV变压器 3.包含接地极、接地网、引下线等箱变、基础、围护等 所有内容	台	1			
2	030402002001	真空断路器	1、名称：永磁断路器 2、型号：ZW32-12	台	1			
3	040802001001	电杆组立	1、名称：砼杆 2、规格：Φ190-12M	根	3			
4	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:高压电缆 2.型号:3*120 3.材质:高压铝电缆 4.敷设方式、部位:暗敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	68			
5	040807002001	供电系统调试	1、名称：供电系统调试 2、电压（KV）：15kv	系统	1			
6	030411001006	配管	[项目特征] 1.名称:电缆配管（高压配管） 2.材质:碳素波纹管ICC 150 3.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	36			
7	030411004009	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：JKLYJ-70/10	m	140			
8	030402006001	隔离开关	1、名称：高压隔离 2、型号：GW9-12kV-630A	组	1			
9	040801017001	跌落保险	1、名称：跌落式熔断器 2、型号：	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：400KAV箱变　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRW12-10/100					
10	030402010001	避雷器	1、名称：10kV避雷器 2、型号：HY5WS-17/50	组	1			
11	030408006001	电力电缆头	1、名称：冷缩电缆头 2、规格：70-120	个	2			
12	030410002001	横担组装	1、名称：横担 2、规格：∠63*6*1500	组	3			
13	030410002002	横担组装	1、名称：横担 2、材质：∠63*6*1700	组	5			
14	03B004	断路器槽钢	1、名称：断路器槽钢 2、规格：8#槽钢	根	2			
15	03B005	绝缘子	1、名称：针式绝缘子	个	12			
16	03B006	绝缘子	1、名称：悬式绝缘子五件套	套	3			
17	030411001007	配管	1、名称：PVC-C电缆保护管 2、规格:DN150	m	6			
18	030409002001	接地母线	1、名称：接地扁铁 2、规格：-50*5	m	21.2			
19	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、规格：5#角钢	根(块)	4			
20	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、规格：SC150	个	1			
21	080601011001	标志牌、标桩	1、名称：混凝土标桩	根	2			
22	080802013001	标识牌	1.名称：警示标识牌	块	2			
23	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：300*600 2、框、扇材质：铝合金百叶窗	m2	1.44			
24	010501006001	设备基础	1.部位:箱变基础 2.混凝土强度等级:C20	m3	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：400KAV箱变　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001025	安全文明施工						
2	031302001026	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001027	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002009	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004009	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005009	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006009	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009009	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008009	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010025	检验试验费						
11	X031302010026	其中：自检试验费		0				
12	X031302010027	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991009	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：400KAV箱变　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：400KAV箱变　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：活禽售卖区彩钢雨棚　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010901002001	型材屋面	1.压型钢板屋面 2.板厚≥0.5mm	m2	286.01			
2	010603003002	钢管柱	1.100*100*5镀锌方钢	t	0.814			
3	010604001002	钢梁	1.100*100*5镀锌方钢	t	0.989			
4	010606002002	钢檩条	1.50*100*5镀锌方钢	t	2.532			
5	010516001004	螺栓	1.M12螺栓长14cm	t	0.009			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001017	安全文明施工						
2	011707001018	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001019	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001020	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002005	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004005	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005005	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007005	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008005	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010013	检验试验费						
11	X011707010014	其中：自检试验费		0				
12	X011707010015	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011005	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991005	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：新增配电室　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	电气设备安装工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010603003003	钢管柱	1.50*50*3镀锌方钢	t	0.122			
2	010606001002	钢支撑、钢拉条	1.50*50*3镀锌方钢	t	0.08			
3	010605002001	钢板墙板	1.规格:3000*3000*2800 2.名称：临时配电房 3.材质：100厚彩钢岩棉夹芯板	m2	33.6			
4	010901002002	型材屋面	1.规格:3000*3000*2800 2.名称：临时配电房屋面 3.材质：100厚彩钢岩棉夹芯板	m2	9			
5	010802004004	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:M0921 2.门框或扇外围尺寸:900*2100 3.门框、扇材质:钢制防盗门	m2	1.89			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001021	安全文明施工						
2	011707001022	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001023	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001024	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002006	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004006	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005006	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007006	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008006	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010016	检验试验费						
11	X011707010017	其中：自检试验费		0				
12	X011707010018	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011006	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991006	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030404017007	配电箱	1.名称:配电室配电箱 2.型号:半周长1.0m 3.规格:1000*1000 含箱内所有电器元件	台	4			
2	030404017008	配电箱	1.名称:摊位电表箱 2.规格:219*100*200 含箱内所有电器元件	台	55			
3	030411004010	配线	1.部位：摊位电源线 2.材质规格：BV-3*6铜芯	m	130			
4	030411001008	配管	1.名称:波纹软管	m	55			
5	030411003001	桥架	1.名称:防火钢制桥架 2.规格:100*100	m	90.1			
6	030411003002	桥架	1.名称:防火钢制桥架 2.规格:200*200	m	22.7			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001028	安全文明施工						
2	031302001029	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001030	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002010	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004010	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005010	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006010	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009010	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008010	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010028	检验试验费						
11	X031302010029	其中：自检试验费		0				
12	X031302010030	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991010	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　　　　　　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　　　　　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合　计								

编制人（造价人员）：　　　　　　　　　　　　　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：售卖棚　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010603003004	钢管柱	1.50*50*3镀锌方钢	t	13.606			
2	010606001003	钢支撑、钢拉条	1.30*30*3镀锌方钢	t	2.769			
3	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:树脂瓦	m2	541.2			
4	010606013001	零星钢构件	1售卖棚.1.2厚钢板台面及固定螺丝等构件	t	7.324			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001025	安全文明施工						
2	011707001026	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001027	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001028	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002007	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004007	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005007	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007007	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008007	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010019	检验试验费						
11	X011707010020	其中：自检试验费		0				
12	X011707010021	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011007	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991007	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：农贸市场两侧消防及防水　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	消防工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010902001003	屋面卷材防水	1.部位:防水屋面 2.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS聚合物改性沥青防水卷材 3.防水层数:两道 4.其他:未尽事宜，详图纸设计	m2	1649			
2	010902001004	屋面卷材防水	1.部位:防水屋面 2.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS聚合物改性沥青防水卷材 3.防水层数:两道 4.其他:未尽事宜，详图纸设计	m2	63.3			
3	011607002001	防水层拆除	1原有屋面防水拆除	m2	1712.3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001029	安全文明施工						
2	011707001030	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001031	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001032	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002008	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004008	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005008	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007008	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008008	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010022	检验试验费						
11	X011707010023	其中：自检试验费		0				
12	X011707010024	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011008	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991008	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20	m	400.32			
2	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25	m	441.66			
3	030411004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.型号:NH-BV-2*2.5 4.材质:铜芯	m	400.32			
4	030411004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.型号:RVS-2*1.5 4.材质:铜芯	m	1021.37			
5	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾应急广播扬声器(3w) 2.安装方式:壁挂安装	个	96			
6	030904005003	声光报警器	1.名称:火灾声警报器 具有语音功能(60dB) 2.安装方式:壁挂安装	个	64			
7	030904003001	按钮	1.名称:手动报警按钮+消防电话插孔 2.距地1.4米	个	32			
8	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器 2.安装方式：壁挂安装	个	224			
9	030412001009	普通灯具	1.名称:应急照明灯（IP67） 2.规格:LED光源 3.安装形式:明装距门上0.15m　做法详见平面图	套	128			
10	030412001010	普通灯具	1.名称:应急安全出口标志灯 2.规格:LED光源 3.安装形式:明装距门上0.15m做法详见平面图	套	160			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001031	安全文明施工						
2	031302001032	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001033	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002011	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004011	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005011	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006011	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009011	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008011	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010031	检验试验费						
11	X031302010032	其中：自检试验费		0				
12	X031302010033	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991011	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合　计								

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：农贸市场内摊位焊接　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010603003005	钢管柱	1.农贸市场内摊位格挡焊接 2.100*100*5镀锌方钢	t	3.818			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001033	安全文明施工						
2	011707001034	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001035	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001036	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002009	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004009	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005009	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007009	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008009	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010025	检验试验费						
11	X011707010026	其中：自检试验费		0				
12	X011707010027	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011009	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991009	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：停车场充电桩室外电缆配套　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	电气设备安装工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030408001002	电力电缆	1.名称:充电桩预留电缆 2.型号: ZC-YJV 22-4*70 3.敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	140			
2	040801010001	落地式配电箱	1.名称:充电桩预留配电箱 2.规格:1200*800*600含箱内所有电器元件	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001034	安全文明施工						
2	031302001035	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001036	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002012	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004012	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005012	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006012	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009012	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008012	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010034	检验试验费						
11	X031302010035	其中：自检试验费		0				
12	X031302010036	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991012	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合　计								

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
　　2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：消防水泵干挂大理石　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011204001003	石材墙面	1.干挂大理石装饰	m2	50.33			
2	011204004002	干挂石材钢骨架	50*50*4角铁	t	0.743			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001037	安全文明施工						
2	011707001038	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001039	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001040	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002010	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004010	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005010	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007010	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008010	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010028	检验试验费						
11	X011707010029	其中：自检试验费		0				
12	X011707010030	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011010	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991010	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：消防水池阳光棚　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010606013002	零星钢构件	1.30*30*2镀锌方钢	t	0.214			
2	010606013003	零星钢构件	1.50*50*3镀锌方钢	t	0.562			
3	011303001001	阳光棚	1.8mm塑料阳光棚	m2	16.81			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001041	安全文明施工						
2	011707001042	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001043	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001044	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002011	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004011	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005011	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007011	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008011	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010031	检验试验费						
11	X011707010032	其中：自检试验费		0				
12	X011707010033	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011011	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991011	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：新增绿化带　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	园林绿化工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林绿化工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一、	分部分项工程费		
二、	措施工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
三、	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四、	规费		
五、	增值税销项税额		
投标报价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.胸径或干径:20cm以内 3.养护期:满足种植要求	株	30			
2	050101009001	种植土回（换）填	1.种植土回填600mm	m3	69.35			
3	050103001001	喷灌管线安装	1.DN50PVC管	m	293			
4	050103002001	喷灌配件安装	1.名称：管道配件 2.型号：DN20	个	30			
5	050103002002	喷灌配件安装	1.名称：管道配件 2.型号：DN50	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工						
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.1				
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	2.1				
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.01				
5	050405002001	夜间施工		0				
6	050405003001	非夜间施工照明		0				
7	050405004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
8	050405005001	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
9	050405006001	反季节栽植影响措施		0				
10	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0				
11	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
12	05B001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.11				
13	05B002	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.21				
14	05B003	施工因素增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1.52				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			
1.1	工程排污费	分部分项人工费+可计量措施人工费		0.19	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费			
1.21	养老保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费		11.02	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费		1.11	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费		3.56	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费		0.37	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费		0.42	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+可计量措施人工费		2.74	
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：垃圾房地坪　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	050402002001	现浇混凝土路面	1.150mm原基清表 2.400mm戈壁土 3.400mm连砂石，分层夯填 4.100mmC20细石混凝土 5.外运15km	m2	29.88			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001045	安全文明施工						
2	011707001046	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001047	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001048	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002012	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004012	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005012	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007012	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008012	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010034	检验试验费						
11	X011707010035	其中：自检试验费		0				
12	X011707010036	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011012	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991012	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：非机动车道地坪　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	050402002002	现浇混凝土路面	1.150mm原基清表 2.400mm戈壁土 3.400mm连砂石，分层夯填 4.150mmC20细石混凝土 5.外运15km	m2	66.3			
2	040204004002	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格及做法：1、600X300X150厚芝麻白道牙,倒斜角20(转角弧形加工,外弧长600) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 3、100厚C20砼层 4、100厚连砂石垫层素土夯实≥0.94	m	23.9			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001049	安全文明施工						
2	011707001050	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001051	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001052	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002013	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004013	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005013	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007013	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008013	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010037	检验试验费						
11	X011707010038	其中：自检试验费		0				
12	X011707010039	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011013	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991013	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：接幸福路道路路面硬化　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	040203007002	水泥混凝土	1.20cm连砂石 2.20cmC20混凝土路面	m2	110.25			
2	081201001002	拆除路面	1.混凝土路面拆除15cm厚	m²	110.25			
3	040103002002	余方弃置	1.弃渣运距：15km	m3	19.85			
4	010101001002	道路清表	1.土壤类别:一、二类土40cm 2.运距:15km	m2	110.25			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	04B001	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13				
15	04B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		9.53	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.96	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		3.1	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.45	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		2.38	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：公厕无障碍通道　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011102001001	石材楼地面	1.30厚干硬性水泥砂浆 2.50厚火烧岩花岗岩 3.混凝土坡道:C20	m2	8.51			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001053	安全文明施工						
2	011707001054	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001055	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001056	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002014	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004014	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005014	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007014	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008014	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010040	检验试验费						
11	X011707010041	其中：自检试验费		0				
12	X011707010042	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011014	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991014	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：南北侧新增停车位扩宽加嵌入式路沿石

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	040204004003	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格及做法：1、600X300X150厚芝麻白道 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 3、100厚C20砼层 4、100厚连砂石垫层素土夯实≥0.94	m	237			
2	010103001003	回填方	1.400mm戈壁土 2.400mm连砂石，分层夯填	m3	429.04			
3	040402018001	施工缝	1.地面分隔缝	m	35.4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001005	安全文明施工						
2	041109001006	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001007	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001008	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003002	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010004	检验试验费						
11	X041109010005	其中：自检试验费		0				
12	X041109010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	04B002	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13				
15	04B991002	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		9.53	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.96	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		3.1	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.45	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		2.38	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外排水管网　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	市政管网工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：市政管网工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	805.92			
2	040103001001	回填方	1.砂垫层700mm	m3	282.07			
3	060212025001	回填土	2.原土回填，分层打夯	m3	523.85			
4	040103002003	余方弃置	1.运距:15km	m3	296.07			
5	040501004001	塑料管	1.DN300双壁波纹管	m	204.7			
6	040504002001	混凝土井	1.砌筑混凝土井 2.直径1000mm 3.阀门井盖均采用%%C700级球墨铸铁井盖,重型(D400)。	座	8			
7	040504002002	混凝土井	1.预制混凝土井 2.直径1000mm 3.阀门井盖均采用%%C700级球墨铸铁井盖,重型(D400)。	座	8			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001009	安全文明施工						
2	041109001010	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
3	041109001011	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.58				
4	041109001012	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003003	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	041109004003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
9	X041109008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.11				
10	X041109010007	检验试验费						
11	X041109010008	其中：自检试验费		0				
12	X041109010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.08				
13	X041109012003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
14	04B003	施工因素增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2.76				
15	04B991003	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政管网工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：市政管网工程　　标段：四十一团农贸市场提升改造零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		5.87	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.65	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		3.14	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.42	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		2.17	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13