

场馆运营提升改造项目 (epc)

工程

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____ (单位盖章)



法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)



中华人民共和国一级注册造价工程师

韩 非

B11193300019983

欧邦工程管理有限公司

有效期至:2027年07月03日

编制人:

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人: _____



编制时间: 年 月 日

编制时间: 年 月 日

清单编制说明

工程名称：场馆运营提升改造项目（epc）

一、工程概况

1、工程名称：场馆运营提升改造项目（epc）

2、工程地点：杭州市西站枢纽

3、工程概况：本工程总建筑面积 1953 m²，涉及装修面积 1768 m²。打造强识别度的门头矩阵，将门头改造从单一视觉美化升级为“品牌传播+功能预告”的复合界面，让入口成为激发参观意愿的“第一吸引力”，室内对高铁时空馆、规划展示馆、户外直播区、党群服务中心馆、人才会客厅馆墙顶地进行改造，结合整体参观动线在局部位置增设休息座椅等配套，并融入所在场馆元素进行改造。其他具体内容详见采购人要求和方案说明。

二、工程采购范围

工程施工范围：详见采购文件。

三、工程量清单编制依据

1. 《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则》（2018 版）；
2. 《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）；
3. 《浙江省房屋建筑与装饰工程概算定额》（2018 版）；
4. 《浙江省通用安装工程概算定额》（2018 版）；
5. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）；
6. 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）；
7. 《浙江省工程建设其他费用定额》（2018 版）；
8. 《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37 号）；
9. 《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心〔2021〕84 号）；
10. 《关于印发杭州市房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包项目计价指引的通知》（杭建市发〔2022〕27 号）；
11. 建设单位提供的设计方案；
12. 与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释。

四、工程质量、工期、材料、施工等要求

- 1、工程质量：根据文件要求。
- 2、工期：根据文件要求。

清单编制说明

工程名称：场馆运营提升改造项目（epc）

3、施工要求详见文件要求及技术规范。

五、取费说明

1. 总价综合费用取费基数为“人工费+机械费”，安全生产责任保险费取费基数为“人工费+机械费”，由投标人根据《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心[2021]84号）自主报价。

2. 安全文明施工基本费不得低于工程费用 1.5%的计算值。

3. 税金，根据（2018 版）《浙江省建设工程计价规则》及浙建建发[2019]92 号的相关规定，各专业均以“税前工程造价”为取费基数，取费费率均为：9%。

六、暂列金额的数量

1. 本项目无暂列金额；

七、编制说明及注意事项

（一）整体

1. 设计费包括方案设计费及施工图设计费；
2. 本项目不计取标化工地增加费、优质工程增加费；
3. 工程总承包其他费工程包括总承包管理费及工程总承包管理专项费，请投标人充分考虑相关费用。

4. 采购文件中采购范围及《发包人要求》中的所有内容均需投标人在本次投标时结合工程特点、市场因素及企业自身情况充分考虑，工程总承包项目清单（工程量及做法）仅作为报价参考，不视为要求投标人实施的实际或准确的工程量及工作内容，投标人不得修改项目清单的数量和内容，清单中未明确的费用综合考虑在投标报价中或者投标人认为需要增加的费用项目可自行增列清单项目，并列明该项目的名称及金额；

5. 工程总承包项目的工程量清单中涉及的建筑面积均按现行国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353 计算，仅作为投标报价参考。投标人应根据初步设计文件及发包人要求中的建设规模、建设功能、标准要求等进行报价。

6. 本工程按杭州市建委的《关于在杭州市建设工程中推广使用预拌砂浆》的通知要求；

7. 本工程建设单位不提供建筑垃圾堆放场地，所有建筑弃土石方（包括淤泥、渣土）及垃圾外运距投标人自行考虑，弃置地点由投标人自行考虑，具体需按杭州市城乡建设委员会、杭州市城市管理局发布关于进一步规范建设工程建筑垃圾处置相关事项的通知、杭建工[2023]169 号文执行；

清单编制说明

工程名称：场馆运营提升改造项目（epc）

8. 因重大会议、活动或其它特殊情况，政府部门以任何形式发布相关停工通知的，所有项目必须无条件服从要求进行停工，投标单位根据施工组织方案充分考虑组织措施增加费、技术措施增加费，人员、机械窝工、精保洁及相关全部费用，在投标报价时综合考虑；所有相关费用包含在总价中，相关风险由承包人自行考虑并承担；

9. 清单与发包人要求不一致时，以发包人要求为准；

（二）建筑装饰工程

1. 涉及拆除部位需保护性拆除；

八、主要材料（设备）品牌与要求

1. 主要材料（设备）品牌：详采购文件。

表5 工程总承包其他费清单及计价表

项目名称：场馆运营提升改造项目（epc）

[illegible]

注：根据招标文件的工作内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额。

编制人：

审核人:

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-高铁时空馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		门厅区域						
1	Z01011701001	门头装饰艺术造型墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：装饰板艺术造型造型 2. 背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作 3. 包边处理 4. 专业包装、长途运输、现场安装及线条收边、成品保护 5. 内容：型钢龙骨、镜面玻璃装饰面板、金属造型、发光亚克力立体字、门套造型、纯色贴膜、英文亚克力小字及灯带等	m2	48			
		入口过道区域						
2	Z01011701002	墙面艺术装饰板	1、装饰面层面层：石膏板、腻子两遍、无机涂料两遍 2、图案面层：1. 现场测量，图案设计排版，绘制分体结构件 2. 基层图版基膜 3. 定制高密度pvc火车造型雕刻、灯带开（槽）、柔性灯带安装 4. 整体表面抗指纹处理等	m2	79.69			
3	Z01011901001	定制亚克力灯光盖板	1. 亚克力灯光封条 2、对门厅裸露灯条封条处理等	m2	42			

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-高铁时空馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
4	Z01011601001	地面导视	1. 地面导视贴条（高铁时空馆） 2、耐磨、防滑、容易安装 3、图案文字简洁、易于理解, 色彩鲜明、文字内容清晰易读等	m2	56			
		中转交互区						
5	Z01011701003	场景塑造	1. 中转休息场景塑造 2. 地面造型地台安装 3. 资料收集整理（含参考依据） ； 4. 深化放样出图及施工工艺 5. 二次深化 6. 表面效果处理、放置道具若干、金属展示牌 7. 墙面仿绿皮火车艺术图案塑造、适当做旧、绿皮火车座椅桌板复原、超薄灯箱窗口 8. 运输、现场安装调整，成品保护等	项	1			
6	Z01012001001	成品艺术场景物品	1. 成品艺术场景物品 2. 火车信号灯指示牌、色灯信号机、灯盘、控制器 3、室内车票打卡点、道具装置组合、定制金属展板、互动拍照框、立体地标柱 4. 翼闸机芯闸机、静音摆闸电机、传动装置、2个联接等	项	1			

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-高铁时空馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
7	Z01011701004	定制装饰展墙	1、定制装饰展墙 2、多功能展示柜； 2、材料种类、规格：成品木质板；五金种类、规格：国产优质304不锈钢；具体做法详见图纸；含消防栓暗门、亚克力保护罩、立体字 3、名称：定制软膜；基层材料种类：金属边框；铝合金龙骨+LED光源；面层材料种类：UV软膜 4. 磁性滑动教学板；滑动轨道设计、金属白板、磁性图层；可吸附教具磁铁卡片字母贴 5. 积木墙面：采用标准化积木模块，可随时拆解重组；采用安全积木、防滑底板，确保安全；高度适配儿童身高（离地 30-120cm）。融入字母、数字、形状等元素，搭配色彩鲜艳的积木（如红、黄、蓝三原色）等	m2	35.04			
		高铁传奇体验区						

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-高铁时空馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
8	Z01012001002	沙盘	1. 制作方式：174m² N比例列车轨道沙盘一组（内嵌灯光组、同比例列车模型可上轨开动）收集对象的具体数据，设计师绘制图纸，平面，立面，细节，具体尺寸值，根据要做的模型大小，设定比例，按比例缩小每个尺寸根据所需比例确定搭接部位的大小，地形美工技师根据制作方案，参照地形图，确定沙盘的垂直落差和高度。并雕刻出地形的雏形，细化打磨。分布沙盘模型分色喷色，体现具体地形特征 2. 沙盘底座金属包边制作，安装布线布灯，安装开关电源、变压器、延时保护器等	项	1			
9	Z01012001003	平柜	1. 尺寸:1400*600*1000（尺寸后期深化） 2. 玻璃：5+0.89+5国产抗弯低反射夹层玻璃，图纸透光率>95%以上 3. 柜体下方滚轮装置等	m2	5.88			

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-高铁时空馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
10	Z01012001004	其他装饰	平柜及配套凳子 1. 尺寸:1400*600*1000（尺寸后期深化） 2. 玻璃：5+0.89+5国产抗弯低反射夹层玻璃，图纸透光率>95%以上 3. 柜体下方滚轮装置等	m2	5.88			
11	Z01011701005	墙面装饰展墙	1、墙面装饰展墙 2、图文版面：主题资料收集、整理；创作内容专家论证及授权；专业设计师电脑拼图，制作；出菲林小样，色彩处理，电脑制作效果图；高清UV喷印；金属收边 专业包装、长途运输、现场安装及线条收边、成品保护 3、文创墙面售卖展柜；成品板基层、钢化玻璃台面、优质五金配件 4、名称:定制软膜；基层材料种类:金属边框；铝合金龙骨+LED光源；面层材料种类:UV软膜	m2	105.5			
		拆除工程						

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-高铁时空馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	Z01012101001	原有建筑物拆除	1. 包括墙饰面及龙骨拆除、附墙柜拆除、场地内原设施人工搬运；建筑垃圾场内、外运输及消纳等。	m2	159.3			
		B. 2. 1-23建筑与装饰工程施工技术措施 (Z010123)						
13	Z01012301001	脚手架及垂直运输	1. 脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2. 建筑物垂直运输、地下室垂直运输等	m2	90			

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-高铁时空馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
		门厅区域								
1	Z01011701001	门头装饰艺术造型墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：装饰板艺术造型造型 2. 背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作 3. 包边处理 4. 专业包装、长途运输、现场安装及线条收边、成品保护 5. 内容：型钢龙骨、镜面玻璃装饰面板、金属造型、发光亚克力立体字、门套造型、纯色贴膜、英文亚克力小字及灯带等	按实际装修面积计算	m2	48				
		入口过道区域								
2	Z01011701002	墙面艺术装饰板	1、装饰面层面层：石膏板、腻子两遍、无机涂料两遍 2、图案面层：1. 现场测量，图案设计排版，绘制分体结构件 2. 基层图版基膜 3. 定制高密度pvc火车造型雕刻、灯带开（槽）、柔性灯带安装 4. 整体表面抗指纹处理等	按实际装修面积计算	m2	79.69				
3	Z01011901001	定制亚克力灯光盖板	1. 亚克力灯光封条 2、对门厅裸露灯条封条处理等	按实际装修面积计算	m2	42				

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-高铁时空馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
4	Z01011601001	地面导视	1. 地面导视贴条（高铁时空馆） 2、耐磨、防滑、容易安装 3、图案文字简洁、易于理解. 色彩鲜明、文字内容清晰易读等	按实际装修面积计算	m2	56				
		中转交互区								
5	Z01011701003	场景塑造	1. 中转休息场景塑造 2. 地面造型地台安装 3. 资料收集整理（含参考依据） ； 4. 深化放样出图及施工工艺 5. 二次深化 6. 表面效果处理、放置道具若干、金属展示牌 7. 墙面仿绿皮火车艺术图案塑造、适当做旧、绿皮火车座椅桌板复原、超薄灯箱窗口 8. 运输、现场安装调整，成品保护等	按项计算	项	1				
6	Z01012001001	成品艺术场景物品	1. 成品艺术场景物品 2. 火车信号灯指示牌、色灯信号机、灯盘、控制器 3、室内车票打卡点、道具装置组合、定制金属展板、互动拍照框、立体地标柱 4. 翼闸机芯闸机、静音摆闸电机、传动装置、2个联接等	按项计算	项	1				

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-高铁时空馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
7	Z01011701004	定制装饰展墙	1、定制装饰展墙 2、多功能展示柜； 2、材料种类、规格：成品木质板； 五金种类、规格：国产优质304不锈钢； 具体做法详见图纸；含消防栓暗门、亚克力保护罩、立体字 3、名称：定制软膜；基层材料种类：金属边框；铝合金龙骨+LED光源；面层材料种类：UV软膜 4. 磁性滑动教学板；滑动轨道设计、金属白板、磁性图层；可吸附教具磁铁卡片字母贴 5. 积木墙面；采用标准化积木模块，可随时拆解重组；采用安全积木、防滑底板，确保安全；高度适配儿童身高（离地 30-120cm）。融入字母、数字、形状等元素，搭配色彩鲜艳的积木（如红、黄、蓝三原色）等	按实际装修面积计算	m2	35.04				
		高铁传奇体验区								

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-高铁时空馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
8	Z01012001002	沙盘	1. 制作方式：174m² N比例列车轨道沙盘一组（内嵌灯光组、同比例列车模型可上轨开动）收集对象的具体数据，设计师绘制图纸，平面，立面，细节，具体尺寸值，根据要做的模型大小，设定比例，按比例缩小每个尺寸根据所需比例确定搭接部位的大小，地形美工技师根据制作方案，参照地形图，确定沙盘的垂直落差和高度。并雕刻出地形的雏形，细化打磨。分布沙盘模型分色喷色，体现具体地形特征 2. 沙盘底座金属包边制作，安装布线布灯，安装开关电源、变压器、延时保护器等	按项计算	项	1				
9	Z01012001003	平柜	1. 尺寸:1400*600*1000（尺寸后期深化） 2. 玻璃：5+0.89+5国产抗弯低反射夹层玻璃，图纸透光率>95%以上 3. 柜体下方滚轮装置等	按平面投影面积计算	m2	5.88				

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-高铁时空馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
10	Z01012001004	其他装饰	平柜及配套凳子 1. 尺寸:1400*600*1000（尺寸后期深化） 2. 玻璃：5+0.89+5国产抗弯低反射夹层玻璃，图纸透光率>95%以上 3. 柜体下方滚轮装置等	按柜台平面投影面积计算	m2	5.88				
11	Z01011701005	墙面装饰展墙	1、墙面装饰展墙 2、图文版面：主题资料收集、整理；创作内容专家论证及授权；专业设计师电脑拼图，制作；出菲林小样，色彩处理，电脑制作效果图；高清UV喷印；金属收边 专业包装、长途运输、现场安装及线条收边、成品保护 3、文创墙面售卖展柜；成品板基层、钢化玻璃台面、优质五金配件 4、名称:定制软膜；基层材料种类:金属边框；铝合金龙骨+LED光源；面层材料种类:UV软膜	按实际装修面积计算	m2	105.5				
		拆除工程								

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-高铁时空馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
12	Z01012101001	原有建筑物拆除	1. 包括墙饰面及龙骨拆除、附墙柜拆除、场地内原设施人工搬运；建筑垃圾场内、外运输及消纳等。	按实际拆除面积计算	m2	159.3				
		B. 2. 1-23建筑与装饰工程施工技术措施 (Z010123)								
13	Z01012301001	脚手架及垂直运输	1. 脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2. 建筑物垂直运输、地下室垂直运输等	按实际装修面积计算	m2	90				

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-规划展示馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		展厅入口						
1	Z01011701006	门头装饰艺术造型墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：装饰艺术板造型墙面 2. 背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作 3. 包边处理 4. 专业包装、长途运输、现场安装及线条收边、成品保护 5. 内容：型钢龙骨、玻璃装饰面板、金属板造型、发光亚克力立体字、门套造型、纯色贴膜、英文亚克力小字、基层图版基膜、定制亚克力造型雕刻	m2	46			
		馒头窑						
2	Z01012001005	馒头窑场景提升改造	1. 馒头窑场景提升改造 2. 主题资料收集、整理； 3. 创作内容专家论证及授权； 4. 道具复原、砖块和瓦片实物装饰、立体字安装、金属说明牌； 5. 专业包装、长途运输、现场安装、成品保护	项	1			
		文物修复区						
3	Z01011901002	造型吊顶	1. 钢材品种、规格：吊顶钢结构支架	m2	18			

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-规划展示馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
4	Z01012001006	特殊铭牌	1. 特殊铭牌 2. 设计打样，确认印刷色差、工艺效果 3. 图标辅助、边框装饰 4. 造型创意：异形切割 5、专业包装、长途运输、现场安装、成品保护	个	4			
5	Z01011901003	天棚装饰	1. 包括方管金属漆、五面发光云石纹路灯箱等	m2	36			
6	Z01012001007	其他装饰	1. 包括定制体验桌、定制体验凳、原展柜无损搬运等	项	1			
		临展厅						
7	Z01012001008	定制玻璃展柜	1. 定制玻璃展柜 2. 规格：7800*2400*500；；金属结构框架、强度高、耐辐射，40*80U型骨架，40*40方管；特殊处理玻璃抗冲击 3. 手动平移开启门 4. 包括制作、运输、安装及相关配件 5. 具体做法详见图纸 6. 定制艺术展具 7. 展示台：1. 4000*2400*400专业定制展示台；材质：后期深化，面层喷漆并做除味处理；尺寸：均为定制；满足文物展示需求	m	11.2			

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-规划展示馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
8	Z01011701007	艺术造型墙面	1. 艺术造型墙面 1. 主题资料收集、整理； 2. 创作内容专家论证及授权； 3. 专业人员电脑拼图，制作； 4. 出菲林小样，色彩处理，电脑制作效果图； 5. （1）高清复合材质UV喷印； （2）展示架、稳固附墙架 6. 专业包装、长途运输、现场安装、成品保护	m2	4			
9	Z01011901004	天棚装饰	1. 带纹路片状吊顶	m2	18			
		拆除工程						
10	Z01012101002	原有建筑物拆除	1. 包括附墙柜拆除、场地内原设施人工搬运；建筑垃圾场内、外运输及消纳等。	m2	32			
		B. 2. 1-23建筑与装饰工程施工技术措施 (Z010123)						
11	Z01012301002	脚手架及垂直运输	1. 脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2. 建筑物垂直运输、地下室垂直运输等	m2	50			

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-规划展示馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
		展厅入口								
1	Z01011701006	门头装饰艺术造型墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：装饰艺术板造型墙面 2. 背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作 3. 包边处理 4. 专业包装、长途运输、现场安装及线条收边、成品保护 5. 内容：型钢龙骨、玻璃装饰面板、金属板造型、发光亚克力立体字、门套造型、纯色贴膜、英文亚克力小字、基层图版基膜、定制亚克力造型雕刻	按实际装修面积计算	m2	46				
		馒头窑								
2	Z01012001005	馒头窑场景提升改造	1. 馒头窑场景提升改造 2. 主题资料收集、整理； 3. 创作内容专家论证及授权； 4. 道具复原、砖块和瓦片实物装饰、立体字安装、金属说明牌； 5. 专业包装、长途运输、现场安装、成品保护	按项计算	项	1				
		文物修复区								
3	Z01011901002	造型吊项	1. 钢材品种、规格：吊项钢结构支架	按实际装修面积计算	m2	18				

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-规划展示馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
4	Z01012001006	特殊铭牌	1. 特殊铭牌 2. 设计打样，确认印刷色差、工艺效果 3. 图标辅助、边框装饰 4. 造型创意：异形切割 5、专业包装、长途运输、现场安装、成品保护	按个数计算	个	4				
5	Z01011901003	天棚装饰	1. 包括方管金属漆、五面发光云石纹路灯箱等	按实际装修面积计算	m2	36				
6	Z01012001007	其他装饰	1. 包括定制体验桌、定制体验凳、原展柜无损搬运等	按项计算	项	1				
		临展厅								

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-规划展示馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
7	Z01012001008	定制玻璃展柜	1. 定制玻璃展柜 2. 规格:7800*2400*500;; 金属结构框架、强度高、耐辐射, 40*80U型骨架, 40*40方管; 特殊处理玻璃抗冲击 3. 手动平移开启门 4. 包括制作、运输、安装及相关配件 5. 具体做法详见图纸 6. 定制艺术展具 7. 展示台: 1. 4000*2400*400专业定制展示台; 材质: 后期深化, 面层喷漆并做除味处理; 尺寸: 均为定制; 满足文物展示需求	按柜台长度计算	m	11.2				
8	Z01011701007	艺术造型墙面	1. 艺术造型墙面 1. 主题资料收集、整理; 2. 创作内容专家论证及授权; 3. 专业人员电脑拼图, 制作; 4. 出菲林小样, 色彩处理, 电脑制作效果图; 5. (1) 高清复合材质UV喷印; (2) 展示架、稳固附墙架 6. 专业包装、长途运输、现场安装、成品保护	按实际装修面积计算	m2	4				
9	Z01011901004	天棚装饰	1. 带纹路片状吊顶	按实际装修面积计算	m2	18				

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-规划展示馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
		拆除工程								
10	Z01012101002	原有建筑物拆除	1. 包括附墙柜拆除、场地内原设施人工搬运；建筑垃圾场内、外运输及消纳等。	按实际拆除面积计算	m2	32				
		B. 2. 1-23建筑与装饰工程施工技术措施 (Z010123)								
11	Z01012301002	脚手架及垂直运输	1. 脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2. 建筑物垂直运输、地下室垂直运输等	按实际装修面积计算	m2	50				

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-户外直播

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		户外直播						
1	Z01012001009	在西站直播间	1. 在西站直播间 2、资料收集，了解目标动车车厢的原始设计、制造工艺、技术参数、外观特征、内部布局等信息，为复原造型工作提供准确的依据。 3. 根据车厢的类型（如硬座车厢、硬卧车厢、软卧车厢等），复原内部的装饰风格。铺设地板、安装墙板、天花板，安装部分等设施。对于一些具有历史特色的装饰元素，如造型、雕刻、图案等，要进行精心复制，以还原车厢的原始氛围。 4. 根据原始火车头车厢的颜色和涂装方案，喷涂面漆，确保颜色均匀、光滑。确定火车头车厢上的各种标识、标志、文字、编号等内容的样式、位置和颜色。	项	1			
2	Z01012001010	主题装置打卡点	1. 道具装置组合（后期深化） 2. 金属框架搭建、pvc装置制作、互动拍照框、立体地标柱 3、定制导视艺术装置；金属底座、金属箭头；仿腐蚀、防锈处理、地贴	项	1			

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-户外直播

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
3	Z01012001011	户外休息区桌椅	1. 户外休息区桌椅 2、铁艺框架基层、防水塑木桌椅面 3、全铝合金椅57*87*47cm 4、一桌四椅	项	1			
		B. 2. 1-23建筑与装饰工程施工技术措施 (Z010123)						
4	Z01012301003	脚手架及垂直运输	1. 脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2. 建筑物垂直运输、地下室垂直运输等	m2	60			

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-户外直播

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
		户外直播								
1	Z01012001009	在西站直播间	1. 在西站直播间 2、资料收集，了解目标动车车厢的原始设计、制造工艺、技术参数、外观特征、内部布局等信息，为复原造型工作提供准确的依据。 3. 根据车厢的类型（如硬座车厢、硬卧车厢、软卧车厢等），复原内部的装饰风格。铺设地板、安装墙板、天花板，安装部分等设施。对于一些具有历史特色的装饰元素，如造型、雕刻、图案等，要进行精心复制，以还原车厢的原始氛围。 4. 根据原始火车头车厢的颜色和涂装方案，喷涂面漆，确保颜色均匀、光滑。确定火车头车厢上的各种标识、标志、文字、编号等内容的样式、位置和颜色。	按项计算	项	1				
2	Z01012001010	主题装置打卡点	1. 道具装置组合（后期深化） 2. 金属框架搭建、pvc装置制作、互动拍照框、立体地标柱 3、定制导视艺术装置；金属底座、金属箭头；仿腐蚀、防锈处理、地贴	按项计算	项	1				

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-户外直播

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
3	Z01012001011	户外休息区桌椅	1. 户外休息区桌椅 2、铁艺框架基层、防水塑木桌椅面 3、全铝合金椅57*87*47cm 4、一桌四椅	按项计算	项	1				
		B. 2. 1-23建筑与装饰工程施工技术措施 (Z010123)								
4	Z01012301003	脚手架及垂直运输	1. 脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2. 建筑物垂直运输、地下室垂直运输等	按实际装修面积计算	m2	60				

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-活动馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		展陈内容						
1	Z01011701008	门头装饰艺术造型墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：装饰板造型 2. 背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作 3. 包边处理 4. 专业包装、长途运输、现场安装及线条收边、成品保护 5. 内容：型钢龙骨、装饰面板UV、发光亚克力立体字、门套造型、纯色贴膜、英文亚克力小字	m2	49			
2	Z01011701009	艺术装饰标语墙展墙	1. 艺术装饰展墙 1、墙面装饰展墙 2、图文版面：主题资料收集、整理；专业设计师电脑拼图，制作；出菲林小样，色彩处理，电脑制作效果图；高清UV喷印；金属收边 专业包装、长途运输、现场安装及线条收边、成品保护 3、软膜灯箱安装、标语立体字、云朵墙体造型、涂料修补	m2	74.5			

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-活动馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
3	Z01011701010	场景塑造	1. 交投三角区 2. 资料收集整理（含参考依据） 3. 深化放样出图及施工工艺 4. 二次深化 5. 表面效果处理、放置道具若干、金属展示牌 6. 移动现朗诵亭与邮筒人工、墙体张贴平面UV内容、展品摆放 7. 运输、现场安装调整，成品保护	m2	74.5			
4	Z01011701011	投影墙	1. 投影墙 2、根据墙面尺寸设置外框架、处理圆弧阳角 3、定制内容墙布UV粘贴	m2	15			
5	Z01012001012	云宝区展示内容	1、定制装饰展墙 2、名称:定制软膜；基层材料种类:金属边框；铝合金龙骨+LED光源；面层材料种类:UV软膜 3. 艺术造型吊顶	m2	33.6			
6	Z01011701012	廉易@家艺术墙面内容制作	1. 1、廉易@家艺术墙面内容制作 2、字画更换、物品移位 3. 图文版面高清UV喷印；金属收边、磁吸层	m2	32			

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-活动馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
7	Z01012001013	直播间区域改造	1. 直播间区域改造 2. 墙面展示柜及橱窗；成品板基层、优质五金配件 3. 玻璃贴膜及摆件	m2	36.5			
		西区拆除工程						
8	Z01012101003	原有建筑物拆除	1. 包括墙饰面及龙骨拆除、地台拆除；建筑垃圾场内、外运输及消纳等。	m2	70			
		B. 2. 1-23建筑与装饰工程施工技术措施 (Z010123)						
9	Z01012301004	脚手架及垂直运输	1. 脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2. 建筑物垂直运输、地下室垂直运输等	m2	80			

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-活动馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
		展陈内容								
1	Z01011701008	门头装饰艺术造型墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：装饰板造型 2. 背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作 3. 包边处理 4. 专业包装、长途运输、现场安装及线条收边、成品保护 5. 内容：型钢龙骨、装饰面板UV、发光亚克力立体字、门套造型、纯色贴膜、英文亚克力小字	按实际装修面积计算	m2	49				
2	Z01011701009	艺术装饰标语墙展墙	1. 艺术装饰展墙 1、墙面装饰展墙 2、图文版面：主题资料收集、整理；专业设计师电脑拼图，制作；出菲林小样，色彩处理，电脑制作效果图；高清UV喷印；金属收边 专业包装、长途运输、现场安装及线条收边、成品保护 3、软膜灯箱安装、标语立体字、云朵墙体造型、涂料修补	按实际装修面积计算	m2	74.5				

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-活动馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
3	Z01011701010	场景塑造	1. 交投三角区 2. 资料收集整理（含参考依据） 3. 深化放样出图及施工工艺 4. 二次深化 5. 表面效果处理、放置道具若干、金属展示牌 6. 移动现朗诵亭与邮筒人工、墙体张贴平面UV内容、展品摆放 7. 运输、现场安装调整，成品保护	按实际装修面积计算	m2	74.5				
4	Z01011701011	投影墙	1. 投影墙 2、根据墙面尺寸设置外框架、处理圆弧阳角 3、定制内容墙布UV粘贴	按实际装修面积计算	m2	15				
5	Z01012001012	云宝区展示内容	1、定制装饰展墙 2、名称:定制软膜；基层材料种类:金属边框；铝合金龙骨+LED光源；面层材料种类:UV软膜 3. 艺术造型吊顶	按实际装修面积计算	m2	33.6				
6	Z01011701012	廉易@家艺术墙面内容制作	1. 1、廉易@家艺术墙面内容制作 2、字画更换、物品移位 3. 图文版面高清UV喷印；金属收边、磁吸层	按实际装修面积计算	m2	32				

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-活动馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
7	Z01012001013	直播间区域改造	1. 直播间区域改造 2. 墙面展示柜及橱窗；成品板基层、优质五金配件 3. 玻璃贴膜及摆件	按实际装修面积计算	m2	36.5				
		西区拆除工程								
8	Z01012101003	原有建筑物拆除	1. 包括墙饰面及龙骨拆除、地台拆除；建筑垃圾场内、外运输及消纳等。	按区域建筑面积计算	m2	70				
		B. 2. 1-23建筑与装饰工程施工技术措施 (Z010123)								
9	Z01012301004	脚手架及垂直运输	1. 脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2. 建筑物垂直运输、地下室垂直运输等	按实际装修面积计算	m2	80				

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-人才会客厅馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		人才会客厅馆						
1	Z01011701013	门头装饰艺术造型墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：装饰板艺术造型造型 2. 背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作 3. 包边处理 4. 专业包装、长途运输、现场安装及线条收边、成品保护 5. 内容：型钢龙骨、镜面玻璃装饰面板、金属造型、发光亚克力立体字、门套造型、纯色贴膜、英文亚克力小字	m2	48			
2	Z01011701014	墙、柱面与隔断装饰	1. 墙面涂刷乳胶漆两遍	m2	70			
		B. 2. 1-23建筑与装饰工程施工技术措施 (Z010123)						
3	Z01012301005	脚手架及垂直运输	1. 脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2. 建筑物垂直运输、地下室垂直运输等	m2	120			

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：装修工程-人才会客厅馆

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
		人才会客厅馆								
1	Z01011701013	门头装饰艺术造型墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：装饰板艺术造型造型 2. 背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作 3. 包边处理 4. 专业包装、长途运输、现场安装及线条收边、成品保护 5. 内容：型钢龙骨、镜面玻璃装饰面板、金属造型、发光亚克力立体字、门套造型、纯色贴膜、英文亚克力小字	按实际装修面积计算	m2	48				
2	Z01011701014	墙、柱面与隔断装饰	1. 墙面涂刷乳胶漆两遍	按实际装修面积计算	m2	70				
		B. 2. 1-23建筑与装饰工程施工技术措施 (Z010123)								
3	Z01012301005	脚手架及垂直运输	1. 脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2. 建筑物垂直运输、地下室垂直运输等	按实际装修面积计算	m2	120				

编制人：

审核人：

表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：安装工程-通用安装工程

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		电气工程						
1	Z01020103001	照明系统	1. 照明配电箱(柜)、照明设备安装及调试 2. 照明配电线路安装(涉及配管和配线、电缆等) 3. 灯具、开关、插座安装(灯具包含射灯滑轨、展览馆专业滑轨射灯、展馆硅胶灯带、方形灯、圆形吊灯) 4. 具体详见发包人要求、设计方案	m2	1953			
2	Z01020801001	脚手架搭拆费	1. 施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用	m2	240			

编制人：

审核人：

表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

工程名称：安装工程-通用安装工程

序号	清单项目编码	清单项目名称	工程内容	计量规则	计量单位	工程量	金额（元）			备注
							综合单价	合价	其中暂估价	
		电气工程								
1	Z01020103001	照明系统	1. 照明配电箱(柜)、照明设备安装及调试 2. 照明配线路安装(涉及配管和配线、电缆等) 3. 灯具、开关、插座安装(灯具包含射灯滑轨、展览馆专业滑轨射灯、展馆硅胶灯带、方形灯、圆形吊灯) 4. 具体详见发包人要求、设计方案	按建筑面积计算	m2	1953				
2	Z01020801001	脚手架搭拆费	1. 施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用	按建筑面积计算	m2	240				

编制人：

审核人：