

维修改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除-石膏板隔墙拆除	1. 拆除名称:石膏板隔墙拆除 2. 垃圾运输及外运, 距离投标人自行考虑 3. 具体做法详见图纸	m2	520			
2	011609002001	隔断隔墙拆除-铝合金玻璃隔断拆除	1. 拆除名称:铝合金玻璃隔断拆除 2. 垃圾运输及外运, 距离投标人自行考虑 3. 具体做法详见图纸设计	m2	260			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除名称:红砖墙体拆除 2. 垃圾运输及外运, 距离投标人自行考虑 3. 具体做法详见图纸设计	m2	120			
4	011604002001	立面抹灰层拆除-铲除卫生间墙面大白	1. 拆除部位:卫生间墙面 2. 拆除名称:铲除墙面大白 3. 垃圾运输及外运, 距离投标人自行考虑 4. 具体做法详见图纸设计	m2	325			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011605001001	平面块料拆除-拆除卫生间地面瓷砖	1. 拆除部位: 卫生间地面 2. 拆除名称: 原有瓷砖地面拆除15CM以下, 共计20个, 每个6平方以内。 3. 垃圾运输及外运, 距离投标人自行考虑 4. 具体做法详见图纸设计	m2	120			
6	010904002001	楼（地）面涂膜防水-卫生间地面防水	1. 新建部位: 卫生间地面 2. 砂灰垫层找平5cm 3. 聚氨酯防水做三遍1.2厚 4. 2cm砂灰保护层 5. 具体做法详见图纸设计	m2	120			
7	011207001001	墙面装饰板-新建卫生间水泥墙板	1. 新建部位: 卫生间墙面 2. 名称: 卫生间水泥墙板 3. 做法: 1.5厚水泥压力板, 中间轻钢龙骨支撑 4. 具体做法详见图纸设计	m2	325			
8	011207001002	墙面装饰板-新建卫生间石膏板	1. 名称: 新建卫生间石膏板 2. 做法: 1.2厚耐火豪森石膏板 3. 具体做法详见图纸设计	m2	325			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：维修改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011204003001	块料墙面-卫生间墙砖	1. 名称：新建卫生间墙砖 2. 规格：400*800 3. 具体做法详见图纸设计	m2	645			
10	011102003001	块料楼地面-卫生间地砖	1. 名称：新建卫生间地砖 2. 规格：400*400 3. 具体做法详见图纸设计	m2	120			
11	011302001001	吊顶天棚	1. 名称：新建卫生间集成吊顶 2. 0.8厚300*600铝扣板上方为龙骨 3. 具体做法详见图纸设计	m2	120			
12	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位名称：6楼卫生间棚面拆除 2. 垃圾运输及外运，距离投标人自行考虑 3. 具体做法详见图纸设计	m2	100			
13	011302001002	吊顶天棚	1. 恢复部位名称：6楼卫生间棚面恢复 2. 具体做法详见图纸设计	m2	100			
14	010802003001	钢质防火门-病房门	1. 名称：病房门 2. 规格：2m*2.2m*1.2厚钢制 3. 具体做法详见图纸设计	樘	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010801001001	木质门-护理站门	1. 名称：护理站门 2. 规格：1m*2m 木门 3. 具体做法详见图纸设计	樘	3			
16	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 名称：大白乳胶漆 2. 做法：石膏找平1遍，腻子2遍，乳胶漆1遍，加防护 3. 具体做法详见图纸设计	m2	600			
17	010801001002	木质门-卫生间门	1. 名称：卫生间门 2. 规格：0.9m*2m 木门 3. 具体做法详见图纸设计	樘	20			
18	01B004	原有地面保护	1. 名称：原有地面保护-地面保护膜 2. 具体做法详见图纸设计	m2	1200			
19	011701006001	满堂脚手架	1. 天棚装饰脚手架 2. 具体做法详见图纸设计	m2	220			
20	021001010001	室内抹灰脚手架	1. 内墙面装饰脚手架 2. 具体做法详见图纸设计	m2	970			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称：卫生间灯具 2. 规格：照明换气300*600 3. 具体做法详见图纸设计	套	20			
2	031004006001	大便器	1. 名称：卫生间坐便 2. 规格：眼距400cm 3. 具体做法详见图纸设计	组	20			
3	031004003001	洗脸盆	1. 名称：卫生间洗手盆 2. 规格：600cm 3. 具体做法详见图纸设计	组	20			
4	011505005001	卫生间扶手-无障碍马桶扶手杆	1. 名称：无障碍马桶扶手杆 2. 规格：Φ40*0.2白钢 3. 具体做法详见图纸设计	个	20			
5	011505005002	卫生间扶手-无障碍洗手盆扶手杆	1. 名称：无障碍洗手盆扶手杆 2. 规格：Φ40*0.2白钢 3. 具体做法详见图纸设计	个	20			
6	03B004	卫生间镜片	1. 名称：卫生间镜片 2. 规格：400*800 3. 具体做法详见图纸设计	套	20			
7	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称：卫生间地漏 2. 品牌：潜水艇国标 3. 具体做法详见图纸设计	组	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030413003001	打洞（孔）	1. 名称：卫生间地面眼DN65孔 2. 具体做法详见图纸设计	个	60			
9	030413003002	打洞（孔）	1. 名称：卫生间地面钻眼DN125孔 2. 具体做法详见图纸设计	个	54			
10	030413003003	打洞（孔）	1. 名称：卫生间过墙钻眼DN150孔 2. 具体做法详见图纸设计	个	45			
11	031001006001	塑料管-pvc110排水管	1. 名称：pvc110排水管 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	m	285			
12	031001006002	塑料管-pvc50排水管	1. 名称：pvc50排水管 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	m	120			
13	031004014001	给、排水附(配)件-pvc100*90°弯头	1. 名称：pvc100*90°弯头 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	个	80			
14	031004014002	给、排水附(配)件-pvc50*90°弯头	1. 名称：pvc50*90°弯头 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	个	100			
15	031004014003	给、排水附(配)件-pvc100*100三通	1. 名称：pvc100*100三通 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	个	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031004014004	给、排水附(配件)-pvc100*50三通	1. 名称：pvc100*50三通 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	个	60			
17	031004014005	给、排水附(配件)	1. 名称：pvc50*50三通 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	个	30			
18	031001006003	塑料管	1. 名称：ppr50管 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	m	120			
19	031001006004	塑料管	1. 名称：ppr32管 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	m	80			
20	031001006005	塑料管	1. 名称：ppr20管 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	m	120			
21	031004014006	给、排水附(配件)	1. 名称：ppr20内牙弯头 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	个	80			
22	031004014007	给、排水附(配件)	1. 名称：ppr50*90°弯头 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	个	20			
23	031004014008	给、排水附(配件)	1. 名称：ppr32*90°弯头 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	个	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031004014009	给、排水附(配)件	1. 名称：ppr20*90°弯头 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	个	300			
25	031004014010	给、排水附(配)件	1. 名称：ppr20管箍 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	个	30			
26	031004014011	给、排水附(配)件	1. 名称：ppr32管箍 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	个	20			
27	031004014012	给、排水附(配)件	1. 名称：ppr50管箍 2. 品牌：联塑 3. 具体做法详见图纸设计	个	10			
28	01B003	房间内电气改造插座及灯原有线路更换	1. 名称：房间内电气改造插座及灯原有线路更换 2. 规格：6²塑铜线400m, 4²塑铜线1200m, 2. 5²塑铜线600m, 6分pvc穿线管600m 3. 具体做法详见图纸设计	项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
29	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

