

工程量清单汇总表

合同段：德惠市2025年度县级以上公路小修工程

标表1

序号	科目名称	金额（元）
1	第100章 总 则	
2	第200章 路 基	
3	第300章 路 面	
4	第600章 安全设施及预埋管线	
5	第100章至700章合计	
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8	计日工合计	
9	暂列金额（不含计日工总额）	
10	投标报价	

工程量清单表

合同段：德惠市2025年度县级以上公路小修工程

标表2

第100章 总 则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：德惠市2025年度县级以上公路小修工程

标表2

第200章 路 基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
202-2	挖除旧路面				
-a	碎板处理（清碎板、垫山皮石，平均厚度25cm）（不含人工费及小型机械费）	m2	1000		
-b	铣刨旧路面（5cm）（不含人工费及小型机械费）	m2	6000		
第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：德惠市2025年度县级以上公路小修工程

标表2

第300章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
302-1	垫坑槽				
-a	平均20公分厚白茬养护（不含人工费及小型机械费）	m2	2000		
-b	平均25公分厚白茬养护（不含人工费及小型机械费）	m2	2200		
-c	平均30公分厚白茬养护（不含人工费及小型机械费）	m2	1000		
302-2	处理翻浆				
-a	平均40cm（不含人工费及小型机械费）	m2	1988		
-b	平均60cm（不含人工费及小型机械费）	m2	500		
308-2	粘油层（不含人工费及小型机械费）	m2	6000		
309-2	沥青路面坑槽及车辙（沥青混凝土AC-16）				
-a	平均坑深5cm（不含人工费及小型机械费）	m2	7703		
-b	平均坑深10cm（不含人工费及小型机械费）	m2	2300		
-c	沥青贯入式10cm（不含人工费及小型机械费）	m2	1000		
314-5	路面灌缝（不含人工费及小型机械费）	m	280000		
第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：德惠市2025年度县级以上公路小修工程

标表2

第600章 安全设施及预埋管线					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
604-8	更换里程碑1000mm*4.5mm*1200mm（不含人工费及小型机械费）	块	30		
604-10	更换pvc示警桩140mm*4.5mm*1200mm（不含人工费及小型机械费）	根	100		
605-6	轮廓标				
-a	更换合金钢轮廓标125mm*12mm（不含人工费及小型机械费）	根	1000		
第600章 合计 人民币 元					

计日工汇总表

合同段：德惠市2025年度县级以上公路小修工程

标表3

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)