

2024年安图县永庆乡朝阳  
村机耕道建设项目 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

2024年安图县永庆乡朝阳村机耕  
道建设项目 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年   月   日

复 核 时 间：            年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政路桥工程

标段：2024年安图县永庆乡朝阳村机耕  
道建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖路基及管涵土方 3. 包含装车 4. 详见图纸设计	m3	2386.29			
2	040103001001	回填方	1. 回填素土路肩 2. 压实度满足设计要求 3. 包含运输 4. 详见图纸设计	m3	659.68			
3	040103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距投标单位根据现场实际情况自行报价	m3	1726.61			
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 碾压土基，压实度≥93% 2. 路床整形 路床碾压检验 3. 详见图纸设计	m2	12358			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥稳定砂砾基层15cm厚（水泥含量6%） 2. 详见图纸设计	m2	10061.38			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土（C30）面层20cm厚 2. 包含模板、养护，割缝 3. 详见图纸设计	m2	8749.03			
7	040202009001	砂砾石	1. 粗砂20cm 2. 详见图纸设计	m2	64			
8	040103001002	回填方	1. 管沟回填粗砂 2. 压实度及其他参数满足设计要求 3. 详见图纸设计	m3	41.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









