

# 松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库 房、2号库房扩建工程

## 工程量清单

档案号：中泽云咨字 [2024] 第 029 号

吉林省中泽云项目管理有限公司

日期：2024 年 9 月 18 日

# 工程量清单

## 一、工程概况

工程名称：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

建设单位：松原市中心医院（松原市儿童医院）

工程地点：松原市中心医院（松原市儿童医院）

其他相关内容：无

## 二、编制依据

1. 国家有关法律、法规、规章制度和相关司法解释；
2. 施工图设计、相关图集；
3. 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；
4. 省、市行业行政主管部门发布的相关文件及解释；

## 三、其他说明

- 1、税金按照 9% 计取。
- 2、暂估价为 0 元，暂列金额为 0 元。
- 3、清单描述不详尽之处，以设计图纸为准。



编制人:



复核人:

项目负责人:



吉林省中泽云项目管理有限公司

2024年9月18日

松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程 工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024 年 9 月 18 日

复核时间：2024 年 9 月 18 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一类、二类土 2. 弃土运距：投标人自行考虑	m <sup>2</sup>	494.22			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	521.86			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求	m <sup>3</sup>	425.52			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	32.76			
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20页岩烧结砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	51.69			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩烧结砖 2. 墙体类型：240内（外）墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m <sup>3</sup>	118.55			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	12.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	27.72			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	5.09			
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.15			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	18.07			
12	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.44			
13	010510003001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.8			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.121			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.757			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.52			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.975			
		金属结构工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件制作及安装	t	0.375			
19	010602001001	钢屋架	1. 钢屋架安装 2. 钢材均为Q235-B 3. 所有构件在制作检验合格后,应对其表面进行除锈和涂装。除锈等级为St2级,涂装应采用相匹配的防锈底漆和面漆。涂装遍数、涂层厚度及涂装施工环境应满足《钢结构施工质量验收规范》GB 50205中所规定的要求 4. 钢结构保护层防腐设计使用年限≥5年	t	3.583			
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑安装 2. 钢材均为Q235-B 3. 所有构件在制作检验合格后,应对其表面进行除锈和涂装。除锈等级为St2级,涂装应采用相匹配的防锈底漆和面漆。涂装遍数、涂层厚度及涂装施工环境应满足《钢结构施工质量验收规范》GB 50205中所规定的要求 4. 钢结构保护层防腐设计使用年限≥5年	t	1.293			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010606002001	钢檩条	1. 钢檩条安装 2. 钢材均为Q235-B 3. 所有构件在制作检验合格后,应对其表面进行除锈和涂装。除锈等级为St2级,涂装应采用相匹配的防锈底漆和面漆。涂装遍数、涂层厚度及涂装施工环境应满足《钢结构施工质量验收规范》GB 50205中所规定的要求 4. 钢结构保护层防腐设计使用年限≥5年	t	3.664			
		门窗工程						
22	010802001001	金属(塑钢)门	1. 钢制保温门	m <sup>2</sup>	36			
23	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 塑钢窗 60系列(三腔)	m <sup>2</sup>	85.05			
		屋面及防水工程						
24	010901002001	型材屋面	1. 120厚A级岩棉金属夹芯板	m <sup>2</sup>	540.54			
25	010902001001	屋面卷材防水	1. 4厚SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	14.4			
26	010902003001	屋面刚性层	1. 1:2.5防水砂浆找坡层(向外找坡2%)最薄处20厚,遇墙抹起300高 2. 钢筋混凝土板	m <sup>2</sup>	19.2			
27	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 基础砖墙两侧抹20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉	m <sup>2</sup>	506.17			
		保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：外墙周边2米范围内 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80厚B1级聚苯板保温板（密度≥20kg/m <sup>3</sup> ）	m <sup>2</sup>	231.68			
29	011001002001	保温隔热天棚	部位：雨篷底 1. 15厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布（两布三浆）	m <sup>2</sup>	14.4			
		楼地面装饰工程						
30	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 80厚C20混凝土垫层（内掺5%防水剂防潮） 4. 回填土分层夯实，压实系数0.94	m <sup>2</sup>	456.92			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平抹光 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m <sup>2</sup>	729.81			
32	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 20厚水泥砂浆压实赶光	m <sup>2</sup>	4.05			
		油漆、涂料、裱糊工程						
33	011406001001	抹灰面油漆	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 15厚水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	413.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		其他装饰工程						
34	010507001001	散水	1. 80厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光, 1:2沥青砂浆嵌缝10宽 2. 150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100 3. 压实填土, 压实系数>93%, 向外坡3%~5%	m2	83.97			
35	010507001002	坡道	1. 50厚C20细石混凝土面层, 随捣随抹成粗麻面, 1:2沥青砂浆嵌缝10宽 2. 80厚C20混凝土 3. 300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100 4. 压实填土, 压实系数>93%	m2	28.8			
		混凝土模板及支架(撑)						
36	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层模板	m2	30			
37	011702001002	基础	1. 基础类型: 条形基础模板	m2	90.96			
38	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	41.89			
39	011702003002	构造柱	1. 现浇模板安拆柱支撑 超过3.6m每增1m	m2	12.72			
40	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	12.56			
41	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	137.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1号库房建筑工程      标段: 松原市中心医院(松原市儿童医院)1号库房、2号库房扩建工程      第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	011702008002	圈梁	1. 现浇模板安拆 梁支撑 超过3.6m每增1m	m2	64.39			
43	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	27.6			
44	011702023001	雨篷	1. 雨棚模板	m2	16.9			
		措施项目						
45	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 详见图纸 2. 檐口高度: 详见图纸	m2	494.22			
46	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 详见图纸 2. 建筑物檐口高度、层数: 详见图纸	m2	494.22			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号  
库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、  
2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、  
2号库房扩建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1号库房建筑工程

标段: 松原市中心医院(松原市儿童医院)1号库房、  
2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房电气工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		动力照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL 2. 规格:800*800*160	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:SC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	6.52			
3	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	170.14			
4	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.2			
5	030411004001	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5 4. 配线部位:照明回路	m	645.07			
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:三基色单管荧光灯 58W 3. 安装形式:吊装	套	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房电气工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404034001	照明开关	1. 名称:三极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	5			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁 3. 安装形式:暗装	个	45			
9	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:铁 3. 安装形式:暗装	个	5			
10	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):≤1kV	系统	1			
		防雷接地						
11	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线敷设 2. 安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	108			
12	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1			
13	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻检测箱	台	4			
14	030409001001	接地极	1. 名称:接地钢板 2. 规格:100*100*10	块	4			
15	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户内	m	169.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房电气工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030409002002	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：户外	m	8			
17	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统测试 2. 类别：接地网	系统	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房电气工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1号库房电气工程

标段: 松原市中心医院(松原市儿童医院)1号  
库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工(赶工)费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1号库房电气工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、  
2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号库房电气工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、  
2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1号库房电气工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房消防工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	20				
		分部分项合计							
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房消防工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：1号库房消防工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、  
2号库房扩建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号库房消防工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、  
2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一类、二类土 2. 弃土运距：投标人自行考虑	m <sup>2</sup>	494.22			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	521.86			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求	m <sup>3</sup>	425.52			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	32.76			
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20页岩烧结砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	51.69			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩烧结砖 2. 墙体类型：240内（外）墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m <sup>3</sup>	118.55			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	12.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	27.72			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	5.09			
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.15			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	18.07			
12	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.44			
13	010510003001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.8			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.121			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.757			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.52			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.975			
		金属结构工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件制作及安装	t	0.375			
19	010602001001	钢屋架	1. 钢屋架安装 2. 钢材均为Q235-B 3. 所有构件在制作检验合格后,应对其表面进行除锈和涂装。除锈等级为St2级,涂装应采用相匹配的防锈底漆和面漆。涂装遍数、涂层厚度及涂装施工环境应满足《钢结构施工质量验收规范》GB 50205中所规定的要求 4. 钢结构保护层防腐设计使用年限≥5年	t	3.583			
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑安装 2. 钢材均为Q235-B 3. 所有构件在制作检验合格后,应对其表面进行除锈和涂装。除锈等级为St2级,涂装应采用相匹配的防锈底漆和面漆。涂装遍数、涂层厚度及涂装施工环境应满足《钢结构施工质量验收规范》GB 50205中所规定的要求 4. 钢结构保护层防腐设计使用年限≥5年	t	1.293			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010606002001	钢檩条	1. 钢檩条安装 2. 钢材均为Q235-B 3. 所有构件在制作检验合格后,应对其表面进行除锈和涂装。除锈等级为St2级,涂装应采用相匹配的防锈底漆和面漆。涂装遍数、涂层厚度及涂装施工环境应满足《钢结构施工质量验收规范》GB 50205中所规定的要求 4. 钢结构保护层防腐设计使用年限≥5年	t	3.664			
		门窗工程						
22	010802001001	金属(塑钢)门	1. 钢制保温门	m2	36			
23	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 塑钢窗 60系列(三腔)	m2	85.05			
		屋面及防水工程						
24	010901002001	型材屋面	1. 120厚A级岩棉金属夹芯板	m2	540.54			
25	010902001001	屋面卷材防水	1. 4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	14.4			
26	010902003001	屋面刚性层	1. 1:2.5防水砂浆找坡层(向外找坡2%)最薄处20厚,遇墙抹起300高 2. 钢筋混凝土板	m2	19.2			
27	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 基础砖墙两侧抹20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉	m2	506.17			
		保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：外墙周边2米范围内 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80厚B1级聚苯板保温板（密度≥20kg/m <sup>3</sup> ）	m <sup>2</sup>	231.68			
29	011001002001	保温隔热天棚	部位：雨篷底 1. 15厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布（两布三浆）	m <sup>2</sup>	14.4			
		楼地面装饰工程						
30	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 80厚C20混凝土垫层（内掺5%防水剂防潮） 4. 回填土分层夯实，压实系数0.94	m <sup>2</sup>	456.92			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平抹光 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m <sup>2</sup>	729.81			
32	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 20厚水泥砂浆压实赶光	m <sup>2</sup>	4.05			
		油漆、涂料、裱糊工程						
33	011406001001	抹灰面油漆	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 15厚水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	413.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他装饰工程						
34	010507001001	散水	1. 80厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光, 1:2沥青砂浆嵌缝10宽 2. 150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100 3. 压实填土, 压实系数>93%, 向外坡3%~5%	m2	83.97			
35	010507001002	坡道	1. 50厚C20细石混凝土面层, 随捣随抹成粗麻面, 1:2沥青砂浆嵌缝10宽 2. 80厚C20混凝土 3. 300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100 4. 压实填土, 压实系数>93%	m2	28.8			
		混凝土模板及支架(撑)						
36	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层模板	m2	30			
37	011702001002	基础	1. 基础类型: 条形基础模板	m2	90.96			
38	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	41.89			
39	011702003002	构造柱	1. 现浇模板安拆柱支撑 超过3.6m每增1m	m2	12.72			
40	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	12.56			
41	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	137.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	011702008002	圈梁	1. 现浇模板安拆 梁支撑 超过3.6m每增1m	m2	64.39			
43	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	27.6			
44	011702023001	雨篷	1. 雨棚模板	m2	16.9			
		措施项目						
45	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式： 详见图纸 2. 檐口高度：详 见图纸	m2	494.22			
46	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型 及结构形式：详 见图纸 2. 建筑物檐口高 度、层数：详见 图纸	m2	494.22			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号  
库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：2号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、  
2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、  
2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 规费、税金项目计价表

工程名称：2号库房建筑工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号库房电气工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医  
院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		动力照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL 2. 规格:800*800*160	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格: SC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	6.52			
3	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格: SC15 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	170.14			
4	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格: SC15 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.2			
5	030411004001	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5 4. 配线部位:照明回路	m	645.07			
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:三基色单管荧光灯 58W 3. 安装形式:吊装	套	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号库房电气工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404034001	照明开关	1. 名称:三极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	5			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁 3. 安装形式:暗装	个	45			
9	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:铁 3. 安装形式:暗装	个	5			
10	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):≤1kV	系统	1			
		防雷接地						
11	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线敷设 2. 安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	108			
12	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1			
13	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻检测箱	台	4			
14	030409001001	接地极	1. 名称:接地钢板 2. 规格:100*100*10	块	4			
15	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户内	m	169.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号库房电气工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户外	m	8			
17	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网	系统	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号库房电气工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：2号库房电气工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、  
2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号库房电气工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、  
2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2号库房电气工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号库房消防工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	20			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号库房消防工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
<b>合 计</b>								

编制人（造价人员）：B112322000004572 中洋云项目管理

有限公司

复核人（造价工程师）：B112422000004652 吉林中洋云项目管理

有限公司

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号库房消防工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号  
库房、2号库房扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 规费、税金项目计价表

工程名称：2号库房消防工程

标段：松原市中心医院（松原市儿童医院）1号库房、2号库房扩建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
		合 计			

中华人民共和国一级注册造价工程师  
 朱晓颖  
 B11232200004572  
 吉林省中泽云项目管理  
 有限公司  
 日期: 2027年12月04日

中华人民共和国一级注册造价工程师  
 李建英  
 B11242200004652  
 吉林省中泽云项目管理  
 有限公司  
 日期: 2028年02月25日

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：