

全安街道居民小区楼宇环境
改善项目 工程

最高投标限价

最高投标限价 (小写): 3538646

(大写): 叁佰伍拾叁万捌仟陆佰肆拾陆元整

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:




(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 年 月 日

复核时间: 年 月 日



全安街道居民小区楼宇环境改善项目图纸问题

1. 涂料铲除的 8000 平里，是否包含保温铲除的 1200，保温这部分是否单独考虑外墙涂料铲除

回复：不包含，两个单独的节点需单独考虑。

2. 管道保温拆除厚度，请在图纸中注明

回复：拆除厚度按新建厚度考虑。

3. 二三市场正立面，原有 120mm 厚砖墙是否考虑拆除

回复：图中有明确原墙面拆除。

4. 二三市场，灰色成品树脂瓦屋檐，请注明宽度

回复：宽度按 40 厘米考虑。

5. 二三社区入口楼梯雨棚图纸中涂料铲除，请给出工程量

回复：按 14.04 平米计算

6. 楼梯雨棚图纸里的台阶，请给出原有做法，是否需要拆除，拆到什么程度，请在图纸中注明

回复：原有为混凝土台阶，表面清理干净即可，不需拆除

7. 城西侧上楼入口大理石清洗，请给出工程量

回复：20 平米

8. 楼梯雨棚图纸中，雨棚柱固定，栏杆柱固定，请给出此外基础的尺寸及厚度

回复：固定在现有混凝土基础上，钢板及膨胀螺栓固定。二三社区入口花岗岩 600*300*30 厚，茶城入口花岗岩 400*300*30 厚，平面有标注

9. 积善胡同节点提升图纸中拆除现有店招，参照通用做法里边的店招一还是店招二

回复：拆除现有店招按店招一考虑。

10. 积善胡同节点提升图纸中缺少节点 5，请给出小青砖的规格尺寸

回复：节点 5 为图纸中节点 4，小青砖贴面 235*55*10 厚

11. 请给出通用图纸的台阶宽度

回复：台阶踏面宽度 30 厘米有明确，台阶宽度不确定根据现场确定，图中有暂估延米。



12. 楼道内楼梯栏杆刷油，请给出具体刷什么漆，刷几遍，请在图纸中注明

回复：立面图中有明确油漆几遍

13. 楼道内原有楼梯栏杆漆，是否考虑铲除

回复：立面图中有明确现有扶手钢管打磨。

13. 请给出通用图纸的店招二，原有牌匾做法

回复：拆除现有亚克力字 288 个

14. 请给出通用图纸的店招一，亚克力字多少个及尺寸

回复：亚克力字暂按, 175 个字考虑

15. 余方弃置运距请确认

回复：按 5km

