

中鑫建业工程咨询有限公司 (证号: 甲 190111330411)

齐家镇四屯村 1-8 社砂石路工程

工程量清单

中鑫建业清字【2023】第 095 号

中鑫建业工程咨询有限公司

二零二三年十一月十五日



齐家镇四屯村1-8社砂石路工程 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

工程量清单汇总表

合同段：齐集镇四屯村1-8社砂石路工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	200	路基	
2	300	路面	
3	400	桥梁、涵洞	
4		第100章至第900章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不计日工总额）	
9		工程量清单	

工程量清单表

合同段：齐家镇四屯村1-8社砂石路工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-a	山皮石换填	m3	1224.2000		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：齐家镇四屯村1-8社砂石路工程

标表2

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	基层				
304-4	山皮石基层				
-a	厚30cm (含转角)	m2	38586.4000		
305	面层				
305-1	山砂面层				
-a	厚5cm (含转角)	m2	33193.7500		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	2157.0500		

清单 第300章 合计 人民币 元

工程量清单表

合同段：齐家庄四屯村1-8社砂石路工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	Φ600单孔钢筋混凝土圆管涵	m	46.0000		
419-2	Φ800单孔钢筋混凝土圆管涵	m	4.0000		
419-3	Φ1000单孔钢筋混凝土圆管涵	m	9.0000		
清单 第400章 合计 人民币 元					

齐家镇四屯村 1-8 社砂石路工程

图纸问题及答疑

1、设计说明书中给出本工程共新修建 31 条路，但在路线平面设计图中只给出 29 条路，请核对。

答：29 条路，已修改

4.1 工程概述

本工程位于齐家镇四屯村 1-8 社境内，修建 29 条砂石路，3.0m 砂石路总长度为 9826.7m；3.5m 砂石路总长度为 411.5m；4.0m 砂石路总长度为 544.1m；其中 21#砂石路特殊路基换填山皮石 1224.2m²； $\phi 600$ 过路管 10 处； $\phi 800$ 过路管 1 处； $\phi 1000$ 过路管 1 处，转角面积：86.5m²。

4.2 工程设计

1.2.1 道路平面设计

2、设计说明书中给出 23#需要进行山皮石换填，但在路线平面设计图中标注的 21#进行换填，请核对。

答：21#路进行山皮石换填，已修改

4.1 工程概述

本工程位于齐家镇四屯村 1-8 社境内，修建 29 条砂石路，3.0m 砂石路总长度为 9826.7m；3.5m 砂石路总长度为 411.5m；4.0m 砂石路总长度为 544.1m；其中 21#砂石路特殊路基换填山皮石 1224.2m²； $\phi 600$ 过路管 10 处； $\phi 800$ 过路管 1 处； $\phi 1000$ 过路管 1 处，转角面积：86.5m²。

4.2 工程设计

1.2.1 道路平面设计

3、电子版图纸及纸版说明书中均给出道路基层为 30cm 山皮石，但纸版路面结构图中却给出 30cm 天然级配砂砾基层，请问应以哪个为准？

答：以电子版为准

4、请给出陪路肩的范围。

答：电子结构图里已标路肩位置，29 条路都有路肩。

