

文化小学1号教学楼加固维
修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

文化小学1号教学楼加固维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面拆除						
1	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除（走廊地面）有地沟盖板处	1. 清理加固范围内地胶地面至原结构层或基础顶 2. 铲除原地面面层宽度为80 深度为50至原地沟顶板 3. 盖板下将原120宽450深砌体拆除	m2	211.99			
2	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除（走廊地面）	1. 铲除加固范围内地面至原基础顶，宽度为300，深度为740	m2	58.99			
3	011605001001	平面块料拆除（加固房间地面）	1. 铲除加固范围内地面至原基础顶，宽度为300，深度为740	m2	145.05			
4	011605001002	平面块料拆除（加固房间地面）有地沟处	1. 铲除原地面面层宽度为80 深度为50至原地沟顶板 2. 盖板下将原120宽450深砌体拆除	m2	18.44			
5	011606001003	楼地面龙骨及饰面拆除（走廊楼面）	1. 铲除原有地胶面层 2. 距墙100宽铲除原地面垫层50厚	m2	91.61			
6	011606001004	楼地面龙骨及饰面拆除（楼梯间）	1. 清理原有走廊卷材地面	m2	234.19			
7	011605001003	平面块料拆除（加固房间楼面）	1. 铲除原有水磨石楼面至结构层	m2	210.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011605002001	立面块料拆除（墙裙）	1. 清理加固面层 厚度约20mm厚	m ²	2985.93			
9	011608001001	铲除油漆面（加固房间墙面）	1. 清理加固面层 （油漆面） 2. 拆除砂浆找平层	m ²	4614.95			
10	011610001001	木门窗拆除	1. 成品套装门拆除	m ²	242.4			
11	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：外墙 2. 抹灰层种类：20厚混合砂浆 3. 满足设计和规范要求	m ²	2988.69			
12	010103002001	余方弃置	1. 垃圾运输 2. 含建筑垃圾垂直运输 3. 运距：投标人自行考虑	m ³	772.2			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	081311001001	安全文明施工费						
2	081311002001	夜间施工增加费						
3	08B001	非夜间施工增加费						
4	081311003001	二次搬运费						
5	081311004001	冬季施工增加费						
6	081311004002	雨季施工增加费						
7	081311005001	施工临时保护费						
8	081311006001	已完工程保护费						
9	08B002	越冬维护费						
10	08B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		加固工程						
1	010504001001	混凝土加固 砖(混凝土)墙面包混凝土	1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:细石混凝土 3. 原墙面加固前需凿毛、清洗、充分湿润	m3	772.24			
2	010504001002	混凝土加固 砖(混凝土)墙面包混凝土	1. 混凝土种类:C60 2. 混凝土强度等级:灌浆料 3. 原墙面加固前需凿毛、清洗、充分湿润	m3	88.51			
3	011702011001	混凝土加固 砖(混凝土)墙面包混凝土模板	1. 包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、回库维修、刷隔离剂等。 2. 满足设计和规范要求	m2	10803			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	29.017			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	123.751			
6	080206007001	植筋	1. 种类:植筋 2. 规格:Φ12	根	2860			
7	080206007002	植筋	1. 种类:植筋 2. 规格:Φ8	根	30008			
8	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:楼板灌浆孔 2. 打洞部位材质:混凝土楼板 3. 洞尺寸:DN80	个	4610			
9	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	元	1229361			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度: 投标人自定 2. 满足设计和规范要求	m ²	8800.51			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	081311001001	安全文明施工费						
2	081311002001	夜间施工增加费						
3	08B001	非夜间施工增加费						
4	081311003001	二次搬运费						
5	081311004001	冬季施工增加费						
6	081311004002	雨季施工增加费						
7	081311005001	施工临时保护费						
8	081311006001	已完工程保护费						
9	08B002	越冬维护费						
10	08B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加固工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	117500		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	117500		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计		117500		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：加固工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：加固工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	灌浆料 C60	m3	88.687 02		2500.00	221717 .55					
2	预拌细石混凝土 C30	m3	773.78 448		580.00	448795					
合计						670512 .55					

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加固工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	预制板支护 (卸荷)	预制板支护 (卸荷)	67500			
2	洞口封闭	洞口封闭	50000			
合 计			117500			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：加固工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工
程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		装饰工程						
1	011103002001	橡胶板卷材楼地面（走廊地面） 有地沟盖板处	1. 2~4mm厚PVC（聚氯乙烯）卷材面层，用专用胶粘剂粘铺（表面上保护蜡，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接） 2. 20mm厚DS砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 3. 重新支模浇筑450mm厚C30混凝土	m2	211.99			
2	011103002002	橡胶板卷材楼地面（走廊地面）	1. 2~4mm厚PVC（聚氯乙烯）卷材面层，用专用胶粘剂粘铺（表面上保护蜡，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接） 2. 20mm厚DS砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 3. 回填690厚C30混凝土垫层	m2	58.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011102003001	块料楼地面（加固房间）-地面	1. 300*600*10mm厚防滑地面砖，DTG砂浆擦缝）（新装地面砖尺寸同原有地面砖尺寸） 2. 40mm厚DS M5砂浆（1：3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉）（厚度由现场施工时增减，保证完成面同原有地面标高） 3. 界面剂一道 4. 690mm厚C30混凝土垫层（仅用于地面）	m2	145.05			
4	011102003002	块料楼地面（加固房间）-地面（有地沟盖板）	1. 300*600*10mm厚防滑地面砖，DTG砂浆擦缝）（新装地面砖尺寸同原有地面砖尺寸） 2. 40mm厚DS M5砂浆（1：3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉）（厚度由现场施工时增减，保证完成面同原有地面标高） 3. 界面剂一道 4. 重新支模浇筑450mm厚C30混凝土	m2	18.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011103002003	橡胶板卷材楼地面（走廊楼面）	1. 2~4mm厚PVC（聚氯乙烯）卷材面层，用专用胶粘剂粘铺（表面上保护蜡，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接） 2. 表面上保护蜡	m2	91.96			
6	011103002004	橡胶板卷材楼地面（楼梯间楼地面）	1. 2~4mm厚PVC（聚氯乙烯）卷材面层，用专用胶粘剂粘铺（表面上保护蜡，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接） 2. 表面上保护蜡	m2	234.19			
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料 2. 3mm厚耐水腻子分遍找平 3. 10mm厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平	m2	4614.95			
8	011204003001	块料墙面（墙裙）	1. 墙面砖，DT0砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶剂粘接层	m2	2985.93			
9	010801001001	木质门0824	1. 成品套装门	樘	4			
10	010801001002	木质门0924	1. 成品套装门	樘	102			
11	010801001003	木质门1524	1. 成品套装门	樘	4			
12	011001003001	保温隔热墙面（首层）	1. 50mm厚EPS保温板 2. 5mm厚胶粘剂粘接层 3. 50mm厚WP无机膨化纤维防火保温岩棉 4. 二布三浆	m2	867.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011001003002	保温隔热墙面 (二层以上)	1. 50mm厚EPS保温板 2. 5mm厚胶粘剂粘接层 3. 50mm厚WP无机膨化纤维防火保温岩棉 4. 二布三浆	m ²	2121.34			
14	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 质感涂料	m ²	2988.69			
15	011201004001	立面砂浆找平层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	2988.69			
16	011701002001	外脚手架	1. 搭设高度: 投标人自定	m ²	3270.16			
17	011701003001	里脚手架	1. 内墙粉饰脚手架	m ²	7599			
18	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	元	758972			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	081311001001	安全文明施工费						
2	081311002001	夜间施工增加费						
3	08B001	非夜间施工增加费						
4	081311003001	二次搬运费						
5	081311004001	冬季施工增加费						
6	081311004002	雨季施工增加费						
7	081311005001	施工临时保护费						
8	081311006001	已完工程保护费						
9	08B002	越冬维护费						
10	08B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	780000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	780000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计		780000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	预拌混凝土 C30	m3	246.92 48		580.00	143216 .38					
2	干混地面砂浆 DS M20	m3	14.074 37		600.00	8444.6 2					
3	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	118.11 909		600.00	70871. 45					
4	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.1634 9		600.00	98.09					
合计						222630 .54					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	采暖专业工程暂估价(拆除及安装,利旧50%)		780000			
合 计			780000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:原吸顶灯拆除	套	136			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:原有双管荧光灯拆除	套	322			
3	030412001003	普通灯具	1. 名称:原有黑板灯拆除	套	84			
4	030412001004	普通灯具	1. 名称:原有铝扣板灯拆除	套	14			
5	030404031001	小电器	1. 名称:原有排气扇拆除	套	3			
6	030404035001	插座	1. 名称:插座拆除	个	341			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关拆除	个	132			
8	030411001001	配管	1. 名称:原有配管拆除	m	5299.5			
9	030411001002	配管	1. 名称:原有配线拆除	m	14950.17			
10	030412004001	装饰灯	1. 名称:原有应急照明灯具拆除	套	213			
11	030502001001	机柜、机架	1. 名称:原有弱电机柜拆除	台	1			
12	030502001002	机柜、机架	1. 名称:原有监控主机拆除	台	1			
13	030502010001	配线架	1. 名称:原有配线架拆除	架	4			
14	030501008001	集线器	1. 名称:原有集线器拆除	套	4			
15	030502010002	配线架	1. 名称:原有光纤配线架拆除	个	4			
16	030501009001	适配器	1. 名称:原有IP网络适配器拆除	台	4			
17	030502012001	信息插座	1. 名称:原有弱电插座拆除	个	152			
18	030502005001	双绞线缆	1. 名称:弱电配线拆除	m	11740.66			
		强电						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 ALz 2. 型号:PDX/251 KW 3. 安装方式:1.5 m暗装	台	1			
20	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1-1 2. 型号:PDX/24 KW 3. 安装方式:1.5 m暗装	台	1			
21	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1-2 2. 型号:PDX/34 KW 3. 安装方式:1.5 m暗装	台	1			
22	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 AL2-1 2. 型号:PDX/24 KW 3. 安装方式:1.5 m暗装	台	1			
23	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 AL2-2 2. 型号:PDX/34 KW 3. 安装方式:1.5 m暗装	台	1			
24	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 AL3-1 2. 型号:PDX/20 KW 3. 安装方式:1.5 m暗装	台	1			
25	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 AL3-2 2. 型号:PDX/34 KW 3. 安装方式:1.5 m暗装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
26	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 AL4-1 2. 型号:PDX/20 KW 3. 安装方式:1.5 m暗装	台	1				
27	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 AL4-2 2. 型号:PDX/34 KW 3. 安装方式:1.5 m暗装	台	1				
28	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1-3 2. 型号:PDX/10 KW 3. 安装方式:1.5 m暗装	台	1				
29	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 JS 2. 型号:PDX/4KW 3. 安装方式:1.5 m暗装	台	42				
30	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱S 1-4 2. 型号:PDX/4KW 3. 安装方式:1.5 m暗装	台	4				
31	030411003001	桥架	1. 名称:桥架100 *100	m	300				
32	030411003002	桥架	1. 名称:桥架200 *200	m	10				
33	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支 架	kg	179.3				
34	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC150 3. 配置形式:暗 敷 4. 满足设计及招 标人要求	m	80				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC50 3. 配置形式:暗敷 4. 满足设计及招标人要求	m	33.01			
36	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC40 3. 配置形式:暗敷 4. 满足设计及招标人要求	m	15.47			
37	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC32 3. 配置形式:暗敷 4. 满足设计及招标人要求	m	4.85			
38	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 满足设计及招标人要求	m	6.9			
39	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:明敷 4. 满足设计及招标人要求	m	47.55			
40	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 满足设计及招标人要求	m	1542.51			
41	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20 3. 配置形式:明敷 4. 满足设计及招标人要求	m	933.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC25 3. 配置形式:暗敷 4. 满足设计及招标人要求	m	2232.09			
43	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC25 3. 配置形式:明敷 4. 满足设计及招标人要求	m	591.08			
44	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*185 3. 敷设方式、部位:室内 4. 满足设计及招标人要求	m	80			
45	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:室内 4. 满足设计及招标人要求	m	383.16			
46	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-5X10 3. 敷设方式、部位:室内 4. 满足设计及招标人要求	m	52.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-5X6 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 满足设计及招标人要求	m	64.37			
48	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 185mm ²	个	2			
49	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 35mm ²	个	16			
50	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 10mm ²	个	5			
51	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZ-BYJ-6 3. 配线部位: 管内 4. 满足设计及招标人要求	m	2533.44			
52	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZN-BYJ-4 3. 配线部位: 管内 4. 满足设计及招标人要求	m	172.35			
53	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZ-BYJ-4 3. 配线部位: 管内 4. 满足设计及招标人要求	m	6599.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 配线部位:管内 4. 满足设计及招标人要求	m	8351.1			
55	030412001005	普通灯具	1. 名称:原有吸顶灯安装	套	136			
56	030412005001	荧光灯	1. 名称:原有双管荧光灯安装	套	322			
57	030412001006	普通灯具	1. 名称:原有黑板灯安装	套	84			
58	030412001007	普通灯具	1. 名称:原有铝扣灯安装	套	14			
59	030404033001	风扇	1. 名称:原有排气扇安装	台	3			
60	030404035002	插座	1. 名称:空调插座（三孔） 2. 规格:单项16A 3孔 3. 安装方式:底距地2.3米	个	15			
61	030404035003	插座	1. 名称:插座 2. 规格:单项10A 3+2孔 3. 安装方式:底距地0.5米暗设	个	168			
62	030404035004	插座	1. 名称:插座 2. 规格:单项10A 3+2孔 3. 安装方式:底距地2.3米暗设	个	84			
63	030404035005	插座	1. 名称:插座 2. 规格:单项10A 3孔 3. 安装方式:底距地0.3米暗设	个	74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:底距地1.3米暗设	个	5			
65	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:底距地1.3米暗设	个	68			
66	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:底距地1.3米暗设	个	59			
67	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	559			
68	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料	个	473			
69	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:刨槽及修复	m	300			
70	030408005001	混凝土路面开挖及恢复	1. 名称: 混凝土路面开挖及恢复 2. 满足设计及招标人要求	m ²	48			
71	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称: 电缆沟挖土 2. 满足设计及招标人要求	m ³	36			
72	010103001001	回填方	1. 名称: 回填	m ³	36			
73	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		应急照明						
74	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 ALFP1 2. 安装方式:底距地1.5米	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 满足设计及招标人要求	m	1117.55			
76	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RVS-2x2.5 3. 配线部位:管内 4. 满足设计及招标人要求	m	1117.55			
77	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯具 2. 型号:TY-BLJC-10E/2W57B 3. 安装形式:距门框上侧200mm壁装	套	7			
78	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯具 2. 型号:TY-BLJC-10E/2W57B 3. 安装形式:距门框上侧200mm壁装	套	19			
79	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散指示标志灯具 2. 型号:TY-BLJC-1LROE/2W53B 3. 安装形式:距地500mm壁装	套	64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030412004005	装饰灯	1. 名称:单面多信息复合标志灯 2. 型号:TY-BLJC-1LROE/2W53B 3. 安装形式:距地2500mm壁装	套	4			
81	030412004006	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号:TY-BLJC-1LROE/2W53B 3. 安装形式:距地2500mm吊装	套	12			
82	030412004007	装饰灯	1. 名称:楼层显示灯具 2. 型号:TY-BLJC-10E/2W57B 3. 安装形式:距门框上侧200mm壁装	套	12			
83	030412004008	装饰灯	1. 名称:应急照明灯具 2. 型号:TY-ZFJC-E3W83B-5W 3. 安装形式:距地1800mm壁装	套	24			
84	030412004009	装饰灯	1. 名称:应急照明灯具 2. 型号:TY-ZFJC-E3W83B-5W 3. 安装形式:吸顶	套	71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属	个	83			
86	030411006004	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:金属	个	130			
87	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:刨槽及修复	m	300			
		弱电						
88	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:楼层电话、网络过线箱 2. 规格:250*350*200 3. 安装方式:顶距顶 0.3米	个	3			
89	030502001003	机柜、机架	1. 名称:原有机柜安装	台	1			
90	030502001004	机柜、机架	1. 名称:原有监控主机安装	台	1			
91	030502010003	配线架	1. 名称:原有配线架安装	个	4			
92	030501008002	集线器	1. 名称:原有集线器安装	套	4			
93	030502010004	配线架	1. 名称:原有光纤配线架安装	个	4			
94	030501009002	适配器	1. 名称:原有IP网络适配器安装	台	4			
95	030411003003	桥架	1. 名称:弱电桥架300X100	m	13.2			
96	030411003004	桥架	1. 名称:弱电桥架150X100	m	440.78			
97	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架	kg	453.19			
98	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 满足设计及招标人要求	m	1292.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 满足设计及招标人要求	m	307.1			
100	030502007001	光缆	1. 名称:8芯多模光纤	m	30			
101	030502006001	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆	m	30			
102	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:管内	m	2339.7			
103	030502005003	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:桥架	m	8474.39			
104	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV2*1.5 3. 配线部位:管内	m	307.13			
105	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV2*1.5 3. 配线部位:桥架	m	1532.1			
106	030502012002	信息插座	1. 名称:双口信息插座 2. 安装方式:底距地 0.3米, 暗设	个	68			
107	030502012003	信息插座	1. 名称:网络信息插座 2. 安装方式:底距地 0.3米, 暗设	个	84			
108	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机	台	62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
109	030404031002	小电器	1. 名称:电铃 2. 安装方式:底距地 2.3米,壁挂	个	28			
110	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:壁挂喇叭 2. 规格:功率15W 3. 安装方式:底距地 2.3米,壁挂	台	42			
111	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属	个	62			
112	030411006006	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:金属	个	180			
113	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:刨槽及修复	m	800			
		分部分项合计						
		措施项目						
114	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	预拌混凝土 C25	m3	7.272		570.00	4145.04					
合计						4145.04					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
		分部分项合计							
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	667400		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计		667400		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		667400	
合 计			667400	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：文化小学1号教学楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：