

富裕街道环城社区景观绿化工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 找平找坡要求：满足设计要求	m2				
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：深2m以内	m3	3661.9			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：整理绿化用地弃土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	3661.9			
4	050101011001	绿地起坡造型	1. 回填土质要求：一、二类土 2. 起坡高度：0.6m	m3	98.7			
5	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：种植土 2. 回填厚度：30cm	m3	3023.87			
		乔木						
6	050102001001	栽植乔木	1. 种类：云杉A 2. 胸径或干径：15-16cm 3. 株高、冠径：H：4.5-5M。W：1.8-2M 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：2年，一级养护 6. 其他：树干挺拔、姿态优美、长势良好，分枝点1.0m以下。含四脚固定及支撑	株	5			
7	050102001002	栽植乔木	1. 种类：云杉B 2. 胸径或干径：14-15cm 3. 株高、冠径：H：3.5-4M。W：1.5-1.8M 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：2年，一级养护 6. 其他：含四脚固定及支撑	株	59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：富裕街道环城社区景观绿化

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102001003	栽植乔木	1. 种类:造型黑松A 2. 胸径或干径:14-16cm 3. 株高、冠径:H: 3-3.5M。W: 2.0-2.5M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护 6. 其他:冠型开展,长势良好,姿态优美。含四脚固定及支撑	株	5			
9	050102001004	栽植乔木	1. 种类:丛生核桃楸 2. 胸径或干径:丛生,4-6分枝,分枝胸径5-7cm 3. 株高、冠径:H: 6-7M, W: 3.5-4 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护 6. 其他:含四脚固定及支撑	株	8			
10	050102001005	栽植乔木	1. 种类:丛生五角枫 2. 胸径或干径:丛生,4-6分枝,分枝胸径5-7cm 3. 株高、冠径:H: 7.5-8M, W: 5-5.5M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护 6. 其他:含四脚固定及支撑	株	6			
11	050102001006	栽植乔木	1. 种类:丛生三角枫 2. 胸径或干径:丛生,4-6分枝,分枝胸径5-6cm 3. 株高、冠径:H: 4.5-5M, W: 3-3.5M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护 6. 其他:含四脚固定及支撑	株	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：富裕街道环城社区景观绿化

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050102001017	栽植乔木	1. 种类:核桃楸(单杆) 2. 胸径或干径:14-16CM 3. 株高、冠径:H5-5.5M, W: 3-3.5M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护 6. 其他:主杆挺直,姿态优美,分枝点1.8-2m。含四脚固定及支撑	株	1			
13	050102001007	栽植乔木	1. 种类:五角枫(单杆) 2. 胸径或干径:10-12CM 3. 株高、冠径:H4.5-5M, W: 2.5-3M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护 6. 其他:主杆挺直,姿态优美,分枝点1.8-2m。含四脚固定及支撑	株	14			
14	050102001008	栽植乔木	1. 种类:糖槭 2. 胸径或干径:10-12CM 3. 株高、冠径:H: 5-5.5M, W: 2.5-3M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护 6. 其他:主杆挺直,姿态优美,分枝点1.8-2m。含四脚固定及支撑	株	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	050102001009	栽植乔木	1. 种类:紫叶稠李 2. 胸径或干径:10-12CM 3. 株高、冠径:H:3-3.5M, W: 2.5-3M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护 6. 其他:长势良好,姿态优美,分枝点1-1.5m。含四脚固定及支撑	株	32			
16	050102001010	栽植乔木	1. 种类:钻石海棠 2. 胸径或干径:10-12CM 3. 株高、冠径:H:3-3.5M, W:2.5-3M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护 6. 其他:长势良好,姿态优美,分枝点1-1.5m。含四脚固定及支撑	株	12			
17	050102001011	栽植乔木	1. 种类:山杏B 2. 胸径或干径:6-8CM 3. 株高、冠径:H:2.5-3M, W:2-2.5M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护 6. 其他:蓬型开展,长势良好,姿态优美,5分枝以上,分枝点1m以下。含四脚固定及支撑	株	47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：富裕街道环城社区景观绿化

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102001012	栽植乔木	1. 种类:山里红 2. 胸径或干径:10-12CM 3. 株高、冠径:H:3-3.5M, W: 2.5-3M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年, 一级养护 6. 其他:蓬型开展,长势良好,姿态优美,5分枝以上,分枝点1m以下,听雪楼周边选白色花,其他区域选粉色。含四脚固定及支撑	株	17			
19	050102001013	栽植乔木	1. 种类:京桃 2. 胸径或干径:12-14CM 3. 株高、冠径:H: 3.5-4M, W:2.5-3M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年, 一级养护 6. 其他:蓬型开展,长势良好,姿态优美,5分枝以上,分枝点1m以下。含四脚固定及支撑	株	12			
20	050102001014	栽植乔木	1. 种类:李子 2. 胸径或干径:6-8CM 3. 株高、冠径:H:2-2.5M, W:1.8-2M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年, 一级养护 6. 其他:蓬型开展,长势良好,姿态优美,5分枝以上,分枝点1m以下。含四脚固定及支撑	株	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050102001015	栽植乔木	1. 种类:梨树 2. 胸径或干径:8-10CM 3. 株高、冠径:H:3-3.5M, W: 2.5-3M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年, 一级养护 6. 其他:蓬型开展, 长势良好, 姿态优美, 5分枝以上, 分枝点1m以下。含四脚固定及支撑。含四脚固定及支撑	株	8			
22	050102001016	栽植乔木	1. 种类:金叶榆 2. 胸径或干径:8-10CM 3. 株高、冠径:H:3-3.5M, W:2-2.5M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年, 一级养护 6. 其他:长势良好, 冠幅饱满。含四脚固定及支撑	株	13			
		灌木						
23	050102002001	栽植灌木	1. 种类:水蜡球 2. 冠丛高:1.0-1.2M 3. 蓬径:1.0-1.2M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年, 一级养护	株	19			
24	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红叶李球 2. 冠丛高:1.2-1.5M 3. 蓬径:1.2-1.5M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年, 一级养护	株	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：富裕街道环城社区景观绿化

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	050102002003	栽植灌木	1. 种类:金叶榆球 2. 冠丛高:0.8-1.0M 3. 蓬径:0.8-1.0M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护	株	13			
26	050102002004	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅 2. 冠丛高:1.0-1.2M 3. 蓬径:1.0-1.2M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护	株	22			
27	050102002005	栽植灌木	1. 种类:连翘 2. 冠丛高:1.2-1.5M 3. 蓬径:1.2-1.5M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护	株	20			
28	050102002006	栽植灌木	1. 种类:红王子锦带 2. 冠丛高:1.0-1.2M 3. 蓬径:1.0-1.2M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护	株	13			
29	050102002007	栽植灌木	1. 种类:紫丁香 2. 冠丛高:1.5-1.8M 3. 蓬径:1.5-1.8M 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:2年,一级养护	株	9			
		地被						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	050102002008	栽植灌木	1. 种类:小叶丁香 2. 冠丛高:H: 0.8M, 3. 蓬径:W: 0.25M 4. 养护期:2年,一级养护	m2	63.4			
31	050102002009	栽植灌木	1. 种类:红叶李 2. 冠丛高:0.7M 3. 蓬径:0.3M 4. 养护期:2年,一级养护	m2	271.9			
32	050102002011	栽植灌木	1. 种类:三角枫 2. 冠丛高:0.5M 3. 蓬径:0.25M 4. 养护期:2年,一级养护	m2	311.8			
33	050102002012	栽植灌木	1. 种类:金叶榆 2. 冠丛高:0.5M 3. 蓬径:0.2M 4. 养护期:2年,一级养护	m2	82.09			
34	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:金焰绣线菊 2. 株高或蓬径:H: 0.3M, W: 0.2M 3. 单位面积株数:49株 4. 养护期:2年,一级养护	m2	54			
35	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:金山绣线菊 2. 株高或蓬径:H: 0.3M, W: 0.2M 3. 单位面积株数:49株 4. 养护期:2年,一级养护	m2	164			
36	050102007003	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:八宝景天 2. 株高或蓬径:H: 0.3M, W: 0.2M 3. 单位面积株数:64株 4. 养护期:2年,一级养护	m2	45.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林绿化工程

标段：富裕街道环城社区景观绿化

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：富裕街道环城社区景观绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铺装						
		汀步						
1	040101001004	挖一般土方	1. 挖土方	m3	23.8			
2	040103001024	素土夯实	1. 密实度要求：素土夯实，压实系数>0.93	m2	113.32			
3	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤和碎（砾）石 2. 运距：投标人自行考虑	m3	23.8			
4	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20素混凝土垫层	m3	11.33			
5	050201013001	石汀步（步石、飞石）	1. 石料种类、规格：1000*300*80mm厚芝麻灰花岗岩汀步石面层 2. 砂浆强度等级、配合比：30mm厚1:3水泥砂浆	m2	116.4			
		亭子廊架铺装						
6	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：深2m以内	m3	33.88			
7	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种：基础、铺装挖土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	33.88			
8	040103001025	素土夯实	1. 密实度要求：素土夯实（密实度≥94%）	m2	82.64			
9	040202013003	山皮石	1. 石料规格：山皮石 2. 厚度：20cm	m2	82.64			
10	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：150厚C20混凝土[设纵横向伸缩缝]伸缩缝采用平头缝，间距为3米	m3	12.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050201001010	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:200*200*30厚火烧面黄金麻花岗岩 2. 砂浆强度等级:1:1素水泥浆结合层, 30厚1: 3干硬性水泥砂浆	m2	16.6			
12	050201001011	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30厚自然面黄金麻花岗岩 2. 砂浆强度等级:1:1素水泥浆结合层, 30厚1: 3干硬性水泥砂浆	m2	66.04			
		广场铺装						
13	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	392.98			
14	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:道路挖土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	392.98			
15	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:广场 2. 范围:铺装范围	m2	818.71			
16	040202013004	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:300mm	m2	818.71			
17	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:150厚C20混凝土[设纵横向伸缩缝]伸缩缝采用平头缝, 间距为3米	m3	116.66			
18	050201001012	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50厚芝麻灰花岗岩 2. 砂浆强度等级:1:1素水泥浆结合层, 30厚1: 3干硬性水泥砂浆	m2	777.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径10mm	t	0.03			
28	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：30厚防水水泥砂浆 2. 砂浆厚度、配合比：1:3	m2	31.16			
29	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：20厚水泥砂浆防潮层 2. 砂浆厚度、配合比：1:3	m2	4.75			
30	011201004010	立面砂浆找平层	1. 基层类型：抹灰面 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	8.14			
31	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：满足设计要求 3. 刮腻子遍数：满足设计要求 4. 油漆品种、涂刷遍数：米黄色真石漆饰面，外喷防水亮光漆 5. 部位：座凳侧面	m2	8.14			
32	020510004001	坐凳面	1. 木材品种：碳化防腐木 2. 板厚度：L×120×30mm 3. 刨光要求：满足设计要求 4. 防护材料种类、涂刷遍数：满足设计要求	m2	2.77			
33	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：50×50×3镀锌方钢龙骨，L50×50×3角钢（与方钢龙骨焊接）	t	0.08			
34	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：膨胀螺栓 2. 规格：M6	套	12			
35	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：膨胀螺栓 2. 油漆品种、涂刷遍数：防锈漆，满足设计要求	m2	0.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林建筑工程

标段：富裕街道环城社区景观绿化

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3防水水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚自然面黄金麻花岗岩(仿深底爱马仕灰光面),弧形加工	m2	3.3			
		圆形树池						
37	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:2m以内	m3	25.59			
38	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计要求 3. 填方粒径要求:满足设计要求	m3	19.21			
39	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:基础挖土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	3.51			
40	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.88			
41	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:含模板支撑及安拆	m3	2.26			
42	010504002010	弧形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:含模板支撑及安拆	m3	4.65			
43	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内Φ12	t	0.404			
44	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内Φ10	t	0.009			
45	011201004008	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆	m2	9.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:满足设计要求 3. 刮腻子遍数:满足设计要求 4. 油漆品种、刷漆遍数:米黄色真石漆饰面, 外喷防水亮光漆 5. 部位:树池外侧	m2	2.05			
47	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50×50×3厚镀锌方钢管@1000, L50×50×3角钢（与方钢龙骨焊接）@600 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚碳化防腐木, 留缝5mm	m2	6.66			
48	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:膨胀螺栓 2. 规格:M6	套	40			
49	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:膨胀螺栓 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆, 满足设计要求	m2	0.1			
		六角平台						
50	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.57			
51	010507005002	扶手、压顶	1. 断面尺寸:420*100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:含模板支撑及安拆	m3	0.48			
52	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20混凝土 2. 其他:含模板支撑及安拆	m3	0.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径10mm	t	0.11			
54	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法: 防水水泥砂浆 2. 砂浆厚度、配合比: 30厚1:3	m2	8.26			
55	010904003002	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法: 防水水泥砂浆 2. 砂浆厚度、配合比: 30厚1:3	m2	12.28			
56	050201014001	木制台阶	1. 台阶宽度: 420mm 2. 木材种类: Lx120x30碳化防腐木, 留缝3mm	m2	5.93			
57	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 50×50×3镀锌方钢龙骨, L50×50×3角钢（与方钢龙骨焊接）	t	0.253			
58	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50×50×3厚镀锌方钢管@1000, L50×50×3角钢（与方钢龙骨焊接）@600 2. 面层材料品种、规格、颜色: Lx120x30碳化防腐木, 留缝3mm	m2	3.09			
59	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类: 膨胀螺栓 2. 规格: M6	套	96			
60	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称: 膨胀螺栓 2. 油漆品种、刷漆遍数: 防锈漆, 满足设计要求	m2	0.24			
61	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3防水水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚自然面黄金麻花岗岩	m2	7.79			
		半圆平台						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.58			
63	010507005003	扶手、压顶	1. 断面尺寸:500*100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:含模板支撑及安拆	m3	0.56			
64	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20混凝土 2. 其他:含模板支撑及安拆	m3	1.59			
65	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径10mm	t	0.19			
66	010904003003	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:防水水泥砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:30厚1:3	m2	27.89			
67	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:防水水泥砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:30厚1:3	m2	5.4			
68	050201014002	木制台阶	1. 台阶宽度:500mm 2. 木材种类:Lx120x30厚碳化防腐木,留缝3mm	m2	11.97			
69	050201015001	栈道	1. 面层材料种类:Lx120x30厚碳化防腐木,留缝3mm	m2	15.92			
70	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:50×50×3镀锌方钢龙骨, L50×50×3角钢(与方钢龙骨焊接)	t	0.648			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程

标段：富裕街道环城社区景观绿化

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
71	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50×50×3厚镀锌方钢管@1000, L50×50×3角钢（与方钢龙骨焊接）@600 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚碳化防腐木, 留缝5mm	m2	5.17			
72	010516001004	螺栓	1. 螺栓种类: 膨胀螺栓 2. 规格:M6	套	80			
73	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称: 膨胀螺栓 2. 油漆品种、刷漆遍数: 防锈漆, 满足设计要求	m2	0.2			
		梯形花池						
74	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 2m 以内	m3	179.49			
75	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 满足设计要求 3. 填方粒径要求: 满足设计要求	m3	147.99			
76	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 基础挖土 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	9.39			
77	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 其他: 含模板支撑及安拆	m3	3.56			
78	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	30.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010507005004	扶手、压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：含模板支撑及安拆	m3	2.31			
80	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径10mm	t	0.21			
81	010903003004	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：防水水泥砂浆 2. 砂浆厚度、配合比：30厚1:3	m2	195.05			
82	010904003004	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：防水水泥砂浆 2. 砂浆厚度、配合比：20厚1:3	m2	23.13			
83	020510004002	坐凳面	1. 木材品种：碳化防腐木 2. 板厚度：L×120×30mm	m2	9.44			
84	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类：50×50×3镀锌方钢龙骨，L50×50×3角钢（与方钢龙骨焊接）	t	0.217			
85	010516001005	螺栓	1. 螺栓种类：膨胀螺栓 2. 规格：M6	套	102			
86	011405001005	金属面油漆	1. 构件名称：膨胀螺栓 2. 油漆品种、刷漆遍数：防锈漆，满足设计要求	m2	0.26			
87	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3防水水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：30厚自然面黄金麻花岗岩	m2	16.78			
88	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：30厚1:3防水水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：30厚自然面黄金麻花岗岩	m	10.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
89	011105002002	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:200mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:30厚1:3防水水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚自然面黄金麻花岗岩	m	43.26			
90	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:30厚1:3防水水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚自然面黄金麻花岗岩	m2	15.44			
		看台						
		铺装						
91	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	43.56			
92	040103001015	回填方	1. 密实度要求:素土夯实（密实度≥94%）	m2	110.83			
93	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:道路挖土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	43.56			
94	040202013002	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:200mm	m2	110.83			
95	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	16.62			
96	011103001001	EPDM地面	1. 粘结层厚度、材料种类:强力胶粘结 2. 面层材料品种、规格、颜色:13厚EPDM彩色塑胶地面	m2	110.92			
97	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆	m2	110.92			
		看台						
98	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:2m以内	m3	112.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	010103001004	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足设计要求	m3	39.97			
100	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：基础挖土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	72.04			
101	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石	m3	1.72			
102	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：含模板支撑及安拆	m3	1.39			
103	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：含模板支撑及安拆	m3	2.11			
104	010504002007	弧形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：含模板支撑及安拆	m3	10.5			
105	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	103.7			
106	010507005005	扶手、压顶	1. 断面尺寸：400*100mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 其他：含模板支撑及安拆	m3	2.32			
107	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径10mm	t	0.15			
108	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 以内 直径12mm	t	0.107			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	010903003005	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：防水水泥砂浆 2. 砂浆厚度、配合比：30厚1:3	m2	134.99			
110	010904003005	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：防水水泥砂浆 2. 砂浆厚度、配合比：20厚1:3	m2	23.2			
111	050201014003	木制台阶	1. 台阶宽度：750mm 2. 木材种类：Lx120x30碳化防腐木	m2	68.35			
112	020510004003	坐凳面	1. 木材品种：碳化防腐木 2. 板厚度：20mm	m2	7.18			
113	020510003001	坐凳楣子	1. 木材品种：碳化防腐木 2. 板厚度：20mm	m2	15.14			
114	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类：50×50×3镀锌方钢龙骨，L50×50×3角钢（与方钢龙骨焊接）	t	2.03			
115	010516001006	螺栓	1. 螺栓种类：膨胀螺栓 2. 规格：M6	套	136			
116	011405001006	金属面油漆	1. 构件名称：膨胀螺栓 2. 油漆品种、刷漆遍数：防锈漆，满足设计要求	m2	0.34			
117	011102001004	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：30厚自然面黄金麻花岗岩	m2	57.76			
118	011105002004	石材踢脚线	1. 踢脚线高度：200mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：30厚1：3防水水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：30厚自然面黄金麻花岗岩	m	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011204001002	石材墙面	1. 安装方式:30厚1:3防水水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚自然面黄金麻花岗岩	m2	11.2			
120	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:米黄色真石漆饰面，外喷防水亮光漆	m2	28.58			
		亭子一						
		亭子二						
		12米廊架						
121	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:2m以内	m3	155.51			
122	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计要求 3. 填方粒径要求:满足设计要求	m3	138.29			
123	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含模板支撑及安拆	m3	13.72			
124	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含模板支撑及安拆	m3	3.5			
125	010507007015	其他构件	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35细石	m3	0.18			
126	010507007016	其他构件	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:含模板支撑及安拆	m3	1.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径10mm	t	0.536			
128	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 以内 直径12mm	t	0.328			
129	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 以内 直径20mm	t	0.722			
130	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：14mm厚 3. 铁件尺寸：250*100mm	t	0.308			
131	050304003020	金属花架柱、梁	1. 钢材品种、规格：150*150*10mm 热镀锌方管 2. 柱、梁截面：150*150mm	t	1.677			
132	050304003021	金属花架柱、梁	1. 钢材品种、规格：150*150*5mm 镀锌方管 2. 柱、梁截面：150*150mm	t	0.723			
133	050304003022	金属花架柱、梁	1. 钢材品种、规格：50*100*2mm 铝方管 2. 柱、梁截面：50*100mm	t	0.021			
134	011208001007	柱（梁）面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm 厚铝板（外喷咖色氟碳漆）	m2	30.52			
135	011208001008	柱（梁）面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm 厚铝板（外喷咖色氟碳漆）	m2	61.32			
136	011506001004	雨篷吊挂饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*50*2mm 镀锌方管 2. 面层材料品种、规格：2.5mm 厚铝板（外喷咖色氟碳漆）	m2	31.32			
137	05B010	造型格栅	1. 50*100*2mm 厚铝方通（外喷咖色氟碳漆） 2. 尺寸：1.5*1.775M	m2	7.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	050401003003	亭脚手架	1. 檐口高度:3米	m2	83.4			
		10米廊架						
139	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:2m以内	m3	135.66			
140	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计要求 3. 填方粒径要求:满足设计要求	m3	120.9			
141	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含模板支撑及安拆	m3	11.76			
142	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含模板支撑及安拆	m3	3			
143	010507007017	其他构件	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35细石	m3	0.15			
144	010507007018	其他构件	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:含模板支撑及安拆	m3	1.05			
145	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300直径10mm	t	0.46			
146	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.281			
147	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400以内 直径20mm	t	0.619			
148	010516002008	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:14mm厚 3. 铁件尺寸:250*100mm	t	0.264			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	050304003017	金属花架柱、梁	1. 钢材品种、规格:150*150*10mm 热镀锌方管 2. 柱、梁截面:150*150mm	t	1.438			
150	050304003018	金属花架柱、梁	1. 钢材品种、规格:150*150*5mm 镀锌方管 2. 柱、梁截面:150*150mm	t	0.305			
151	050304003019	金属花架柱、梁	1. 钢材品种、规格:50*100*2mm 铝方管 2. 柱、梁截面:50*100mm	t	0.053			
152	011208001005	柱（梁）面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色:2mm 厚铝板(外喷咖色氟碳漆)	m2	26.16			
153	011208001006	柱（梁）面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色:2.5mm 厚铝板(外喷咖色氟碳漆)	m2	59.27			
154	011506001003	雨篷吊挂饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*50*2mm 镀锌方管 2. 面层材料品种、规格:2.5mm 厚铝板(外喷咖色氟碳漆)	m2	28.47			
155	05B013	造型格栅	1. 50*100*2mm 厚铝方通(外喷咖色氟碳漆) 2. 尺寸:1.5*1.775M	m2	7.99			
156	050401003004	亭脚手架	1. 檐口高度:3米	m2	79.08			
		小品						
		小品雕塑						
157	050307017001	垃圾箱	1. 垃圾箱材质:甲方选样,镀锌板外喷氟碳漆,详见图纸设计。 2. 规格尺寸:外桶Φ55*80.5cm,内筒Φ37.5*48cm 3. 其他:包含采购及安装费	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	050307014001	花盆(坛、箱)	1. 花箱的材质及类型:甲方选样, 304不锈钢电镀褐色金属漆, 详见图纸设计。 2. 其他:包含采购及安装费	个	7			
159	050307014002	花盆(坛、箱)	1. 组合花箱的材质及类型:甲方选样, 不锈钢骨架, 镀锌钢板, 外喷褐色金属漆 2. 规格尺寸:1*5m 3. 其他:包含采购及安装费	个	1			
160	050307019004	其他景观小摆设	1. 名称及材质: 双人漫步机 2. 规格尺寸:甲方选样1770*1330*114 3. 其他:包含采购及安装费	个	1			
161	050307019005	其他景观小摆设	1. 名称及材质: 大转轮 2. 规格尺寸:甲方选样730*920*1880 3. 其他:包含采购及安装费	个	1			
162	050307019006	其他景观小摆设	1. 名称及材质: 上肢牵引 2. 规格尺寸:甲方选样700*820*2565 3. 其他:包含采购及安装费	个	1			
163	050307019007	其他景观小摆设	1. 名称及材质: 腹肌板 2. 规格尺寸:甲方选样1680*600*640 3. 其他:包含采购及安装费	个	1			
164	050307019008	其他景观小摆设	1. 名称及材质: 压腿按摩器 2. 规格尺寸:甲方选样800*800*1300 3. 其他:包含采购及安装费	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	050307019009	其他景观小摆设	1. 名称及材质：三位扭腰器 2. 规格尺寸：甲方选样1285*1156*1191 3. 其他：包含采购及安装费	个	1			
166	050307019010	其他景观小摆设	1. 名称及材质：健骑机 2. 规格尺寸：甲方选样1000*600*1200 3. 其他：包含采购及安装费	个	1			
167	050307019011	其他景观小摆设	1. 名称及材质：太极轮 2. 规格尺寸：甲方选样1020*1120*1330 3. 其他：包含采购及安装费	个	1			
168	020202006001	条形石座凳	1. 石料种类、构件规格：大理石坐角 2. 凳面、凳脚形状规格：条形防腐木凳面 3. 尺寸：高：0.4-0.5m，长：1.5m 4. 其他：包含采购及安装费	套	12			
169	050307019003	其他景观小摆设	1. 名称及材质：雕塑小品 2. 规格尺寸：甲方选样 3. 其他：包含采购及安装费	个	1			
		健身器材基础						
170	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：深2m以内	m3	190.6			
171	040103001026	回填方	1. 密实度要求：按规范要求 2. 填方材料品种：一般土壤	m3	176.43			
172	010501003011	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：含模板支撑及安拆	m3	4.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	010501003012	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：含模板支撑及安拆	m3	6.61			
174	010507007021	其他构件	1. 构件的类型：C35细石混凝土，二次浇灌	m3	0.06			
175	010507007022	其他构件	1. 构件的类型：C30细石混凝土，二次浇灌	m3	0.47			
176	010507007023	其他构件	1. 构件的类型：C20混凝土包裹钢柱柱脚 2. 其他：含模板支撑及安拆	m3	0.44			
177	010507007024	其他构件	1. 构件的类型：C15混凝土包裹钢柱柱脚 2. 其他：含模板支撑及安拆	m3	0.94			
178	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径10mm	t	0.192			
179	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 以内 直径12mm	t	0.117			
180	010515001036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 以内 直径20mm	t	0.258			
181	010516002011	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：14mm厚 3. 铁件尺寸：250*100mm	t	0.11			
182	010516001007	螺栓	1. 螺栓种类：地脚锚栓 2. 规格：M20，配三螺帽，两垫片，一垫板，垫板70*70*10mm	t	0.072			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园林建筑工程

标段：富裕街道环城社区景观绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 园林建筑工程

标段：富裕街道环城社区景观绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：园林建筑工程

标段：富裕街道环城社区景观绿化

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	碎石	m3	1.89475		131.07			
2	镀锌方管 150*150*10mm	kg	3301.9		4.16			
3	镀锌方管 150*150*5mm	kg	1089.68		4.16			
4	镀锌方管 50*50*4mm	kg			4.16			
5	铝方管 50*100*2mm	kg	78.44		22.00			
6	钢筋 HRB400以内 ϕ 12	kg	1267.925		3.47			
7	角钢 L50 $\times$ 50 $\times$ 3	kg	137.16		3.30			
8	镀锌方钢管 50 $\times$ 50 $\times$ 3mm	kg	295.92		4.16			
9	EPDM地面 δ 3	m2	116.466		150.00			
10	自然面黄金麻花岗岩 30mm	m2	83.9766		160.00			
11	自然面黄金麻花岗岩 (仿深底爱马仕灰光面) 30mm	m2	3.366		160.00			
12	自然面黄金麻花岗岩 30mm	m2	27.1728		160.00			
13	铝板(外喷咖色氟碳漆) 2.5mm	m2	64.5732		318.58			
14	碳化防腐木 20mm	m2	12.4215		45.60			
15	碳化防腐木 Lx120x30	m2	3.2445		68.40			
16	镀锌方管 30*50*3mm	m			15.48			
17	镀锌方管 30*50*2mm	m	107.622		12.23			
18	铝板(外喷咖色氟碳漆) 2mm	m2	60.0808		225.49			
19	铝板(外喷咖色氟碳漆) 2.5mm	m2	127.8254		278.58			
20	水泥 32.5	kg	59.182		0.31			
21	粗砂	m3	0.49398		136.36			
22	山皮石	m3	376.99109		77.67			
23	镀锌方钢管 50*50*3mm	kg	148.47		4.16			
24	角钢 L50 $\times$ 50 $\times$ 3mm	kg	1072.62		3.30			
25	镀锌方钢管 50 $\times$ 50 $\times$ 3	kg	2040.2		4.16			
26	钢板 14mm	kg	688.82		3.85			
27	自然面黄金麻花岗岩 150*30mm	m	10.8528		27.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：园林建筑工程

标段：富裕街道环城社区景观绿化

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
28	钢筋 HRB400以内 ϕ 10	kg	9.18		3.52			
29	钢筋 HRB400以内 ϕ 20	kg	1638.975		3.33			
30	木支撑	m3	1.19089		1973.45			
31	标准砖 240×115×53	千块	79.82765		390.00			
32	镀锌槽钢 10#	kg	15.0982		4.16			
33	碳化防腐木 30mm	m3	0.10637		2820.13			
34	碳化防腐木 L×120×30mm	m3	0.3625		2820.13			
35	碳化防腐木 20mm	m3	0.74808		2820.13			
36	防腐木	m3	0.54924		2820.13			
37	碳化防腐木 Lx120x30	m3	4.79981		2820.13			
38	钢筋 ϕ 10	kg	1915.56		3.60			
39	木脚手板	m3	8.30273		1884.96			
40	芝麻灰花岗岩 600*300*50mm	m2	793.3152		95.00			
41	预拌混凝土 C15	m3	14.4127		388.35			
42	预拌细石混凝土 C35	m3	0.3939		466.60			
43	预拌混凝土 C20	m3	191.5021		398.06			
44	预拌混凝土 C25	m3	6.9791		407.77			
45	预拌混凝土 C30	m3	37.2488		417.48			
46	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	27.31261		438.06			
47	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	1.6721		438.06			
48	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	7.23059		438.06			
49	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	1.20535		438.06			
50	预拌水泥砂浆	m3	27.25944		438.06			
51	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	6.34386		438.06			
52	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	1.05555		438.06			
53	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	6.47196		438.06			
54	干混地面砂浆 DS M20	m3	6.90846		451.32			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	438.47			
2	040103001015	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:一般土壤	m3	261.86			
3	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤和碎（砾）石 2. 运距:投标人自行考虑	m3	72.41			
4	040103001016	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:天然砂砾石	m3	69.42			
5	080101010008	原土碾压、夯实	1. 密实度:素土夯实, 压实系数>0.93	m2	6.08			
6	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.99			
7	040803007001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:混凝土保护板 2. 规格:300×250×30	m	1330.7			
8	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PE塑料 3. 规格:PE-32	m	1330.76			
9	030411004001	配线	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1-3X4	m	1384.33			
10	030412008001	成品草坪灯	1. 名称:成品草坪灯 2. 尺寸:∅150*450mm 3. 光源:暖白色LED灯 4. 功率:12W 5. 材质:外壳整体压铸铝成型 6. 颜色:咖色氟碳漆饰面	套	26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030412008002	成品射树灯	1. 名称:成品射树灯 2. 尺寸: ∅64*364mm 3. 光源: 暖白色LED灯 4. 功率: 15W 5. 材质: 平均3厚标准铝压铸灯体 6. 颜色: 咖色氟碳漆饰面	套	38			
		弱电						
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 深2m以内	m3	110.37			
13	040103001017	回填方	1. 密实度要求: 按规范要求 2. 填方材料品种: 一般土壤	m3	88.91			
14	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤和碎（砾）石 2. 运距: 20KM	m3	21.46			
15	040103001018	回填方	1. 密实度要求: 按规范要求 2. 填方材料品种: 天然砂砾石	m3	21.46			
16	040803007002	铺砂、盖保护板（砖）	1. 种类: 混凝土保护板 2. 规格: 300×250×30	m	335.81			
17	030411001003	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC塑料 3. 规格: PE50	m	335.81			
18	030411001004	配管	1. 名称: 过路管 2. 材质: SC80	m	12.32			
19	030411004002	配线	1. 名称: RVV2*1.0	m	284.42			
20	030411004003	配线	1. 名称: 网线 2. 材质: CAT6	m	395.19			
21	030410001001	电杆组立	1. 名称: 监控杆 2. 材质: 3.5M 烤漆	根	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:球形摄像机 2. 型号及参数:500万像素1/2.7"星光级球型网络摄像机; 4.5~148.5mm电动33倍光学变焦; 红外补光150米; 音频1入1出, 告警2入1出, 1路RS485, 10M/100M自适应网口; 0.003lux (F1.5~F4.0, AGC ON); 0lux (开启红外); 光学宽动态范围: 120dB; 5MP (2880*1620) @30FPS; 支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式, 可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防; 支持对指定区域的人脸进行检测, 可支持8张人脸并发检测, 支持抓拍优选, 自动筛选出抓拍质量最优的图片; 支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪, 达到预设跟踪时间后返回初始位置; 供电方式: DC12V (±10%); 工作温湿度: -40℃~65℃, ≤95%RH; 功耗: 29W MAX; 防护等级: IP66;	台	8			
23	030404016001	控制箱	1. 名称:集线箱 2. 规格:300*400*150	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030507002001	16路网络硬盘录像机	1. 名称:16路网络硬盘录像机 2. 接入带宽64Mbps /160Mbps/160Mbps最大支持800万摄像机接入, 支持满接600万H. 265+Ucode(高级模式)摄像机接入; 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30; 最大支持4K高清网络视频的预览、存储与回放; 2个RJ45千兆以太网口, 2个USB2. 0接口, 1个USB3. 0接口; 支持1路音频输入1路音频输出支持语音对讲; 支持H. 264、H. 265编码、超级265智能编码技术; 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181 (2016))协议; 支持智能搜索、回放功能, 有效提高录像检索与回放效率; 支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能侦测接入和联动, 支持客流量统计;	套	1			
25	03B001	监控硬盘	1. 名称:4T硬盘	块	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：富裕街道环城社区景观绿化 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030501012001	交换机	1. 名称:24口核心POE网络交换机 2. 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。	台	1			
27	030501012002	交换机	1. 名称:8口千兆交换机（POE） 2. 8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，非网管型交换机，桌面式。	台	1			
28	031101055001	光电转换器	1. 规格:HDMI切换器	个	1			
		监控杆基础						
29	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	145.12			
30	040103001020	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:一般土壤	m3	135.28			
31	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:基础挖土 2. 运距:投标人自行考虑	m3				
32	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含模板支撑及安拆	m3	7.84			
33	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:C35细石混凝土,二次浇灌	m3	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：富裕街道环城社区景观绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：富裕街道环城社区景观绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。