

奢岭街道爱国村 1 社路边沟建设项目

工 程 量 清 单

吉新轻化纺审字【2025】第 021 号

吉林省新轻化纺建设工程管理咨询有限公司

二〇二五年四月二十三日

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

刘长川

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

工程量清单表

合同段：奢岭街道爱国村1社路边沟建设项目

标表2

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除水泥混凝土路面（外弃1km）	m3	2.75		
-b	拆除沥青混凝土路面（外弃1km）	m3	7.55		
-c	拆除旧路基层（外弃1km）	m3	4.12		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（外弃1km）	m3	3031.6		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	路基填方	m3	734.95		
-e	回填砂砾	m3	36.6		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-a	M10浆砌片石	m3	1520.81		
-b	C15混凝土垫层	m3	279.24		
-c	M12.5水泥砂浆压顶（2cm厚）	m2	1308.71		
-d	伸缩缝	m2	34.68		
-e	200厚C25混凝土盖板（4*2）	m3	100.8		
-g	200厚C25混凝土盖板（5*2）	m3	6		
-g	200厚C25混凝土盖板（6*2）	m3	14.4		
-h	200厚C25混凝土盖板（4*3.3）过路管处	m3	5.28		
-I	200厚C25混凝土盖板（2*3.3）过路管处	m3	2.64		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：奢岭街道爱国村1社路边沟建设项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303	水泥混凝土路面基层（过路管恢复）				
303-1	山皮石基层				
-a	厚30cm	m2	27.46		
308	透层和黏层				
308-2	黏层				
-b	乳化沥青黏层	m2	13.73		
309	热拌沥青混合料面层（过路管恢复）				
309-1	细粒式沥青混凝土（AC-13）				
-b	厚5cm	m2	13.73		
312	水泥混凝土面板（过路管恢复）				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	20cm C30水泥混凝土	m3	2.75		
-b	20cm C25水泥混凝土	m3	2.75		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：奢岭街道爱国村1社路边沟建设项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：奢岭街道爱国村1社路边沟建设项目

标表2

[illegible]