

北凯旋路（兴工路至富盈路）自来水扩建挖掘恢复工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

北凯旋路（兴工路至富盈路）自
来水扩建挖掘恢复工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路工程

标段：北凯旋路（兴工路至富盈路）自
来水扩建挖掘恢复工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	3680.66			
2	040103002002	余方弃置	1. 废土外弃 2. 运距：5km	m3	3680.66			
3	010201001001	换填垫层	1. 换填石屑	m3	1938.48			
		新建车行道结构						
4	040203006001	沥青混凝土	1. 5cm AC-16C中粒式沥青混凝土（压实度≥95%） 2. AL(M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/m ² 3. 6cm AC-20C中粒式沥青混凝土（压实度≥95%） 4. AL(M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/m ²	m2	2453.77			
5	040201021002	土工合成材料	1. 满铺玻纤土工格栅，向既有路搭接0.5m	m2	4309.82			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 40cmC25干硬性混凝土（分层碾压或夯实）（压实度≥98%）	m2	2453.77			
7	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 20cm6%水泥稳定石屑（压实度≥95%）	m2	2453.77			
		搭接结构						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路工程

标段：北凯旋路（兴工路至富盈路）自
来水扩建挖掘恢复工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	040203006002	沥青混凝土	1. 5cm AC-16C中粒式沥青混凝土（压实度≥95%） 2. AL(M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/m ² 3. 6cm AC-20C中粒式沥青混凝土（压实度≥95%） 4. AL(M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/m ²	m ²	1856.05				
9	040203007002	水泥混凝土	1. 30cmC25干硬性混凝土（分层碾压或夯实）（压实度≥98%）	m ²	928.03				
		缘石恢复							
10	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 锯切石料直立缘石（15cm*25cm*99cm）（利用既有缘石）	m	4.5				
11	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 锯切石料平缘石（15cm*15cm*49cm）（利用既有缘石）	m	4.5				
12	040305001001	垫层	平缘石 1. C15素砼 2. 碎石垫层	m ³	0.05				
13	040305001002	垫层	立缘石 1. C15素砼	m ³	0.13				
		新建人行道结构							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路工程

标段：北凯旋路（兴工路至富盈路）自来水管扩挖掘恢复工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040204002001	人行道块料铺设	1. 6cm Cc40彩色混凝土方砖 2. 3cm 1: 3水泥砂浆 3. 15cm 水泥稳定石屑（6%水泥）（压实度≥93%）	m ²	44.78			
		搭接铣刨						
15	041001001001	拆除路面	1. 13cm 沥青混凝土	m ²	1856.05			
16	041001003001	拆除基层	1. 30cm 水泥稳定碎石	m ²	928.03			
17	040103002001	余方弃置	1. 废料外弃 2. 运距：5km	m ³	542.59			
		铣刨						
18	041001004003	铣刨路面	1. 5cm AC-16C中粒式沥青混凝土（压实度≥95%）	m ²	457.8			
		罩面						
19	040203006004	沥青混凝土	1. 5cm AC-16C中粒式沥青混凝土（压实度≥95%）	m ²	457.8			
		检查井加固						
20	04B001	井周加固	1. 名称：井周加固 2. 加固材质：详见设计图纸	座	16			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

