

自立小学校教学楼内墙面及电线
路维修工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：自立小学校教学楼内墙面及电路维修

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	教室、办公室、走廊、楼梯间等房间涂料面层拆除 1. 拆除的基层类型：大白涂料铲除 2. 拆除的面层类型：涂料饰面层 3. 位置：墙面及天棚	m2	6746.11			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 墙面铲除抹灰层20厚，铲除面积占总面积的30%	m2	1339.31			
3	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运	m3	55.95			
4	011703001002	垂直运输	1. 建筑垃圾垂直运输	m2	995.86			
		地面工程						
5	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 位置：教室、办公区 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷磚地脚线（样式甲方商定） 4. 满足设计要求及相关规范	m2	10			
		墙面工程						
6	011201004001	墙面一般抹灰	1. 墙面找平修复，修补面积占比30% 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 满足设计图纸及相关规范	m2	1339.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：自立小学校教学楼内墙面及线路维修

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011406003001	满刮腻子	1. 乳胶漆墙面满刮石膏2遍	m2	3393.63			
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：1.2m高以上乳胶漆墙面 2. 基层表面刷界面剂两遍 3. 刮腻子要求：腻子两遍、砂纸打磨 4. 涂料品种、喷刷遍数：刷两边白色乳胶漆 5. 满足设计图纸及相关规范	m2	3393.63			
9	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 门卫新建大白	m2	90			
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：1.2m高以下罩光漆墙裙 2. 基层表面刷界面剂两遍 3. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍，局部修复一遍，砂纸打磨+5mm厚1：0.3：2.5水泥石灰膏砂浆找平层 4. . 油漆品种、刷漆遍数：刷两遍调色水性漆，刷一遍可擦洗罩光漆 5. . 满足设计图纸及相关规范	m2	1070.74			
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：自立小学校教学楼内墙面及线路维修

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 基层表面刷界面剂两遍 3. 刮腻子要求：腻子二遍，砂纸打磨 4. 涂料品种、喷刷遍数：刷两遍白色乳胶漆 5. 满足设计要求及相关规范	m2	2638.19			
12	011406003002	满刮腻子	1. 天棚石膏找平，2遍石膏	m2	2638.19			
		其它工程						
13	011707007001	成品保护	1. 教室、办公室、走廊地面及墙面展示板及黑板保护	项	1			
		措施费						
14	011701003002	里脚手架	1. 天棚粉饰脚手架	m2	2638.19			
15	011701003003	里脚手架	1. 墙面装饰脚手架	m2	4554.36			
16	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	2638.19			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：自立小学校教学楼内墙面及电线路维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	雨季施工增加费						
6	011707005002	冬季施工增加费						
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费						
8	011707007001	已完工程保护费(含越冬维护费)						
9	01B001	工程定位复测费						
10	011707009001	新冠疫情常态化防控						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰工程

标段：自立小学校教学楼内墙面及电线路维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价			
7	住宅工程分户验收费			
8	市政工程夜间施工增加费			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：自立小学校教学楼内墙面及线路维修

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建部分						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:600mm 3. 规格:100w	套	50			
2	030412001004	普通灯具	1. 名称:一体式红外感应灯 2. 类型:满足设计使用要求 3. 安装方式:吸顶	套	1			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:A86-10A 3. 安装方式:壁挂, 底距地1.3m	个	49			
4	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:A86-10A 3. 安装方式:壁挂, 底距地1.3m	个	18			
5	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:A86-10A 3. 安装方式:壁挂, 底距地1.3m	个	20			
6	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔安全型插座 2. 规格:A86-10A 3. 安装方式:以现场为准, 满足设计使用要求	个	138			
7	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:300*100	m	189			
8	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架制作安装	kg	144			
9	030411002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50*30	m	2327			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：自立小学校教学楼内墙面及线路维修

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:ZR-BV4 4. 配线部位:插座线路	m	4136			
11	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:ZR-BV2.5 4. 配线部位:照明线路	m	5540			
12	030411006001	预留白盖	1. 名称:预留白盖 2. 材质:PVC	个	68			
13	030404017001	配电箱	1. 名称:电闸箱 2. 型号:200*300	台	2			
14	030402002001	真空断路器	1. 名称:断路器 2. 型号:BM65L-63/2P/16A	台	2			
		拆除部分						
15	030412001005	普通灯具拆除	1. 名称:灯具拆除	套	50			
16	030411002002	线槽拆除	1. 名称:线槽拆除	m	420			
17	030411004003	配线拆除	1. 名称:配线拆除	m	840			
18	030404035002	插座拆除	1. 名称:插座拆除	个	138			
		分部分项合计						
		措施项目						
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：自立小学校教学楼内墙面及电线路维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	雨季施工增加费						
6	011707005002	冬季施工增加费						
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费						
8	011707007001	已完工程保护费(含越冬维护费)						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：自立小学校教学楼内墙面及电线路维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价			
7	住宅工程分户验收费			
8	市政工程夜间施工增加费			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。