

长春市绿园区环境卫生管
理中心道路清洗用水建设
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 部位：围墙拆除 2. 拆除材质：砖砌体 3. 附着物：涂料、抹灰	m3	51.81			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 部位：门处四个混凝土底座 2. 拆除材质：混凝土 3. 附着物：涂料、抹灰	m3	2.5			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有院子大门 2. 尺寸：3500*4000mm 3. 金属大门	樘	1			
4	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除寺庙木门 2. 尺寸：2500*2700	樘	1			
5	041001001001	拆除路面	1. 材质：院内方砖拆除	m2	709.56			
6	04B009	佛像、石狮子挪运费	1. 佛像、石狮子7处搬运至建设单位指定地点	项	1			
7	01B005	现有水井清理垃圾	1. 水井内垃圾清理，淤泥清理	项	1			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑	m3	57.8			
		新建水池						
		钢筋混凝土						
9	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：室内水池开挖 2. 挖土深度：2米以内	m3	310.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010103001001	回填方	1. 密实度要求：一般土壤 2. 填方材料品种：回填水池周边 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	150.69			
11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	159.61			
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	8.1			
13	011702001004	垫层模板	1. 模板安拆	m2	8.56			
14	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：现浇混凝土（含集水坑） 2. 混凝土强度等级：C30p6	m3	37.36			
15	011702001005	筏板模板	1. 筏板模板安拆（包含集水坑模板）	m2	44.98			
16	010504001001	直形墙	1. 墙厚：300厚 2. 混凝土种类：现浇混凝土 3. 混凝土强度等级：C30p6	m3	56.58			
17	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板安拆	m2	372.3			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 部位：筏板及钢筋混凝土墙 2. 钢筋种类、规格：螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.345			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 部位：筏板及钢筋混凝土墙 2. 钢筋种类、规格：螺纹钢 φ12-14以内	t	10.283			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 部位：筏板及钢筋混凝土墙 2. 钢筋种类、规格：螺纹钢 φ18以内	t	0.337			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 部位：筏板及钢筋混凝土墙 2. 钢筋种类、规格：箍筋圆钢 φ10以内	t	0.122			
22	010516003001	机械连接	1. 电闸压力焊	个	512			
23	011701003001	里脚手架	1. 脚手架	m ²	196.41			
		地面做法						
24	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数：一道	m ²	81			
25	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位：筏板下 2. 40厚C20细石混凝土保护层 3. 隔离层（10厚白灰砂浆） 4. 素土夯实	m ²	81			
26	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位：筏板上 2. 50厚C15细石混凝土	m ²	49.14			
27	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5厚水泥基结晶渗透型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：一遍	m ²	49.14			
		外墙做法						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青卷材防水 2. 防水层数:一道	m ²	228.47			
29	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:水池外部 2. 水泥砂浆材料种类:20厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂) 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚EPS保温	m ²	228.47			
30	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:120厚煤矸石多孔砖保护层	m ³	26.28			
		内墙做法						
31	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层	m ²	199.45			
32	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚水泥基结晶渗透防水涂料	m ²	199.45			
		地面恢复						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011102003001	块料楼地面	1. 10厚防滑地砖 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 120厚C30混凝土垫层，内配8@200双向钢筋 4. 沿外墙1500mm范围内铺80厚阻燃型聚苯乙烯保温板 5. 150厚卵石（碎石）灌M2.5混合砂浆振捣密实 6. 素土夯实	m ²	56.8			
		新建围墙						
34	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2米以内	m ³	54.3			
35	010103001002	回填方	1. 密实度要求：一般土壤 2. 土方来源、运距：投标人自行考虑	m ³	35.24			
36	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	19.06			
37	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：混凝土垫层 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	1.3			
38	011702001001	基础	1. 模板安拆	m ²	2.88			
39	011702001002	基础	1. 混凝土种类：混凝土条形基础 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	3.53			
40	011702001003	基础	1. 模板安拆	m ²	10.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011702003001	构造柱	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.33			
42	011702003002	构造柱	1. 模板安拆	m2	21.7			
43	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.71			
44	011702008001	圈梁	1. 模板安拆	m2	5.88			
45	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 φ10 以内	t	0.092			
46	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 φ12-14 以内	t	0.263			
47	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 砌筑围墙MU10，砂浆M5 2. 厚度：240mm	m3	11.48			
48	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆抹灰	m2	80.64			
49	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙面喷刷防水涂料	m2	80.64			
50	010802001001	金属(塑钢)门	1. 围墙新建大门 2. 尺寸：5*2.8m 3. 金属大门	m2	14			
51	011701003002	里脚手架	1. 围墙脚手架	m2	80.64			
		路面硬化部分						
52	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：20cm 3. 1：1水泥砂浆随打随抹光	m2	655.69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:50厚	m ²	655.69			
54	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 压实系数≥0.95 2. 厚度:20cm	m ²	655.69			
55	040202011002	碎石	1. 石料规格:碎石 压实系数≥0.95 2. 厚度:20cm	m ²	655.69			
56	040202013001	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:20cm	m ²	655.69			
57	040901001001	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢12@150*150	t	15.527			
58	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:原有方砖利旧翻建	m ²	52.25			
		零星项目						
59	011302001001	吊顶天棚	1. 部位: 厨房、卫生间 2. 做法: 600*600铝扣板吊顶 (原有木龙骨)	m ²	8.95			
60	010801002001	木质门带套	1. 部位: 寺庙木门; 休息室、厨房、卫生间、门卫 2. 寺庙大门2.5*2.7m 3. 室内门尺寸0.9*2.1m 4. 包含安装及五金配件等费用	m ²	17.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	070205001001	铸铁盖板	1. 井钢盖板 2. 尺寸：2.8m*4.45m 3. 4厚不锈钢盖板，含手拎攀、钢扣攀、钢销、连母螺栓、木螺钉等 4. 参见图集05S804 174页 5. 含制作安装全部费用	m ²	12.46			
62	010606008001	钢梯	1. 钢爬梯，3组（含一层板顶开洞2组） 2. 参见图集05S804 179页 3. 高度：4.4m 4. 含制作、安装、运输	t	0.318			
63	01B004	原有泵打捞	1. 原有泵打捞（深约200m）	项	1			
64	011615001001	开孔（打洞）	1. 打洞部位材质：一层钢筋混凝土顶板开洞 2. 洞尺寸：800*800	个	2			
65	01B003	检修口	1. 800*800检修口盖板，设置锁	个	2			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601001001	砖砌体拆除	m3	51.81							
2	011602001001	混凝土构件拆除	m3	2.5							
3	011610002001	金属门窗拆除	樘	1							
4	011610002002	金属门窗拆除	樘	1							
5	041001001001	拆除路面	m2	709.56							
6	04B009	佛像、石狮子挪运费	项	1							
7	01B005	现有水井清理垃圾	项	1							
8	010103002001	余方弃置	m3	57.8							
9	010101004001	挖基坑土方	m3	310.3							
10	010103001001	回填方	m3	150.69							
11	010103002002	余方弃置	m3	159.61							
12	010501001001	垫层	m3	8.1							
13	011702001004	垫层模板	m2	8.56							
14	010501004001	满堂基础	m3	37.36							
15	011702001005	筏板模板	m2	44.98							
16	010504001001	直形墙	m3	56.58							
17	011702011001	直形墙	m2	372.3							
18	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.345							
19	010515001002	现浇构件钢筋	t	10.283							
20	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.337							
21	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.122							
22	010516003001	机械连接	个	512							
23	011701003001	里脚手架	m2	196.41							
24	010904001001	楼(地)面卷材防水	m2	81							
25	011101003001	细石混凝土楼地面	m2	81							
26	011101003002	细石混凝土楼地面	m2	49.14							
27	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m2	49.14							
28	010903001001	墙面卷材防水	m2	228.47							
29	011001003001	保温隔热墙面	m2	228.47							
30	010401004001	多孔砖墙	m3	26.28							

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
31	011201004001	立面砂浆找平层	m2	199.45							
32	010903002001	墙面涂膜防水	m2	199.45							
33	011102003001	块料楼地面	m2	56.8							
34	010101003001	挖沟槽土方	m3	54.3							
35	010103001002	回填方	m3	35.24							
36	010103002003	余方弃置	m3	19.06							
37	010501001002	垫层	m3	1.3							
38	011702001001	基础	m2	2.88							
39	011702001002	基础	m3	3.53							
40	011702001003	基础	m2	10.08							
41	011702003001	构造柱	m3	1.33							
42	011702003002	构造柱	m2	21.7							
43	010503004001	圈梁	m3	0.71							
44	011702008001	圈梁	m2	5.88							
45	010515001005	现浇构件钢筋	t	0.092							
46	010515001006	现浇构件钢筋	t	0.263							
47	010401003001	实心砖墙	m3	11.48							
48	011201001001	墙面一般抹灰	m2	80.64							
49	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	80.64							
50	010802001001	金属(塑钢)门	m2	14							
51	011701003002	里脚手架	m2	80.64							
52	040203007001	水泥混凝土	m2	655.69							
53	040202009001	砂砾石	m2	655.69							
54	040202011001	碎石	m2	655.69							
55	040202011002	碎石	m2	655.69							
56	040202013001	山皮石	m2	655.69							
57	040901001001	现浇构件钢筋	t	15.527							
58	040204002001	人行道块料铺设	m2	52.25							
59	011302001001	吊顶天棚	m2	8.95							
60	010801002001	木质门带套	m2	17.55							
61	070205001001	铸铁盖板	m2	12.46							
62	010606008001	钢梯	t	0.318							
63	01B004	原有泵打捞	项	1							
64	011615001001	开孔(打洞)	个	2							

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价(元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
65	01B003	检修口	个	2							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心道路
清洗用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心道路清洗用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中
心道路清洗用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称： 建筑工程

标段： 长春市绿园区环境卫生管理中心道路清洗用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注： 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031005003001	其他成品散热器	1. 材质、类型： 电暖气 2. 型号、规格：1000W 3. 每个散热器均设置温控阀 4. 满足图纸设计及规范要求	组	12			
2	031005003002	其他成品散热器	1. 材质、类型： 电暖气 2. 型号、规格：2000W 3. 每个散热器均设置温控阀 4. 满足图纸设计及规范要求	组	3			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价(元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	031005003001	其他成品散热器	组	12							
2	031005003002	其他成品散热器	组	3							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心道路
清洗用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加 费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心道路清洗
用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中
心道路清洗用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：采暖工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心道路清洗
用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		室内照明							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电表箱 2. 规格:700*1000*250 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:500*700*200 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
3	030404017003	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:700*800*200 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
4	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管LED直管灯 2. 型号: $\cos \phi \geq 0.9$ 3. 规格:T8型 1X32W 4. 安装形式:吸顶	套	6				
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶LED灯 2. 型号: $\cos \phi \geq 0.9$ 3. 规格:LED光源 1*22W 4. 类型:吸顶	套	7				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030412002001	工厂灯	1. 名称:防潮防尘LED灯 2. 型号:cos φ ≥ 0.9 3. 规格:LED光源 1*15W 4. 安装形式:吸顶	套	15			
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:室外LED壁灯 2. 型号:cos φ ≥ 0.9, 防护等级IP54 3. 规格:LED光源 1*15W 4. 类型:壁装, 地边据地2.3m	套	2			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:A86-10A 3. 安装方式:暗壁装, 底距地1.3m	个	4			
9	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:A86-10A 3. 安装方式:暗壁装, 底距地1.3m	个	2			
10	030404034003	照明开关	1. 名称:密闭型单联开关 2. 规格:A86-10A 3. 安装方式:暗壁装, 底距地1.3m	个	2			
11	030404034004	照明开关	1. 名称:密闭型三联开关 2. 规格:A86-10A 3. 安装方式:暗壁装, 底距地1.3m	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404035001	插座	1. 名称：单相二三孔安全型插座 2. 规格：A86-16A 3. 安装方式：暗壁装，底距地0.3m	个	6			
13	030404035002	插座	1. 名称：单相防溅安全型二三孔插座 2. 规格：A86-16A 3. 安装方式：暗壁装，底距地0.3m	个	2			
14	030404035003	插座	1. 名称：单相密闭安全型二三孔插座 2. 规格：A86-16A 3. 安装方式：暗壁装，底距地0.3m	个	3			
15	030404033001	风扇	1. 名称：排气扇 2. 规格：40W 100W 3. 安装方式：吸顶	台	1			
16	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 安装形式：明装	个	31			
17	030411006002	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 材质：塑料 3. 安装形式：暗装	个	20			
18	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内	m	10.54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内	m	21.54			
20	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内	m	26.33			
21	030408001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-4*25+1*16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内	m	11.5			
22	030411004001	配线	1. 名称：塑铜线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZR-BV-2.5 4. 材质：铜 5. 配线部位：照明线路	m	641.42			
23	030411004002	配线	1. 名称：塑铜线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZR-BV-4 4. 材质：铜 5. 配线部位：动力线路	m	353.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411004003	配线	1. 名称:塑铜线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-10 4. 材质:铜 5. 配线部位:动力线路	m	374.12			
25	030411004004	配线	1. 名称:水泵控制线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:FSR-4*2.5	m	37.88			
26	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	203.23			
27	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	113.6			
28	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	18.21			
29	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	140.13			
30	030411001007	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
		景观路灯						
32	010501003001	独立基础	1. C30砼柱基础	m3	1.4			
33	041102002001	基础模板	1. 基础模板	m2	11.2			
34	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:φ8	t	0.004			
35	010516002001	预埋铁件	1. 3道扁钢焊牢-40*4 2. M24锚栓φ40 0直径布置 3. 详见图纸	t	0.059			
36	030404017004	配电箱	1. 名称:景观配电箱 2. 规格:500*700*200 3. 安装方式:悬挂式	台	1			
37	040805004001	景观照明灯	1. 名称:景观路灯 2. 规格:灯杆6米	套	7			
38	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE40 3. 敷设方式:埋地	m	88.89			
39	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*6	m	93.82			
40	030409001001	接地极	1. 名称:热镀锌角钢 2. 规格:50*50*5, L=2500mm	根	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
41	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:25*4 L=2500mm 4. 安装部位:户外	m	17.5				
42	030414011001	接地装置	1. 名称:接地电阻测试	组	7				
43	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试 2. 电压等级 (kV):1KV	系统	1				
44	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:深2m以内	m ³	35.52				
45	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:素土	m ³	35.52				
		分部分项合计							
		措施项目							
46	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	030404017001	配电箱	台	1							
2	030404017002	配电箱	台	1							
3	030404017003	配电箱	台	1							
4	030412005001	荧光灯	套	6							
5	030412001001	普通灯具	套	7							
6	030412002001	工厂灯	套	15							
7	030412001002	普通灯具	套	2							
8	030404034001	照明开关	个	4							
9	030404034002	照明开关	个	2							
10	030404034003	照明开关	个	2							
11	030404034004	照明开关	个	1							
12	030404035001	插座	个	6							
13	030404035002	插座	个	2							
14	030404035003	插座	个	3							
15	030404033001	风扇	台	1							
16	030411006001	接线盒	个	31							
17	030411006002	接线盒	个	20							
18	030408001001	电力电缆	m	10.54							
19	030408001002	电力电缆	m	21.54							
20	030408001003	电力电缆	m	26.33							
21	030408001007	电力电缆	m	11.5							
22	030411004001	配线	m	641.42							
23	030411004002	配线	m	353.32							
24	030411004003	配线	m	374.12							
25	030411004004	配线	m	37.88							
26	030411001001	配管	m	203.23							
27	030411001002	配管	m	113.6							
28	030411001003	配管	m	18.21							
29	030411001004	配管	m	140.13							
30	030411001007	配管	m	5.43							
31	030414002001	送配电装置系统	系统	1							
32	010501003001	独立基础	m3	1.4							
33	041102002001	基础模板	m2	11.2							
34	010515001009	现浇构件钢筋	t	0.004							
35	010516002001	预埋铁件	t	0.059							
36	030404017004	配电箱	台	1							
37	040805004001	景观照明灯	套	7							
38	030408003001	电缆保护管	m	88.89							
39	030408001006	电力电缆	m	93.82							
40	030409001001	接地极	根	7							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心道路
清洗用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加 费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心道路清洗
用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中
心道路清洗用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：电气工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心道路清洗
用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030901011002	室外消火栓	1. 安装方式：室外 2. 型号、规格：栓口做法详见13S201-23页	套	4			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2米以内	m3	24.1			
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m3	24.1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心道路清洗用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心道路清洗用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中
心道路清洗用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心道路清洗
用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 规格、压力等级：内外壁热浸镀锌钢管DN150 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	8.08			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 规格、压力等级：内外壁热浸镀锌钢管DN100 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	70.79			
3	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 规格、压力等级：内外壁热浸镀锌钢管DN80 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 规格、压力等级：内外壁热浸镀锌钢管DN70 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	84.81			
5	030109011001	潜水泵	1. 名称：潜水泵 2. 型号：QSP30-30/2-4 Q=30L/S H=30m N=4KW 3. 含配套控制箱	台	4			
6	030109011002	潜水泵	1. 名称：潜水泵 2. 型号：Q=40T/H H=168m N=32KW 3. 含配套控制箱	台	1			
7	031006013001	消毒器、消毒锅	1. 类型：水池自洁器 2. 型号、规格：WTS-2A N=0.50KW	台	2			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：液位式浮球控制阀 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级：DN100	个	2			
9	03B001	防虫网	1. 通气管，加防鼠、虫网罩 2. DN100	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030109001001	离心式泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 型号:Q=10L/S H=27m N=5.5KW 3、含配套控制箱	台	2			
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	4			
12	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	8			
13	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN70	个	4			
14	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN50	个	2			
15	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀（含法兰） 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接方式:法兰	个	2			
16	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀（含法兰） 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN70 4、连接方式:法兰	个	4			
17	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀（含法兰） 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN80 4、连接方式:法兰	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心
道路清洗用水建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	080902006001	液位计	1. 名称:液位计 2. 规格:DN50	个	2			
19	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	kg	200			
20	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷冷底子油 和热沥青两道,外缠玻璃丝布两道做防腐处理	m2	22.09			
		分部分项合计						
		措施项目						
21	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价(元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	031001001001	镀锌钢管	m	8.08							
2	031001001002	镀锌钢管	m	70.79							
3	031001001004	镀锌钢管	m	5							
4	031001001003	镀锌钢管	m	84.81							
5	030109011001	潜水泵	台	4							
6	030109011002	潜水泵	台	1							
7	031006013001	消毒器、消毒锅	台	2							
8	031003001001	螺纹阀门	个	2							
9	03B001	防虫网	个	4							
10	030109001001	离心式泵	台	2							
11	031002003001	套管	个	4							
12	031002003002	套管	个	8							
13	031002003003	套管	个	4							
14	031002003004	套管	个	2							
15	031003003001	焊接法兰阀门	个	2							
16	031003003002	焊接法兰阀门	个	4							
17	031003003003	焊接法兰阀门	个	2							
18	080902006001	液位计	个	2							
19	031002001001	管道支架	kg	200							
20	031201001001	管道刷油	m2	22.09							
21	031301017002	脚手架搭拆	项	1							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中心道路清洗
用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：长春市绿园区环境卫生管理中
心道路清洗用水建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

