



辉南县 2025 年小型水库中央资金维修养护项目

工程量清单评审报告

吉信鉴明-咨审字-2025-0058 号

编制人: 张成志 (执业或从业印章)



审核人: 高林忠 (执业或从业印章)



审定人: 杨涛 (执业或从业印章)



法定代表人或授权人: _____





工程量清单审核说明

一、工程概况：

该项目为辉南县 2025 年小型水库中央资金维修养护项目，主要包括：块石护坡等。

二、审核范围：

施工图纸全部工作及建设单位提报的招标控制价。

三、审核依据：

- 1、本工程设计文件；
- 2、《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007。

四、其他有关情况说明：

- 1、该清单内容完全依据清单规范及图纸，未见事宜详见图纸及清单工作内容，如与图纸不符之处，以图纸做法为准；
- 2、除非合同另有规定外，工程量清单中均已包含了为实施和完成合同工程所有各方面的劳务、材料、机械、质检安装、缺陷修复、管理费、利润和风险费用；
- 3、施工现场情况：以现场踏勘情况为准；
- 4、交通运输情况：以现场踏勘情况为准；
- 5、自然地理条件：本工程位于吉林省通化市辉南县；
- 6、工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算；
- 7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；
- 8、清单中对工程项目的具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。报价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所



有工序工作内容的全部费用；

9、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案，并作出报价；

10、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及相关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；

11、如清单与图纸不一致时，以图纸为准。

附件：1、工程量清单

吉林省信鉴明工程咨询有限公司

二〇二五年三月七日



辉南县2025年小型水库中央资金维修养护项
目 工程

招标工程量清单

招 标 人: _____



造价咨询人: _____



法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 辉南县2025年小型水库中央资金维修
养护项目

第 1 页、共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术 条款编码	备注
		工程部分投资				
		第一部分 建筑工程				
(一)		煤窑沟水库				
1	500101005077	土方清基 (弃料5km)	m ³	105.2		
2	500103004001	山皮石回填	m ³	300		
3	500103007001	10cm厚瓜子石回填	m ³	85.81		
4	500103007002	20cm厚碎石回填	m ³	171.64		
5	500105001001	50cm厚块石护坡	m ³	434		
6	500103014013	400g/m2无纺布	m ²	1038.39		
(二)		吊水壶水库				
1	AB012	抗滑桩 (三角桩, 强度C20)	m	273		
(三)		桦树屯水库				
1	500101005078	土方开挖 (弃料5km)	m ³	96.53		
2	500101005079	土方清基 (弃料5km)	m ³	92.96		
3	500103004002	山皮石回填	m ³	120		
4	500103007003	10cm厚瓜子石回填	m ³	67.59		
5	500103007004	20cm厚碎石回填	m ³	134.9		
6	500105001002	50cm厚块石护坡	m ³	335		
7	500103014014	400g/m2无纺布	m ²	844.51		
(四)		鞠家街水库				
2	500101005081	土方清基 (弃料5km)	m ³	33.7		
3	500103004003	山皮石回填	m ³	59		
4	500103007005	10cm厚瓜子石回填	m ³	26.2		
5	500103007006	20cm厚碎石回填	m ³	52.59		
6	500105001003	50cm厚块石护坡	m ³	132		
7	500103014015	400g/m2无纺布	m ²	330.2		
(五)		地窖子水库				
1	AB013	雨量监测设施	项	1		
(六)		太平沟水库				
1	500103007007	碎石路面 (厚10cm)	m ³	1688		
2	040204004001	路缘石扶正	m	844		
		第四部分 施工临时工程		1		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 辉南县2025年小型水库中央资金维修
养护项目

第 2 页、共 2 页

[illegible]

措施项目清单

合同编号:

工程名称：辉南县2025年小型水库中央资金
维修养护项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：辉南县2025年小型水库中央资金维修养护项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]