

大通县为农服务综合体
建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

邵永才
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

马福
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

编制说明

一、工程名称

大通县为农服务综合体建设项目

二、工程地点

大通县景阳镇哈门村

三、工程概况

主要建设内容为新建建筑面积672平方米钢结构单体冷藏库1栋，建筑面积225.12平方米室外遮阳棚一处，围墙106米，硬化面积899.12平方米室外混凝土场地，配套附属设施、设备。

四、编制方法

1、根据建设单位提供设计施工图及其他相关资料。

2、工程量清单计量依据：中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及施工图纸编制；

3、定额依据：《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020）、《青海省通用安装工程计价定额》（2020）《青海省市政工程计价定额》（2020）

4、材料价格：材料价执行《青海工程造价管理信息》2025年第1期西宁市区材料指导价。

5、取费标准：执行青海省建设厅(2023) 133 号文颁发的“青海省园林绿化工程初步设计概(估)算编制规定中”规定的标准结合青建工{2016}179号文《关于调整建筑业实施营业税改征增值税计价依据的通知》计算费用。

6、人工工资：根据青海省建设厅(2024)388号文颁发的“《关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》”中规定的标准计算。

7、机械台班费：按青建工(2020)332号文颁发的《青海省施工机械台班费用单价》计算。

8、税率：青海省住房和城乡建设厅关于《建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建设工程计价依据》的通知（青建[2016]140号）。

9、规费：青海省住房和城乡建设厅关于调整2016年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知》青建工 [2019]361 号。

10、青海省住房和城乡建设厅关于《重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率》的通知（青建工[2019]116号）。

11、青海省住房和城乡建设厅关于《调整建设工程安全文明施工费》的通知（青建工【2020】255 号）

五、投标相关说明

分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价，如工程量清单中项目特征与设计等不一致的地方，根据招标文件规定的程序提出质疑，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与设计施工图、技术说明（含答复）等不一致为由提出索赔，商务偏差要在开标前列出（如果有），在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整。

投标人投标时，应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式，提供相应的表格。

清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前7日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标总价。

六、暂列金、暂估价执行标准

1、暂列金850000元计入；

2、无材料暂估价计入。

七、本工程的工程质量、材料、施工等的特殊要求

1、工程达到合格，符合施工规范及验收标准；

2、规格品种必须满足图纸要求。

八、其他有关说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

2、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，
应充分考虑编制施工方案，并作出报价；

3、其他未尽事项详见招标文件及国家相关规范规定。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:平整场地	m2	672			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:±0.00m以下	m3	27.4			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-2m	m3	897.96			
4	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土 回填	m3	826.33			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标方自行考虑	m3	99.03			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚实心砖墙 2. 墙体类型:外墙	m3	42.58			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:120mm厚实心砖墙 2. 墙体类型:电井墙	m3	1.24			
8	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚砖砌 2. 沟截面尺寸:1200*1200mm	m	22.5			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	24.1			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	44.77			
11	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30.66			
12	010502001001	基础短柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.35			
13	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	45.74			
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.7			
1	040201022001	排水沟、截水	1. 断面尺寸:150厚混凝	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		沟	土排水明沟设铁篦子最高处截面尺寸300X300,最低处截面尺寸300X500		4			
16	010507001001	散水	1. 名称:混凝土散水 2. 做法:青19J2-12-散1 3. 适用范围:建筑四周 4. 备注:宽1500mm,散水和坡道施工前必须采取防冻措施 5. 素土夯实及配300砂石回填	m2	114			
17	010507001002	坡道	1. 名称:室外坡道 2. 做法:青19J2-9-坡3(采用防滑锯齿坡道)) 3. 适用范围:建筑室外 4. 散水和坡道施工前必须采取防冻措施,素土夯实及配300砂石回填	m2	36.68			
18	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道带不锈钢栏杆高度1100mm	m	20			
19	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.43			
20	010507004001	台阶	名称:台阶 1. 名称:混凝土台阶 2. 做法:青19J2-7-台1 3. 适用范围:室外台阶	m2	19.08			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB300以内 (直径mm) ≤10	t	0.124			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	4.798			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	4.22			
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	1.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:1. 螺栓种类:M24地脚螺栓	套	160			
26	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊	个	357			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
27	010602001001	钢屋架	1. 本设计按钢结构设计标准(GB50017-2017)和门式刚架轻型房屋钢结构技术规范(GB 51022-2015)进行设计; 2. 材料:未特殊注明的钢板及型钢为Q355钢,焊条为E50XX系列焊条; 3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,连接接触面的处理采用喷丸清除浮锈; 4. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底,构件的防火等级按建筑要求处理。	t	10.577			
28	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:GZ1、GZ2、GZ3 2. 钢材品种、规格:(WH200X200X6X10、WH300X250X8X14、WH450X300X10X18、WH350X300X10X16) 3. 材料:未特殊注明的钢板及型钢为Q355钢,焊条为E50XX系列焊条; 4. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,连接接触面的处理采用喷丸清除浮锈; 5. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底,构件的防火等级按建筑要求处理。	t	5.31			
29	010604001001	钢梁	1. 梁类型:GL1、GL2、GL3、GCL1 2. 钢材品种、规格:(	t	6.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			WH200X200X6X10、WH450X250X8X12、WH400X250X8X12、WH400X250X8X12、WH200X200X6X10） 3. 材料：未特殊注明的钢板及型钢为Q355钢，焊条为E50XX系列焊条； 4. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓，连接接触面的处理采用喷丸清除浮锈； 5. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底，构件的防火等级按建筑要求处理。					
30	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：檩条C250x75x20x2.5、斜卷边C形冷弯薄壁型钢 2. 材料：未特殊注明的钢板及型钢为Q355钢，焊条为E50XX系列焊条； 3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓，连接接触面的处理采用喷丸清除浮锈； 4. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底，构件的防火等级按建筑要求处理。	t	5.84			
31	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：XG钢管 φ 131x4.5、SC φ 25圆钢、CG φ 12；φ 30×2.0、LT φ 12、XLT φ 12、YCL50X5 2. 材料：未特殊注明的钢板及型钢为Q355钢，焊条为E50XX系列焊条； 3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓，连接接触面的处理采用喷丸清除浮锈；	t	1.766			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 构件的防火等级按建筑要求处理。					
32	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:地脚螺栓、垫片等 2. 钢材品种、规格:WH300X250X8X14	t	0.325			
33	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:满铺钢板 δ=6的花纹钢板	m2	54			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
34	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门框或扇外围尺寸:成品钢制保温门, 根据现场核实后订制	樘	1			
35	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822 2. 门框、扇材质:成品钢制乙级防火门, 由专业厂家制作安装, 耐火极限不小	樘	1			
36	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM1524 2樘、JLM2433 3樘 2. 门材质:电动卷帘门, 由专业厂家制作安装	m2	30.96			
37	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 2. 玻璃品种、厚度:70系列铝塑复合单框双玻中空节能窗, 根据现场核实后订制	m2	6.48			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
38	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 墙身防潮(-0.06m标高处), 防水砂浆防潮层, 2. 20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平掺5%防水	m2	7.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			粉					
39	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格:87式雨水斗	个	5			
40	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:直径100PVC水舌伸出50	m	45			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
41	011001001001	保温隔热屋面	1. 名称:彩钢板屋面 2. 做法:17J925-1-(2-6) 3. 120厚夹芯板屋面 4. 适用范围:所有屋面	m2	535.96			
42	011001003001	保温隔热墙面	1. 名称:为120双层亚型钢板保温墙体 2. 适用范围:标高0.9米以上维护墙	m2	521.31			
43	011001006001	基础梁防冻胀	1. 基础梁防冻胀:炉渣或粗砂厚300mm	m2	13.93			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
44	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼面(有防水) 2. 名称:青19J2-73-楼5 3. 适用范围:水箱间	m2	58.46			
45	011101001002	水泥砂浆楼地面	月台 1. 名称:地面 2. 做法:青19J2-16-路1(面层180厚) 3. 适用范围:室外地面	m2	225.12			
46	011101005001	自流坪楼地面	1. 地面在垫层上部增设防水砂浆一道 2. 适用范围:保鲜库	m2	535.96			
47	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢脚 1. 名称:环氧涂层踢脚 2. 做法:青19J2-107-踢7 3. 适用范围:所有踢脚 4. 备注:高150mm	m	114.05			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		断、幕墙工程						
48	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹面	m2	513.11			
49	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹面	m2	122.21			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
50	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称:外墙 2. 名称:灰色无机外墙涂料 3. 做法:青19J2-27-外17(外涂1) 4. 适用范围:标高0.9米以下维护墙体。	m2	122.21			
51	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 名称:内墙 2. 名称:水泥砂浆抹面,白色无机涂料 3. 做法:青19J2-121-内3 4. 适用范围:标高0.9以下维护墙体。	m2	513.11			
		分部小计						
		其他工程						
52	040303018001	混凝土防撞护栏	1. 规格:300宽10厚塑胶防撞垫	m	9			
53	010401011001	砖检查井	1. 井截面、深度:检修井	座	1			
54	040405002001	沉砂池	1. 200厚混凝土沉砂池设铁篦子 2. 规格1000x1000x1500	m3	1.5			
55	080601027001	爬梯	1. 名称:上屋面爬梯详见:青19J9-109	处	1			
56	010901002001	遮阳棚	1. 型材品种、规格:0.8厚单层彩钢板 2. 位置:月台遮阳棚	m2	225.12			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 保鲜库—土建工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 保鲜库--土建工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：保鲜库--土建工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP-WYB 3. 规格:600x500x200mm 4. 安装方式:箱底距地高度1.8m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:ALZM 3. 规格:820x470x180mm 4. 安装方式:箱底距地高度1.8m	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AC-FC 3. 安装方式:箱底距地高度1.8m	台	5			
4	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 安装方式:箱底距地高度0.3m	台	1			
5	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位联结端子箱 2. 安装方式:箱底距地高度0.3m	台	3			
6	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装一位单极开关 2. 型号:KP86K21-10-D 3. 安装方式:距地高度1.4m	个	1			
7	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装两位单极开关 2. 型号:KP86K21-10-D 3. 安装方式:距地高度1.4m	个	2			
8	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装三位单极开关 2. 型号:KP86K31-10-D 3. 安装方式:距地高度1.4m	个	1			
9	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 安装方式:距地高度1.4m	个	1			
10	030412002001	工厂灯	1. 名称:防潮灯具 2. 规格:32W 3. 安装形式:吸顶	套	49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-GYJS(F)-3 x2.5-SC20-CC	m	762.74			
12	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20	m	253.39			
13	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-GYJS(F)-5 x4-SC25-FC	m	278.1			
14	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25	m	55.1			
15	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:-40mmx4mm不锈 钢 3. 安装形式:接地装置 结构体两根主筋(大于 Ø 16)通长相互焊接引 上至 MEB端子箱 4. :含2处接地测试点 安装高度距室外地坪0. 5米	m	46.18			
16	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40mmx4mm不锈 钢	m	346.97			
17	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:Φ12	m	252.44			
		分部小计						
		弱电工程						
18	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:室内监控摄像 头 2. 类别:IP55	台	6			
19	030904003001	按钮	1. 名称:按钮	个	7			
20	030901004001	报警装置	1. 名称:水位报警器	组	2			
21	030411004003	配线	1. 名称:交联电线 2. 规格:WDZ-GYJS(F)-3 x2.5-SC20-FC 3. 配线部位:由保鲜库	m	11.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			引接照明电源至旱厕 4. 敷设方式:室外埋深至1.20米以下					
22	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20	m	10.85			
		分部小计						
		动力照明工程						
23	030404017004	配电箱	1. 名称:动力照明配电箱 2. 型号:AC-WYB 3. 规格:1200x600x250mm 4. 安装方式:箱底距地高度1.8m	台	1			
24	030412002002	工厂灯	1. 名称:自带蓄电池防水防尘灯 2. 规格:32W 3. 安装形式:吸顶	套	4			
25	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地高度0.3m	个	2			
26	030404034005	照明开关	1. 名称:暗装两位单极开关 2. 型号:KP86K21-10-D 3. 安装方式:距地高度1.4m	个	1			
27	030411004004	配线	1. 名称:交联电线 2. 规格:WDZN-GYJS(F)-5x4-SC25-FC	m	29.78			
28	030411004005	配线	1. 名称:交联电线 2. 规格:WDZN-GYJS(F)-4x2.5-SC20-FC	m	31.55			
29	030411004006	配线	1. 名称:交联电线 2. 规格:WDZ-GYJS(F)-3x6-SC32-F	m	61.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			C					
30	030411004007	配线	1. 名称:交联电线 2. 规格:WDZN-GYJS (F)-3x2. 5-SC15 CC	m	74. 1			
31	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25	m	7. 99			
32	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20	m	6. 99			
33	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15	m	22. 97			
34	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32	m	19. 26			
		分部小计						
		应急照明工程						
35	030404017005	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:ALE 3. 规格:750x280x600mm 4. 安装方式:箱底距地高度1. 8m	台	1			
36	030404017006	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源 2. 型号:A-D-0. 3KVA-A200FP 3. 规格:750*500*280mm 4. 安装方式:壁挂 5. 其他:可编程序控制、故障报警、DC36V输出、应急时间90min、IP33	台	1			
37	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:壁挂应急灯 2. 型号:A-ZFJC-E5W-A630B 3. 规格:室外防护等级IP67, A型灯具DC36V 4. 安装高度:距地高度	套	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--电气工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 5m					
38	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:出入口指示灯 2. 型号:A-BLJC-10E II 1 W-A431 3. 规格:A型灯具DC36V 4. 安装高度:门上0. 2米明装	套	5			
39	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:壁挂右向疏散标志灯具 2. 型号:A-BLJC-1RE II 1 W-A431R 3. 规格:A型灯具DC36V 4. 安装高度:0. 5米明装	套	9			
40	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:壁挂左向疏散标志灯具 2. 型号:A-BLJC-1RE II 1 W-A431R 3. 规格:A型灯具DC36V 4. 安装高度:0. 5米明装	套	8			
41	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:壁挂双向疏散标志灯具 2. 型号:A-BLJC-1RE II 1 W-A431R 3. 规格:A型灯具DC36V 4. 安装高度:0. 5米明装	套	2			
42	030411004008	配线	1. 名称:交联电线 2. 规格:WDZN-GYJS (F)-2×2. 5-SC15-CC	m	317. 02			
43	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15	m	157. 48			
		分部小计						
		措施项目						
44	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 保鲜库--电气工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：保鲜库—电气工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水工程						
1	040504009001	雨水斗	1. 名称:87型雨水斗 2. 其他: 详见09S302-9	座	8			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘结连接	m	59.76			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘结连接	m	10.29			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
7	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
8	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:液压式水位控制阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
9	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25	组	1			
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:粘结连接	m	30.48			
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:粘结连接	m	47.79			
12	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泄水管 3. 材质、规格:DN100	m	5.92			
13	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:溢流管 3. 材质、规格:DN100	m	5.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 保鲜库--给排水工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 保鲜库--给排水工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 保鲜库--给排水工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内消火栓 2. 规格:1800*700*160mm 3. 型号:15S202-21 4. 含QZ19水枪, DN65水带	套	6			
2	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:试验消火栓 2. 型号:详见15S202-54	套	1			
3	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5型	具	12			
4	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	4			
5	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	6			
6	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
7	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
8	031003002007	螺纹法兰阀门	1. 类型:安全阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
9	031003002008	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	5			
10	031003002009	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	4			
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:CARX复合排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
12	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN100	个	6			
13	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--消防工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:Y-100 3. 其他:0-1.6MPa					
14	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:消防给水系统屋顶增压稳压设备 2. 水泵主要技术参数:25LGW3-10*5、N=1.5KW 3. 稳压罐技术参数:SQL1000*0.6 450L 4. 立式气压罐技术参数:17S205	套	1			
15	031006015001	水箱	1. 材质、类型:消防水箱 2. 型号、规格:4000*3000*2300mm	台	1			
16	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接	m	102.77			
17	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防管 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接	m	14.67			
18	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关	台	1			
19	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017003	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--消防工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 保鲜库--消防工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：保鲜库—消防工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双坑交替式厕所--土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:场地平整	m2	2. 16			
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-2m	m3	19. 68			
3	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土 回填	m3	15. 38			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标方自行考虑	m3	2. 3			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚蒸压粉煤灰砖 2. 墙体类型:外墙	m3	1. 85			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0. 52			
7	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 6			
8	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 64			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 59			
10	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 48			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 08			
12	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0. 26			
13	010507001003	坡道	1. 名称:室外坡道 2. 做法:青19J2-9-坡3(采用防滑锯齿坡道)) 3. 适用范围:建筑室外 4. 散水和坡道施工前必须采取防冻措施,素土夯实及配300砂石回填	m2	0. 89			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双坑交替式厕所--土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	0.2			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	0.45			
16	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊	个	24			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
17	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M0718 2. 门框、扇材质:成品三防门(带保温)	樘	1			
18	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0503 2. 框、扇材质:65系列铝塑复合节能窗	m2	0.15			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
19	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 墙身防潮（-0.06m标高处），防水砂浆防潮层， 2. 20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平掺5%防水粉	m2	0.36			
20	011001001002	保温隔热屋面	所有不上人屋面做法详见青19J2-224-屋11 1. 找平层和保温层倒置，防水层上设20厚1:3水泥砂浆不燃材料保护层（岩棉保温板），600X600分仓，热沥青灌缝	m2	2.5			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
21	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双坑交替式厕所--土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 60厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实					
22	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	4.34			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
23	011201001003	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	m ²	8.48			
24	011201001004	墙面一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m ²	13.21			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
25	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 第五部分外涂1~外涂8 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m ²	13.21			
26	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷)罩面涂料一道饰面 2. 喷面漆一道 3. 喷(刷)封底剂一道 4. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 5. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	m ²	8.48			
27	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 过氯乙烯底漆两道，磁漆四道，清漆两道 2. 满刮腻子及补缺刮平 3. 过氯乙烯清漆一道 4. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面抹面找平	m ²	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双坑交替式厕所--土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 现浇或预制钢筋混凝土板(预制板底用水加10%火碱清洗油渍,并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平)					
		分部小计						
	D. 6	其他工程						
28	040601010001	晒板	晒板:晒板以1.2mm以上厚钢板为原材料制成与贮粪池大小一致的盖板,表面用黑素聚氨酯涂料,以便于吸收温度又防腐防锈。内侧加装与掏粪口大小一致的条形钢插销,以密封的形式插入掏粪口,外侧加装把手,要求达到密封效果。晒板下沿的砖砌要高出地面100mm-200mm,防止雨水倒灌入贮粪池。贮粪池是由两个互不相通,但结构完全相同的方形厕坑组成,便于清粪。两池轮换交替使用,一池使用时另一池封存进行粪便无害化处理。	m2	0.24			
29	040504008001	贮粪池	贮粪池:贮粪池要建在半地下,地下45cm,地上35cm。建设前先要处理好地基,地基开挖宽2.0m、长2.5m、深0.75m,三七灰土或砂砾垫层200mm,然后夯实、取水平,铺设一层塑料膜后用≥100mm厚的C15混凝土浇筑。建设贮粪池时,地基砌体240mm,贮粪池中间隔墙厚120mm,贮粪池清掏口最	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双坑交替式厕所--土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			低边应高于地面100mm-200mm。砖砌墙面均要水泥砂浆抹灰抹光,贮粪池内壁抹灰时加水泥用量6%的防水剂。建设配比要求是:混凝土中水泥(425)配比要≥350kg/m3,砌砖和抹灰的沙浆水泥配比要≥300kg/m3,抹灰厚≥20mm。贮粪池净高≥800mm。厕坑设长方形掏粪口,掏粪口一般朝阳,掏粪口安装角铁边框(三角铁规格3mm×3mm,厚度≥2mm),单个厕粪池容积不小于0.6m3。					
30	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 名称: DN100PPR通风管	根	2			
		分部小计						
		措施项目						
31	011701001002	综合脚手架		m2	2.16			
32	011702001004	独立基础		m2	1.07			
33	011702001005	条形基础		m2	3.8			
34	011702002002	矩形柱		m2	4.2			
35	011702003001	构造柱		m2	4.79			
36	011702008002	圈梁		m2	3.2			
37	011702006001	矩形梁		m2	0.7			
38	011702029002	散水		m2	1.2			
39	011705001003	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
40	011705001004	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 双坑交替式厕所--土建工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双坑交替式厕所--土建工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含 工程优质费的税前 工程造价 2、费率参考鲁班奖 3%,全国建筑工程 装饰奖1.5%,江河 源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：双坑交替式厕所—土建工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图--土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土方						
1	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:覆土回填	m3	536			
		分部小计						
		围墙						
2	020602007001	围墙	做法如下: 1、清水墙为1:1水泥砂浆勾缝。 2、围墙勒脚及饰面为粉刷防水涂料。 3、围墙长超过60米时设伸缩缝。 4、流水洞两间一个,洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。 5、防潮层为20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 6、围墙用MU7.5砖M5混合砂浆。 7、围墙高为2.4米.	m	106			
		分部小计						
		室外地坪						
3	010507002001	室外地坪	做法如下: 1. 220厚C25混凝土面层分块浇筑,随打随抹平,每块长度不大于6m,留缝10-15.用沥青砂填实,松木条嵌缝; 2. 20厚粗砂垫层; 3. 300厚3:7灰土,分两层夯实(夯实系数0.94);素土夯实(夯实系数0.94)。 详青19J2-16-路1	m2	899.12			
		分部小计						
		拆除原有围墙墙面后粉刷						
4	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:拆除原有围墙墙面后粉刷	m2	115.2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图—土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		混凝土井						
5	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:1200*1200mm 2. 垫层、基础材质及厚度:300mm土垫层, 3:7灰土300mm厚、C15混凝土100mm 3. 防水混凝土管沟:C30混凝土, 抗渗等级>S6 4. 型号:C型钢筋混凝土管沟 5. 其他: 详见04S531-2-P7 6. 防渗、防水要求:合成高分子防水涂膜防水层	m	24.81			
6	040504002001	混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土检查井 2. 阀门井 3. 盖板材质、规格:1200*1200 4. 其他: 详见20S515-30 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ800球墨铸铁重型井盖及支座QT500-7	座	1			
7	040504002002	混凝土井	1. 名称:总水表井 2. 材质:钢筋混凝土 3. 规格:2150*1200 4. 其他: 详见设计图纸 5. 防坠网:高强度聚乙烯塑料绳编织 6. 井盖、井圈材质及规格:Φ800球墨铸铁重型井盖及支座QT500-7	座	1			
8	040504002003	混凝土井	1. 名称:雨水检查井 2. 材质:钢筋混凝土 3. 规格:Φ1000 4. 其他: 详见设计图纸 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ800球墨铸铁重型井盖及支座QT500-7	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图—土建工程

第 3 页 共 3 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图--土建工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图—土建工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图--电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030412007001	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:LED40W 3. 灯杆材质、规格:杆高4米	套	2			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV22-4x10-SC50-FC 3. 敷设部位:室外箱式变电站引接,穿管埋地敷设至配电点 4. 敷设方式:室外埋深至1.20米以下	m	24.03			
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV22-4x35-S100-FC 3. 敷设部位:由室外箱式变电站引接,穿管埋地敷设至配电点 4. 敷设方式:室外埋深至1.20米以下	m	24.45			
4	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-4x2.5-SC25-FC 3. 敷设部位:消防栓按钮直接启动消防栓泵,引至室外水泵房 4. 敷设方式:室外埋深冻土层 -1.20m以下	m	39.65			
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-4x2.5-SC25-FC 3. 敷设部位:流量开关直接启动消防栓泵,引至室外水泵房 4. 敷设方式:室外埋深冻土层 -1.20m以下	m	37.05			
6	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	53.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图一电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:YJV22-4x10-SC 50-FC 3. 敷设部位:由室外箱 式变电站引接,穿管埋 地敷设至配电点 4. 敷设方式:室外埋深 至1.20米以下					
7	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4x95-SC 100-FC 3. 敷设部位:由室外箱 式变电站引接,穿管埋 地敷设至配电点 4. 敷设方式:室外埋深 至1.20米以下	m	54.58			
8	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25	m	74.69			
9	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50	m	75.58			
10	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100	m	77.03			
11	030411004009	配线	1. 名称:交联电线 2. 规格:WDZ-GYJS(F)-3 x2.5-SC20-FC 3. 配线部位:由保鲜库 引接照明电源至旱厕 4. 敷设方式:室外埋深 至1.20米以下	m	74.75			
12	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:室外埋地 敷设	m	23.92			
13	010507003001	电缆沟、地沟	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 沟截面净空尺寸:400 *400	m	227.3			
1	040205001001	人（手）孔	1. 材料品种:人（手）孔	座	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图--电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4		井	井 2. 规格尺寸:详见设计图纸					
		分部小计						
		弱电工程						
15	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:室外带云台监控摄像头 2. 类别:IP55 3. 安装方式:杆上安装、杆高4m	台	4			
16	030502005001	双绞线缆	1. 名称:信号线 2. 规格:4*(UTP-5e-SC25)-FC 3. 敷设方式:室外采用埋地敷设	m	52.94			
17	030502005002	双绞线缆	1. 名称:电源线 2. 规格:4*+(RVV-2x1.5-SC25)-FC 3. 敷设方式:室外采用埋地敷设	m	51.86			
18	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20	m	104.81			
19	010507003002	电缆沟、地沟	1. 土壤类别:一、二类土 2. 沟截面净空尺寸:400*400	m	104.81			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017004	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图--电气工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图--电气工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图—电气工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图—给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水工程						
1	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地下式 2. 型号、规格:详见设计图纸 3. 附件材质、规格:法兰阀门DN100	套	2			
2	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100	组	1			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:沟槽挖填 2. 挖土深度:综合考虑	m3	1400.59			
4	040501004001	塑料管	1. 名称:雨水管 2. 垫层、基础材质及厚度:砂砾垫层回填450mm 3. 材质及规格:双壁波纹管、DN300 4. 连接形式:橡胶圈连接 5. 铺设深度:综合考虑 6. 按地面或路面要求原土回填压实	m	10			
5	040501004002	塑料管	1. 名称:消防管 2. 垫层、基础材质及厚度:砂砾垫层回填450mm 3. 材质及规格:钢丝网骨架PE管、DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 铺设深度:综合考虑 6. 按地面或路面要求原土回填压实	m	77			
6	040501004003	塑料管	1. 名称:给水管 2. 垫层、基础材质及厚度:砂砾垫层回填450mm 3. 材质及规格:钢丝网骨架PE管、DN300 4. 连接形式:承插电熔管件连接 5. 铺设深度:综合考虑 6. 按地面或路面要求原土回填压实	m	120			
7	040501004004	塑料管	1. 名称:雨水管 2. 垫层、基础材质及厚度:砂砾垫层回填450mm 3. 材质及规格:双壁波纹管、DN32	m	5.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图—给排水工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图—给排水工程

标段：大通县为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：