

集安市第一中学学生公寓
维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

审 核 单 位： _____
(单位盖章)

年 月 日

集安市第一中学学生公寓维修改造
工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

审 核 单 位： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

审 核 人： _____
(签字或盖章)

复 核 人： _____
(签字或盖章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:蹲便隔断墙 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:1000 4. 砌体表面的附着物种类:瓷砖 5. 楼层垃圾运出距离:18m 6. 建筑垃圾外运:3KM	m3	5.53			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆砂浆结合层、防水层 2. 饰面材料种类:地砖 3. 楼层垃圾运出距离:18m 4. 建筑垃圾外运:3KM	m2	97.98			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层、砖墙墙面 2. 饰面材料种类:墙面瓷砖 3. 楼层垃圾运出距离:18m 4. 建筑垃圾外运:3KM	m2	298.43			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖砌蹲便基础 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:300mm高 4. 拆除砌体的截面尺寸:300*1150mm 5. 砌体表面的附着物种类:瓷砖 6. 楼层垃圾运出距离:18m 7. 建筑垃圾外运:3KM	m3	2.15			
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3300 2. 门窗洞口尺寸:900*2000	m2	10.8			
6	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR给水管道 de50 de40 de32	m	138.56			
7	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 160	m	37.8			
8	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 110	m	43.8			
9	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 75	m	19.8			
10	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 50	m	42			
11	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:淋浴器	个	8			
12	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器	个	24			
13	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:立式小便器	套	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：20厚1：2防水砂浆	m ²	127.57			
15	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：一布四涂、厚度2mm、增强聚酯纤维无纺布 3. 防水保护层：水泥砂浆保护20mm	m ²	127.57			
16	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：砖墙	m ³	2.21			
17	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：蹲便台	m ³	1.54			
18	011101003001	细石混凝土楼地面（蹲便台）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：C20混凝土30mm厚 2. 部位：蹲便台	m ²	27.19			
19	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600 全瓷地砖 2. 嵌缝材料种类：美缝剂美缝	m ²	97.98			
20	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：400*800全瓷瓷砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝	m ²	258.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位：过口石、蹲便隔断台面 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆 3. 贴结合层厚度、材料种类：20mm厚1：2干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色：金花米黄大理石20mm厚 5. 勾缝材料种类：水泥浆擦缝	m ²	8.13			
22	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：不锈钢U型槽 10mm	m	159.6			
23	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8mm钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨U型轻钢主龙骨60mm×27mm×1.2mm，中距900mm； 3. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板 4. 压条材料种类、规格：铝合金角条	m ²	97.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010802001001	金属(塑钢)门安装费	1. 门代号及洞口尺寸:900*2000	m2	10.8			
25	011204004001	干挂瓷砖钢骨架	1. 骨架种类、规格:30*30*2.0热镀锌方管 2. 防锈漆品种遍数:红丹防锈漆一遍	t	0.286			
26	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架	m2	32.66			
		洗漱间						
27	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌洗面池 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:1000 4. 砌体表面的附着物种类:瓷砖 5. 楼层垃圾运出距离:18m 6. 建筑垃圾外运:3KM	m3	2.92			
28	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆砂浆结合层、防水层 2. 饰面材料种类:地砖 3. 楼层垃圾运出距离:18m 4. 建筑垃圾外运:3KM	m2	97.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼建筑工程 标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆结合层、砖墙墙面 2. 饰面材料种类: 墙面瓷砖 3. 楼层垃圾运出距离: 18m 4. 建筑垃圾外运: 3KM	m ²	298.43			
30	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度: 3300 2. 门窗洞口尺寸: 900*2000	m ²	10.8			
31	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质: PPR给水管 de50 de40 de32 2	m	113.76			
32	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质: PVC下水管 160	m	39.6			
33	011612001008	管道拆除	1. 管道种类、材质: PVC下水管 75	m	54			
34	011612001009	管道拆除	1. 管道种类、材质: PVC下水管 50	m	24			
35	010903003001	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 防水层做法: 20厚1: 2防水砂浆	m ²	118.37			
36	010904003002	楼 (地) 面砂浆防水 (防潮)	1. 防水层做法: 20厚1: 2防水砂浆	m ²	97.98			
37	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 一布四涂、厚度2mm、增强聚酯纤维无纺布	m ²	118.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：一布四涂、厚度2mm、增强聚酯纤维无纺布 3. 防水保护层：水泥砂浆保护20mm	m2	97.98			
39	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600 全瓷地砖 2. 嵌缝材料种类：美缝剂美缝	m2	97.98			
40	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：400*800全瓷瓷砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝	m2	258.97			
41	011108001002	石材零星项目	1. 工程部位：过口石、蹲便隔断台面 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆 3. 贴结合层厚度、材料种类：20mm厚1：2干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色：金花米黄大理石20mm厚 5. 勾缝材料种类：水泥浆擦缝	m2	1.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 不锈钢U型槽 10mm	m	69.6			
43	01B001	理石门口套双面	1. 理石门口套双面	个	6			
44	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 15mm厚600mm×600mm的白色磨光石英石 开水盆孔 2. 支架、配件品种、规格: 40mm×3mm角钢托架	m2	48.6			
45	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人型, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距: Φ8mm钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。次龙骨50mm×19mm×0.5mm, 中距450mm; 覆面横撑龙骨U型轻钢主龙骨60mm×27mm×1.2mm, 中距900mm; 3. 面层材料品种、规格: 300*300铝扣板 4. 压条材料种类、规格: 铝合金角条	m2	97.98			
46	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设方式: 满堂脚手架	m2	32.66			
		淋浴间						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼建筑工程 标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆砂浆结合层、防水层 2. 饰面材料种类:地砖 3. 楼层垃圾运出距离:18m 4. 建筑垃圾外运:3KM	m2	73.79			
48	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:大白 3. 楼层垃圾运出距离:18m 4. 建筑垃圾外运:3KM	m2	254.87			
49	011610002003	金属门窗拆除	1. 室内高度:3300 2. 门窗洞口尺寸:900*2000	m2	10.8			
50	010903003002	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 防水层做法:20厚1:2防水砂浆	m2	126.36			
51	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚1:2防水砂浆	m2	73.79			
52	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:一布四涂、厚度2mm、增强聚酯纤维无纺布	m2	126.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 一布四涂、厚度2mm、增强聚酯纤维无纺布 3. 防水保护层: 水泥砂浆保护20mm	m2	73.79			
54	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600 全瓷地砖 2. 嵌缝材料种类: 美缝剂美缝	m2	73.79			
55	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800全瓷瓷砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类: 美缝剂美缝	m2	221.17			
56	011108001003	石材零星项目	1. 工程部位: 过口石、蹲便隔断台面 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆 3. 贴结合层厚度、材料种类: 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色: 金花米黄大理石20mm厚 5. 勾缝材料种类: 水泥浆擦缝	m2	1.62			
57	010802001002	金属(塑钢)门安装费	1. 门代号及洞口尺寸: 900*2000	m2	10.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：不锈钢U型槽 10mm	m	66			
59	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8mm钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨U型轻钢主龙骨60mm×27mm×1.2mm，中距900mm； 3. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板 4. 压条材料种类、规格：铝合金角条	m ²	73.79			
60	011501003001	衣柜	1. 台柜规格：400*900*1800	个	6			
61	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：铝蜂窝隔板 2. 配件品种、规格：铝合金	间	36			
62	011701006003	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架	m ²	24.6			
		垂直运输						
63	070303001001	垂直运输	1. 构筑物类型：装饰工程垂直运输	项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：男生公寓楼建筑工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601001001	砖砌体拆除	m3	5.53							
2	011605001001	平面块料拆除	m2	97.98							
3	011605002001	立面块料拆除	m2	298.43							
4	011601001002	砖砌体拆除	m3	2.15							
5	011610002001	金属门窗拆除	m2	10.8							
6	011612001001	管道拆除	m	138.56							
7	011612001002	管道拆除	m	37.8							
8	011612001003	管道拆除	m	43.8							
9	011612001004	管道拆除	m	19.8							
10	011612001005	管道拆除	m	42							
11	011612002001	卫生洁具拆除	个	8							
12	011612002002	卫生洁具拆除	个	24							
13	011612002003	卫生洁具拆除	套	24							
14	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	m2	127.57							
15	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m2	127.57							
16	010401003001	实心砖墙	m3	2.21							
17	010401012001	零星砌砖	m3	1.54							
18	011101003001	细石混凝土楼地面(蹲便台)	m2	27.19							
19	011102003001	块料楼地面	m2	97.98							
20	011204003001	块料墙面	m2	258.97							
21	011108001001	石材零星项目	m2	8.13							
22	011502001001	金属装饰线	m	159.6							
23	011302001001	吊顶天棚	m2	97.98							
24	010802001001	金属(塑钢)门安装费	m2	10.8							
25	011204004001	干挂瓷砖钢骨架	t	0.286							
26	011701006001	满堂脚手架	m2	32.66							
27	011601001003	砖砌体拆除	m3	2.92							
28	011605001002	平面块料拆除	m2	97.98							
29	011605002002	立面块料拆除	m2	298.43							

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：男生公寓楼建筑工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
30	011610002002	金属门窗拆除	m2	10.8							
31	011612001006	管道拆除	m	113.76							
32	011612001007	管道拆除	m	39.6							
33	011612001008	管道拆除	m	54							
34	011612001009	管道拆除	m	24							
35	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	m2	118.37							
36	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	m2	97.98							
37	010903002001	墙面涂膜防水	m2	118.37							
38	010904002002	楼(地)面涂膜防水	m2	97.98							
39	011102003002	块料楼地面	m2	97.98							
40	011204003002	块料墙面	m2	258.97							
41	011108001002	石材零星项目	m2	1.62							
42	011502001002	金属装饰线	m	69.6							
43	01B001	理石门口套双面	个	6							
44	011505001001	洗漱台	m2	48.6							
45	011302001002	吊顶天棚	m2	97.98							
46	011701006002	满堂脚手架	m2	32.66							
47	011605001003	平面块料拆除	m2	73.79							
48	011605002003	立面块料拆除	m2	254.87							
49	011610002003	金属门窗拆除	m2	10.8							
50	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	m2	126.36							
51	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	m2	73.79							
52	010903002002	墙面涂膜防水	m2	126.36							
53	010904002003	楼(地)面涂膜防水	m2	73.79							
54	011102003003	块料楼地面	m2	73.79							
55	011204003003	块料墙面	m2	221.17							
56	011108001003	石材零星项目	m2	1.62							
57	010802001002	金属(塑钢)门安装	m2	10.8							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		卫生间						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	4.8			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	4.8			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	15			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	28.8			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 双活接阀门 2. 规格、压力等级: DN25	个	6			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 双活接阀门 2. 规格、压力等级: DN32	个	6			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 双活接阀门 2. 规格、压力等级: DN50	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼给排水工程 标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC de50 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	30			
10	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC de75 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	17.4			
11	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC de110 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	58.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC de160 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	23.6			
13	031004006001	大便器	1. 材质: 蹲式大便器 2. 附件名称、数量: 脚踏冲洗阀	组	24			
14	031004007001	小便器	1. 材质: 壁挂式小便器 2. 附件名称、数量: 感应式冲洗阀	组	24			
15	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN50	个	6			
16	030413003001	打洞(孔)	1. 名称: 排水 2. 规格: $\Phi 160$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	6			
17	030413003002	打洞(孔)	1. 名称: 排水 2. 规格: $\Phi 110$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	30			
18	030413003003	打洞(孔)	1. 名称: 排水 2. 规格: $\Phi 50$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
19	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：砖墙凿槽 2. 规格：60mm宽 3. 类型：砖墙 4. 填充（恢复）方式：水泥砂浆	m	47.1				
		洗漱间							
20	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	34.8				
21	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	9				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
22	031001006012	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	52.56				
23	031001006013	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	3.3				
24	031001006014	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	3.3				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de63 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	13.2			
26	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：双活接阀门 2. 规格、压力等级：DN25	个	12			
27	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：双活接阀门 2. 规格、压力等级：DN50	个	1			
28	031001006016	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC de50 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	57			
29	031001006017	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC de110 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	95.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼给排水工程 标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质: 不锈钢 地漏 2. 型号、规格: DN50	个	12			
31	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台下式洗面盆	组	60			
32	031004014003	给、排水附(配件)	1. 材质: 铜质 2. 型号、规格: 单水龙头	个	6			
33	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 490*410*620 3. 附件名称、数量: 单水龙头、下水附件	组	6			
34	030413003004	打洞(孔)	1. 名称: 排水 2. 规格: $\phi 110$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	12			
35	030413003005	打洞(孔)	1. 名称: 排水 2. 规格: $\phi 50$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	84			
36	030413002002	凿(压)槽	1. 名称: 砖墙凿槽 2. 规格: 60mm宽 3. 类型: 砖墙 4. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆	m	95.4			
		淋浴间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
37	031001006018	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	187.2				
38	031001006019	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	6				
39	031001006020	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	6				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031001006021	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	52.5			
41	031001006022	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	3.3			
42	031001006023	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	20.7			
43	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 双活接阀门 2. 规格、压力等级: DN32	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼给排水工程 标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	031001006024	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC de50 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	30			
45	031001006025	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC de110 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	71.3			
46	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢 地漏 2. 型号、规格: DN50	个	36			
47	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格: 明装站浴龙头 2. 组装形式: 钢管组成冷热水	套	36			
48	030413003006	打洞(孔)	1. 名称: 排水 2. 规格: $\phi 110$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	6			
49	030413003007	打洞(孔)	1. 名称: 给水 2. 规格: $\phi 63$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	6			
50	030413003008	打洞(孔)	1. 名称: 排水 2. 规格: $\phi 50$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：男生公寓楼给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	031001006001	塑料管	m	4.8							
2	031001006002	塑料管	m	4.8							
3	031001006003	塑料管	m	42							
4	031001006004	塑料管	m	15							
5	031001006005	塑料管	m	28.8							
6	031003001001	螺纹阀门	个	6							
7	031003001002	螺纹阀门	个	6							
8	031003001003	螺纹阀门	个	1							
9	031001006006	塑料管	m	30							
10	031001006007	塑料管	m	17.4							
11	031001006008	塑料管	m	58.1							
12	031001006009	塑料管	m	23.6							
13	031004006001	大便器	组	24							
14	031004007001	小便器	组	24							
15	031004014001	给、排水附 (配件)	个	6							
16	030413003001	打洞(孔)	个	6							
17	030413003002	打洞(孔)	个	30							
18	030413003003	打洞(孔)	个	30							
19	030413002001	凿(压)槽	m	47.1							
20	031001006010	塑料管	m	34.8							
21	031001006011	塑料管	m	9							
22	031001006012	塑料管	m	52.56							
23	031001006013	塑料管	m	3.3							
24	031001006014	塑料管	m	3.3							
25	031001006015	塑料管	m	13.2							
26	031003001004	螺纹阀门	个	12							
27	031003001005	螺纹阀门	个	1							
28	031001006016	塑料管	m	57							
29	031001006017	塑料管	m	95.2							
30	031004014002	给、排水附 (配件)	个	12							
31	031004003001	洗脸盆	组	60							
32	031004014003	给、排水附 (配件)	个	6							
33	031004008001	其他成品卫 生器具	组	6							
34	030413003004	打洞(孔)	个	12							
35	030413003005	打洞(孔)	个	84							
36	030413002002	凿(压)槽	m	95.4							
37	031001006018	塑料管	m	187.2							
38	031001006019	塑料管	m	6							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼采暖燃气工程 标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		卫生间						
1	031005002001	钢制散热器	原散热器拆除	组	6			
2	031005002002	钢制散热器	1. 型号、规格： 原散热器安装、600mm高 2. 安装方式：壁挂式	组	6			
3	031001006026	塑料管	1. 安装部位：采暖 2. 材质、规格： PE-RT2型de32 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	6.6			
4	031001006027	塑料管	1. 安装部位：采暖 2. 材质、规格： PE-RT2型de40 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	33			
5	031001006028	塑料管	1. 安装部位：采暖 2. 材质、规格： PPRde32 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	6			
6	031003005001	塑料阀门	1. 规格：塑料阀门DN25 2. 连接形式：热熔连接	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼采暖燃气工程 标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030807001001	低压螺纹阀门	1. 名称:PPR双活接阀门 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接	个	2			
8	031003001007	排气阀	1. 类型:DN25排气阀 2. 材质:铜	个	1			
		洗漱间						
9	031005002003	钢制散热器	原散热器拆除	组	6			
10	031005002004	钢制散热器	1. 型号、规格:原散热器安装、600mm高 2. 安装方式:壁挂式	组	6			
11	031001006029	塑料管	1. 安装部位:采暖 2. 材质、规格:PE-RT2型de32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	6.6			
12	031001006030	塑料管	1. 安装部位:采暖 2. 材质、规格:PE-RT2型de40 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼采暖燃气工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	031001006031	塑料管	1. 安装部位：采暖 2. 材质、规格：PPRde32 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	6				
14	031003005002	塑料阀门	1. 规格：塑料阀门DN25 2. 连接形式：热熔连接	个	12				
15	030807001002	低压螺纹阀门	1. 名称：PPR双活接阀门 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：热熔连接	个	2				
16	031003001008	排气阀	1. 类型：DN25排气阀 2. 材质：铜	个	1				
		淋浴间							
17	031005002005	钢制散热器	原散热器拆除	组	6				
18	031005002006	钢制散热器	1. 型号、规格：原散热器安装、600mm高 2. 安装方式：壁挂式	组	6				
19	031001006032	塑料管	1. 安装部位：采暖 2. 材质、规格：PE-RT2型de32 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	6.6				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼采暖燃气工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031001006033	塑料管	1. 安装部位：采暖 2. 材质、规格：PE-RT2型de40 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	33			
21	031001006034	塑料管	1. 安装部位：采暖 2. 材质、规格：PPRde32 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	6			
22	031003005003	塑料阀门	1. 规格：塑料阀门DN25 2. 连接形式：热熔连接	个	12			
23	030807001003	低压螺纹阀门	1. 名称：PPR双活接阀门 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：热熔连接	个	2			
24	031003001009	排气阀	1. 类型：DN25排气阀 2. 材质：铜	个	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼电气设备安装工程 标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间、洗漱间、淋浴间						
1	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC-20 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	169.2			
2	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-2.5 mm ²	m	237.6			
3	030411004002	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-4mm ²	m	270			
4	030412005001	LED平板灯	1. 名称：LED平板灯 2. 规格：300*600 3. 安装形式：嵌入式	套	36			
5	030404033001	风扇	1. 名称：轴流排风扇 2. 型号：250*250 3. 安装方式：吸顶式	台	18			
6	030413002004	凿（压）槽	1. 名称：砖墙凿槽 2. 规格：30mm宽 3. 类型：砖墙 4. 填充（恢复）方式：水泥砂浆	m	29.6			
7	030413003009	打洞（孔）	1. 名称：排风 2. 规格：φ110 3. 类型：砖墙	个	18			
8	030703005001	塑料阀门	1. 名称：止回阀 2. 规格：φ110	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生公寓楼电气设备安装工程 标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030703013001	不锈钢风帽	1. 名称: 不锈钢风帽 2. 规格: $\Phi 110\text{mm}$	个	18			
10	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 材质: PC原料 3. 规格: 86 4. 安装方式: 暗装	个	18			
11	030404035001	插座	1. 名称: 暗插座16A 2. 材质: PC原料 3. 规格: 86 4. 安装方式: 暗装	个	12			
12	011615001001	开孔 (打洞)	1. 部位: 墙面 2. 打洞部位材质: 砖墙 3. 洞尺寸: 400*500*20	个	6			
13	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 400*500 3. 安装方式: 嵌入式	台	6			
		等电位、静电接地						
14	030409002001	接地母线	1. 名称: 户内接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 30*3	m	15.17			
15	030411004003	配线	1. 名称: 接地配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BVR-6mm ² 4. 配线线制: 接地装置	m	625.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间						
1	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:蹲便隔断墙 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:1000 4. 砌体表面的附着物种类:瓷砖 5. 楼层垃圾运出距离:18m 6. 建筑垃圾外运:3KM	m3	9.28			
2	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆砂浆结合层、防水层 2. 饰面材料种类:地砖 3. 楼层垃圾运出距离:18m 4. 建筑垃圾外运:3KM	m2	73.7			
3	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层、砖墙墙面 2. 饰面材料种类:墙面瓷砖 3. 楼层垃圾运出距离:18m 4. 建筑垃圾外运:3KM	m2	227.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖砌蹲便基础 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:300mm高 4. 拆除砌体的截面尺寸:300*1150mm 5. 砌体表面的附着物种类:瓷砖 6. 楼层垃圾运出距离:18m 7. 建筑垃圾外运:3KM	m3	3.09			
5	011610002004	金属门窗拆除	1. 室内高度:3300 2. 门窗洞口尺寸:900*2400	m2	8.64			
6	011612001010	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR给水管道 de50 de40 de32	m	66.4			
7	011612001011	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR给水管道 de75	m	19.2			
8	011612001012	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 160	m	48.6			
9	011612001013	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 110	m	20			
10	011612001014	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 50	m	4			
11	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:淋浴器	个	10			
12	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器	个	40			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改
造工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010904003004	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：20厚1：2防水砂浆	m ²	94.54			
14	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：一布四涂、厚度2mm、增强聚酯纤维无纺布 3. 防水保护层：水泥砂浆保护20mm	m ²	94.54			
15	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：蹲便台	m ³	2.46			
16	011101003002	细石混凝土楼地面（蹲便台）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：C20混凝土30mm厚 2. 部位：蹲便台	m ²	41.4			
17	011102003004	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600 全瓷地砖 2. 嵌缝材料种类：美缝剂美缝	m ²	73.7			
18	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：400*800全瓷瓷砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝	m ²	178.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011108001004	石材零星项目	1. 工程部位: 过口石、蹲便隔断台面 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆 3. 贴结合层厚度、材料种类: 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色: 金花米黄大理石20mm厚 5. 勾缝材料种类: 水泥浆擦缝	m ²	1.08			
20	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 不锈钢U型槽 10mm	m	54			
21	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人型, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距: Φ 8mm钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。次龙骨50mm \times 19mm \times 0.5mm, 中距450mm; 覆面横撑龙骨U型轻钢主龙骨60mm \times 27mm \times 1.2mm, 中距900mm; 3. 面层材料品种、规格: 300*300铝扣板 4. 压条材料种类、规格: 铝合金角条	m ²	73.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010802001003	金属(塑钢)门安装费	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2000	m2	8.64			
23	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:铝蜂窝隔板 2. 配件品种、规格:铝合金	间	40			
24	011701006004	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架	m2	24.57			
		洗漱间						
25	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌洗面池 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:1000 4. 砌体表面的附着物种类:瓷砖 5. 楼层垃圾运出距离:18m 6. 建筑垃圾外运:3KM	m3	2.99			
26	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆砂浆结合层、防水层 2. 饰面材料种类:地砖 3. 楼层垃圾运出距离:18m 4. 建筑垃圾外运:3KM	m2	67.73			
27	011605002005	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层、砖墙墙面 2. 饰面材料种类:墙面瓷砖 3. 楼层垃圾运出距离:18m 4. 建筑垃圾外运:3KM	m2	218.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改
造工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011610002005	金属门窗拆除	1. 室内高度:3300 2. 门窗洞口尺寸:1000*2000	m2	8.64			
29	011612001015	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR给水管道 de50 de40 de32	m	113.76			
30	011612001016	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 160	m	48.6			
31	011612001017	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 75	m	36			
32	011612001018	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 50	m	24			
33	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚1:2防水砂浆	m2	80.45			
34	010904003005	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚1:2防水砂浆	m2	67.73			
35	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:一布四涂、厚度2mm、增强聚酯纤维无纺布	m2	80.45			
36	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:一布四涂、厚度2mm、增强聚酯纤维无纺布 3. 防水保护层:水泥砂浆保护20mm	m2	67.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011102003005	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600 全瓷地砖 2. 嵌缝材料种类:美缝剂美缝	m ²	67.73			
38	011204003005	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800全瓷瓷砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂美缝	m ²	171.75			
39	011108001005	石材零星项目	1. 工程部位:过口石、蹲便隔断台面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 贴结合层厚度、材料种类:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:金花米黄大理石20mm厚 5. 勾缝材料种类:水泥浆擦缝	m ²	1.08			
40	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:不锈钢U型槽 10mm	m	54			
41	01B002	理石门口套双面	1. 理石门口套双面	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：15mm厚600mm×600mm的白色磨光石英石 开水盆孔 2. 支架、配件品种、规格：40mm×3mm角钢托架	m2	32.4			
43	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8mm钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨U型轻钢主龙骨60mm×27mm×1.2mm，中距900mm； 3. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板 4. 压条材料种类、规格：铝合金角条	m2	67.73			
44	011701006005	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架	m2	22.58			
		淋浴间						
45	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆砂浆结合层、防水层 2. 饰面材料种类：地砖 3. 楼层垃圾运出距离：18m 4. 建筑垃圾外运：3KM	m2	67.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011605002006	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆 2. 饰面材料种类：大白 3. 楼层垃圾运出距离：18m 4. 建筑垃圾外运：3KM	m2	218.68			
47	011610002006	金属门窗拆除	1. 室内高度：3600 2. 门窗洞口尺寸：900*2000	m2	8.64			
48	010903003004	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：20厚1：2防水砂浆	m2	100.56			
49	010904003006	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：20厚1：2防水砂浆	m2	64.33			
50	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：一布四涂、厚度2mm、增强聚酯纤维无纺布	m2	100.56			
51	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：一布四涂、厚度2mm、增强聚酯纤维无纺布 3. 防水保护层：水泥砂浆保护20mm	m2	64.33			
52	011102003006	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600 全瓷地砖 2. 嵌缝材料种类：美缝剂美缝	m2	67.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011204003006	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800全瓷瓷砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂美缝	m ²	171.75			
54	011108001006	石材零星项目	1. 工程部位:过口石、蹲便隔断台面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 贴结合层厚度、材料种类:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:金花米黄大理石20mm厚 5. 勾缝材料种类:水泥浆擦缝	m ²	1.08			
55	010802001004	金属(塑钢)门安装费	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2000	m ²	8.64			
56	011502001006	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:不锈钢U型槽 10mm	m	54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型,平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8mm钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。次龙骨50mm×19mm×0.5mm,中距450mm;覆面横撑龙骨U型轻钢主龙骨60mm×27mm×1.2mm,中距900mm; 3. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板 4. 压条材料种类、规格:铝合金角条	m ²	67.73			
58	011501003002	衣柜	1. 台柜规格:400*900*1800	个	4			
59	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:铝蜂窝隔板 2. 配件品种、规格:铝合金	间	36			
60	011701006006	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架	m ²	22.58			
		垂直运输						
61	070303001002	垂直运输	1. 构筑物类型:装饰工程垂直运输	项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：女生公寓楼建筑工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601001004	砖砌体拆除	m3	9.28							
2	011605001004	平面块料拆除	m2	73.7							
3	011605002004	立面块料拆除	m2	227.08							
4	011601001005	砖砌体拆除	m3	3.09							
5	011610002004	金属门窗拆除	m2	8.64							
6	011612001010	管道拆除	m	66.4							
7	011612001011	管道拆除	m	19.2							
8	011612001012	管道拆除	m	48.6							
9	011612001013	管道拆除	m	20							
10	011612001014	管道拆除	m	4							
11	011612002004	卫生洁具拆除	个	10							
12	011612002005	卫生洁具拆除	个	40							
13	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	m2	94.54							
14	010904002004	楼(地)面涂膜防水	m2	94.54							
15	010401012002	零星砌砖	m3	2.46							
16	011101003002	细石混凝土楼地面(蹲便台)	m2	41.4							
17	011102003004	块料楼地面	m2	73.7							
18	011204003004	块料墙面	m2	178.47							
19	011108001004	石材零星项目	m2	1.08							
20	011502001004	金属装饰线	m	54							
21	011302001004	吊顶天棚	m2	73.7							
22	010802001003	金属(塑钢)门安装费	m2	8.64							
23	011210005002	成品隔断	间	40							
24	011701006004	满堂脚手架	m2	24.57							
25	011601001006	砖砌体拆除	m3	2.99							
26	011605001005	平面块料拆除	m2	67.73							
27	011605002005	立面块料拆除	m2	218.68							
28	011610002005	金属门窗拆除	m2	8.64							
29	011612001015	管道拆除	m	113.76							

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：女生公寓楼建筑工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
30	011612001016	管道拆除	m	48.6							
31	011612001017	管道拆除	m	36							
32	011612001018	管道拆除	m	24							
33	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	m2	80.45							
34	010904003005	楼(地)面砂浆防水(防潮)	m2	67.73							
35	010903002003	墙面涂膜防水	m2	80.45							
36	010904002005	楼(地)面涂膜防水	m2	67.73							
37	011102003005	块料楼地面	m2	67.73							
38	011204003005	块料墙面	m2	171.75							
39	011108001005	石材零星项目	m2	1.08							
40	011502001005	金属装饰线	m	54							
41	01B002	理石门口套双面	个	4							
42	011505001002	洗漱台	m2	32.4							
43	011302001005	吊顶天棚	m2	67.73							
44	011701006005	满堂脚手架	m2	22.58							
45	011605001006	平面块料拆除	m2	67.73							
46	011605002006	立面块料拆除	m2	218.68							
47	011610002006	金属门窗拆除	m2	8.64							
48	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	m2	100.56							
49	010904003006	楼(地)面砂浆防水(防潮)	m2	64.33							
50	010903002004	墙面涂膜防水	m2	100.56							
51	010904002006	楼(地)面涂膜防水	m2	64.33							
52	011102003006	块料楼地面	m2	67.73							
53	011204003006	块料墙面	m2	171.75							
54	011108001006	石材零星项目	m2	1.08							
55	010802001004	金属(塑钢)门安装费	m2	8.64							
56	011502001006	金属装饰线	m	54							
57	011302001006	吊顶天棚	m2	67.73							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		卫生间						
1	031001006035	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	13.8			
2	031001006036	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	42.5			
3	031001006037	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	42.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001006038	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	3.6			
5	031001006039	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管de75 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	15.6			
6	031003001010	螺纹阀门	1. 类型: 双活接阀门 2. 规格、压力等级: DN32	个	10			
7	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 双活接阀门 2. 规格、压力等级: DN40	个	8			
8	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 双活接阀门 2. 规格、压力等级: DN65	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼给排水工程 标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001006040	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC de50 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	5.2			
10	031001006041	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC de75 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	30.3			
11	031001006042	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC de110 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001006043	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC de160 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	47			
13	031004006002	大便器	1. 材质: 蹲式大便器 2. 附件名称、数量: 脚踏冲洗阀	组	40			
14	031004014005	给、排水附(配件)	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN50	个	4			
15	030413003010	打洞(孔)	1. 名称: 排水 2. 规格: $\phi 160$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	8			
16	030413003011	打洞(孔)	1. 名称: 排水 2. 规格: $\phi 110$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	40			
17	030413003012	打洞(孔)	1. 名称: 排水 2. 规格: $\phi 50$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	4			
18	030413002006	凿(压)槽	1. 名称: 砖墙凿槽 2. 规格: 60mm宽 3. 类型: 砖墙 4. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆	m	62.8			
		洗漱间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
19	031001006044	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	20				
20	031001006045	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	5.6				
21	031001006046	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	5.6				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031001006047	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	12			
23	031001006048	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	13.6			
24	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 双活接阀门 2. 规格、压力等级: DN32	个	8			
25	031003001014	螺纹阀门	1. 类型: 双活接阀门 2. 规格、压力等级: DN40	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031001006049	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC de50 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	15.6			
27	031001006050	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC de110 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	99			
28	031004014006	给、排水附(配件)	1. 材质：不锈钢 地漏 2. 型号、规格：DN50	个	8			
29	031004014007	给、排水附(配件)	1. 材质：铜质 2. 型号、规格：单水龙头	个	4			
30	031004003002	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台下式洗面盆	组	40			
31	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：490*410*620 3. 附件名称、数量：单水龙头、下水附件	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼给排水工程 标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030413003013	打洞 (孔)	1. 名称:排水 2. 规格:Φ110 3. 类型:混凝土 楼板	个	16			
33	030413003014	打洞 (孔)	1. 名称:排水 2. 规格:Φ50 3. 类型:混凝土 楼板	个	36			
34	030413002007	凿 (压)槽	1. 名称:砖墙凿 槽 2. 规格:30mm宽 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方 式:水泥砂浆	m	128			
		淋浴间						
35	031001006051	塑料管	1. 安装部位:室 内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de20 4. 连接形式:热 熔连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求:按 设计及规范要求	m	172.8			
36	031001006052	塑料管	1. 安装部位:室 内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de25 4. 连接形式:热 熔连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求:按 设计及规范要求	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031001006053	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	11.2			
38	031001006054	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.4			
39	031003001015	螺纹阀门	1. 类型：双活接阀门 2. 规格、压力等级：DN25	个	4			
40	031003001016	螺纹阀门	1. 类型：双活接阀门 2. 规格、压力等级：DN32	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031001006055	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC de50 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	27.2			
42	031001006056	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC de110 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	77.4			
43	031004014008	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢 地漏 2. 型号、规格: DN50	个	36			
44	031004010002	淋浴器	1. 材质、规格: 明装站浴龙头 2. 组装形式: 钢管组成冷热水	套	17			
45	030413003015	打洞(孔)	1. 名称: 排水 2. 规格: $\phi 110$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	10			
46	030413003016	打洞(孔)	1. 名称: 排水 2. 规格: $\phi 50$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：女生公寓楼给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	031001006035	塑料管	m	13.8							
2	031001006036	塑料管	m	42.5							
3	031001006037	塑料管	m	42.4							
4	031001006038	塑料管	m	3.6							
5	031001006039	塑料管	m	15.6							
6	031003001010	螺纹阀门	个	10							
7	031003001011	螺纹阀门	个	8							
8	031003001012	螺纹阀门	个	1							
9	031001006040	塑料管	m	5.2							
10	031001006041	塑料管	m	30.3							
11	031001006042	塑料管	m	56							
12	031001006043	塑料管	m	47							
13	031004006002	大便器	组	40							
14	031004014005	给、排水附 (配件)	个	4							
15	030413003010	打洞(孔)	个	8							
16	030413003011	打洞(孔)	个	40							
17	030413003012	打洞(孔)	个	4							
18	030413002006	凿(压)槽	m	62.8							
19	031001006044	塑料管	m	20							
20	031001006045	塑料管	m	5.6							
21	031001006046	塑料管	m	5.6							
22	031001006047	塑料管	m	12							
23	031001006048	塑料管	m	13.6							
24	031003001013	螺纹阀门	个	8							
25	031003001014	螺纹阀门	个	4							
26	031001006049	塑料管	m	15.6							
27	031001006050	塑料管	m	99							
28	031004014006	给、排水附 (配件)	个	8							
29	031004014007	给、排水附 (配件)	个	4							
30	031004003002	洗脸盆	组	40							
31	031004008002	其他成品卫 生器具	组	4							
32	030413003013	打洞(孔)	个	16							
33	030413003014	打洞(孔)	个	36							
34	030413002007	凿(压)槽	m	128							
35	031001006051	塑料管	m	172.8							
36	031001006052	塑料管	m	4							
37	031001006053	塑料管	m	11.2							
38	031001006054	塑料管	m	24.4							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼采暖燃气工程 标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		卫生间							
1	031005002007	钢制散热器	原散热器拆除	组	4				
2	031005002008	钢制散热器	1. 型号、规格： 原散热器安装、600mm高 2. 安装方式：壁挂式	组	4				
3	031001006057	塑料管	1. 安装部位：采暖 2. 材质、规格： PE-RT2型de32 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	14.4				
4	031001006058	塑料管	1. 安装部位：采暖 2. 材质、规格： PE-RT2型de40 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	14.4				
5	031001006059	塑料管	1. 安装部位：采暖 2. 材质、规格： PPRde32 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	4				
6	031003005004	塑料阀门	1. 规格：塑料阀门DN25 2. 连接形式：热熔连接	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼采暖燃气工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030807001004	低压螺纹阀门	1. 名称:PPR双活接阀门 2. 型号、规格: DN32 3. 连接形式: 热熔连接	个	2			
8	031003001017	排气阀	1. 类型:DN25排气阀 2. 材质:铜	个	1			
		洗漱间、淋浴间						
9	031005002009	钢制散热器	原散热器拆除	组	8			
10	031005002010	钢制散热器	1. 型号、规格:原散热器安装、600mm高 2. 安装方式:壁挂式	组	8			
11	031001006060	塑料管	1. 安装部位:采暖 2. 材质、规格:PE-RT2型de32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	14.4			
12	031001006061	塑料管	1. 安装部位:采暖 2. 材质、规格:PE-RT2型de40 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼电气设备安装工程 标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		卫生间、洗漱间、淋浴间						
1	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC-20 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	184			
2	030413002009	凿（压）槽	1. 名称：砖墙凿槽 2. 规格：30mm宽 3. 类型：砖墙 4. 填充（恢复）方式：水泥砂浆	m	48			
3	030413003017	打洞（孔）	1. 名称：电线打孔 2. 规格：φ25 3. 类型：砖墙	个	4			
4	030411004004	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-2.5mm ²	m	241.2			
5	030411004005	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-4mm ²	m	310.8			
6	030412005002	LED平板灯	1. 名称：LED平板灯 2. 规格：300*600 3. 安装形式：嵌入式	套	24			
7	030404033002	风扇	1. 名称：轴流排风扇 2. 型号：250*250 3. 安装方式：吸顶式	台	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生公寓楼电气设备安装工程 标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030413003018	打洞 (孔)	1. 名称:排风 2. 规格:φ110 3. 类型:砖墙	个	12			
9	030703005002	塑料阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:φ110	个	12			
10	030703013002	不锈钢风帽	1. 名称:不锈钢风帽 2. 规格:Φ110mm	个	12			
11	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:PC原料 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	12			
12	030404035002	插座	1. 名称:暗插座16A 2. 材质:PC原料 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	12			
13	011615001002	开孔 (打洞)	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸:400*500*20	个	4			
14	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*500 3. 安装方式:嵌入式	台	4			
		等电位、静电接地						
15	030409002002	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:30*3	m	7.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		卫生间						
1	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体名称:蹲便隔断墙 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:1000 4. 砌体表面的附着物种类:瓷砖 5. 楼层垃圾运出距离:18m 6. 建筑垃圾外运:3KM	m3	8.06			
2	011605001007	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆砂浆结合层、防水层 2. 饰面材料种类:地砖 3. 楼层垃圾运出距离:18m 4. 建筑垃圾外运:3KM	m2	81.65			
3	011605002007	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层、砖墙墙面 2. 饰面材料种类:墙面瓷砖 3. 楼层垃圾运出距离:18m 4. 建筑垃圾外运:3KM	m2	248.69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011601001008	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖砌蹲便基础 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:300mm高 4. 拆除砌体的截面尺寸:300*1150mm 5. 砌体表面的附着物种类:瓷砖 6. 楼层垃圾运出距离:18m 7. 建筑垃圾外运:3KM	m3	2.69			
5	011610002007	金属门窗拆除	1. 室内高度:3300 2. 门窗洞口尺寸:900*2000	m2	9			
6	011612001019	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR给水管道 de50 de40 de32	m	85.6			
7	011612001020	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 160	m	39.6			
8	011612001021	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 110	m	51.25			
9	011612001022	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 50	m	13			
10	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:淋浴器	个	6			
11	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器	个	35			
12	010904003007	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚1:2防水砂浆	m2	106.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：一布四涂、厚度2mm、增强聚酯纤维无纺布 3. 防水保护层：水泥砂浆保护20mm	m2	106.31			
14	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：蹲便台	m3	2.23			
15	011101003003	细石混凝土楼地面（蹲便台）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：C20混凝土30mm厚 2. 部位：蹲便台	m2	39.1			
16	011102003007	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600 全瓷地砖 2. 嵌缝材料种类：美缝剂美缝	m2	81.65			
17	011204003007	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：400*800全瓷瓷砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝	m2	215.81			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011108001007	石材零星项目	1. 工程部位: 过口石、蹲便隔断台面 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆 3. 贴结合层厚度、材料种类: 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色: 金花米黄大理石20mm厚 5. 勾缝材料种类: 水泥浆擦缝	m ²	1.35			
19	011502001007	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 不锈钢U型槽 10mm	m	58			
20	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人型, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距: Φ 8mm钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。次龙骨50mm \times 19mm \times 0.5mm, 中距450mm; 覆面横撑龙骨U型轻钢主龙骨60mm \times 27mm \times 1.2mm, 中距900mm; 3. 面层材料品种、规格: 300*300铝扣板 4. 压条材料种类、规格: 铝合金角条	m ²	81.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010802001005	金属(塑钢)门安装费	1. 门代号及洞口尺寸:900*2000	m2	9			
22	011210005004	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:铝蜂窝隔板 2. 配件品种、规格:铝合金	间	35			
23	011701006007	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架	m2	27.22			
		洗漱间、淋浴间						
24	011601001009	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌洗面池 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:1000 4. 砌体表面的附着物种类:瓷砖 5. 楼层垃圾运出距离:18m 6. 建筑垃圾外运:3KM	m3	2.92			
25	011605001008	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆砂浆结合层、防水层 2. 饰面材料种类:地砖 3. 楼层垃圾运出距离:18m 4. 建筑垃圾外运:3KM	m2	97.98			
26	011605002008	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层、砖墙墙面 2. 饰面材料种类:墙面瓷砖 3. 楼层垃圾运出距离:18m 4. 建筑垃圾外运:3KM	m2	298.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011610002008	金属门窗拆除	1. 室内高度:3300 2. 门窗洞口尺寸:900*2000	m2	10.8			
28	011612001023	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR给水管道 de50 de40 de32	m	93.96			
29	011612001024	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 160	m	39.6			
30	011612001025	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 75	m	57.6			
31	011612001026	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC下水管 50	m	27			
32	010903003005	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚1:2防水砂浆	m2	118.37			
33	010904003008	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚1:2防水砂浆	m2	97.98			
34	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:一布四涂、厚度2mm、增强聚酯纤维无纺布	m2	118.37			
35	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:一布四涂、厚度2mm、增强聚酯纤维无纺布 3. 防水保护层:水泥砂浆保护20mm	m2	97.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011102003008	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600 全瓷地砖 2. 嵌缝材料种类:美缝剂美缝	m ²	97.98			
37	011204003008	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800全瓷瓷砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂美缝	m ²	258.97			
38	011108001008	石材零星项目	1. 工程部位:过口石、蹲便隔断台面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 贴结合层厚度、材料种类:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:金花米黄大理石20mm厚 5. 勾缝材料种类:水泥浆擦缝	m ²	1.62			
39	011502001008	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:不锈钢U型槽 10mm	m	69.6			
40	010802001006	金属(塑钢)门安装费	1. 门代号及洞口尺寸:900*2000	m ²	10.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：15mm厚600mm×600mm的白色磨光石英石 开水盆孔 2. 支架、配件品种、规格：40mm×3mm角钢托架	m2	13.2			
42	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8mm钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨U型轻钢主龙骨60mm×27mm×1.2mm，中距900mm； 3. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板 4. 压条材料种类、规格：铝合金角条	m2	97.98			
43	011210005005	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：铝蜂窝隔板 2. 配件品种、规格：铝合金	间	15			
44	011701006008	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架	m2	32.66			
		垂直运输						
45	070303001003	垂直运输	1. 构筑物类型：装饰工程垂直运输	项	1			
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601001007	砖砌体拆除	m3	8.06							
2	011605001007	平面块料拆除	m2	81.65							
3	011605002007	立面块料拆除	m2	248.69							
4	011601001008	砖砌体拆除	m3	2.69							
5	011610002007	金属门窗拆除	m2	9							
6	011612001019	管道拆除	m	85.6							
7	011612001020	管道拆除	m	39.6							
8	011612001021	管道拆除	m	51.25							
9	011612001022	管道拆除	m	13							
10	011612002006	卫生洁具拆除	个	6							
11	011612002007	卫生洁具拆除	个	35							
12	010904003007	楼(地)面砂浆防水(防潮)	m2	106.31							
13	010904002007	楼(地)面涂膜防水	m2	106.31							
14	010401012003	零星砌砖	m3	2.23							
15	011101003003	细石混凝土楼地面(蹲便台)	m2	39.1							
16	011102003007	块料楼地面	m2	81.65							
17	011204003007	块料墙面	m2	215.81							
18	011108001007	石材零星项目	m2	1.35							
19	011502001007	金属装饰线	m	58							
20	011302001007	吊顶天棚	m2	81.65							
21	010802001005	金属(塑钢)门安装费	m2	9							
22	011210005004	成品隔断	间	35							
23	011701006007	满堂脚手架	m2	27.22							
24	011601001009	砖砌体拆除	m3	2.92							
25	011605001008	平面块料拆除	m2	97.98							
26	011605002008	立面块料拆除	m2	298.43							
27	011610002008	金属门窗拆除	m2	10.8							
28	011612001023	管道拆除	m	93.96							
29	011612001024	管道拆除	m	39.6							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		卫生间							
1	031001006063	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	6.5				
2	031001006064	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	15.5				
3	031001006065	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	42.5				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001006066	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	3.3			
5	031001006067	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	16.5			
6	031003001019	螺纹阀门	1. 类型: 双活接阀门 2. 规格、压力等级: DN32	个	10			
7	031003001020	螺纹阀门	1. 类型: 双活接阀门 2. 规格、压力等级: DN50	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006068	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC de50 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	6.5			
9	031001006069	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC de110 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	49			
10	031001006070	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC de160 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	47.2			
11	031004006003	大便器	1. 材质：蹲式大便器 2. 附件名称、数量：脚踏冲洗阀	组	35			
12	031004014009	给、排水附(配件)	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN50	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030413003019	打洞（孔）	1.名称:排水 2.规格:Φ160 3.类型:混凝土楼板	个	12			
14	030413003020	打洞（孔）	1.名称:排水 2.规格:Φ110 3.类型:混凝土楼板	个	35			
15	030413003021	打洞（孔）	1.名称:排水 2.规格:Φ50 3.类型:混凝土楼板	个	10			
16	030413002011	凿（压）槽	1.名称:砖墙凿槽 2.规格:60mm宽 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	59			
		洗漱间、淋浴间						
17	031001006071	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料管 de20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	031001006072	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	10				
19	031001006073	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	18.95				
20	031001006074	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 de40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求	m	3.3				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031001006075	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 de50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	16.5			
22	031003001021	螺纹阀门	1. 类型：双活接阀门 2. 规格、压力等级：DN32	个	10			
23	031003001022	螺纹阀门	1. 类型：双活接阀门 2. 规格、压力等级：DN50	个	1			
24	031001006076	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC de50 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	16.5			
25	031001006077	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC de110 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	92.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	031004014010	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN50	个	25			
27	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型: 台下式洗面盆	组	20			
28	031004010003	淋浴器	1. 材质、规格: 明装站浴龙头 2. 组装形式: 钢管组成冷热水	套	15			
29	031004008003	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型: 490*410*620 3. 附件名称、数量: 单水龙头、下水附件	组	5			
30	031004014011	给、排水附(配)件	1. 材质:铜质 2. 型号、规格: 单水龙头	个	30			
31	030413003022	打洞(孔)	1. 名称:排水 2. 规格: $\phi 110$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	10			
32	030413003023	打洞(孔)	1. 名称:排水 2. 规格: $\phi 50$ 3. 类型: 混凝土楼板	个	75			
33	030413002012	凿(压)槽	1. 名称:砖墙凿槽 2. 规格: 60mm宽 3. 类型: 砖墙 4. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆	m	90.6			
分部分项合计								
措施项目								
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		卫生间							
1	031005002011	钢制散热器	原散热器拆除	组	5				
2	031005002012	钢制散热器	1. 型号、规格： 原散热器安装、600mm高 2. 安装方式：壁挂式	组	5				
3	031001006078	塑料管	1. 安装部位：采暖 2. 材质、规格： PE-RT2型de32 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	6.6				
4	031001006079	塑料管	1. 安装部位：采暖 2. 材质、规格： PE-RT2型de40 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	26.4				
5	031001006080	塑料管	1. 安装部位：采暖 2. 材质、规格： PPRde32 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	5				
6	031003005006	塑料阀门	1. 规格：塑料阀门DN25 2. 连接形式：热熔连接	个	10				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030807001006	低压螺纹阀门	1. 名称:PPR双活接阀门 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接	个	2			
8	031003001023	排气阀	1. 类型:DN25排气阀 2. 材质:铜	个	1			
		洗漱间、淋浴间						
9	031005002013	钢制散热器	原散热器拆除	组	6			
10	031005002014	钢制散热器	1. 型号、规格:原散热器安装、600mm高 2. 安装方式:壁挂式	组	6			
11	031001006081	塑料管	1. 安装部位:采暖 2. 材质、规格:PE-RT2型de32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	6.6			
12	031001006082	塑料管	1. 安装部位:采暖 2. 材质、规格:PE-RT2型de40 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	26.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		卫生间、洗漱间、淋浴间						
1	030411001005	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC-20 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	237.5			
2	030413002013	凿（压）槽	1. 名称：砖墙凿槽 2. 规格：30mm宽 3. 类型：砖墙 4. 填充（恢复）方式：水泥砂浆	m	29.6			
3	030413003024	打洞（孔）	1. 名称：电线打孔 2. 规格：φ25 3. 类型：砖墙	个	15			
4	030411004007	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-2.5mm ²	m	210			
5	030411004008	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-4mm ²	m	270			
6	030412005003	LED平板灯	1. 名称：LED平板灯 2. 规格：300*600 3. 安装形式：嵌入式	套	21			
7	030404033003	风扇	1. 名称：轴流排风扇 2. 型号：250*250 3. 安装方式：吸顶式	台	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	030413003025	打洞（孔）	1. 名称：排风 2. 规格：Φ110 3. 类型：砖墙	个	11				
9	030703005003	塑料阀门	1. 名称：止回阀 2. 规格：Φ110	个	11				
10	030703013003	不锈钢风帽	1. 名称：不锈钢风帽 2. 规格：Φ110mm	个	11				
11	030404034003	照明开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：PC原料 3. 规格：86 4. 安装方式：暗装	个	11				
12	030404035003	插座	1. 名称：暗插座10A 2. 材质：PC原料 3. 规格：86 4. 安装方式：暗装	个	25				
13	030404035004	插座	1. 名称：暗插座16A 2. 材质：PC原料 3. 规格：86 4. 安装方式：暗装	个	10				
14	011615001003	开孔（打洞）	1. 部位：墙面 2. 打洞部位材质：砖墙 3. 洞尺寸：400*500*20	个	5				
15	030404017003	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：400*500 3. 安装方式：嵌入式	台	5				
		等电位、静电接地							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：集安市第一中学学生公寓维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030409002003	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:30*3	m	12.76			
17	030411004009	配线	1. 名称:接地配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-6mm ² 4. 配线线制:接地装置	m	355.5			
18	030411001006	配管	1. 名称:接地配管 2. 材质:PVC 3. 规格:de16 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	355.5			
19	030413002014	凿(压)槽	1. 名称:砖墙凿槽 2. 规格:30mm宽 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	355.5			
20	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子箱	台	6			
21	030414011003	接地装置	1. 名称:接地装置	组	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

