

2024年龙潭区缸窑镇“千村美丽”基
础设施建设项目

中亿 招字〔2024〕017号

工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(签字或盖章)

2024 年龙潭区缸窑镇“千村美丽”基础设施建设项目

工 程 量 清 单

中亿 招字〔2024〕017 号

编 制 人：[执业（从业）印章]

审 定 人：[执业（从业）印章]

法定代表人或其授权人：

基本建设工程造价咨询 工程量清单编制说明

档案号：中亿 招字〔2024〕017 号

一、工程概述：

1、工程名称：2024 年龙潭区缸窑镇“千村美丽”基础设施建设
项目

2、工程地点：龙潭区缸窑镇歪石村、前锋村、头道村。

3、委托内容：工程量清单编制

4、工程概况：主要工程内容：前锋村新建沥青路面 2235 m²，新建 1-0.4m 简易过路管总长 6m，新建 1-0.5m 简易过路管总长 14m；歪石村新建沥青路面 2104 m²，新建 1-0.5m 简易过路管总长 22m，新建 1-0.6m 简易过路管总长 6m；头道村新建沥青路面 2639 m²，新建 1-0.6m 简易过路管总长 14m，新建 1-0.8m 圆管涵长 8m。

二、编制原则：

科学公正、实事求是、诚信合法

三、编制范围：

公路工程

四、编制原则：

- (1) 公平、公正、公开、独立、客观、科学；
- (2) 以事实为依据，对工程造价进行详细编制；
- (3) 编制结果真实、可靠，编制依据充分、有效；

(4) 良好的职业操守及优异的业务素质；

五、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》 **GB 50500-2013**

2、工程量依据：施工图及与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

六、工程项目清单目录：详见附表 1

七、其他有关问题的说明

1、咨询报告中确定的价格是造价人员独立、客观、公正的结论意见，但受到报告中某些依据条件的限制；

2、委托方提供的全部资料其真实性、合法性、完整性由委托方负责；

3、所有造价人员与咨询对象所涉及的利益相关者没有任何利害关系；

4、施工中如与工程实际不符，可按合同约定调整。

八、免责声明

1、上述工程提报工程资料的完整性和真实性由建设单位负责；

2、我方的责任是仅对其项目发表编制意见；

3、我方不参与建设单位及设计单位等财务往来纠纷；

4、我方依据造价咨询合同承担我方的责任及义务，主张我方的权利；

2024 年 06 月

2024年龙潭区缸窑镇“千村美丽”基础设施建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪石村

标段：2024年龙潭区缸窑镇“千村美丽”基础设施建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青路面						
1	040101001013	挖一般土方	1. 土壤类别:砂石基层 2. 挖土深度:深2m以内	m3	32			
2	040101001014	挖一般土方	1. 土壤类别:旧路土方 2. 挖土深度:深2m以内	m3	46.4			
3	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:残土 2. 运距:5km	m3	78.4			
4	040202001009	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	2577			
5	040202009010	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:15cm	m2	2577			
6	040202015008	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 水稳碎石 2. 厚度:20cm 3. 含养护	m2	2367			
7	040203004008	封层	1. 材料品种:沥青碎石下封层 2. 厚度:0.06cm	m2	2367			
8	040203006008	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13细粒式 沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m2	2104			
9	040103001018	土路肩	1. 填方材料品种:土 2. 填方来源、运距:外购	m3	213			
		简易过路管						
10	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:深2m以内	m3	35.26			
11	040103001019	回填方	1. 填方材料品种:砂砾	m3	23.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪石村

标段：2024年龙潭区缸窑镇“千村美丽”基础设施建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种：残土 2. 运距：5km	m3	35.26			
13	041001008007	拆除混凝土结构	1. 结构形式：混凝土结构	m3	0.77			
14	040103002027	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：5km	m3	0.77			
15	040501001012	混凝土管	1. 规格：DN600mm，管壁厚100mm	m	6			
16	040501001013	混凝土管	1. 规格：DN500mm，管壁厚100mm	m	22			
		路基回填土方						
17	040103001020	回填方	1. 填方材料品种：土 2. 填方来源、运距：外购5km	m3	464.7			
		平面交叉（沥青路）						
18	040101003010	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：深2m以内	m3	16.8			
19	040103001021	回填方	1. 填方材料品种：砂砾	m3	9.8			
20	040103002028	余方弃置	1. 废弃料品种：残土 2. 运距：5km	m3	16.8			
21	040501001014	混凝土管	1. 规格：DN600mm，管壁厚100mm	m	14			
22	060104014004	磨耗层及保护层	1. 厚度：3cm 2. 材料类别：砂土磨耗层	m2	182			
23	040202009011	砂砾石	1. 石料规格：粒料改善土 2. 厚度：15cm	m2	182			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：歪石村

标段：2024年龙潭区缸窑镇“千村美丽”基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前锋村

标段：2024年龙潭区缸窑镇“千村美丽”基础设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青路面						
1	040101001011	挖一般土方	1. 土壤类别:砂石基层 2. 挖土深度:深2m以内	m3	68.6			
2	040101001012	挖一般土方	1. 土壤类别:旧路土方 2. 挖土深度:深2m以内	m3	83.6			
3	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:残土 2. 运距:5km	m3	152.2			
4	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	2878			
5	040202009008	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:15cm	m2	2878			
6	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 水稳碎石 2. 厚度:20cm 3. 含养护	m2	2594			
7	040203004007	封层	1. 材料品种:沥青碎石下封层 2. 厚度:0.06cm	m2	2594			
8	040203006007	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13细粒式 沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m2	2235			
9	040103001015	土路肩	1. 填方材料品种:土 2. 填方来源、运距:外购	m3	145.9			
		简易过路管						
10	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:深2m以内	m3	22.94			
11	040103001016	回填方	1. 填方材料品种:砂砾	m3	15.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：先锋村

标段：2024年龙潭区缸窑镇“千村美丽”基础设施建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种：残土 2. 运距：5km	m3	22.94			
13	041001008006	拆除混凝土结构	1. 结构形式：混凝土结构	m3	1.01			
14	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：5km	m3	1.01			
15	040501001008	混凝土管	1. 规格：DN400mm，管壁厚100mm	m	6			
16	040501001009	混凝土管	1. 规格：DN500mm，管壁厚100mm	m	14			
		平面交叉（沥青路）						
17	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：深2m以内	m3	6.48			
18	040103001017	回填方	1. 填方材料品种：砂砾	m3	3.32			
19	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种：残土 2. 运距：5km	m3	6.48			
20	040501001011	混凝土管	1. 规格：DN500mm，管壁厚100mm	m	4			
21	060104014003	磨耗层及保护层	1. 厚度：3cm 2. 材料类别：砂土磨耗层	m2	8			
22	040202009009	砂砾石	1. 石料规格：粒料改善土 2. 厚度：15cm	m2	8			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：头道村

标段：2024年龙潭区缸窑镇“千村美丽”基础设施建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青路面						
1	041001001006	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	207			
2	040103002029	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:5km	m3	41.4			
3	040101001015	挖一般土方	1. 土壤类别:砂石基层 2. 挖土深度:深2m以内	m3	45.6			
4	040101001016	挖一般土方	1. 土壤类别:旧路土方 2. 挖土深度:深2m以内	m3	1.4			
5	040103002030	余方弃置	1. 废弃料品种:残土 2. 运距:5km	m3	47			
6	040202001010	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	3121			
7	040202009012	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:15cm	m2	194			
8	040202015009	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 水稳碎石 2. 厚度:20cm 3. 含养护	m2	2927			
9	040203004009	封层	1. 材料品种:沥青碎石下封层 2. 厚度:0.06cm	m2	2927			
10	040203006009	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13细粒式 沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m2	2639			
11	040103001022	土路肩	1. 填方材料品种:土 2. 填方来源、运距:外购	m3	146			
		路基换填处理						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：头道村

标段：2024年龙潭区缸窑镇“千村美丽”基础设施建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040101001018	挖一般土方	1. 土壤类别:挖淤泥质土 2. 挖土深度:深2m以内	m3	109.2			
13	040103002037	余方弃置	1. 废弃料品种:残土 2. 运距:5km	m3	109.2			
14	041001001008	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	150			
15	040103002038	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:5km	m3	30			
16	040103001027	回填方	1. 换填山皮石 2. 厚度: 60cm	m3	104.4			
17	040103001028	回填方	1. 换填山砂砾 2. 厚度: 20cm	m3	32.4			
		简易过路管						
18	040101003011	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:深2m以内	m3	20.16			
19	040103001023	回填方	1. 填方材料品种:砂砾	m3	13.12			
20	040103002031	余方弃置	1. 废弃料品种:残土 2. 运距:5km	m3	20.16			
21	041001008008	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土结构	m3	0.52			
22	040103002032	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:5km	m3	0.52			
23	040501001015	混凝土管	1. 规格:DN600mm，管壁厚100mm	m	14			
		路基回填土方						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：头道村

标段：2024年龙潭区缸窑镇“千村美丽”基础设施建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040103001024	回填方	1. 填方材料品种：土 2. 填方来源、运距：外购5km	m3	105.6			
		平面交叉（沥青路）						
25	040101003012	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：深2m以内	m3	4.8			
26	040103001025	回填方	1. 填方材料品种：砂砾	m3	2.8			
27	040103002033	余方弃置	1. 废弃料品种：残土 2. 运距：5km	m3	4.8			
28	040501001016	混凝土管	1. 规格：DN600mm，管壁厚100mm	m	4			
29	060104014005	磨耗层及保护层	1. 厚度：3cm 2. 材料类别：砂土磨耗层	m2	40			
30	040202009013	砂砾石	1. 石料规格：粒料改善土 2. 厚度：15cm	m2	40			
		圆管涵						
31	040501001017	混凝土管	1. 规格：DN800mm，管壁厚100mm	m	8			
32	040103001026	回填方	1. 填方材料品种：砂砾	m3	18.46			
33	040103002034	余方弃置	1. 废弃料品种：残土 2. 运距：5km	m3	38.9			
34	040303002006	管道基础	1. 混凝土强度等级：C30 2. 含模板安拆	m3	4.38			
35	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格：天然砂砾垫层	m3	13.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：头道村

标段：2024年龙潭区缸窑镇“千村美丽”基础设施建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040101003013	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：深2m以内	m3	38.9			
37	040309010003	防水层	1. 材料品种、规格：刷两道沥青	m2	16.76			
38	040309007003	桥梁伸缩装置	1. 材料品种：沥青麻丝	m2	13.96			
39	040303004003	混凝土墩（台）帽	1. 混凝土强度等级：C30 2. 含模板安拆	m3	0.33			
40	040303005004	一字墙墙身	1. 混凝土强度等级：C30 2. 含模板安拆	m3	4.38			
41	040303002007	一字墙基础	1. 混凝土强度等级：C30 2. 含模板安拆	m3	1.8			
42	041001001007	拆除路面	1. 材质：水泥混凝土路面 2. 厚度：20cm	m2	12			
43	041001008009	拆除混凝土结构	1. 结构形式：混凝土结构	m3	0.52			
44	040103002035	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：5km	m3	2.92			
45	040101001017	挖一般土方	1. 土壤类别：砂石基层 2. 挖土深度：深2m以内	m3	2.69			
46	040103002036	余方弃置	1. 废弃料品种：残土 2. 运距：5km	m3	2.69			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：头道村

标段：2024年龙潭区缸窑镇“千村美丽”基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价			
7	住宅工程分户验收费			
8	市政工程夜间施工增加费			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

