

集安市“五好两宜”和美乡村试
点试验建设项目（地沟村挡土墙
及护坡工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

审 核 单 位：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

审 核 人：_____
(签字或盖章)

复 核 人：_____
(签字或盖章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集安市“五好两宜”和美乡村试点
 验建设项目地沟村挡土墙及护坡工程

标段：集安市“五好两宜”和美乡村试
 点试验建设项目（地沟村挡土墙及护坡
 工程）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		护坡防护						
1	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别: 浆砌石护坡 2. 开凿深度: 现场综合考虑	m3	68			
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 石渣 2. 运距: 综合考虑	m3	68			
3	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	4683.43			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m3	3819			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 综合考虑	m3	864.17			
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 砂砾石 2. 厚度: 详见图纸	m3	699.01			
7	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	704.17			
8	040303012001	混凝土连续板（护坡板）	1. 部位: 护坡板 2. 混凝土强度等级: C30	m3	536.45			
9	040601029001	沉降(施工)缝	1. 材料品种: 沥青木板	m2	717.17			
10	040501001001	混凝土管	1. 材质: 钢筋混凝土管 2. 规格: DN1000	m	8			
11	011702027001	台阶	1. 台阶踏步宽: 300mm	m3	7.02			
		浆砌石挡土墙						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集安市“五好两宜”和美乡村试点
 点试验建设项目（地沟村挡土墙及护坡工程）

标段：集安市“五好两宜”和美乡村试
 点试验建设项目（地沟村挡土墙及护坡工程）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别:浆砌石护坡 2. 开凿深度:现场综合考虑	m3	40			
13	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:综合考虑	m3	40			
14	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	1457.9			
15	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	941.1			
16	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑	m3	516.8			
17	040305003001	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:M10	m3	107.8			
18	040305003002	浆砌块料	1. 部位:墙身 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:M10	m3	355.6			
19	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 部位:墙顶抹面 2. 厚度:2cm	m2	50			
20	040601029002	沉降(施工)缝	1. 材料品种:沥青木板	m2	37.07			
21	040601025001	滤料铺设(反滤层)	1. 滤料品种:碎石	m3	19.8			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：集安市“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目地沟村挡土墙及护坡工程

标段：集安市“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目（地沟村挡土墙及护坡工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 集安市“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目地沟村挡土墙及护坡工程

标段：集安市“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目（地沟村挡土墙及护坡工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：集安市“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目地沟村挡土墙及护坡工程

标段：集安市“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目（地沟村挡土墙及护坡工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：集安市“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目地沟村挡土墙及护坡工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：集安市“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目地沟村挡土墙及护坡工程

标段：集安市“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目（地沟村挡土墙及护坡工程）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：集安市“五好两宜”和美乡村试点试验
建设项目地沟村挡土墙及护坡工程

标段：集安市“五好两宜”和美乡村
试点试验建设项目（地沟村挡土墙及
护坡工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：