

通化县实验小学校舍改
造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县实验小学校舍改造项目

标段：食堂维修改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 保护性拆除原有木质地板	m ²	261.97			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1、拆除200mm厚C20混凝土垫层	m ²	261.97			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 原有踢脚线拆除	m ²	9.99			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除20mm厚水泥砂浆墙面，拆除高度3.5m	m ²	142.82			
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 250mm厚空心砖墙拆门洞	m ³	3.46			
6	011613001001	灯具拆除	1. 原有灯具拆除	套	18			
7	01B003	原墙板舞台拆除	1. 原墙板舞台拆除	项	1			
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 塑钢窗拆除	m ²	8.42			
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑 3. 含人工倒运及机械装车	m ³	72.76			
		砌筑工程						
10	010401003001	实心砖墙	1. 室内砖砌120mm厚墙体	m ³	25.1			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 φ10以内	t	0.137			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ12	t	0.216			
13	010404001001	垫层	1. C20预拌混凝土垫层（隔墙基础）	m ³	9.34			
14	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2m以内 3. 不含装车	m ³	7.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县实验小学校舍改造项目

标段：食堂维修改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 含人工倒运及机械装车	m3	7.47			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板安拆	m3	0.52			
		排水明沟工程						
17	010507003001	电缆沟、地沟	1. 成品白钢地沟 2. 含篦子	m	23			
18	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2m以内 3. 不含装车	m3	2.76			
19	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 含人工倒运及机械装车	m3	2.76			
		装修工程						
		地面						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县实验小学校舍改造项目

标段：食堂维修改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011102003001	块料楼地面	1、1.5 厚地砖，干水泥擦缝 2、35厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、聚氨酯涂膜防水层1.5mm厚 4、60厚C25混凝土垫层 5、聚氨酯薄膜防水层 6、20厚B1级XPS保温板 7、聚氨酯涂料防潮层5厚 8、20厚:3水泥砂浆找平层 9、100mm 厚C20混凝土垫层 10、100mm厚碎石灌M2.5 混合砂浆	m2	261.97			
21	011104002001	竹、木（复合）地板	1.复合木质地板安装（利旧）	m2	100			
		外墙						
22	011201002001	墙面装饰抹灰	1、外墙涂料(质感漆) 2、5mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布两道(两布三浆) 3、100mm厚B1级EPS保温板(容重>20Kg/m³) 4、3mm厚聚合物砂浆,内掺建筑胶 5、20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	4.83			
		内墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县实验小学校舍改造项目

标段：食堂维修改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
23	011204003001	块料墙面	1. 5mm厚釉面砖贴面，白水泥擦缝 2. 4mm厚1:2建筑胶水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂) 3. 20mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂打底压实抹平) 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	653.61				
		天棚							
24	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨 2. 铝扣板吊顶	m2	261.97				
		门窗工程							
25	010802003001	钢质防火门	1. 甲级防火门	m2	9.45				
26	010802003002	钢质防火门	1. 钢制医用洁净门	m2	17.85				
27	010802004001	防盗门	1. 保温防盗门	m2	10.8				
28	010802003003	钢质防火门	1. 钢制医用封闭门	m2	4.32				
29	010802001001	金属(塑钢)门	1. 保温彩铝玻璃门	m2	8.46				
30	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 真空三玻断桥铝内平开窗	m2	8.42				
		台阶							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县实验小学校舍改造项目

标段：食堂维修改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011107002001	块料台阶面	1. 40厚花岗若板、成品台阶踏步条石 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土台阶面向外找坡 4. 150mm 厚碎石灌 M2.5混合砂浆 5. 500mm厚砂砾石换填	m2	10.08			
		坡道						
32	010507001001	散水、坡道	1. 40厚花岗岩板 2. 30厚13干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土台阶面向外找坡 4. 150mm 厚碎石灌 M2.5 混合砂浆 5. 500 厚砂砾石换填	m2	13.5			
		室外排水工程						
33	041001002001	拆除人行道	1. 拆除火烧板面层	m2	21.15			
34	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑 3. 含机械装车	m3	1.06			
35	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2m以内 3. 不含装车	m3	21.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县实验小学校舍改造项目

标段：食堂维修改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:2m以内 3. 不含装车	m3	23.03			
37	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强波纹管DN315mm 2. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	14.1			
38	040103001001	回填方	1. 中砂回填	m3	10.83			
39	040103001002	回填方	1. 原土回填	m3	20.46			
40	040204002001	人行道块料铺设	1. 30mm厚大理石地砖 2. 50mm厚干硬性砂浆 3. 150mmC20混凝土垫层	m2	21.15			
41	040504002001	混凝土井	1. 室外污水检查井	座	1			
42	040504008001	整体化粪池	1. 8m³化粪池安装	座	1			
43	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 含机械装车	m3	10.83			
		室内给排水工程						
44	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:PVC25 2. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验	m	23.8			
45	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:PVC50 2. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验	m	26.2			
46	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:PVC150	m	30.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县实验小学校舍改造项目

标段：食堂维修改造工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	031004008001	其他成品卫生器具	1. 成品地漏安装	组	1			
		照明工程						
48	030412001001	普通灯具	1. 防水防尘灯灯安装	套	13			
49	030412001002	普通灯具	1. 吸顶灯安装	套	12			
50	01B004	电气线路改造	1. 实小电气线路改造 2. 含开关插座 3. 含动力电缆引入	项	1			
		明厨亮灶工程						
51	01B005	明厨亮灶工程	1. 明厨亮灶工程(厨房内监控系统)	项	1			
		文化展板						
52	01B006	文化展板	1. 文化展板	套	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县实验小学校舍改造项目

标段：食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通化县实验小学校舍改造项目

标段：食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	83000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计		83000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：通化县实验小学校舍改造项目

标段：食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	83000	不含税
合 计			83000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：通化县实验小学校舍改造项目

标段：食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：通化县实验小学校舍改造项目

标段：食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：