

通化县快大茂镇中心小
学改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县快大茂镇中心小学改造工程
标段：通化县快大茂镇中心小学改造工程
第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1、拆除200mm厚C20混凝土垫层	m2	325.72			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 原有墙面砖拆除	m2	904.12			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 实心砖墙拆除	m3	32.73			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 铝扣板天棚	m2	325.72			
5	011613001001	灯具拆除	1. 原有灯具拆除	套	46			
6	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除原有洗脸盆	套	1			
7	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除原有坐便器	套	1			
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 塑钢窗拆除	m2	98.61			
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 含人工倒运及机械装车	m3	169.36			
		砌筑工程						
10	010401003001	实心砖墙	1. 室内砖砌120mm厚墙体	m3	17.89			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 φ8	t	0.158			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ12	t	0.151			
13	010404001001	垫层	1. C20预拌混凝土垫层 (隔墙基础)	m3	4.54			
14	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 2m以内 3. 不含装车	m3	3.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县快大茂镇中心小学改造工程 标段：通化县快大茂镇中心小学改造工程 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 含人工倒运及机械装车	m3	3.63			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板安拆	m3	0.75			
		排水沟工程						
17	010507003001	电缆沟、地沟	1. 成品白钢地沟 2. 含篦子	m	16.6			
18	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2m以内 3. 不含装车	m3	1.99			
19	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 含人工倒运及机械装车	m3	1.99			
		地沟工程						
20	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	36.1			
21	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：原土	m3	36.1			
22	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖砌地沟	m3	38.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县快大茂镇中心小学改造工程 标段：通化县快大茂镇中心小学改造工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	010103002006	余方弃置	1. 废弃物品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑 3. 含人工倒运及机械装车	m3	38.64			
24	010404001002	垫层	1. 100mm厚C15混凝土垫层	m3	8.5			
25	010507003002	电缆沟、地沟	1. 新建C30混凝土沟 2. 含模板安拆	m	50			
26	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	50			
27	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 新建C30混凝土预制盖板 2. 含安装及模板安拆	m3	4.8			
28	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 φ10以内	t	3.005			
		装修工程						
		地面						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县快大茂镇中心小学改造工程 标段：通化县快大茂镇中心小学改造工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011102003001	块料楼地面	1、1.5 厚地砖，干水泥擦缝 2、35厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、聚氨酯涂膜防水层1.5mm厚 4、60厚C25混凝土垫层 5、聚氨酯薄膜防水层 6、20厚B1级XPS保温板 7、聚氨酯涂料防潮层5厚 8、20厚:3水泥砂浆找平层 9、100mm 厚C20混凝土垫层 10、100mm厚碎石灌M2.5 混合砂浆	m2	325.72			
		内墙						
30	011204003001	块料墙面	1. 5mm厚釉面砖贴面，白水泥擦缝 2. 4mm厚1:2建筑胶水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂) 3. 20mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂打底压实抹平) 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	1129.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县快大茂镇中心小学改造工程

标段：通化县快大茂镇中心小学改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	011204003002	块料墙面（墙洞洞口）	1. 5mm厚釉面砖贴面，白水泥擦缝 2. 4mm厚1:2建筑胶水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂） 3. 20mm厚1:3水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂打底压实抹平） 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	15.7			
		天棚						
32	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨 2. 铝扣板吊顶	m ²	325.72			
		门窗工程						
33	010802003001	钢质防火门	1. 甲级防火门	m ²	12.6			
34	010802003002	钢质防火门	1. 钢制医用洁净门	m ²	10.5			
35	010802001001	金属（塑钢）门	1. 保温彩铝玻璃门	m ²	19.14			
36	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 真空三玻断桥铝内平开窗	m ²	47.4			
		室外排水工程						
37	041001002001	拆除人行道	1. 拆除火烧板面层	m ²	78			
38	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑 3. 含机械装车	m ³	3.9			
39	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2m以内 3. 不含装车	m ³	65.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县快大茂镇中心小学改造工程 标段：通化县快大茂镇中心小学改造工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
40	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:2m以内 3. 不含装车	m3	20.11				
41	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强波纹管DN315mm 2. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	43.62				
42	040103001001	回填方	1. 中砂回填	m3	33.52				
43	040103001002	回填方	1. 原土回填	m3	31.7				
44	040204002001	人行道块料铺设	1. 30mm厚大理石地砖 2. 50mm厚干硬性砂浆 3. 150mmC20混凝土垫层	m2	78				
45	040504002001	混凝土井	1. 室外污水检查井	座	4				
46	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 含机械装车	m3	33.52				
		室内给排水工程							
47	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:PVC25 2. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验	m	69.96				
48	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:PVC150	m	32.63				
49	031004008001	其他成品卫生器具	1. 成品地漏安装	组	1				
		供暖工程							
50	011612002004	原有暖气片拆除	1. 原有钢制散热器拆除	套	19				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通化县快大茂镇中心小学改造工程 标段：通化县快大茂镇中心小学改造工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格：四柱760铸铁散热器 25C	组	19			
52	011612001001	管道拆除	1. DN25原有管道拆除	m	139.08			
53	011612001002	管道拆除	2. DN50以内原有管道拆除	m	269.64			
54	031001001001	镀锌钢管	1. 规格、压力等级：镀锌钢管DN25 2. 压力试验及吹、洗设计要求：液压试验	m	24.17			
55	031001001002	镀锌钢管	1. 规格、压力等级：镀锌钢管DN32 2. 压力试验及吹、洗设计要求：液压试验	m	35.69			
56	031001001003	镀锌钢管	1. 规格、压力等级：镀锌钢管DN40 2. 压力试验及吹、洗设计要求：液压试验	m	21.5			
57	031001001004	镀锌钢管	1. 规格、压力等级：镀锌钢管DN50 2. 压力试验及吹、洗设计要求：液压试验	m	212.45			
58	031001006005	塑料管	1. 材质、规格：PPR25 2. 压力试验及吹、洗设计要求：液压试验	m	101.72			
59	01B003	散热器外运	1. 拆除散热器及管道人工倒运、装车、外运	项	1			
		照明工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

