



2024 年校园基础设施零星维修项目 (项目名称)



报价文件

采购项目编号：QSZB-Z(G)-C24193(CS)L

供应商： 浙江宏耐建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： [Signature] (签字或盖章)

地址： 浙江省杭州市西湖区文三路 369 号文三数码大厦 440 室

2024 年 7 月 28 日



一、初次报价一览表

采购人：浙江交通职业技术学院

项目名称：2024 年校园基础设施零星维修项目

项目编号：QSZB-Z(G)-C24193(CS)L

总价（人民币元）

小写： 397647 元

大写： 叁拾玖万柒仟陆佰肆拾柒元

说明：

1. 此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。

2. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

▲3. 响应报价应由供应商或受其委托具有相应资质的从事工程造价活动的专业人员编制，编制人员应在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章，并承担相应的法律责任。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期： 2024 年 7 月 28 日






磋商响应报价（初次报价）

建设单位： 浙江交通职业技术学院

项目名称： 2024 年校园基础设施零星维修项目

响应总价（小写）： 397647 元

（大写）： 叁拾玖万柒仟陆佰肆拾柒元

响 应 方： （单位盖章）

法 定 代 表 人： _____（签字或盖章）

编 制 人 员： _____（签字及盖执业专用章）

编 制 时 间： 2024 年 7 月 28 日



工程报价清单

工程名称：2024年校园基础设施零星维修项目

序号	工程项目	项目特征	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
一	工程名称：智慧交通学院办公室整修工程						
1	原墙面涂料铲除	原墙面零星涂料铲至水泥砂浆粉刷层	平米	85.0	10	850	
2	普通内墙乳胶漆	批刮腻子后打磨平整，乳胶漆一底两面；接缝处铺网格布防裂处理	平米	85.0	25	2125	
3	平板灯	LED吸顶平板灯 1200*200*30mm, 36W	盏	4.0	50	200	
二	工程名称：海运学院外墙渗水局部维修						0
1	原墙面涂料铲除	原墙面零星涂料铲至水泥砂浆粉刷层	平米	300.0	10	3000	
2	普通内墙乳胶漆	批刮腻子后打磨平整，乳胶漆一底两面；接缝处铺网格布防裂处理	平米	300.0	25	7500	
3	内墙飘窗防水维修	1. 淤泥清除，基础清理； 2. 20mm厚1:2水泥砂浆修找平找坡，阴角抹缝； 3. 2mm厚聚氨酯防水层，墙面上翻至20cm； 4. PVC水管接至外墙雨水管，做好水管固定及防水	平米	60.0	40	2400	主楼A518
4	墙面开孔	打孔DN20	个	4.0	150	600	
5	外墙面砖维修	1. 喷涂憎水剂纵横连续二遍 2. 涂刮丙烯酸透明防水胶两遍 3. JS复合防水涂料调成腻子进行勾缝 4. 修补墙砖脱落和空鼓 5. 原墙面进行清理和清扫	平米	50.4	120	6048	主楼东边楼梯间西北角L型2.8米长（一至顶楼立面）
6	原地砖及基础处理	地砖凿除后，基层开挖约20cm（轮船码头需采用人工开挖）	平米	28.0	120	3360	
7	码头混凝土浇筑	1. 重新浇筑C25混凝土（厚度约20cm，平整度误差2mm）含模板支架； 2. 200@200Φ10mm配筋，台阶边缘扎钢筋笼，新旧交界处间隔2米植入钢筋拉结； 3. 台阶边缘预埋隐藏式挂钩，间距约60cm，同原先点位	平米	28.0	600	16800	实训模拟船码头
8	木墙板拆除	原木制墙板窗台板铲除，窗套边缘切割保留旧	平方	50.0	15	750	
9	遮光防晒窗帘	1. 折皱率1.8-2.0；2. 遮光率90%以上；3. 克重：700g/m²； 4. 阻燃等级B1级；5. 材质：100%涤纶；6. 密度/inch28-48；7. 厚度：0.5-1.0mm. 含窗帘加工安装辅材等；按窗帘轨道长度乘以窗帘高度面积计算	平米	96.0	40	3840	乙方提供样品，供甲方选样颜色
10	木格栅长城护墙板	九厘板基层，竹木纤维长城护墙板，高度约0.8m，板材厚度不低于3mm	米	45.8	100	4575	乙方提供样品，供甲方选样颜色
11	实木复合踢脚线	80mm高实木复合踢脚线，多层板芯	米	61.0	50	3050	乙方提供样品，供甲方选样颜色

12	大理石窗台板	安装2cm厚金线米黄大理石，磨双边	米	22	120	2592	乙方提供样品，供甲方选样颜色
13	机械台班	50T升降机，举升至五层外墙高度约18-20m	个	2	2000	4000	
14	特殊作业环境	从外墙空调外机位进入维修，内部空间狭窄约1000*500mm通道（飘窗下）；考虑到作业难度，由投标单位踏勘现场后自行考虑报价	项	1	2000	2000	
15	外墙面施工	外墙高度约18米，采用何种方式及安全措施由投标单位踏勘现场后自行考虑报价	项	1	5000	5000	
三	工程名称：行政楼生活泵房水泵安装工程					0	
1	安装立式多级离心泵	CDMF20-6FSWSC，单泵流量Q=20m ³ /h，H=60m，N=5.5kw，含水泵变频系统调试	台	2	3000	6000	
四	工程名称：卫生间和路面整修工程					0	
1	更换小便池	原墙排小便池拆除，安装直排小便池，含给排水管铺设及重接、安装配件、原墙排管道封	套	3	800	2400	图书馆五楼卫生间
2	楼地面开孔	DN75，机械开孔	只	3	150	450	
3	人行道花岗岩地砖拆除	原上拱花岗岩地砖保护性拆除，凿除基础垫层约10cm，含樟树上拱树根凿除等完成后重新浇筑砼基层	平米	170	26	4420	励志桥西、文体中心南
4	人行道花岗岩地砖重铺	铺设原拆除花岗岩地砖（含局部破损花岗岩地砖），30厚粗砂垫层，水泥浆铺贴，细沙填	平米	170	120	20400	
5	人行道行道砖重铺	铺设原拆除行道砖（含局部破损行道砖，人行道内侧增高），30厚粗砂垫层，水泥浆铺贴，细沙填缝等。	平米	215	120	25800	10号公寓南侧主干道北
6	破损花岗岩地面拆除	原地面破损花岗岩拆除，基层挖除约13cm，建筑垃圾清理、平整、土方夯实	平米	45	26	1170	图书馆西侧
7	花岗岩路面整修	600*600*35花岗岩火烧板，含10cm砼垫层、水泥砂浆基层等，样式参照原样	平米	45	120	5400	
8	干挂花岗岩更换	原破裂干挂花岗岩更换四处，花岗岩厚度约为4cm，规格多，颜色为2种，投标方自行考虑费	平米	2.3	120	276	行政楼一楼中庭
9	施工措施费	高度约5米，含脚手架等费用	处	4	800	3200	
10	更换卫生间隔断板	原卫生间隔断板拆除，安装抗倍特仿实木色板，含不锈钢配件，原挂钩，置物架拆装等	平米	118.4	372	4412	路桥学院A楼五楼、行政楼一楼卫生间
11	卫生间银镜	防爆银镜800:*1400*5mm，3cm白铝合金压条包边	块	2	380	760	体育馆一楼男女卫生间各一块
12	更换蹲坑	原漏水（蹲坑破裂）蹲坑拆除，安装新蹲坑，含蹲坑皮圈、不锈钢弯管等	只	12	400	4800	路桥、轨道学院，第三教学楼
13	蹲坑地砖修复	参照原样	平米	6	80	480	
五	工程名称：大礼堂南二层休息室整修					0	
1	原水泥踢脚线凿除	原水泥踢脚线凿除及水泥砂浆修补	米	31.6	12	379	
2	原铝合金隔断拆除	拆除及外运，5t自卸车，运距由施工方自行考虑	车	1	600	600	
3	原墙面涂料铲除	原墙面零星涂料铲至水泥砂浆粉面层	平米	235	10	2350	
4	普通内墙乳胶漆	批刮腻子后打磨平整，乳胶漆一底两面；接缝处铺网格布防裂处理	平米	235	25	5875	
5	大理石窗台板	18mm厚金线米黄，磨双边	米	8	220	1760	

6	大理石门坎石	18mm厚黑白根, 含磨边	米	1.8	220	396	
7	窗帘	1. 折皱率1.8-2.0; 2. 遮光率90%以上, 隔音降噪指数18db; 3. 克重: 700g/m ² ; 4. 阻燃等级B1级; 5. 材质: 100%涤纶; 6. 密度/inch28-48; 7. 厚度: 0.5-1.0mm. 含窗帘加工安装辅材等; 按窗帘轨道长度乘以窗帘高度面积计算。	平方	18.5	40	740	
8	窗纱	1. 折皱率1.8-2.0; 2. 透光不透人; 3. 阻燃等级B1级; 4. 材质: 100%涤纶; 5. 含窗帘加工安装辅材等按窗帘轨道长度乘以窗帘高度面积计算。	平方	18.5	120	2220	
9	窗帘轨道	铝合金轨道, 壁厚2mm	米	16.8	60	1008	
10	PVC地胶板	1.2mm厚同质透心无方向型PVC卷材地胶板, 专用焊线焊接防	平米	60	100	6000	
11	实木踢脚线	8cm复合实木踢脚线	米	32	36	1152	
12	吸音板护墙板	木工板底, 吸音板饰面, 约75cm高, 样式参照隔间休息室	平米	24	100	2400	
13	石膏板局部吊顶	木工板轻钢骨架, 双层纸面石膏板, 样式参照隔间休息室	平米	14	120	1680	
14	暗藏式灯光带	木工板轻钢骨架, 双层纸面石膏板, 样式参照隔间休息室	米	26.36	50	1318	
15	暗藏式窗帘盒	木工板轻钢骨架, 双层纸面石膏板, 样式参照隔间休息室	米	9	50	450	
16	铝方通吊顶	40*70木纹色, 间距12cm, 轻钢龙骨, 样式参照隔间休息室	平米	16.5	120	1980	
17	筒灯	LED7W, 开孔12cm, 点位参照隔间休息室	只	13	50	650	
18	房间中式吸顶灯	600*600吸顶灯, LED36W*2照明光源, 样式参照隔间休息室	只	4	50	200	
19	LED灯光带	220v、120珠	米	26	50	1300	
20	铝方通吊顶专用灯	900*70, 点位参照隔间休息室	只	6	50	300	
21	开关	双联开关	只	2	36	72	
22	插座	三眼10A插座	只	14	36	504	
23	空调插座	三眼16A插座	只	1	36	36	
24	墙面开槽及修补	原墙面开槽, 水泥砂浆修补	米	80	30	2400	
25	PVC电线管	DN20	米	80	4	288	
26	单股铜芯线	2.5mm ²	米	200	3	600	
27	单股铜芯线	4mm ²	米	40	4	160	
28	电缆线	3*6mm ² 电缆线	米	12	10	120	
29	暗装配电箱	12路嵌入式配电箱, 含安装配件如空开等	只	1	3000	3000	
30	通道地面油漆修补	清理破损漆面, 填补缺口、涂底漆、打磨后刮腻子, 涂上层面漆	平米	55	36	1980	
六	工程名称: 田径场和看台等整修工程						
1	1.1m高栏杆除锈翻新	锈蚀处打磨, 刷防锈漆, 金属氟碳漆面层, 包含栏杆松动处加固和垃圾清运	m	35	120	4200	
2	外檐直角防撞处理	PVC材质, 4.5mm宽度直角防撞条, 90°处安装T型防撞角	处	6	50	300	
3	田径场看台楼梯面层翻新	楼梯原面层铲除, 刮涂专用丙烯酸地坪漆(共五遍)	平方	30	50	1500	
4	标准田径场划线	跑道专用漆, 参照原样(宽度5cm)划跑道线等	米	6500	11	71500	
5	塑胶跑道修补	原破损处割除, 清理基层, 参照原样修复等	平米	8	200	1600	

6	安装平板灯	600*600LED48W平板灯, 含电气线路及感应开关(5双路共10只)	套	9	50	450	行政楼三楼. 行政楼819	
7	涂料铲除	原墙面零星涂料铲至水泥砂浆粉刷层	平米	850	10	8500	交苑人家, 第三教学楼等	
8	墙面乳胶漆	原墙面零星涂料批耐水腻子, 接缝处铺网格布, 乳胶漆两底两面, 刷乳胶漆面层	平米	850	25	21250		
9	透视卷帘门维修	更换2英寸滑轮18只, 大功率电机1台(参数按原电机配置), 含铝方通吊顶拆装和施工措施	樘	1	200	200	汽车综合实训大楼	
七	工程名称: 行政楼等水电设施改造工程						0	
1	砖砌排水井	砖砌排水井500*400*500, 含基础垫层, 水泥砂浆粉刷、钢纤维砼雨水算子等, 按路面最低点布置	座	13	500	6500	第三教学楼C楼东南、行政楼北、第四教学楼东、田径场北出口、看台西侧	
2	PVC排水管	DN150, 含安装配件等	米	100	20	2000		
3	沥青路面开槽及修复	宽度约30cm, 排水管放置后基层砼修复, 约5cm沥青面层留置	米	75	200	15000		
4	路侧石、行道砖开挖及修复	排水管放置后按原样修复	米	37	120	4440		
5	实木复合烤漆门	0.95*2.1米实木复合烤漆门带门套; 拆除原内门、门框修补; 含门吸等五金配件(电子门锁拆装); 门套木工板基层	樘	1	2000	2000	行政楼715值班室	
6	更换通道照明灯	原通道吸顶灯拆除, 更换成LED-24W, 40cm圆形吸顶灯	套	9	50	450	海运学院A楼4楼通道	
7	更换平板吊线灯	原日光灯拆除, 更换成1200*200-36W平板灯, 吊装、组价	套	50	50	2500	第四教学楼	
八	工程名称: 行政楼总值班室局部改造工程						0	
1	原涂料铲除	原涂料铲至水泥砂浆粉刷层, 1.5m以下刷两道2mm厚聚氨酯防水涂料	平米	60	10	600		
2	墙面艺术漆	1. 界面剂涂刷一遍后批腻子, 接缝处铺网格布, 腻子机器精细打磨两遍; 2. 底漆两道, 批刮艺术漆面层一道(颜色纹理提供甲方选样)	平米	60	36	2160		
3	金属踢脚线	18mm厚阻燃板基层, 1.5mm厚拉丝不锈钢踢脚线(50mm高)	米	22	40	880	颜色样品提供给甲方选样	
4	木饰面装饰板	1. 18mm厚木工板肋板基层刷防火涂料三遍; 2. 18mm厚欧松板基层刷防火涂料三遍; 3. 12mm厚成品木饰面板饰面(半墙以上采用肤感木饰面及同色格栅搭配)	平米	12.68	120	1522	颜色样品提供给甲方选样	
5	装饰金属线条	4mm工字型装饰收口铝合金线条	米	50	7	356	颜色样品提供给甲方选样	
6	装饰吊灯	1. 材质: 铝合金灯体, PMMA高透光率灯罩, 喷漆磨砂工艺; 2. LED照明5W, 顶部吊装, 掉线长度可调	套	2	50	100		
7	吸顶灯	1. 材质: 铝合金灯体, PMMA高透光率灯罩, 喷漆磨砂工艺; 2. LED照明56W, 三色可调; 3. 规格约600*600mm	套	1	50	50		
8	装饰灯	LED灯带 10W/m 带镇流器	米	5	50	250		
9	电气线路整改	灯带取电、插座拆装等(含零星开槽修补恢复等)	项	1	5000	5000		
10	铝合金窗帘轨道	更换壁厚2mm铝合金轨道(含铝合金滑轮)交叉双轨避光处理	米	6.6	40	264		

11	遮光防晒窗帘	1.折皱率1.8-2.0; 2.遮光率90%以上; 3.克重: 700g/m ² ; 4.阻燃等级B1级; 5.材质: 100%涤纶; 6.密度/inch28-48; 7.厚度: 0.5-1.0mm.含窗帘加工安装辅材等; 按窗帘轨道长度乘以窗帘高度面积计算	平米	9.24	40	370	提供样品样式给甲方选样
12	纱帘	1.折皱率1.8-2.0; 2.透光不透人; 3.阻燃等级B1级; 4.材质: 100%涤纶; 5.含窗帘加工安装辅材等按窗帘轨道长度乘以窗帘高度面积计算	平米	9.24	120	1109	提供样品样式给甲方选样
13	定制衣柜	1.按正投影面积计算,柜体深度550-600mm; 2.实木芯柜体,欧松板PET肤感门板,E0级环保,激光封边; 3.隐藏式拉手,304不锈钢液压缓冲铰链配件	平米	5.7	500	2850	提供样品样式给甲方选样
14	定制书桌	1.按水平投影面积计算,柜体高度700-750mm; 2.实木芯柜体,欧松板PET肤感门板,E0级环保,激光封边; 3.隐藏式拉手,304不锈钢液压缓冲铰链配件; 4.12mm厚岩板桌面,倒圆角,桌面开孔等	平米	2.28	500	1140	提供样品样式给甲方选样
15	铝合金门	原门拆除,更换45窄边2.0厚铝合金平开式门,双面6mm单层钢化玻璃;双边门套,配铝合执手锁,不锈钢五金配件(按门洞尺寸计算面积)	平米	1.4	500	700	提供样品样式给甲方选样
16	木门翻新	1.内侧门套拆除,更换一门到顶门套; 2.门板同色木饰面贴皮,更换提拉式静音磁吸门锁及合页等五金配件	樘	1	500	500	提供样品样式给甲方选样
17	花洒套装	1.原花洒拆除后安装全铜主体恒温四功能钢琴按键花洒; 2.水渡陶瓷拉丝工艺,59A精铜主体,陶瓷阀芯,ABS防烫手顶喷; 含各管件配件	套	1	300	300	
18	木窗套	原木窗套铲除,安装18mm厚细木工板基层,12mm厚成品木纹木饰面	平米	1.38	120	165.6	提供样品样式给甲方选样
19	铝合金纱窗	推拉式金刚纱窗,含轨道等安装配件	平米	0.6	120	72	
20	电器拆装	空调内机及电视机等拆装,完工后恢复原样	项	1	2000	2000	
21	建筑垃圾外运	(分项1-9)卫生清扫及建筑垃圾(5t自卸车,不少于8车)外运至校外,运距由施工单位自	车	8	800	6400	
	直接费用		元			364814	
	税费	9%	元			32833	
	小计		元			397647	