

报价文件

(1) 初次报价一览表

采 购 人： 中国美术学院

项 目 名 称： 南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

项 目 编 号： QSZB-F(G)-C24251 (CS)

总价（人民币元）

小写： 451856元

大写： 肆拾伍万壹仟捌佰伍拾陆元整

说明：

1. 此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。

2. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

▲3. 响应报价应由供应商或受其委托具有相应资质的从事工程造价活动的专业人员编制，编制人员应在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章，并承担相应的法律责任。

供应商名称（电子签名/公章）：



日期：2024年08月02日

磋商响应报价（初次报价）

建设单位：中国美术学院

项目名称：南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

响应总价（小写）：451856元


（大写）：肆拾伍万壹仟捌佰伍拾陆元整

响应方：浙江华尔达建设有限公司（单位盖章）

法定代表人：徐建华（签字或盖章）

编制人员：陈琦（签字及盖执业专用章）

编制时间：2024年08月02日



工程量清单报价说明

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

第1页 共1页

一、编制依据:

- 1、招标文件、工程量清单、补充文件及施工图纸;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》;
- 3、《浙江省建筑工程预算定额(2018版)》;
- 4、《浙江省安装工程预算定额(2018版)》;
- 5、相关资料。

表1-1-1 工程项目报价汇总表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

序号	内容	报价(元)
一	单位工程费合计	416102.29
1	单项工程	416102.29
二	未纳入单位工程费的其他费用[(一)+(二)+(三)+(四)]	35754.18
(一)	整体措施项目清单(1+2)	32802.00
1	组织措施项目清单	32802.00
2	技术措施项目清单	0.00
(二)	整体其他项目清单	0.00
(三)	整体措施项目规费	0.00
(四)	税金{[(一)+(二)+(三)]*9%}	2952.18
	总报价 [一+二]	451856

总报价(大写):肆拾伍万壹仟捌佰伍拾陆元整

供应商:(盖章)

表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	数量	金 额(元)	备注
一	安全文明施工措施项目	项	1	32802	提供分析清单（表1-3-A-1）
二	其他组织措施项目		1	0	
1	提前竣工增加费	项	1	0	
2	二次搬运费	项	1	0	
3	冬雨季施工增加费	项	1	0	
4	行车、行人干扰增加费	项	1	0	
合计				32802	

表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

第1页 共4页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
一	安全施工措施项目			0.00	1900.00	
(一)	基本安全防护			0.00	0.00	
1	安全网			0.00	0.00	
(1)	安全平网	m2		0.00	0.00	平面面积
(2)	密目式立网	m2		0.00	0.00	垂直立面
2	防护栏杆			0.00	0.00	按栏杆长度
(1)	高处作业临边防护栏杆	m		0.00	0.00	
(2)	深基坑(槽)临边护栏	m		0.00	0.00	
(3)	其他防护栏杆	m		0.00	0.00	
3	防护门	m2		0.00	0.00	
4	防护棚			0.00	0.00	按防护面积
(1)	通道防护棚	m2		0.00	0.00	
(2)	井架防护棚	m2		0.00	0.00	
(3)	升降机防护棚	m2		0.00	0.00	含人货两用升降机、 货用升降机
5	断头路阻挡墙	m3		0.00	0.00	
6	安全隔离网	m2		0.00	0.00	爆破工程
7	对讲机	套		0.00	0.00	
(二)	高处作业			0.00	0.00	
1	洞口水平隔离防护	m2		0.00	0.00	按洞口水平面积
2	高压线安全措施	元		0.00	0.00	
3	起重设备防护措施	元		0.00	0.00	
4	楼层呼唤器	套		0.00	0.00	
5	其他高处作业安全防护			0.00	0.00	
(三)	深基坑(槽)			0.00	0.00	
1	上下专用通道	m2		0.00	0.00	含安全爬梯
2	基坑支护变形监测	元		0.00	0.00	
3	其他深基坑安全防护			0.00	0.00	
(四)	脚手架			0.00	0.00	
1	水平隔离封闭设施	m		0.00	0.00	

注：表中(1)~(3)栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

第2页 共4页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2	其他脚手架安全防护			0.00	0.00	
(五)	井架			0.00	0.00	
1	架体围护	m2		0.00	0.00	
2	货用升降机操作室	m2		0.00	0.00	
3	其他井架防护			0.00	0.00	
(六)	消防器材、设施			0.00	0.00	
1	灭火器	只		0.00	0.00	
2	消防水泵	台		0.00	0.00	
3	水枪、水带	套		0.00	0.00	
4	消防箱	只		0.00	0.00	
5	消防立管	m		0.00	0.00	
6	危险品仓库搭建	m2		0.00	0.00	
7	防雷设施	元		0.00	0.00	
8	其他			0.00	0.00	
(七)	特殊工程安全措施			0.00	0.00	
1	特殊作业防护用品	元		0.00	0.00	
2	救生设施	元		0.00	0.00	含救生衣、救生圈等
3	防毒面具	付		0.00	0.00	
4	有毒气体检测仪器	套		0.00	0.00	
5	其他特殊安全防护			0.00	0.00	
(八)	安全标志			0.00	200.00	
1	安全警示标牌、标识	元		0.00	0.00	
2	警示灯	处		0.00	0.00	
3	航标灯	处		0.00	0.00	通航要求
4	其他安全标志		1.000	200.00	200.00	
(九)	安全专项检测			0.00	0.00	
1	起重机械检测费	元		0.00	0.00	塔吊、升降机等
2	钢管、扣件检测费	元		0.00	0.00	
3	高处作业吊篮检测费	元		0.00	0.00	

注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

第3页 共4页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
4	防坠器专项检测费	元		0.00	0.00	
5	其他安全检测			0.00	0.00	
(十)	智慧工地			0.00	1700.00	
1	实名制信息采集及考勤设备、软件及管理	元	1.000	1000.00	1000.00	
2	扬尘在线视频监控设备、软件及管理	元	1.000	500.00	500.00	
3	远程高清视频监控设备、软件及管理	元	1.000	200.00	200.00	
4	起重机械安全监控设备、软件及管理	元		0.00	0.00	
5	其他管理设施	元		0.00	0.00	
(十一)	安全教育培训	元		0.00	0.00	
(十二)	现场安全保卫	元		0.00	0.00	
(十三)	其他安全施工措施			0.00	0.00	
二	文明施工措施项目			0.00	500.00	
1	围墙	m		0.00	0.00	按标准设置
2	大门、门楼	块		0.00	0.00	
3	标牌	块		0.00	0.00	
4	效果图	块		0.00	0.00	
5	彩钢板围挡	m		0.00	0.00	按标准设置
6	地坪硬化	m ²		0.00	0.00	
7	其他文明施工措施		1.000	500.00	500.00	
三	环境保护措施项目			0.00	800.00	含扬尘污染防治措施
1	现场绿化	m ²		0.00	0.00	
2	防尘网布	m ²		0.00	0.00	
3	车辆冲洗设施	套		0.00	0.00	含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4	喷淋设施			0.00	0.00	
(1)	塔吊喷淋	套		0.00	0.00	
(2)	外架喷淋	套		0.00	0.00	
(3)	场地喷淋	套		0.00	0.00	
5	防尘雾炮	台		0.00	0.00	
6	其他扬尘控制费用	元	1.000	200.00	200.00	

注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

第4页 共4页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
7	噪声控制费用	元	1.000	200.00	200.00	
8	污水处理费用	元		0.00	0.00	特殊工程要求
9	车辆密封费用	元		0.00	0.00	
10	工地食堂油烟净化设备	套		0.00	0.00	
11	其他环境保护措施		1.000	400.00	400.00	
四	临时设施措施项目			0.00	29602.00	
(一)	办公用房	m2		0.00	0.00	
(二)	生活用房			0.00	2000.00	
1	宿舍	m2		0.00	0.00	
2	食堂	m2		0.00	0.00	
3	厕所	m2		0.00	0.00	
4	浴室	m2		0.00	0.00	
5	其他生活设施		1.000	2000.00	2000.00	休息场所、文化娱乐设施等
(三)	生产用房(仓库)	m2		0.00	0.00	
(四)	临时用电设施			0.00	27602.00	
1	总配电箱	只		0.00	0.00	
2	分配电箱	只		0.00	0.00	
3	开关箱	只		0.00	0.00	
4	临时用电线路	m		0.00	0.00	
5	用电保护装置	处		0.00	0.00	
6	发电机	台		0.00	0.00	
7	其他临时用电设施		1.000	27602.00	27602.00	附近外电线路防护设施等
(五)	临时供水	m		0.00	0.00	按管道长度
(六)	临时排水	m		0.00	0.00	按管道长度
(七)	其他临时设施			0.00	0.00	
合计					32802.00	

注:表中(1)~(3)栏由招标人根据具体工程特点提供,投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

表1-4 其他项目清单及计价表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金 额(元)	备注
1	暂列金额		
2	计日工		明细表详见1-4-1
3	总承包服务费		明细表详见1-4-2
4	标化工地增加费		暂列费用
5	优质工程增加费		暂列费用
	合计		

表1-4-1 计日工表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单 位	数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)
一	人 工				
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料				
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械				
1					
2					
3					
4					
5					
施 工 机 械 小 计					
合 计					

表1-4-2 总承包服务费项目及计价表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人分包专业工程				0.00
2	发包人供应材料				0.00
合 计					0.00

表1-6 主要材料及设备价格表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

第1页 共2页

序号	编码	材料或设备名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0127120041	50*5镀锌角铁		t	1.80	5500	
2	0129120019	金属面层		m ²	7.87	300	
3	0509120011	9厚阻燃基层板		m ²	56.83	35	
4	0655120023	超白玻烤漆玻璃(白色)		m ²	4.35	220	
5	0705120013	地砖	600*1200	m ²	73.08	200	
6	0713120031	实木地板		m ²	34.65	350	
7	0800120003	20mm厚洞石		m ²	115.32	800	
8	0901120043	纸面石膏板	1200×2400×9.5	m ²	310.90	12	
9	0903120003	聚酯纤维吸音板		m ²	7.57	220	
10	1001120201	轻型龙骨	U50	m ²	181.52	30	
11	1103120015	成品防盗门		m ²	9.00	800	
12	1301120227	乳胶漆		kg	371.51	30	
13	补	明装卷轴百叶帘		m ²	80.49	140	
14	2500120001~1	1200*300平板灯30W		套	4.04	180	
15	2500120001~1	L1嵌入式筒灯 (12-18W 4000K)		套	20.20	55	
16	2500120001~1	L2可调角射灯 (12-18W 4000K)		套	6.06	55	
17	2500120001~1	LED平板灯(1200*200*50LED 长条灯 中性光/4000K)		套	8.08	180	
18	2500120001~1	LED平板灯(1200*300*30LED 平板灯 中性光/4000K)		套	8.08	180	
19	2605120033~1	三联单控开关		只	2.04	22	
20	2605120033~1	单联单控开关		只	3.06	14	
21	2605120033~1	单联双控开关		只	2.04	18	
22	2605120033~1	双联双控开关		只	6.12	22	
23	2641120027~1	单相二三孔安全插座		套	47.94	22	
24	2801120885~1	铜芯塑料绝缘线	WDZBYJR-2.5	m	470.46	2.75	
25	2801120885~1	铜芯塑料绝缘线	WDZBYJ-2.5	m	1078.73	2.42	
26	2801330075~1	双绞线缆	UTP6	m	156.51	3.3	
27	2906330001~2	JDG电线套管(镀锌)	DN20	m	675.19	4.3	
28	B05110429~1	单孔网络插座		个	7.07	35	
29	B05110429~1	电话信息插座		个	10.10	30	

表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

单位工程名称:单项工程

序号	内容	报价合计 (元)	房屋建筑与装 饰工程	通用安装工程		
一	分部分项工程量清单	360357.00	313973.11	46383.89		
二	措施项目清单(1+2)	3514.90	3089.05	425.85		
1	组织措施项目清单	291.03	264.85	26.18		
2	技术措施项目清单	3223.87	2824.20	399.67		
三	其他项目清单					
四	规费	17873.32	14789.08	3084.24		
五	税金[(一 + 二 + 三 + 四) *9%]	34357.07				
六	总报价(一+二+三+四+五)	416102.29	-	-	-	-
总报价(大写):肆拾壹万陆仟壹佰零贰元贰角玖分						

供应商: (盖章)

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		国合处会议室					59352.59	8202.26		1272.82	
		地面					3422.00				
1	01B005	原有水磨石清理打磨抛光打蜡	1. 原有水磨石清理打磨抛光打蜡;	m2	68.44	50.00	3422.00				
		墙面					8209.10	4110.46		638.44	
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1、乳胶漆三遍; 2、满刮腻子;	m2	197.05	41.66	8209.10	4110.46		638.44	
		顶面					7100.51	2874.08		445.67	
3	011302001004	吊顶天棚	1、石膏板; 2、轻钢龙骨基层; 3、满刮腻子; 4、乳胶漆;	m2	37.59	132.15	4967.52	2008.81		311.25	
4	011407002001	天棚喷刷涂料	1、裸顶白色乳胶漆;	m2	80.49	26.50	2132.99	865.27		134.42	
		其他					40620.98	1217.72		188.71	
5	011210002002	金属隔断	1、轻钢龙骨基层; 2、防火阻燃板; 3、石膏板;	m2	17.5	193.63	3388.53	922.43		142.98	
6	01B003	明装卷轴百叶帘	1、明装卷轴百叶帘;	m2	80.49	140.00	11268.60				
7	01B004	窄框超白长虹玻璃推拉门带上下轨和OPK滑轮系统	1、窄框超白长虹玻璃推拉门带上下轨和OPK滑轮系统;	m2	12.55	1200.00	15060.00				
8	010809004001	石材窗台板	1、石材窗台板;	m2	4.86	597.50	2903.85	295.29		45.73	
9	01B001	原有构件拆除	1、原有构件拆除, 包含地板、水电等, 现场清理, 垃圾外运, 结算不作调整;	项	1	8000.00	8000.00				
		组织部档案室					51167.16	8951.23	30.72	1392.75	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		地面					22628.46	4488.66	28.33	699.58	
10	011102003001	块料楼地面	1、瓷砖面层; 2、2cm水泥砂浆找平层;	m2	70.27	307.78	21627.70	4372.90	28.11	681.62	
11	011108001001	石材零星项目	1、20厚白色石英石门槛板; 2、2cm水泥砂浆找平层;	m2	0.31	641.42	198.84	22.25	0.12	3.47	
12	011105006003	金属踢脚线	1、1.2厚成品灰色铝合金踢脚线(选型); 2、阻燃基层板;	m2	1.94	413.36	801.92	93.51	0.10	14.49	
		墙面					5272.07	2639.83		410.02	
13	011407001008	墙面喷刷涂料	1、涂料三遍; 2、满刮腻子二遍;	m2	126.55	41.66	5272.07	2639.83		410.02	
		顶面					2234.48	906.44		140.81	
14	011407002002	天棚喷刷涂料	1、涂料;	m2	84.32	26.50	2234.48	906.44		140.81	
		其他					21032.15	916.30	2.39	142.34	
15	011210002003	金属隔断	1、轻钢龙骨双层石膏板中间加隔音棉;	m2	10.96	113.21	1240.78	451.99		70.03	
16	010802004001	防盗门	1、成品防盗门; 2、木饰面门套;	m2	9.2	835.47	7686.32	327.15	2.39	51.06	
17	010801002001	木质门带套	1、木饰面门带门套;	m2	2.52	1223.12	3082.26	46.34		7.18	
18	010809004004	石材窗台板	1、20厚白色石英石窗台板;	m2	1.41	725.38	1022.79	90.82		14.07	
19	01B008	原构件拆除	1、原构件拆除,包含水电等,垃圾外运,现场清理,结算不作调整;	项	1	8000.00	8000.00				
		校安指挥中心大厅					179944.99	28887.77	370.40	4532.56	
		地面					648.98	75.67	0.08	11.73	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
20	011105006002	金属踢脚线	1、1.2厚成品灰色铝合金踢脚线(选型); 2、阻燃基层板;	m2	1.57	413.36	648.98	75.67	0.08	11.73	
		墙面					134522.00	16349.82	323.62	2583.41	
21	011204001001	石材墙面	1、20mm厚洞石; 2、50*5镀锌角铁;	m2	113.06	1091.55	123410.64	14066.93	317.70	2228.41	
22	011207001001	墙面装饰板	1、超白玻烤漆玻璃(白色); 2、9厚阻燃基层板; 3、20*40*3镀锌方钢;	m2	4.14	411.57	1703.90	172.97	1.28	26.99	
23	011207001002	墙面装饰板	1、金属面层; 2、9厚阻燃基层板; 3、20*40*3镀锌方钢;	m2	7.49	536.80	4020.63	592.23	2.32	92.05	
24	011407001005	墙面喷刷涂料	1、涂料三遍; 2、满刮腻子二遍;	m2	57.13	41.66	2380.04	1191.73		185.10	
25	011207001003	墙面装饰板	1、聚酯纤维吸音板; 2、15厚阻燃基层板; 3、20*40*3镀锌方钢;	m2	7.49	401.44	3006.79	325.96	2.32	50.86	
		顶面					26275.23	8493.05		1315.54	
26	011302001005	吊顶天棚	1、灯光膜; 2、轻钢龙骨基层;	m2	9.33	573.63	5351.97	449.61		69.60	
27	011302001006	吊顶天棚	1、9.5厚双层石膏板; 2、轻钢龙骨基层; 3、满刮腻子; 4、乳胶漆;	m2	123.66	156.41	19341.66	7663.21		1187.14	
28	011302001007	吊顶天棚(侧面)	1、9.5厚石膏板; 2、16厚石膏基纤维板;	m2	5.65	162.88	920.27	265.49		41.13	
29	011502004001	石膏装饰线	1、成品石膏线条;	m	23.56	28.07	661.33	114.74		17.67	
		其他					18498.78	3969.23	46.70	621.88	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
30	010401003001	实心砖墙	1、100厚新建砖墙	m3	7.13	576.74	4112.16	1429.78	13.90	223.60	
31	011201001001	墙面一般抹灰	1、2cm水泥砂浆抹灰；	m2	142.61	32.72	4666.20	2398.70	32.80	376.49	
32	010805005001	全玻自由门	1、成品12厚钢化玻璃门；	m2	2.16	796.49	1720.42	140.75		21.79	
33	01B007	原构件拆除	1、原构件拆除，包含水电等，垃圾外运，现场清理，结算不作调整；	项	1	8000.00	8000.00				
		开标室					2614.59	1004.40		155.98	
34	011406003001	满刮腻子	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）	m2	45	15.16	682.20	454.95		70.65	
35	011407001006	墙面喷刷涂料	1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3	m2	45	26.50	1192.50	483.75		75.15	
36	010809004003	石材窗台板	1.18mm厚黑金沙大理石窗台板（含倒角），粘合剂粘贴	m2	1.02	725.38	739.89	65.70		10.18	
		招生办					20893.78	3378.44	2.31	524.55	
37	011406003002	满刮腻子	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）	m2	107	15.16	1622.12	1081.77		167.99	
38	011407001007	墙面喷刷涂料	1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3	m2	107	26.50	2835.50	1150.25		178.69	
39	011606001001	楼地面拆除	地板拆除	m2	33	18.07	596.31	484.44		74.91	
40	011104002001	竹、木（复合）地板	实木地板	m2	33	415.45	13709.85	661.98	2.31	102.96	
41	01B001	墙面明线开槽埋墙	墙面明线开槽埋墙	m	30	15.00	450.00				
42	01B002	百叶帘	百叶帘	m2	12	140.00	1680.00				
合计							313973.11	50424.10	403.43	7878.66	

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合 价 (元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		脚手架					2824.20	2017.41	124.55	331.56	
1	011701006002	满堂脚手架	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 天棚饰面脚手架	m2	251.07	7.52	1888.05	1358.29	85.36	223.45	
2	011701006003	满堂脚手架	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 单独装饰工程仅勾缝、刷浆	m2	70.27	5.01	352.05	253.67	23.89	42.86	
3	011701006004	满堂脚手架	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	45	12.98	584.10	405.45	15.30	65.25	
合 计							2824.20	2017.41	124.55	331.56	

表1-3-B 组织措施项目(专业工程)清单及计价表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
1	提前竣工增加费	项	1	0.00	
2	二次搬运费	项	1	264.85	
3	冬雨季施工增加费	项	1	0.00	
4	行车、行人干扰增加费	项	1	0.00	
合 计				264.85	

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

清单号:

第1页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		国合处会议室										59352.59
		地面										3422.00
1	01B005	原有水磨石清理打磨抛光打蜡:1.原有水磨石清理打磨抛光打蜡;	m2	68.44		50.00					50.00	3422.00
	补	原有水磨石清理打磨抛光打蜡	m2	68.44		50.00					50.00	3422.00
		墙面										8209.10
2	011407001003	墙面喷刷涂料:1、乳胶漆三遍; 2、满刮腻子;	m2	197.05	20.86	15.97		3.24	1.59		41.66	8209.10
	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮两遍)	m2	197.05	10.11	2.71		1.57	0.77		15.16	2987.28
	14-128+14-129* 1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3	m2	197.05	10.75	13.26		1.67	0.82		26.50	5221.83
		顶面										7100.51
3	011302001004	吊顶天棚:1、石膏板; 2、轻钢龙骨基层; 3、满刮腻子; 4、乳胶漆;	m2	37.59	53.44	66.36		8.28	4.07		132.15	4967.52
	13-10	轻钢龙骨(U50型)吊顶 平面	m2	37.59	20.80	34.62		3.22	1.58		60.22	2263.67
	13-22	天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上	m2	37.59	11.22	13.96		1.74	0.85		27.77	1043.87
	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	37.59	2.32	2.25		0.36	0.18		5.11	192.08
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子(满刮两遍)	m2	37.59	8.35	2.27		1.29	0.64		12.55	471.75
	14-128+14-129* 1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3	m2	37.59	10.75	13.26		1.67	0.82		26.50	996.14
4	011407002001	天棚喷刷涂料:1、裸顶白色乳胶漆;	m2	80.49	10.75	13.26		1.67	0.82		26.50	2132.99

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

清单号:

第3页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		地面										22628.46
10	011102003001	块料楼地面:1、瓷砖面层; 2、2cm水泥砂浆找平层;	m2	70.27	62.23	230.68	0.40	9.70	4.77		307.78	21627.70
	11-1	砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ^厚20mm	m2	70.27	9.02	10.76	0.20	1.43	0.70		22.11	1553.67
	11-47	地砖楼地面(干混砂浆铺贴) 600*1200	m2	70.27	53.21	219.92	0.20	8.27	4.07		285.67	20074.03
11	011108001001	石材零星项目:1、20厚白色石英石门楣板; 2、2cm水泥砂浆找平层;	m2	0.31	71.79	552.55	0.40	11.18	5.50		641.42	198.84
	11-1	砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ^厚20mm	m2	0.31	9.02	10.76	0.20	1.43	0.70		22.11	6.85
	11-143	零星装饰项目 20厚白色石英石门楣板 干混砂浆铺贴	m2	0.31	62.77	541.79	0.20	9.75	4.80		619.31	191.99
12	011105006003	金属踢脚线:1、1.2厚成品灰色铝合金踢脚线(选型); 2、阻燃基层板;	m2	1.94	48.20	353.96	0.05	7.47	3.68		413.36	801.92
	11-101	阻燃基层板踢脚线 铺筑水泥面上	m2	1.94	33.68	40.77	0.05	5.22	2.57		82.29	159.64
	11-104	1.2厚成品灰色铝合金踢脚线	m2	1.94	14.52	313.19		2.25	1.11		331.07	642.28
		墙面										5272.07
13	011407001008	墙面喷刷涂料:1、涂料三遍; 2、满刮腻子二遍;	m2	126.55	20.86	15.97		3.24	1.59		41.66	5272.07
	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮两遍)	m2	126.55	10.11	2.71		1.57	0.77		15.16	1918.50
	14-128+14-129*1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ^遍数3	m2	126.55	10.75	13.26		1.67	0.82		26.50	3353.58
		顶面										2234.48
14	011407002002	天棚喷刷涂料:1、涂料;	m2	84.32	10.75	13.26		1.67	0.82		26.50	2234.48

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

清单号:

第5页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
20	011105006002	金属踢脚线:1、1.2厚成品灰色铝合金踢脚线(选型); 2、阻燃基层板;	m2	1.57	48.20	353.96	0.05	7.47	3.68		413.36	648.98
	11-101	阻燃基层板踢脚线 铺筑水泥面上	m2	1.57	33.68	40.77	0.05	5.22	2.57		82.29	129.20
	11-104	1.2厚成品灰色铝合金踢脚线	m2	1.57	14.52	313.19		2.25	1.11		331.07	519.78
		墙面										134522.00
21	011204001001	石材墙面:1、20mm厚洞石; 2、50*5镀锌角铁;	m2	113.06	124.42	934.91	2.81	19.71	9.70		1091.55	123410.64
	12-67	内墙(柱、梁)钢龙骨骨架及基层	t	1.6959	3678.01	6188.94	187.31	598.74	294.54		10947.54	18565.93
	12-43	内墙面干挂20mm厚洞石 密缝	m2	113.06	69.25	842.08		10.73	5.28		927.34	104845.06
22	011207001001	墙面装饰板:1、超白玻烤漆玻璃(白色); 2、9厚阻燃基层板; 3、20*40*3镀锌方钢;	m2	4.14	41.78	359.75	0.31	6.52	3.21		411.57	1703.90
	12-122	附墙型钢龙骨基层 中距单向1500mm以内	m2	4.14	16.04	78.81	0.31	2.53	1.25		98.94	409.61
	12-123	墙面9厚阻燃基层板	m2	4.14	9.16	37.19		1.42	0.70		48.47	200.67
	12-128	墙面夹板基层上超白玻烤漆玻璃(白色)	m2	4.14	16.58	243.75		2.57	1.26		264.16	1093.62
23	011207001002	墙面装饰板:1、金属面层; 2、9厚阻燃基层板; 3、20*40*3镀锌方钢;	m2	7.49	79.07	439.08	0.31	12.29	6.05		536.80	4020.63
	12-122	附墙型钢龙骨基层 中距单向1500mm以内	m2	7.49	16.04	78.81	0.31	2.53	1.25		98.94	741.06
	12-123	墙面9厚阻燃基层板	m2	7.49	9.16	37.19		1.42	0.70		48.47	363.04
	12-142	墙面金属面层	m2	7.49	53.87	323.08		8.34	4.10		389.39	2916.53
24	011407001005	墙面喷刷涂料:1、涂料三遍; 2、满刮腻子二遍;	m2	57.13	20.86	15.97		3.24	1.59		41.66	2380.04

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程

清单号:

第6页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮两遍)	m2	57.13	10.11	2.71		1.57	0.77		15.16	866.09
	14-128+14-129*1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3	m2	57.13	10.75	13.26		1.67	0.82		26.50	1513.95
25	011207001003	墙面装饰板:1、聚酯纤维吸音板; 2、15厚阻燃基层板; 3、20*40*3镀锌方钢;	m2	7.49	43.52	347.47	0.31	6.79	3.35		401.44	3006.79
	12-122	附墙型钢龙骨基层 中距单向1500mm以内	m2	7.49	16.04	78.81	0.31	2.53	1.25		98.94	741.06
	12-123	墙面9厚阻燃基层板	m2	7.49	9.16	37.19		1.42	0.70		48.47	363.04
	12-147	墙面聚酯纤维吸音板	m2	7.49	18.32	231.47		2.84	1.40		254.03	1902.68
		顶面										26275.23
26	011302001005	吊顶天棚:1、灯光膜; 2、轻钢龙骨基层;	m2	9.33	48.19	514.32		7.46	3.66		573.63	5351.97
	13-10	轻钢龙骨(U50型)吊顶 平面	m2	9.33	20.80	34.62		3.22	1.58		60.22	561.85
	13-52	天棚软膜吊顶 矩形	m2	9.33	14.87	420.80		2.30	1.13		439.10	4096.80
	13-17	天棚阻燃基层板平面基层 钉在轻钢龙骨上	m2	9.33	12.52	58.90		1.94	0.95		74.31	693.31
27	011302001006	吊顶天棚:1、9.5厚双层石膏板; 2、轻钢龙骨基层; 3、满刮腻子; 4、乳胶漆;	m2	123.66	61.97	80.12		9.60	4.72		156.41	19341.66
	13-10	轻钢龙骨(U50型)吊顶 平面	m2	123.66	20.80	34.62		3.22	1.58		60.22	7446.81
	13-22	天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上	m2	123.66	11.22	13.96		1.74	0.85		27.77	3434.04
	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板	m2	123.66	8.53	13.76		1.32	0.65		24.26	2999.99
	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	123.66	2.32	2.25		0.36	0.18		5.11	631.90

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程

清单号:

第7页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子(满刮两遍)	m2	123.66	8.35	2.27		1.29	0.64		12.55	1551.93
	14-128+14-129*1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3	m2	123.66	10.75	13.26		1.67	0.82		26.50	3276.99
28	011302001007	吊顶天棚(侧面):1、9.5厚石膏板; 2、16厚石膏基纤维板;	m2	5.65	46.99	105.03		7.28	3.58		162.88	920.27
	13-11	轻钢龙骨(U50型)吊顶 侧面	m2	5.65	24.96	30.94		3.87	1.90		61.67	348.44
	13-23	天棚16厚石膏基纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上	m2	5.65	13.50	60.33		2.09	1.03		76.95	434.77
	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板	m2	5.65	8.53	13.76		1.32	0.65		24.26	137.07
29	011502004001	石膏装饰线:1、成品石膏线条;	m	23.56	4.87	22.08		0.75	0.37		28.07	661.33
	15-74	成品石膏线条	m	23.56	4.87	22.08		0.75	0.37		28.07	661.33
		其他										18498.78
30	010401003001	实心砖墙:1、100厚新建砖墙	m3	7.13	200.53	327.47	1.95	31.36	15.43		576.74	4112.16
	4-29	非黏土烧结实心砖 墙厚1/2砖 DM M7.5	m3	7.13	200.53	327.47	1.95	31.36	15.43		576.74	4112.16
31	011201001001	墙面一般抹灰:1、2cm水泥砂浆抹灰;	m2	142.61	16.82	11.73	0.23	2.64	1.30		32.72	4666.20
	12-1	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 DP M15	m2	142.61	16.82	11.73	0.23	2.64	1.30		32.72	4666.20
32	010805005001	全玻自由门:1、成品12厚钢化玻璃门;	m2	2.16	65.16	716.27		10.09	4.97		796.49	1720.42
	8-96	有框全玻璃门扇安装	m2	2.16	65.16	716.27		10.09	4.97		796.49	1720.42
33	01B007	原构件拆除:1、原构件拆除,包含水电等,垃圾外运,现场清理,结算不作调整;	项	1		8000.00					8000.00	8000.00
	补	原构件拆除,包含水电等,垃圾外运,现场清理	项	1		8000.00					8000.00	8000.00

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

清单号:

第8页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		开标室										2614.59
34	011406003001	满刮腻子:1.抹灰面批刮腻子(满刮两遍)	m2	45	10.11	2.71		1.57	0.77		15.16	682.20
	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮两遍)	m2	45	10.11	2.71		1.57	0.77		15.16	682.20
35	011407001006	墙面喷刷涂料:1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3	m2	45	10.75	13.26		1.67	0.82		26.50	1192.50
	14-128+14-129* 1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3	m2	45	10.75	13.26		1.67	0.82		26.50	1192.50
36	010809004003	石材窗台板:1.18mm厚黑金沙大理石窗台板 (含倒角), 粘合剂粘贴	m2	1.02	64.41	646.08		9.98	4.91		725.38	739.89
	8-149	18mm厚黑金沙大理石窗台板 粘合剂粘贴	m2	1.02	64.41	646.08		9.98	4.91		725.38	739.89
		招生办										20893.78
37	011406003002	满刮腻子:1.抹灰面批刮腻子(满刮两遍)	m2	107	10.11	2.71		1.57	0.77		15.16	1622.12
	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮两遍)	m2	107	10.11	2.71		1.57	0.77		15.16	1622.12
38	011407001007	墙面喷刷涂料:1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3	m2	107	10.75	13.26		1.67	0.82		26.50	2835.50
	14-128+14-129* 1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3	m2	107	10.75	13.26		1.67	0.82		26.50	2835.50
39	011606001001	楼地面拆除:地板拆除	m2	33	14.68			2.27	1.12		18.07	596.31
	16-31	带龙骨木地板拆除	m2	33	14.68			2.27	1.12		18.07	596.31
40	011104002001	竹、木(复合)地板:实木地板	m2	33	20.06	390.67	0.07	3.12	1.53		415.45	13709.85
	11-90	木龙骨上(单层)铺条形实木地板	m2	33	20.06	390.67	0.07	3.12	1.53		415.45	13709.85
41	01B001	墙面明线开槽埋墙:墙面明线开槽埋墙	m	30		15.00					15.00	450.00

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

清单号:

第9页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
	补	墙面明线开槽埋墙	m	30		15.00					15.00	450.00
42	01B002	百叶帘:百叶帘	m2	12		140.00					140.00	1680.00
	补	百叶帘	m2	12		140.00					140.00	1680.00
合计											313973.11	

表2-2 措施项目清单分析表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

单位工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程

第1页 共1页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		脚手架										2824.20
1	011701006002	满堂脚手架:单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 天棚饰面脚手架	m2	251.07	5.41	0.44	0.34	0.89	0.44		7.52	1888.05
	18-47*A0.6B0.3换	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m`单独装饰或二次装饰工程,层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	251.07	5.41	0.44	0.34	0.89	0.44		7.52	1888.05
2	011701006003	满堂脚手架:单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 单独装饰工程仅勾缝、刷浆	m2	70.27	3.61	0.15	0.34	0.61	0.30		5.01	352.05
	18-47*A0.4B0.1换	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m`如仅勾缝、刷浆时	m2	70.27	3.61	0.15	0.34	0.61	0.30		5.01	352.05
3	011701006004	满堂脚手架:满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	45	9.01	1.47	0.34	1.45	0.71		12.98	584.10
	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	45	9.01	1.47	0.34	1.45	0.71		12.98	584.10
合计											2824.20	

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:01B005

计量单位:m2

项目名称:原有水磨石清理打磨抛光打蜡:1. 原有水磨石清理打磨抛光打蜡;

第1页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日				
	人工费小计						
	主要材料	原有水磨石清理打磨抛光打蜡	m2	1.00000	50.00	50.00	
	其他材料费						
2	材料费小计						50.00
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						50.00
5	管理费						
6	利润						
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						50.00

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011407001003

计量单位:m2

项目名称:墙面喷刷涂料:1、乳胶漆三遍;
2、满刮腻子;

第2页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.11988	174.00	20.86
	人工费小计					
2	主要材料	水	m3	0.00040	4.27	
		其他材料费	元	0.04620	1.02	0.05
		成品腻子粉	kg	3.00000	0.86	2.58
		木砂纸	张	0.34700	1.03	0.36
		乳胶漆	kg	0.43260	30.00	12.98
	其他材料费					
3	材料费小计					15.97
4	其他机械费					
5	机械费小计					
6	直接工程费(1+2+3)					36.83
7	管理费					3.24
8	利润					1.59
9	风险费用					
10	综合单价(4+5+6+7)					41.66

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011302001004

计量单位:m2

项目名称:吊顶天棚:1、石膏板;
2、轻钢龙骨基层;
3、满刮腻子;
4、乳胶漆;

第3页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.30716	174.00	53.45
	人工费小计					
1	主要材料	合金钢钻头Φ8	个	0.02219	5.34	0.12
		金属膨胀螺栓M8×80	套	2.22070	0.28	0.62
		垫圈	百个	0.04440	17.24	0.77
		普碳钢六角螺母M8	百个	0.02219	8.36	0.19
		吊杆	kg	0.36640	5.17	1.89
		其他材料费	元	0.64621	1.02	0.66
		轻型龙骨U50	m2	1.03001	30.00	30.90
		电焊条E43系列	kg	0.00221	4.74	0.01
		纸面石膏板1200×2400×9.5	m2	1.06999	12.00	12.84
		自攻螺钉M4×35	百个	0.34501	2.89	1.00
		贴缝网带	m	1.23400	0.50	0.62
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.06999	5.60	0.39
		嵌缝膏	kg	0.01950	2.76	0.05
		木砂纸	张	1.14701	1.03	1.18
		水	m3	0.00024	4.27	
		成品腻子粉	kg	2.50000	0.86	2.15
		乳胶漆	kg	0.43259	30.00	12.98
其他材料费						-0.01
2	材料费小计					66.36
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					119.80
5	管理费					8.28
6	利润					4.07
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					132.15

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011407002001

计量单位:m2

项目名称:天棚喷刷涂料:1、裸顶白色乳胶漆;

第4页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日	0.06180	174.00	10.75	
	人工费小计						10.75
2	主要材料	其他材料费	元	0.02620	1.02	0.03	
		乳胶漆	kg	0.43260	30.00	12.98	
		木砂纸	张	0.24700	1.03	0.25	
	其他材料费						
材料费小计						13.26	
其他机械费							
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						24.01
5	管理费						1.67
6	利润						0.82
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						26.50

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011210002002

计量单位:m2

项目名称:金属隔断:1、轻钢龙骨基层;
2、防火阻燃板;
3、石膏板;

第5页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.30297	174.00	52.72
	人工费小计					
2	主要材料	抽芯铆钉Φ4×13	百个	0.09349	4.31	0.40
		轻钢通贯骨连接件	个	1.75000	0.79	1.38
		其他材料费	元	0.43600	1.02	0.44
		电	kW·h	1.46663	0.78	1.14
		轻钢骨架连通龙骨Q-2	m	0.66109	7.76	5.13
		金属膨胀螺栓M6×75	套	2.11554	0.21	0.44
		镀锌轻钢龙骨75×40	m	1.06000	4.96	5.26
		镀锌轻钢龙骨75×50	m	1.98749	5.09	10.12
		9厚阻燃基层板	m2	2.10000	35.00	73.50
		气排钉	盒	0.01834	4.31	0.08
		圆钉	kg	0.05806	4.74	0.28
		纸面石膏板1200×2400×12	m2	2.12000	14.00	29.68
		自攻螺钉M4×25	百个	0.40234	2.16	0.87
	其他材料费					
3	材料费小计					128.72
4	其他机械费					
5	机械费小计					
6	直接工程费(1+2+3)					181.43
7	管理费					8.17
8	利润					4.03
9	风险费用					
10	综合单价(4+5+6+7)					193.63

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:01B003

计量单位:m2

项目名称:明装卷轴百叶帘:1、明装卷轴百叶帘;

第6页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日				
	人工费小计						
	主要材料	明装卷轴百叶帘	m2	1.00000	140.00	140.00	
	其他材料费						
2	材料费小计						140.00
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						140.00
5	管理费						
6	利润						
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						140.00

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:01B004

计量单位:m2

项目名称:窄框超白长虹玻璃推拉门带上下轨和OPK滑轮系统:1、窄框超白长虹玻璃推拉门带上下轨和OPK滑轮系统;

第7页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日				
	人工费小计						
	主要材料	窄框超白长虹玻璃推拉门带上下轨和OPK滑轮系统	m2	1.00000	1200.00	1200.00	
	其他材料费						
2	材料费小计						1200.00
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						1200.00
5	管理费						
6	利润						
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						1200.00

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:010809004001

计量单位:m2

项目名称:石材窗台板:1、石材窗台板;

第8页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.34918	174.00	60.76
	人工费小计					
	主要材料	水	m3	0.01420	4.27	0.06
		石材填缝剂	kg	0.10000	2.59	0.26
		干混抹灰砂浆DP M20.0	m3	0.03025	511.30	15.47
		石材成品窗台板	m2	1.01008	500.00	505.04
		其他材料费	元	1.85000	1.02	1.89
其他材料费						-0.01
2	材料费小计					522.70
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					583.46
5	管理费					9.41
6	利润					4.63
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					597.50

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:01B001

计量单位:项

项目名称:原有构件拆除:1、原有构件拆除, 包含地板、水电等, 现场清理, 垃圾外运, 结算不作调整;

第9页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日			
	人工费小计					
	主要材料	原有构件拆除, 包含地板、水电等, 现场清理, 垃圾外运	项	1.00000	8000.00	8000.00
	其他材料费					
2	材料费小计					8000.00
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					8000.00
5	管理费					
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					8000.00

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011102003001

计量单位:m2

项目名称:块料楼地面:1、瓷砖面层;
2、2cm水泥砂浆找平层;

第10页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日	0.35762	174.00	62.23	
	人工费小计						62.23
2	主要材料	干混地面砂浆DS M20.0	m3	0.02550	517.88	13.21	
		水	m3	0.02700	4.27	0.12	
		其他材料费	元	0.66851	1.02	0.68	
		棉纱头	kg	0.01025	10.34	0.11	
		干混地面砂浆DS M15.0	m3	0.01530	505.98	7.74	
		电	kW·h	0.09059	0.78	0.07	
		锯木屑	m3	0.00601	21.55	0.13	
		白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	0.10201	0.59	0.06	
		纯水泥浆	m3	0.00101	487.15	0.49	
		石料切割锯片	片	0.00300	27.17	0.08	
		地砖600*1200	m2	1.04000	200.00	208.00	
	其他材料费						-0.01
材料费小计						230.68	
3	主要机械	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.00205	194.56	0.40	
	其他机械费						
机械费小计						0.40	
4	直接工程费(1+2+3)						293.31
5	管理费						9.70
6	利润						4.77
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						307.78

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011108001001

计量单位:m2

项目名称:石材零星项目:1、20厚白色石英石门檯板;
2、2cm水泥砂浆找平层;

第11页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.41290	174.00	71.85
	人工费小计					
2	主要材料	干混地面砂浆DS M20.0	m3	0.02581	517.88	13.36
		水	m3	0.02903	4.27	0.12
		其他材料费	元	0.67742	1.02	0.69
		白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	0.11290	0.59	0.07
		电	kW·h	0.09032	0.78	0.07
		干混地面砂浆DS M15.0	m3	0.01613	505.98	8.16
		石料切割锯片	片	0.01613	27.17	0.44
		锯木屑	m3	0.00645	21.55	0.14
		棉纱头	kg	0.00968	10.34	0.10
		20厚白色石英石门檯板	m2	1.06129	500.00	530.65
	其他材料费					
材料费小计						552.55
3	主要机械	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班		194.56	
		其他机械费				
机械费小计						0.40
4	直接工程费(1+2+3)					624.74
5	管理费					11.18
6	利润					5.50
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					641.42

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011105006003

计量单位:m2

项目名称:金属踢脚线:1、1.2厚成品灰色铝合金踢脚线(选型);
2、阻燃基层板;

第12页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日	0.27680	174.00	48.16	
	人工费小计						48.20
2	主要材料	杉板枋材	m3	0.00206	1625.00	3.35	
		圆钉	kg	0.08557	4.74	0.41	
		棉纱	kg	0.01959	10.34	0.20	
		其他材料费	元	0.20000	1.02	0.20	
		阻燃基层板	m2	1.05000	35.00	36.75	
		1.2厚成品灰色铝合金踢脚线	m2	1.02010	300.00	306.03	
		胶粘剂XY518	kg	0.40000	17.46	6.98	
	其他材料费						0.03
材料费小计						353.96	
3	主要机械	木工圆锯机500mm	台班	0.00155	27.68	0.04	
	其他机械费						0.01
机械费小计						0.05	
4	直接工程费(1+2+3)						402.21
5	管理费						7.47
6	利润						3.68
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						413.36

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011407001008

计量单位:m2

项目名称:墙面喷刷涂料:1、涂料三遍;
2、满刮腻子二遍;

第13页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.11988	174.00	20.86
	人工费小计					
2	主要材料	水	m3	0.00040	4.27	
		其他材料费	元	0.04620	1.02	0.05
		成品腻子粉	kg	3.00000	0.86	2.58
		木砂纸	张	0.34700	1.03	0.36
		乳胶漆	kg	0.43260	30.00	12.98
	其他材料费					
3	材料费小计					15.97
4	其他机械费					
5	机械费小计					
6	直接工程费(1+2+3)					36.83
7	管理费					3.24
8	利润					1.59
9	风险费用					
10	综合单价(4+5+6+7)					41.66

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011407002002

计量单位:m2

项目名称:天棚喷刷涂料:1、涂料;

第14页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.06180	174.00	10.75
	人工费小计					10.75
2	主要材料	其他材料费	元	0.02620	1.02	0.03
		乳胶漆	kg	0.43260	30.00	12.98
		木砂纸	张	0.24700	1.03	0.25
	其他材料费					
材料费小计					13.26	
其他机械费						
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					24.01
5	管理费					1.67
6	利润					0.82
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					26.50

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011210002003

计量单位:m2

项目名称:金属隔断:1、轻钢龙骨双层石膏板中间加隔音棉;

第15页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.04535	151.00	6.85
		三类	工日	0.19763	174.00	34.39
	人工费小计					
1	主要材料	抽芯铆钉 $\phi 4 \times 13$	百个	0.09352	4.31	0.40
		轻钢贯通骨连接件	个	1.75000	0.79	1.38
		其他材料费	元	0.40502	1.02	0.41
		电	kW·h	0.88659	0.78	0.69
		轻钢骨架连通龙骨Q-2	m	0.66113	7.76	5.13
		金属膨胀螺栓M6×75	套	2.11551	0.21	0.44
		镀锌轻钢龙骨75×40	m	1.06004	4.96	5.26
		镀锌轻钢龙骨75×50	m	1.98750	5.09	10.12
		纸面石膏板1200×2400×12	m ²	2.11998	14.00	29.68
		自攻螺钉M4×25	百个	0.40237	2.16	0.87
		聚乙烯薄膜	m ²	0.31004	0.86	0.27
		隔音棉	m ³	0.05146	151.00	7.77
其他材料费						0.01
2	材料费小计					62.43
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					103.67
5	管理费					6.39
6	利润					3.15
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					113.21

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:010802004001

计量单位:m2

项目名称:1、成品防盗门;
2、木饰面门套;

第16页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日	0.20435	174.00	35.56	
	人工费小计						35.56
2	主要材料	干混抹灰砂浆DP M15.0	m3	0.00261	502.95	1.31	
		成品防盗门	m2	0.97815	800.00	782.52	
		铁件综合	kg	0.95783	6.90	6.61	
		其他材料费	元	0.42000	1.02	0.43	
		电	kW·h	0.11446	0.78	0.09	
		低碳钢焊条J422 φ4.0	kg	0.09685	4.74	0.46	
	其他材料费						-0.05
材料费小计						791.37	
3	主要机械	交流弧焊机21kV·A	台班	0.00413	63.66	0.26	
		其他机械费					
机械费小计						0.26	
4	直接工程费(1+2+3)						827.19
5	管理费						5.55
6	利润						2.73
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						835.47

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:010801002001

计量单位:m2

项目名称:木质门带套:1、木饰面门带门套;

第17页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.10556	174.00	18.37
	人工费小计					18.39
2	主要材料	木饰面门带门套	m2	1.00000	1200.00	1200.00
		杉木砖	m3		595.00	
		沉头木螺钉L32	个	7.24960	0.03	0.22
		水砂纸	张	0.24524	1.00	0.25
	其他材料费					0.02
材料费小计					1200.48	
其他机械费						
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					1218.87
5	管理费					2.85
6	利润					1.40
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					1223.12

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:010809004004

计量单位:m2

项目名称:石材窗台板:1、20厚白色石英石窗台板;

第18页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日	0.37021	174.00	64.42	
	人工费小计						64.41
	主要材料	石材填缝剂	kg	0.10000	2.59	0.26	
		其他材料费	元	3.16312	1.02	3.23	
		水	m3	0.01418	4.27	0.06	
		FL-15胶黏剂	kg	8.25036	15.40	127.06	
		干混抹灰砂浆DP M20.0	m3	0.02057	511.30	10.52	
		20厚白色石英石窗台板	m2	1.00993	500.00	504.96	
	其他材料费						
2	材料费小计						646.08
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						710.49
5	管理费						9.98
6	利润						4.91
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						725.38

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:01B008

计量单位:项

项目名称:原构件拆除:1、原构件拆除,包含水电等,垃圾外运,现场清理,结算不作调整;

第19页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日				
	人工费小计						
2	主要材料	原构件拆除,包含水电等,垃圾外运,现场清理	项	1.00000	8000.00	8000.00	
	其他材料费						
2	材料费小计						8000.00
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						8000.00
5	管理费						
6	利润						
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						8000.00

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011105006002

计量单位:m2

项目名称:金属踢脚线:1、1.2厚成品灰色铝合金踢脚线(选型);
2、阻燃基层板;

第20页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日	0.27707	174.00	48.21	
	人工费小计						48.20
2	主要材料	杉板枋材	m3	0.00191	1625.00	3.11	
		圆钉	kg	0.08535	4.74	0.40	
		棉纱	kg	0.02038	10.34	0.21	
		其他材料费	元	0.20000	1.02	0.20	
		阻燃基层板	m2	1.05032	35.00	36.76	
		1.2厚成品灰色铝合金踢脚线	m2	1.01975	300.00	305.92	
		胶粘剂XY518	kg	0.40000	17.46	6.98	
其他材料费						0.37	
3	材料费小计						353.96
4	主要机械	木工圆锯机500mm	台班	0.00191	27.68	0.05	
	其他机械费						
5	机械费小计						0.05
6	直接工程费(1+2+3)						402.21
7	管理费						7.47
8	利润						3.68
9	风险费用						
10	综合单价(4+5+6+7)						413.36

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011204001001

计量单位:m2

项目名称:石材墙面:1、20mm厚洞石;
2、50*5镀锌角铁;

第21页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.71507	174.00	124.42
	人工费小计					
2	主要材料	50*5镀锌角铁	t	0.01590	5500.00	87.47
		其他材料费	元	0.88060	1.02	0.90
		乙炔气	m3	0.03900	8.90	0.35
		红丹防锈漆	kg	0.05850	6.90	0.40
		松香水	kg	0.00600	4.74	0.03
		氧气	m3	0.09000	3.62	0.33
		电焊条E43系列	kg	0.71865	4.74	3.41
		不锈钢石材干挂挂件	套	5.61000	4.31	24.18
		20mm厚洞石	m2	1.02000	800.00	816.00
		云石AB胶	kg	0.19630	7.11	1.40
		棉纱	kg	0.01000	10.34	0.10
		石料切割锯片	片	0.01394	27.17	0.38
	其他材料费					
3	材料费小计					934.91
4	主要机械	交流弧焊机32kV·A	台班	0.03015	93.19	2.81
	其他机械费					
5	机械费小计					2.81
6	直接工程费(1+2+3)					1062.14
7	管理费					19.71
8	利润					9.70
9	风险费用					
10	综合单价(4+5+6+7)					1091.55

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011207001001

计量单位:m2

项目名称:墙面装饰板:1、超白玻烤漆玻璃(白色);
2、9厚阻燃基层板;
3、20*40*3镀锌方钢;

第22页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.24034	174.00	41.82
	人工费小计					
1	主要材料	金属膨胀螺栓M8	套	2.72005	0.31	0.84
		20*40*3镀锌方钢	kg	14.10990	5.50	77.60
		电	kW·h	0.70966	0.78	0.55
		乙炔气	m3	0.00169	8.90	0.02
		低合金钢焊条E43系列	kg	0.01643	4.74	0.08
		其他材料费	元	0.11570	1.02	0.12
		9厚阻燃基层板	m2	1.05000	35.00	36.75
		气排钉	盒	0.00918	4.31	0.04
		圆钉	kg	0.02899	4.74	0.14
		镀锌木螺钉d4×25	百个	0.11787	3.03	0.36
		不锈钢钉	kg	0.02464	21.55	0.53
		超白玻烤漆玻璃(白色)	m2	1.05000	220.00	231.00
		玻璃胶335克	支	1.13406	10.34	11.73
		其他材料费				
2	材料费小计					359.75
	主要机械	交流弧焊机32kV·A	台班	0.00338	93.19	0.32
	其他机械费					-0.01
3	机械费小计					0.31
4	直接工程费(1+2+3)					401.84
5	管理费					6.52
6	利润					3.21
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					411.57

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011207001002

计量单位:m2

项目名称:墙面装饰板:1、金属面层;
2、9厚阻燃基层板;
3、20*40*3镀锌方钢;

第23页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.45434	174.00	79.05
	人工费小计					
1	主要材料	金属膨胀螺栓M8	套	2.72003	0.31	0.84
		20*40*3镀锌方钢	kg	14.11001	5.50	77.61
		电	kW·h	0.58158	0.78	0.45
		乙炔气	m3	0.00160	8.90	0.01
		低合金钢焊条E43系列	kg	0.01642	4.74	0.08
		其他材料费	元	0.27797	1.02	0.28
		9厚阻燃基层板	m2	1.05007	35.00	36.75
		气排钉	盒	0.00921	4.31	0.04
		圆钉	kg	0.02897	4.74	0.14
		玻璃胶335克	支	0.18905	10.34	1.95
		万能胶环氧树脂	kg	0.31202	18.97	5.92
		金属面层	m2	1.05007	300.00	315.02
	其他材料费					
2	材料费小计					439.08
	主要机械	交流弧焊机32kV·A	台班	0.00334	93.19	0.31
	其他机械费					
3	机械费小计					0.31
4	直接工程费(1+2+3)					518.46
5	管理费					12.29
6	利润					6.05
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					536.80

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011407001005

计量单位:m2

项目名称:墙面喷刷涂料:1、涂料三遍;
2、满刮腻子二遍;

第24页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.11988	174.00	20.86
	人工费小计					
2	主要材料	水	m3	0.00040	4.27	
		其他材料费	元	0.04621	1.02	0.05
		成品腻子粉	kg	3.00000	0.86	2.58
		木砂纸	张	0.34700	1.03	0.36
		乳胶漆	kg	0.43259	30.00	12.98
	其他材料费					
3	材料费小计					15.97
4	其他机械费					
5	机械费小计					
6	直接工程费(1+2+3)					36.83
7	管理费					3.24
8	利润					1.59
9	风险费用					
10	综合单价(4+5+6+7)					41.66

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011207001003

计量单位:m2

项目名称:墙面装饰板:1、聚酯纤维吸音板;
2、15厚阻燃基层板;
3、20*40*3镀锌方钢;

第25页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.25007	174.00	43.51
	人工费小计					
1	主要材料	金属膨胀螺栓M8	套	2.72003	0.31	0.84
		20*40*3镀锌方钢	kg	14.11001	5.50	77.61
		电	kW·h	0.74953	0.78	0.58
		乙炔气	m3	0.00160	8.90	0.01
		低合金钢焊条E43系列	kg	0.01642	4.74	0.08
		其他材料费	元	0.17797	1.02	0.18
		9厚阻燃基层板	m2	1.05007	35.00	36.75
		气排钉	盒	0.02123	4.31	0.09
		圆钉	kg	0.02897	4.74	0.14
		聚酯纤维吸音板	m2	1.01001	220.00	222.20
		硅酮结构胶300ml	支	0.83324	10.78	8.98
		其他材料费				
2	材料费小计					347.47
	主要机械	交流弧焊机32kV·A	台班	0.00334	93.19	0.31
	其他机械费					
3	机械费小计					0.31
4	直接工程费(1+2+3)					391.30
5	管理费					6.79
6	利润					3.35
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					401.44

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011302001005

计量单位:m2

项目名称:吊顶天棚:1、灯光膜;
2、轻钢龙骨基层;

第26页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.27685	174.00	48.17
	人工费小计					
1	主要材料	合金钢钻头 φ8	个	0.02219	5.34	0.12
		金属膨胀螺栓M8×80	套	2.22069	0.28	0.62
		垫圈	百个	0.04437	17.24	0.76
		普碳钢六角螺母M8	百个	0.02219	8.36	0.19
		吊杆	kg	0.36645	5.17	1.89
		其他材料费	元	0.22004	1.02	0.22
		轻型龙骨U50	m2	1.03001	30.00	30.90
		电焊条E43系列	kg	0.00225	4.74	0.01
		灯光膜	m2	1.05005	400.00	420.02
		金属膨胀螺栓M8×60	套	2.00000	0.27	0.54
		合金钢钻头 φ10	个	0.00997	5.60	0.06
		镀锌铁丝 φ0.7-1.0	kg	0.03001	6.74	0.20
		阻燃基层板 δ 15	m2	1.05005	55.00	57.75
		自攻螺钉M4×35	百个	0.36217	2.89	1.05
		其他材料费				
2	材料费小计					514.32
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					562.51
5	管理费					7.46
6	利润					3.66
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					573.63

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011302001006

计量单位:m2

项目名称:吊顶天棚:1、9.5厚双层石膏板;
2、轻钢龙骨基层;
3、满刮腻子;
4、乳胶漆;

第27页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.35615	174.00	61.97
	人工费小计					
1	主要材料	合金钢钻头Φ8	个	0.02220	5.34	0.12
		金属膨胀螺栓M8×80	套	2.22070	0.28	0.62
		垫圈	百个	0.04440	17.24	0.77
		普碳钢六角螺母M8	百个	0.02220	8.36	0.19
		吊杆	kg	0.36640	5.17	1.89
		其他材料费	元	0.69620	1.02	0.71
		轻型龙骨U50	m2	1.03000	30.00	30.90
		电焊条E43系列	kg	0.00220	4.74	0.01
		纸面石膏板1200×2400×9.5	m2	2.14000	12.00	25.68
		自攻螺钉M4×35	百个	0.64411	2.89	1.86
		贴缝网带	m	1.23400	0.50	0.62
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.07000	5.60	0.39
		嵌缝膏	kg	0.01950	2.76	0.05
		木砂纸	张	1.14700	1.03	1.18
		水	m3	0.00025	4.27	
		成品腻子粉	kg	2.50000	0.86	2.15
		乳胶漆	kg	0.43260	30.00	12.98
其他材料费						
2	材料费小计					80.12
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					142.09
5	管理费					9.60
6	利润					4.72
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					156.41

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011302001007

计量单位:m2

项目名称:吊顶天棚(侧面):1、9.5厚石膏板;
2、16厚石膏基纤维板;

第28页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.26991	174.00	46.96
	人工费小计					
	主要材料	其他材料费	元	0.27009	1.02	0.28
		轻型龙骨U50	m2	1.03009	30.00	30.90
		自攻螺钉M4×35	百个	0.74761	2.89	2.16
		16厚石膏基纤维板	m2	1.07009	55.00	58.85
		纸面石膏板1200×2400×9.5	m2	1.07009	12.00	12.84
其他材料费						
2	材料费小计					105.03
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					152.02
5	管理费					7.28
6	利润					3.58
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					162.88

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011502004001

计量单位:m

项目名称:石膏装饰线:1、成品石膏线条;

第29页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日	0.02801	174.00	4.87	
	人工费小计						4.87
2	主要材料	其他材料费	元	0.11821	1.02	0.12	
		镀锌自攻螺钉ST4×30	个	2.62500	0.03	0.08	
		成品石膏线条	m	1.05000	20.00	21.00	
		石膏粉	kg	0.02296	0.68	0.02	
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.06931	5.60	0.39	
		塑料膨胀螺栓	套	2.62500	0.17	0.45	
		电	kW·h	0.04202	0.78	0.03	
其他材料费							
3	材料费小计						22.08
4	其他机械费						
5	机械费小计						
6	直接工程费(1+2+3)						26.95
7	管理费						0.75
8	利润						0.37
9	风险费用						
10	综合单价(4+5+6+7)						28.07

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:010401003001

计量单位:m3

项目名称:实心砖墙:1、100厚新建砖墙

第30页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	1.32805	151.00	200.54
		三类	工日			
	人工费小计					200.53
2	主要材料	非黏土烧结实心砖240×115×53	千块	0.55400	426.00	236.00
		干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	0.20000	454.98	91.00
		水	m3	0.10996	4.27	0.47
	其他材料费					
材料费小计					327.47	
3	主要机械	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.00996	194.56	1.94
	其他机械费					0.01
4	机械费小计					1.95
5	直接工程费(1+2+3)					529.95
6	管理费					31.36
7	利润					15.43
8	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					576.74

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011201001001

计量单位:m2

项目名称:墙面一般抹灰:1、2cm水泥砂浆抹灰;

第31页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.09666	174.00	16.82
	人工费小计					16.82
2	主要材料	其他材料费	元	0.03000	1.02	0.03
		水	m3	0.00700	4.27	0.03
		干混抹灰砂浆DP M15.0	m3	0.01624	502.95	8.17
		干混抹灰砂浆DP M15.0	m3	0.00696	502.95	3.50
	其他材料费					
材料费小计					11.73	
3	主要机械	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.00116	194.56	0.23
	其他机械费					
机械费小计					0.23	
4	直接工程费(1+2+3)					28.78
5	管理费					2.64
6	利润					1.30
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					32.72

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:010805005001

计量单位:m2

项目名称:全玻自由门:1、成品12厚钢化玻璃门;

第32页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日	0.37454	174.00	65.17	
	人工费小计						65.16
2	主要材料	干混地面砂浆DS M20.0	m3	0.00324	517.88	1.68	
		地弹簧	套	0.45787	250.00	114.47	
		全玻有框门扇	m2	1.00000	600.00	600.00	
	其他材料费						0.12
2	材料费小计						716.27
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						781.43
5	管理费						10.09
6	利润						4.97
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						796.49

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:01B007

计量单位:项

项目名称:原构件拆除:1、原构件拆除,包含水电等,垃圾外运,现场清理,结算不作调整;

第33页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日				
	人工费小计						
2	主要材料	原构件拆除,包含水电等,垃圾外运,现场清理	项	1.00000	8000.00	8000.00	
	其他材料费						
2	材料费小计						8000.00
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						8000.00
5	管理费						
6	利润						
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						8000.00

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011406003001

计量单位:m2

项目名称:满刮腻子:1.抹灰面批刮腻子(满刮两遍)

第34页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.05809	174.00	10.11
	人工费小计					10.11
2	主要材料	水	m3	0.00040	4.27	
		其他材料费	元	0.02000	1.02	0.02
		成品腻子粉	kg	3.00000	0.86	2.58
		木砂纸	张	0.10000	1.03	0.10
其他材料费						
2	材料费小计					2.71
其他机械费						
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					12.82
5	管理费					1.57
6	利润					0.77
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					15.16

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011407001006

计量单位:m2

项目名称:墙面喷刷涂料:1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3

第35页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日	0.06180	174.00	10.75
	人工费小计					10.75
2	主要材料	其他材料费	元	0.02620	1.02	0.03
		乳胶漆	kg	0.43260	30.00	12.98
		木砂纸	张	0.24700	1.03	0.25
	其他材料费					
材料费小计					13.26	
其他机械费						
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					24.01
5	管理费					1.67
6	利润					0.82
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					26.50

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:010809004003

计量单位:m2

项目名称:石材窗台板:1. 18mm厚黑金沙大理石窗台板（含倒角），粘合剂粘贴

第36页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日	0.37059	174.00	64.48	
	人工费小计						64.41
	主要材料	石材填缝剂	kg	0.10000	2.59	0.26	
		其他材料费	元	3.16275	1.02	3.23	
		水	m3	0.01471	4.27	0.06	
		FL-15胶黏剂	kg	8.25000	15.40	127.05	
		干混抹灰砂浆DP M20.0	m3	0.02059	511.30	10.53	
		18mm厚黑金沙大理石窗台板	m2	1.00980	500.00	504.90	
	其他材料费						0.05
2	材料费小计						646.08
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						710.49
5	管理费						9.98
6	利润						4.91
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						725.38

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011406003002

计量单位:m2

项目名称:满刮腻子:1.抹灰面批刮腻子(满刮两遍)

第37页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日	0.05808	174.00	10.11	
	人工费小计						10.11
2	主要材料	水	m3	0.00040	4.27		
		其他材料费	元	0.02000	1.02	0.02	
		成品腻子粉	kg	3.00000	0.86	2.58	
		木砂纸	张	0.10000	1.03	0.10	
	其他材料费						
材料费小计						2.71	
其他机械费							
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						12.82
5	管理费						1.57
6	利润						0.77
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						15.16

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011407001007

计量单位:m2

项目名称:墙面喷刷涂料:1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3

第38页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日	0.06180	174.00	10.75	
	人工费小计						10.75
2	主要材料	其他材料费	元	0.02620	1.02	0.03	
		乳胶漆	kg	0.43260	30.00	12.98	
		木砂纸	张	0.24700	1.03	0.25	
	其他材料费						
材料费小计						13.26	
其他机械费							
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						24.01
5	管理费						1.67
6	利润						0.82
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						26.50

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:011606001001

计量单位:m2

项目名称:楼地面拆除:地板拆除

第39页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.09721	151.00	14.68
		三类	工日			
	人工费小计					14.68
	其他材料费					
2	材料费小计					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					14.68
5	管理费					2.27
6	利润					1.12
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					18.07

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:011104002001

计量单位:m2

项目名称:竹、木(复合)地板:实木地板

第40页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日	0.11530	174.00	20.06	
	人工费小计						20.06
2	主要材料	棉纱头	kg	0.01000	10.34	0.10	
		地板钉	kg	0.26779	5.60	1.50	
		实木地板	m2	1.05000	350.00	367.50	
		泡沫防潮纸	m2	1.10000	11.29	12.42	
		防腐油	kg	0.16421	1.28	0.21	
		镀锌铁丝10#	kg	0.30130	5.38	1.62	
		其他材料费	元	0.50000	1.02	0.51	
		杉木枋30×40	m3	0.00379	1800.00	6.82	
其他材料费						-0.01	
2	材料费小计						390.67
	主要机械	木工圆锯机500mm	台班	0.00239	27.68	0.07	
	其他机械费						
3	机械费小计						0.07
4	直接工程费(1+2+3)						410.80
5	管理费						3.12
6	利润						1.53
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						415.45

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:01B001

计量单位:m

项目名称:墙面明线开槽埋墙:墙面明线开槽埋墙

第41页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日				
	人工费小计						
	主要材料	墙面明线开槽埋墙	m	1.00000	15.00	15.00	
	其他材料费						
2	材料费小计						15.00
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						15.00
5	管理费						
6	利润						
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						15.00

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:01B002

计量单位:m2

项目名称:百叶帘:百叶帘

第42页 共42页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日				
	人工费小计						
	主要材料	百叶帘	m2	1.00000	140.00	140.00	
	其他材料费						
2	材料费小计						140.00
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						140.00
5	管理费						
6	利润						
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						140.00

表2-4 措施项目工料机分析表

项目编号:011701006002

计量单位:m2

项目名称:满堂脚手架:单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 天棚饰面脚手架

第1页 共3页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日	0.03582	151.00	5.41	
		三类	工日				
	人工费小计						5.41
	主要材料	镀锌铁丝18#	kg	0.00720	6.55	0.05	
		脚手架钢管底座	个	0.00114	5.69	0.01	
		其他材料费	元	0.00900	1.02	0.01	
		红丹防锈漆	kg	0.00273	6.90	0.02	
		竹脚手片	m2	0.01200	8.19	0.10	
		脚手架扣件	只	0.01340	5.22	0.07	
		脚手架钢管	kg	0.05270	3.62	0.19	
		溶剂油	kg	0.00031	2.29		
其他材料费							
2	材料费小计						0.44
	主要机械	载货汽车4t	台班	0.00093	370.77	0.34	
	其他机械费						
3	机械费小计						0.34
4	直接工程费(1+2+3)						6.19
5	管理费						0.89
6	利润						0.44
7	风险费用						
8	合计(4+5+6+7)						7.52

表2-4 措施项目工料机分析表

项目编号:011701006003

计量单位:m2

项目名称:满堂脚手架:单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 单独装饰工程仅勾缝、刷浆

第2页 共3页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日	0.02388	151.00	3.61	
		三类	工日				
	人工费小计						3.61
2	主要材料	镀锌铁丝18#	kg	0.00241	6.55	0.02	
		脚手架钢管底座	个	0.00038	5.69		
		其他材料费	元	0.00300	1.02		
		红丹防锈漆	kg	0.00091	6.90	0.01	
		竹脚手片	m2	0.00400	8.19	0.03	
		脚手架扣件	只	0.00447	5.22	0.02	
		脚手架钢管	kg	0.01758	3.62	0.06	
		溶剂油	kg	0.00010	2.29		
其他材料费							
材料费小计						0.15	
3	主要机械	载货汽车4t	台班	0.00093	370.77	0.34	
		其他机械费					
机械费小计						0.34	
4	直接工程费(1+2+3)						4.1
5	管理费						0.61
6	利润						0.3
7	风险费用						
8	合计(4+5+6+7)						5.01

表2-4 措施项目工料机分析表

项目编号:011701006004

计量单位:m2

项目名称:满堂脚手架:满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m

第3页 共3页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日	0.05971	151.00	9.02	
		三类	工日				
	人工费小计						9.01
	主要材料	镀锌铁丝18#	kg	0.02400	6.55	0.16	
		脚手架钢管底座	个	0.00380	5.69	0.02	
		其他材料费	元	0.03000	1.02	0.03	
		红丹防锈漆	kg	0.00911	6.90	0.06	
		竹脚手片	m2	0.04000	8.19	0.33	
		脚手架扣件	只	0.04467	5.22	0.23	
		脚手架钢管	kg	0.17569	3.62	0.64	
		溶剂油	kg	0.00102	2.29		
其他材料费							
2	材料费小计						1.47
	主要机械	载货汽车4t	台班	0.00093	370.77	0.35	
	其他机械费						-0.01
3	机械费小计						0.34
4	直接工程费(1+2+3)						10.82
5	管理费						1.45
6	利润						0.71
7	风险费用						
8	合计(4+5+6+7)						12.98

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		国合处会议室					16882.79	4083.67	52.77	911.96	
		电气工程					10622.36	2283.93	7.73	505.07	
1	030404017004	配电箱	原配电箱内新增元器件	台	3	673.17	2019.51	354.69		78.21	
2	030412004014	装饰灯	LED平板灯(1200*200*50LED长条灯中性光/4000K)	套	8	205.53	1644.24	134.56		29.68	
3	030412004013	装饰灯	LED平板灯(1200*300*30LED平板灯中性光/4000K)	套	8	205.53	1644.24	134.56		29.68	
4	030411001006	配管	套接紧定式镀锌钢管JDG20, 含开槽及恢复	m	154.64	14.99	2318.05	995.88	7.73	221.14	
5	030411004007	配线	电气配线 WDZBYJ-2.5	m	332.16	3.72	1235.64	225.87		49.82	
6	030411004008	配线	电气配线 WDZBYJR-2.5	m	137.32	4.10	563.01	93.38		20.60	
7	030404034008	照明开关	单联单控开关	个	1	24.68	24.68	7.40		1.63	
8	030404034009	照明开关	双联双控开关	个	2	33.19	66.38	15.10		3.32	
9	030404034010	照明开关	三联单控开关	个	1	32.84	32.84	7.40		1.63	
10	030404035004	插座	单相二三孔安全插座	个	21	34.60	726.60	183.33		40.32	
11	030411006008	接线盒	开关盒、插座盒安装	个	25	8.37	209.25	82.00		18.00	
12	030411006007	接线盒	灯头盒 接线盒安装	个	16	8.62	137.92	49.76		11.04	
		弱电工程					2178.33	576.89	4.73	128.40	
13	030411001007	配管	套接紧定式镀锌钢管JDG20, 含开槽及恢复	m	67.56	14.99	1012.72	435.09	3.38	96.61	
14	030502005003	双绞线缆	双绞线缆UTP6 管内穿放≤4对	m	67.56	4.76	321.59	62.16	1.35	14.19	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称: 单项工程-通用安装工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
15	030502012003	信息插座	墙面电话信息插座, 含模块底盒面板	个	10	35.61	356.10	36.20		8.00	
16	030502012004	信息插座	墙面网络信息插座, 含模块底盒面板	个	12	40.66	487.92	43.44		9.60	
		暖通工程					4082.10	1222.85	40.31	278.49	
17	030701004001	风机盘管	天花机移位	台	2	645.86	1291.72	436.70	24.78	101.76	
18	030404034011	照明开关	空调控制器移位	个	2	63.30	126.60	93.02		20.52	
19	030411004009	配线	5芯线0.8平方信号线	m	30	11.00	330.00	27.30		6.00	
20	030411001008	配管	套接紧定式镀锌钢管JDG20, 含开槽及恢复	m	30	14.99	449.70	193.20	1.50	42.90	
21	030702001001	碳钢通风管道	空调风管, 含带铝箔离心玻璃棉保温30mm	m ²	5	157.11	785.55	311.10	13.55	71.55	
22	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	ABS出风口1200 × 150	个	2	253.31	506.62	66.14	0.24	14.64	
23	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	ABS出风口1200X300	个	2	253.31	506.62	66.14	0.24	14.64	
24	030704001001	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费	系统	1	85.29	85.29	29.25		6.48	
		组织部档案室					7909.92	2177.70	11.46	482.55	
		电气工程					7033.07	1874.00	8.64	414.89	
25	030404017005	配电箱	原配电箱内新增元器件	台	1	673.17	673.17	118.23		26.07	
26	030411001009	配管	套接紧定式镀锌钢管JDG20, 含开槽及恢复	m	172.84	14.99	2590.87	1113.09	8.64	247.16	
27	030411004010	配线	电气配线 WDZBYJ-2.5	m	287.06	3.72	1067.86	195.20		43.06	
28	030411004011	配线	电气配线 WDZBYJR-2.5	m	132.01	4.10	541.24	89.77		19.80	
29	030412004015	装饰灯	灯盘(吊装) 型号规格按业主要求	套	6	174.05	1044.30	93.48		20.64	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称: 单项工程-通用安装工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
30	030412004016	装饰灯	灯光片(内嵌) 型号规格按业主要求	套	2	165.13	330.26	33.64		7.42	
31	030404034012	照明开关	单联单控开关	个	2	24.68	49.36	14.80		3.26	
32	030404034013	照明开关	单联双控开关	个	2	29.11	58.22	15.10		3.32	
33	030404035005	插座	单相二三孔安全插座	个	13	34.60	449.80	113.49		24.96	
34	030411006009	接线盒	开关盒、插座盒安装	个	19	8.37	159.03	62.32		13.68	
35	030411006010	接线盒	灯头盒 接线盒安装	个	8	8.62	68.96	24.88		5.52	
		弱电工程					876.85	303.70	2.82	67.66	
36	030411001010	配管	套接紧定式镀锌钢管JDG20, 含开槽及恢复	m	40.28	14.99	603.80	259.40	2.01	57.60	
37	030502005004	双绞线缆	双绞线缆UTP6 管内穿放≤4对	m	40.28	4.76	191.73	37.06	0.81	8.46	
38	030502012005	信息插座	单孔网络插座, 含模块底盒面板	个	2	40.66	81.32	7.24		1.60	
		校安指挥中心大厅					12430.64	3167.72	10.33	700.59	
		电气工程					11413.24	2846.24	7.45	628.99	
39	030404017006	配电箱	原配电箱内新增元器件	台	1	673.17	673.17	118.23		26.07	
40	030411001011	配管	套接紧定式镀锌钢管JDG20, 含开槽及恢复	m	148.98	14.99	2233.21	959.43	7.45	213.04	
41	030411004012	配线	电气配线 WDZBYJ-2.5	m	310.72	3.72	1155.88	211.29		46.61	
42	030411004013	配线	电气配线 WDZBYJR-2.5	m	136.24	4.10	558.58	92.64		20.44	
43	030412004017	装饰灯	条形吊线灯(吊装) 型号规格按业主要求	套	2	214.45	428.90	31.16		6.88	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
44	030412004018	装饰灯	L1嵌入式筒灯(12-18W 4000K)	套	20	83.20	1664.00	408.60		90.00	
45	030412004019	装饰灯	L2可调角射灯(12-18W 4000K)	套	6	83.20	499.20	122.58		27.00	
46	03B001	灯膜光源	灯膜光源	m ²	5.23	396.98	2076.21	297.17		65.53	
47	030412004020	装饰灯	室内灯带5W/m, 4000K色温	m	19.01	56.06	1065.70	288.76		63.68	
48	030404034014	照明开关	双联双控开关	个	4	33.19	132.76	30.20		6.64	
49	030404034015	照明开关	三联单控开关	个	1	32.84	32.84	7.40		1.63	
50	030404035006	插座	单相二三孔安全插座	个	13	34.60	449.80	113.49		24.96	
51	030411006011	接线盒	开关盒、插座盒安装	个	21	8.37	175.77	68.88		15.12	
52	030411006012	接线盒	灯头盒 接线盒安装	个	31	8.62	267.22	96.41		21.39	
		弱电工程					1017.40	321.48	2.88	71.60	
53	030411001012	配管	套接紧定式镀锌钢管JDG20, 含开槽及恢复	m	41.22	14.99	617.89	265.46	2.06	58.94	
54	030502005005	双绞线缆	双绞线缆UTP6 管内穿放≤4对	m	41.22	4.76	196.21	37.92	0.82	8.66	
55	030502012006	信息插座	单孔网络插座, 含模块底盒面板	个	5	40.66	203.30	18.10		4.00	
		开标室					7387.24	226.56	2.00	50.68	
56	011613001001	灯具拆除	灯具拆除	盏	4	22.28	89.12	67.28		14.84	
57	030412005001	荧光灯	1200*300平板灯30W	套	4	205.53	822.12	67.28		14.84	
58	03B001	路线改造	路线改造	项	1	2000.00	2000.00				
59	030502005006	双绞线缆	网线	m	100	4.76	476.00	92.00	2.00	21.00	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称: 单项工程-通用安装工程

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
60	03B002	广角摄像头	广角摄像头	项	1	4000.00	4000.00				
		招生办					1773.30	240.90		53.10	
61	01B002	墙面明线开槽埋墙	墙面明线开槽埋墙	m	30	15.00	450.00				
62	01B003	线槽更换pvc线槽	线槽更换pvc线槽	m	30	44.11	1323.30	240.90		53.10	
合计							46383.89	9896.55	76.56	2198.88	

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合 价 (元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称]					399.67	96.24		21.05	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	399.67	399.67	96.24		21.05	
合 计							399.67	96.24		21.05	

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-通用安装工程

清单号:

第1页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		国合处会议室										16882.79
		电气工程										10622.36
1	030404017004	配电箱:原配电箱内新增元器件	台	3	118.23	516.57		26.07	12.30		673.17	2019.51
	4-4-14	原配电箱内新增元器件	台	3	118.23	516.57		26.07	12.30		673.17	2019.51
2	030412004014	装饰灯:LED平板灯(1200*200*50LED长条灯中性光/4000K)	套	8	16.82	183.25		3.71	1.75		205.53	1644.24
	4-13-207	LED平板灯(1200*200*50LED长条灯 中性光/4000K)	套	8	16.82	183.25		3.71	1.75		205.53	1644.24
3	030412004013	装饰灯:LED平板灯(1200*300*30LED平板灯中性光/4000K)	套	8	16.82	183.25		3.71	1.75		205.53	1644.24
	4-13-207	LED平板灯(1200*300*30LED平板灯 中性光/4000K)	套	8	16.82	183.25		3.71	1.75		205.53	1644.24
4	030411001006	配管:套接紧定式镀锌钢管JDG20, 含开槽及恢复	m	154.64	6.44	6.40	0.05	1.43	0.67		14.99	2318.05
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径(mm) 20	m	154.64	4.21	5.33	0.05	0.94	0.44		10.97	1696.40
	4-11-217	沟槽恢复配管~1-2根	m	154.64	2.23	1.07		0.49	0.23		4.02	621.65
5	030411004007	配线:电气配线 WDZBYJ-2.5	m	332.16	0.68	2.82		0.15	0.07		3.72	1235.64
	4-12-5	穿照明线 WDZBYJ-2.5	m	332.16	0.68	2.82		0.15	0.07		3.72	1235.64
6	030411004008	配线:电气配线 WDZBYJR-2.5	m	137.32	0.68	3.20		0.15	0.07		4.10	563.01
	4-12-5	穿照明线 WDZBYJR-2.5	m	137.32	0.68	3.20		0.15	0.07		4.10	563.01
7	030404034008	照明开关:单联单控开关	个	1	7.40	14.88		1.63	0.77		24.68	24.68
	4-13-301	单联单控开关	套	1	7.40	14.88		1.63	0.77		24.68	24.68

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-通用安装工程

清单号:

第2页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
8	030404034009	照明开关:双联双控开关	个	2	7.55	23.19		1.66	0.79		33.19	66.38
	4-13-303	双联双控开关	套	2	7.55	23.19		1.66	0.79		33.19	66.38
9	030404034010	照明开关:三联单控开关	个	1	7.40	23.04		1.63	0.77		32.84	32.84
	4-13-301	三联单控开关	套	1	7.40	23.04		1.63	0.77		32.84	32.84
10	030404035004	插座:单相二三孔安全插座	个	21	8.73	23.04		1.92	0.91		34.60	726.60
	4-13-325	单相二三孔安全插座	套	21	8.73	23.04		1.92	0.91		34.60	726.60
11	030411006008	接线盒:开关盒、插座盒安装	个	25	3.28	4.03		0.72	0.34		8.37	209.25
	4-11-211	开关盒、插座盒安装	个	25	3.28	4.03		0.72	0.34		8.37	209.25
12	030411006007	接线盒:灯头盒 接线盒安装	个	16	3.11	4.50		0.69	0.32		8.62	137.92
	4-11-212	暗装接线盒	个	16	3.11	4.50		0.69	0.32		8.62	137.92
		弱电工程										2178.33
13	030411001007	配管:套接紧定式镀锌钢导管JDG20, 含开槽及恢复	m	67.56	6.44	6.40	0.05	1.43	0.67		14.99	1012.72
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径(mm) 20	m	67.56	4.21	5.33	0.05	0.94	0.44		10.97	741.13
	4-11-217	沟槽恢复配管~1-2根	m	67.56	2.23	1.07		0.49	0.23		4.02	271.59
14	030502005003	双绞线缆:双绞线缆UTP6 管内穿放≤4对	m	67.56	0.92	3.51	0.02	0.21	0.10		4.76	321.59
	5-2-13	双绞线缆 UTP6	m	67.56	0.92	3.51	0.02	0.21	0.10		4.76	321.59
15	030502012003	信息插座:墙面电话信息插座, 含模块底盒面板	个	10	3.62	30.81		0.80	0.38		35.61	356.10
	5-2-39	电话信息插座	个	10	3.62	30.81		0.80	0.38		35.61	356.10

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-通用安装工程

清单号:

第3页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
16	030502012004	信息插座:墙面网络信息插座,含模块底盒面板	个	12	3.62	35.86		0.80	0.38		40.66	487.92
	5-2-39	网络信息插座	个	12	3.62	35.86		0.80	0.38		40.66	487.92
		暖通工程										4082.10
17	030701004001	风机盘管:天花机移位	台	2	218.35	340.24	12.39	50.88	24.00		645.86	1291.72
	7-1-38换	天花机移位	台	2	218.35	340.24	12.39	50.88	24.00		645.86	1291.72
18	030404034011	照明开关:空调控制器移位	个	2	46.51	1.69		10.26	4.84		63.30	126.60
	4-13-307	空调控制器移位	套	2	46.51	1.69		10.26	4.84		63.30	126.60
19	030411004009	配线:5芯线0.8平方信号线	m	30	0.91	9.80		0.20	0.09		11.00	330.00
	4-12-49	5芯线0.8平方信号线	m	30	0.91	9.80		0.20	0.09		11.00	330.00
20	030411001008	配管:套接紧定式镀锌钢管JDG20,含开槽及恢复	m	30	6.44	6.40	0.05	1.43	0.67		14.99	449.70
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径(mm) 20	m	30	4.21	5.33	0.05	0.94	0.44		10.97	329.10
	4-11-217	沟槽恢复配管~1-2根	m	30	2.23	1.07		0.49	0.23		4.02	120.60
21	030702001001	碳钢通风管道:空调风管,含带铝箔离心玻璃棉保温30mm	m2	5	62.22	71.12	2.71	14.31	6.75		157.11	785.55
	7-2-7	镀锌薄钢板矩形风管($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口)长边长(mm) ≤ 450	m2	5	54.56	41.68	2.09	12.49	5.89		116.71	583.55
	12-4-352	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道(厚度mm)30mm	m3	0.15	255.34	981.32	20.55	60.83	28.69		1346.73	202.01
22	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗:ABS出风口1200x150	个	2	33.07	209.35	0.12	7.32	3.45		253.31	506.62
	7-3-46	ABS出风口1200x150	个	2	33.07	209.35	0.12	7.32	3.45		253.31	506.62

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-通用安装工程

清单号:

第4页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
23	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗:ABS出风口1200X300	个	2	33.07	209.35	0.12	7.32	3.45		253.31	506.62
	7-3-46	ABS出风口1200X300	个	2	33.07	209.35	0.12	7.32	3.45		253.31	506.62
24	030704001001	通风工程检测、调试:通风空调系统调试费	系统	1	29.25	46.56		6.48	3.00		85.29	85.29
	7-5-1	通风空调系统调试费	工日	7.90515	3.70	5.89		0.82	0.38		10.79	85.30
		组织部档案室										7909.92
		电气工程										7033.07
25	030404017005	配电箱:原配电箱内新增元器件	台	1	118.23	516.57		26.07	12.30		673.17	673.17
	4-4-14	原配电箱内新增元器件	台	1	118.23	516.57		26.07	12.30		673.17	673.17
26	030411001009	配管:套接紧定式镀锌钢导管JDG20, 含开槽及恢复	m	172.84	6.44	6.40	0.05	1.43	0.67		14.99	2590.87
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径(mm)20	m	172.84	4.21	5.33	0.05	0.94	0.44		10.97	1896.05
	4-11-217	沟槽恢复配管~1-2根	m	172.84	2.23	1.07		0.49	0.23		4.02	694.82
27	030411004010	配线:电气配线 WDZBYJ-2.5	m	287.06	0.68	2.82		0.15	0.07		3.72	1067.86
	4-12-5	穿照明线 WDZBYJ-2.5	m	287.06	0.68	2.82		0.15	0.07		3.72	1067.86
28	030411004011	配线:电气配线 WDZBYJR-2.5	m	132.01	0.68	3.20		0.15	0.07		4.10	541.24
	4-12-5	穿照明线 WDZBYJR-2.5	m	132.01	0.68	3.20		0.15	0.07		4.10	541.24
29	030412004015	装饰灯:灯盘(吊装) 型号规格按业主要求	套	6	15.58	153.41		3.44	1.62		174.05	1044.30
	4-13-198	灯盘(吊装)	套	6	15.58	153.41		3.44	1.62		174.05	1044.30

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-通用安装工程

清单号:

第5页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
30	030412004016	装饰灯:灯光片(内嵌) 型号规格按业主要求	套	2	16.82	142.85		3.71	1.75		165.13	330.26
	4-13-207	灯光片(内嵌)	套	2	16.82	142.85		3.71	1.75		165.13	330.26
31	030404034012	照明开关:单联单控开关	个	2	7.40	14.88		1.63	0.77		24.68	49.36
	4-13-301	单联单控开关	套	2	7.40	14.88		1.63	0.77		24.68	49.36
32	030404034013	照明开关:单联双控开关	个	2	7.55	19.11		1.66	0.79		29.11	58.22
	4-13-303	单联双控开关	套	2	7.55	19.11		1.66	0.79		29.11	58.22
33	030404035005	插座:单相二三孔安全插座	个	13	8.73	23.04		1.92	0.91		34.60	449.80
	4-13-325	单相二三孔安全插座	套	13	8.73	23.04		1.92	0.91		34.60	449.80
34	030411006009	接线盒:开关盒、插座盒安装	个	19	3.28	4.03		0.72	0.34		8.37	159.03
	4-11-211	开关盒、插座盒安装	个	19	3.28	4.03		0.72	0.34		8.37	159.03
35	030411006010	接线盒:灯头盒 接线盒安装	个	8	3.11	4.50		0.69	0.32		8.62	68.96
	4-11-212	暗装接线盒	个	8	3.11	4.50		0.69	0.32		8.62	68.96
		弱电工程										876.85
36	030411001010	配管:套接紧定式镀锌钢管JDG20, 含开槽及恢复	m	40.28	6.44	6.40	0.05	1.43	0.67		14.99	603.80
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径(mm) 20	m	40.28	4.21	5.33	0.05	0.94	0.44		10.97	441.87
	4-11-217	沟槽恢复配管~1-2根	m	40.28	2.23	1.07		0.49	0.23		4.02	161.93
37	030502005004	双绞线缆:双绞线缆UTP6 管内穿放≤4对	m	40.28	0.92	3.51	0.02	0.21	0.10		4.76	191.73
	5-2-13	双绞线缆 UTP6	m	40.28	0.92	3.51	0.02	0.21	0.10		4.76	191.73

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-通用安装工程

清单号:

第6页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
38	030502012005	信息插座:单孔网络插座,含模块底盒面板	个	2	3.62	35.86		0.80	0.38		40.66	81.32
	5-2-39	单孔网络插座	个	2	3.62	35.86		0.80	0.38		40.66	81.32
		校安指挥中心大厅										12430.64
		电气工程										11413.24
39	030404017006	配电箱:原配电箱内新增元器件	台	1	118.23	516.57		26.07	12.30		673.17	673.17
	4-4-14	原配电箱内新增元器件	台	1	118.23	516.57		26.07	12.30		673.17	673.17
40	030411001011	配管:套接紧定式镀锌钢管JDG20,含开槽及恢复	m	148.98	6.44	6.40	0.05	1.43	0.67		14.99	2233.21
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径(mm) 20	m	148.98	4.21	5.33	0.05	0.94	0.44		10.97	1634.31
	4-11-217	沟槽恢复配管~1-2根	m	148.98	2.23	1.07		0.49	0.23		4.02	598.90
41	030411004012	配线:电气配线 WDZBYJ-2.5	m	310.72	0.68	2.82		0.15	0.07		3.72	1155.88
	4-12-5	穿照明线 WDZBYJ-2.5	m	310.72	0.68	2.82		0.15	0.07		3.72	1155.88
42	030411004013	配线:电气配线 WDZBYJR-2.5	m	136.24	0.68	3.20		0.15	0.07		4.10	558.58
	4-12-5	穿照明线 WDZBYJR-2.5	m	136.24	0.68	3.20		0.15	0.07		4.10	558.58
43	030412004017	装饰灯:条形吊线灯(吊装) 型号规格按业主要求	套	2	15.58	193.81		3.44	1.62		214.45	428.90
	4-13-198	条形吊线灯(吊装)	套	2	15.58	193.81		3.44	1.62		214.45	428.90
44	030412004018	装饰灯:L1嵌入式筒灯(12-18W 4000K)	套	20	20.43	56.15		4.50	2.12		83.20	1664.00
	4-13-164	L1嵌入式筒灯(12-18W 4000K)	套	20	20.43	56.15		4.50	2.12		83.20	1664.00
45	030412004019	装饰灯:L2可调角射灯(12-18W 4000K)	套	6	20.43	56.15		4.50	2.12		83.20	499.20

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-通用安装工程

清单号:

第7页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-13-164	L2可调角射灯(12-18W 4000K)	套	6	20.43	56.15		4.50	2.12		83.20	499.20
46	03B001	灯膜光源:灯膜光源	m²	5.23	56.82	321.72		12.53	5.91		396.98	2076.21
	4-13-135	灯膜光源	m2	5.23	56.82	321.72		12.53	5.91		396.98	2076.21
47	030412004020	装饰灯:室内灯带5W/m, 4000K色温	m	19.01	15.19	35.94		3.35	1.58		56.06	1065.70
	4-13-137	灯带5W/m	m	19.01	15.19	35.94		3.35	1.58		56.06	1065.70
48	030404034014	照明开关:双联双控开关	个	4	7.55	23.19		1.66	0.79		33.19	132.76
	4-13-303	双联双控开关	套	4	7.55	23.19		1.66	0.79		33.19	132.76
49	030404034015	照明开关:三联单控开关	个	1	7.40	23.04		1.63	0.77		32.84	32.84
	4-13-301	三联单控开关	套	1	7.40	23.04		1.63	0.77		32.84	32.84
50	030404035006	插座:单相二三孔安全插座	个	13	8.73	23.04		1.92	0.91		34.60	449.80
	4-13-325	单相二三孔安全插座	套	13	8.73	23.04		1.92	0.91		34.60	449.80
51	030411006011	接线盒:开关盒、插座盒安装	个	21	3.28	4.03		0.72	0.34		8.37	175.77
	4-11-211	开关盒、插座盒安装	个	21	3.28	4.03		0.72	0.34		8.37	175.77
52	030411006012	接线盒:灯头盒 接线盒安装	个	31	3.11	4.50		0.69	0.32		8.62	267.22
	4-11-212	暗装接线盒	个	31	3.11	4.50		0.69	0.32		8.62	267.22
		弱电工程										1017.40
53	030411001012	配管:套接紧定式镀锌钢管JDG20, 含开槽及恢复	m	41.22	6.44	6.40	0.05	1.43	0.67		14.99	617.89
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径(mm) 20	m	41.22	4.21	5.33	0.05	0.94	0.44		10.97	452.18

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-通用安装工程

清单号:

第8页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
	4-11-217	沟槽恢复配管~1-2根	m	41.22	2.23	1.07		0.49	0.23		4.02	165.70
54	030502005005	双绞线缆:双绞线缆UTP6 管内穿放≤4对	m	41.22	0.92	3.51	0.02	0.21	0.10		4.76	196.21
	5-2-13	双绞线缆 UTP6	m	41.22	0.92	3.51	0.02	0.21	0.10		4.76	196.21
55	030502012006	信息插座:单孔网络插座,含模块底盒面板	个	5	3.62	35.86		0.80	0.38		40.66	203.30
	5-2-39	单孔网络插座	个	5	3.62	35.86		0.80	0.38		40.66	203.30
		开标室										7387.24
56	011613001001	灯具拆除:灯具拆除	盏	4	16.82			3.71	1.75		22.28	89.12
	4-13-207	灯具拆除	套	4	16.82			3.71	1.75		22.28	89.12
57	030412005001	荧光灯:1200*300平板灯30W	套	4	16.82	183.25		3.71	1.75		205.53	822.12
	4-13-207	1200*300平板灯30W	套	4	16.82	183.25		3.71	1.75		205.53	822.12
58	03B001	路线改造:路线改造	项	1		2000.00					2000.00	2000.00
	补	路线改造	项	1		2000.00					2000.00	2000.00
59	030502005006	双绞线缆:网线	m	100	0.92	3.51	0.02	0.21	0.10		4.76	476.00
	5-2-13	双绞线缆 网线	m	100	0.92	3.51	0.02	0.21	0.10		4.76	476.00
60	03B002	广角摄像头:广角摄像头	项	1		4000.00					4000.00	4000.00
	补	广角摄像头	项	1		4000.00					4000.00	4000.00
		招生办										1773.30
61	01B002	墙面明线开槽埋墙:墙面明线开槽埋墙	m	30		15.00					15.00	450.00

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-通用安装工程

清单号:

第9页 共9页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
	补	墙面明线开槽埋墙	m	30		15.00					15.00	450.00
62	01B003	线槽更换pvc线槽:线槽更换pvc线槽	m	30	8.03	33.47		1.77	0.84		44.11	1323.30
	4-11-200	塑料线槽敷设	m	30	8.03	33.47		1.77	0.84		44.11	1323.30
合计											46383.89	

表2-2 措施项目清单分析表

工程名称:南山校区1号楼办公室维修提升工程项目

单位工程名称:单项工程-通用安装工程

第1页 共1页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		[请输入分部名称]										399.67
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1	96.24	272.18		21.05	10.20		399.67	399.67
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	工日	57.359564	1.51	4.27		0.33	0.16		6.27	359.64
	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	工日	2.205304	1.51	4.27		0.33	0.16		6.27	13.83
	13-2-7	脚手架搭拆费第七册	工日	5.5745	1.13	3.20		0.25	0.12		4.70	26.20
合计											399.67	

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030404017004

计量单位:台

项目名称:配电箱:原配电箱内新增元器件

第1页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.78300	151.00	118.23
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	原配电箱内新增元器件	台	1.00000	500.00	500.00
		醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00800	6.90	0.06
		酚醛调和漆各色	kg	0.02400	11.29	0.27
		平垫铁综合	kg	0.12000	3.78	0.45
		焊锡丝综合	kg	0.04000	86.21	3.45
		冲击钻头Φ10	个	0.02800	4.14	0.12
		电力复合脂	kg	0.03200	17.24	0.55
		其他材料费	元	0.29000	1.02	0.30
		金属膨胀螺栓M8	套	4.08000	0.31	1.26
		自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.08000	3.02	0.24
		塑料管综合	kg	0.10400	9.72	1.01
		铜接线端子DT-6	个	2.03000	2.24	4.55
		硬铜绞线TJ-2.5-4	m	2.50600	1.72	4.31
其他材料费						
2	材料费小计					516.57
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					634.80
5	管理费					26.07
6	利润					12.30
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					673.17

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030412004014

计量单位:套

项目名称:装饰灯:LED平板灯(1200*200*50LED长条灯 中性光/4000K)

第2页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.11138	151.00	16.82
		三类	工日			
	人工费小计					
	主要材料	LED平板灯(1200*200*50LED长条灯 中性光/4000K)	套	1.01000	180.00	181.80
		冲击钻头Φ10	个	0.01100	4.14	0.05
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	1.06900	1.29	1.38
		其他材料费	元	0.02600	1.02	0.03
	其他材料费					
2	材料费小计					183.25
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					200.07
5	管理费					3.71
6	利润					1.75
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					205.53

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030412004013

计量单位:套

项目名称:装饰灯:LED平板灯(1200*300*30LED平板灯 中性光/4000K)

第3页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.11138	151.00	16.82
		三类	工日			
	人工费小计					16.82
2	主要材料	LED平板灯(1200*300*30LED平板灯 中性光/4000K)	套	1.01000	180.00	181.80
		冲击钻头Φ10	个	0.01100	4.14	0.05
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	1.06900	1.29	1.38
		其他材料费	元	0.02600	1.02	0.03
	其他材料费					
3	材料费小计					183.25
4	其他机械费					
5	机械费小计					
6	直接工程费(1+2+3)					200.07
7	管理费					3.71
8	利润					1.75
9	风险费用					
10	综合单价(4+5+6+7)					205.53

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411001006

计量单位:m

项目名称:配管:套接紧定式镀锌钢导管JDG20, 含开槽及恢复

第4页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日	0.04270	151.00	6.45	
		三类	工日				
	人工费小计						6.44
2	主要材料	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	1.03000	4.30	4.43	
		钢锯条	条	0.02603	2.59	0.07	
		镀锌管接头1.5×20	个	0.16520	1.00	0.17	
		塑料护口(电线管用)DN15-20	个	0.41241	0.09	0.04	
		其他材料费	元	0.01450	1.02	0.01	
		镀锌铁丝 φ 1.2-1.8	kg	0.00601	5.78	0.03	
		砂轮片 φ 100	片	0.00268	4.31	0.01	
		镀锌地线夹20	套	0.33660	0.78	0.26	
		水泥砂浆M10.0	m ³	0.00072	331.54	0.24	
		铜芯塑料绝缘线BVR4	m	0.03200	2.16	0.07	
	其他材料费	元	1.05000	1.02	1.07		
其他材料费							
2	材料费小计						6.40
	主要机械	其他机械费	元	0.05230	1.02	0.05	
	其他机械费						
3	机械费小计						0.05
4	直接工程费(1+2+3)						12.89
5	管理费						1.43
6	利润						0.67
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						14.99

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411004007

计量单位:m

项目名称:配线:电气配线 WDZBYJ-2.5

第5页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.00452	151.00	0.68
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	铜芯塑料绝缘线WDZBYJ-2.5	m	1.16000	2.42	2.81
		钢丝 ϕ 1.2-1.8	kg	0.00072	5.27	
		电气绝缘胶带18mm \times 10m \times 0.13mm	卷	0.00300	2.59	0.01
		其他材料费	元	0.00020	1.02	
其他材料费						
2	材料费小计					2.82
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					3.50
5	管理费					0.15
6	利润					0.07
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					3.72

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411004008

计量单位:m

项目名称:配线:电气配线 WDZBYJR-2.5

第6页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.00452	151.00	0.68
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	铜芯塑料绝缘线WDZBYJR-2.5	m	1.16000	2.75	3.19
		钢丝 φ 1.2-1.8	kg	0.00072	5.27	
		电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.00300	2.59	0.01
		其他材料费	元	0.00020	1.02	
其他材料费						
2	材料费小计					3.20
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					3.88
5	管理费					0.15
6	利润					0.07
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					4.10

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030404034008

计量单位:个

项目名称:照明开关:单联单控开关

第7页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.04900	151.00	7.40
		三类	工日			
	人工费小计					7.40
2	主要材料	单联单控开关	只	1.02000	14.00	14.28
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.45800	1.29	0.59
		其他材料费	元	0.01100	1.02	0.01
	其他材料费					
2	材料费小计					14.88
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					22.28
5	管理费					1.63
6	利润					0.77
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					24.68

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030404034009

计量单位:个

项目名称:照明开关:双联双控开关

第8页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.05000	151.00	7.55
		三类	工日			
	人工费小计					7.55
2	主要材料	双联双控开关	只	1.02000	22.00	22.44
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.57300	1.29	0.74
		其他材料费	元	0.01300	1.02	0.01
	其他材料费					
2	材料费小计					23.19
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					30.74
5	管理费					1.66
6	利润					0.79
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					33.19

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030404034010

计量单位:个

项目名称:照明开关:三联单控开关

第9页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.04900	151.00	7.40
		三类	工日			
	人工费小计					7.40
2	主要材料	三联单控开关	只	1.02000	22.00	22.44
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.45800	1.29	0.59
		其他材料费	元	0.01100	1.02	0.01
	其他材料费					
2	材料费小计					23.04
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					30.44
5	管理费					1.63
6	利润					0.77
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					32.84

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030404035004

计量单位:个

项目名称:插座:单相二三孔安全插座

第10页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.05781	151.00	8.73
		三类	工日			
	人工费小计					8.73
2	主要材料	单相二三孔安全插座	套	1.02000	22.00	22.44
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.45800	1.29	0.59
		其他材料费	元	0.01100	1.02	0.01
	其他材料费					
2	材料费小计					23.04
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					31.77
5	管理费					1.92
6	利润					0.91
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					34.60

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411006008

计量单位:个

项目名称:接线盒:开关盒、插座盒安装

第11页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.02172	151.00	3.28
		三类	工日			
	人工费小计					3.28
2	主要材料	接线盒	个	1.02000	3.50	3.57
		其他材料费	元	0.06800	1.02	0.07
		塑料护口(钢管用)DN15-20	个	1.03000	0.09	0.09
		镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	0.10300	2.93	0.30
其他材料费						
2	材料费小计					4.03
其他机械费						
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					7.31
5	管理费					0.72
6	利润					0.34
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					8.37

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030411006007

计量单位:个

项目名称:接线盒:灯头盒 接线盒安装

第12页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.02063	151.00	3.11
		三类	工日			
	人工费小计					3.11
	主要材料	接线盒	个	1.02000	3.50	3.57
		镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	0.22300	2.93	0.65
		其他材料费	元	0.07800	1.02	0.08
		塑料护口(钢管用)DN15-20	个	2.22500	0.09	0.20
	其他材料费					
2	材料费小计					4.50
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					7.61
5	管理费					0.69
6	利润					0.32
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					8.62

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411001007

计量单位:m

项目名称:配管:套接紧定式镀锌钢导管JDG20, 含开槽及恢复

第13页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.04270	151.00	6.45
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	1.03000	4.30	4.43
		钢锯条	条	0.02604	2.59	0.07
		镀锌管接头1.5×20	个	0.16520	1.00	0.17
		塑料护口(电线管用)DN15-20	个	0.41240	0.09	0.04
		其他材料费	元	0.01451	1.02	0.01
		镀锌铁丝 φ 1.2-1.8	kg	0.00601	5.78	0.03
		砂轮片 φ 100	片	0.00268	4.31	0.01
		镀锌地线夹20	套	0.33660	0.78	0.26
		水泥砂浆M10.0	m ³	0.00073	331.54	0.24
		铜芯塑料绝缘线BVR4	m	0.03200	2.16	0.07
	其他材料费	元	1.05000	1.02	1.07	
其他材料费						
材料费小计						6.40
3	主要机械	其他机械费	元	0.05229	1.02	0.05
	其他机械费					
机械费小计						0.05
直接工程费(1+2+3)						12.89
管理费						1.43
利润						0.67
风险费用						
综合单价(4+5+6+7)						14.99

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030502005003

计量单位:m

项目名称:双绞线缆:双绞线缆UTP6 管内穿放≤4对

第14页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.00605	151.00	0.91
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	双绞线缆UTP6	m	1.05000	3.30	3.47
		其他材料费	元	0.03999	1.02	0.04
	其他材料费					
2	材料费小计					3.51
3	主要机械	对讲机(一对)	台班	0.00500	4.61	0.02
	其他机械费					
3	机械费小计					0.02
4	直接工程费(1+2+3)					4.45
5	管理费					0.21
6	利润					0.10
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					4.76

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030502012003

计量单位:个

项目名称:信息插座:墙面电话信息插座,含模块底盒面板

第15页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.02400	151.00	3.62
		三类	工日			
	人工费小计					3.62
2	主要材料	电话信息插座	个	1.01000	30.00	30.30
		其他材料费	元	0.50000	1.02	0.51
	其他材料费					
2	材料费小计					30.81
3	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					34.43
5	管理费					0.80
6	利润					0.38
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					35.61

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030502012004

计量单位:个

项目名称:信息插座:墙面网络信息插座,含模块底盒面板

第16页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.02400	151.00	3.62
		三类	工日			
	人工费小计					3.62
2	主要材料	网络信息插座	个	1.01000	35.00	35.35
		其他材料费	元	0.50000	1.02	0.51
	其他材料费					
2	材料费小计					35.86
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					39.48
5	管理费					0.80
6	利润					0.38
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					40.66

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030701004001

计量单位:台

项目名称:风机盘管:天花机移位

第17页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	1.44600	151.00	218.35
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	其他材料费	元	302.51000	1.02	308.56
		镀锌六角螺母M10	10个	1.27200	1.29	1.64
		金属膨胀螺栓M10	10套	0.41600	4.83	2.01
		镀锌弹簧垫圈M10	个	4.24000	0.04	0.17
		角钢Q235B综合	kg	3.51000	3.97	13.93
		镀锌垫圈M10	个	8.48000	0.12	1.02
		热轧光圆钢筋HPB300综合	kg	2.55000	3.98	10.15
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.09000	12.07	1.09
		聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.09000	18.62	1.68
	其他材料费					
材料费小计						340.24
3	主要机械	台式钻床16mm	台班	0.01000	3.92	0.04
		弧焊机 综合	台班	0.10000	66.69	6.67
		电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	0.03600	157.82	5.68
	其他机械费					
机械费小计						12.39
4	直接工程费(1+2+3)					570.98
5	管理费					50.88
6	利润					24.00
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					645.86

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030404034011

计量单位:个

项目名称:照明开关:空调控制器移位

第18页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.30800	151.00	46.51
		三类	工日			
	人工费小计					46.51
	主要材料	锡基钎料	kg	0.00100	41.38	0.04
		其他材料费	元	0.25700	1.02	0.26
		塑料软管De40	m	0.03000	1.53	0.05
		半圆头镀锌螺栓M2-5×15-50	个	2.08000	0.17	0.35
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.76400	1.29	0.99
	其他材料费					
2	材料费小计					1.69
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					48.20
5	管理费					10.26
6	利润					4.84
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					63.30

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411004009

计量单位:m

项目名称:配线:5芯线0.8平方信号线

第19页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.00600	151.00	0.91
		三类	工日			
	人工费小计					
	主要材料	5芯线0.8平方信号线	m	1.08000	9.00	9.72
		电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.02003	2.59	0.05
		钢丝φ1.2-1.8	kg	0.00073	5.27	
		其他材料费	元	0.02440	1.02	0.02
	其他材料费					
2	材料费小计					9.80
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					10.71
5	管理费					0.20
6	利润					0.09
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					11.00

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411001008

计量单位:m

项目名称:配管:套接紧定式镀锌钢导管JDG20, 含开槽及恢复

第20页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日	0.04270	151.00	6.45	
		三类	工日				
	人工费小计						6.44
2	主要材料	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	1.03000	4.30	4.43	
		钢锯条	条	0.02603	2.59	0.07	
		镀锌管接头1.5×20	个	0.16520	1.00	0.17	
		塑料护口(电线管用)DN15-20	个	0.41240	0.09	0.04	
		其他材料费	元	0.01450	1.02	0.01	
		镀锌铁丝 φ 1.2-1.8	kg	0.00600	5.78	0.03	
		砂轮片 φ 100	片	0.00267	4.31	0.01	
		镀锌地线夹20	套	0.33660	0.78	0.26	
		水泥砂浆M10.0	m ³	0.00073	331.54	0.24	
		铜芯塑料绝缘线BVR4	m	0.03200	2.16	0.07	
	其他材料费	元	1.05000	1.02	1.07		
其他材料费						-0.01	
2	材料费小计						6.40
	主要机械	其他机械费	元	0.05230	1.02	0.05	
	其他机械费						
3	机械费小计						0.05
4	直接工程费(1+2+3)						12.89
5	管理费						1.43
6	利润						0.67
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						14.99

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030702001001

计量单位:m2

项目名称:碳钢通风管道:空调风管, 含带铝箔离心玻璃棉保温30mm

第21页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日	0.41220	151.00	62.24	
		三类	工日				
	人工费小计						62.22
2	主要材料	镀锌薄钢板 δ 0.6	m2	1.13800	24.00	27.31	
		铝箔离心玻璃棉板	m3	0.03100	800.00	24.80	
		乙炔气	kg	0.00440	7.60	0.03	
		低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.09540	4.74	0.45	
		其他材料费	元	0.20300	1.02	0.21	
		氧气	m3	0.01220	3.62	0.04	
		铁铆钉	kg	0.02160	10.43	0.23	
		尼龙砂轮片 φ400	片	0.00220	8.19	0.02	
		金属膨胀螺栓M12	套	0.15000	0.64	0.10	
		六角带帽螺栓M8×30-50	10套	0.90500	3.62	3.28	
		热轧光圆钢筋HPB300综合	kg	0.17380	3.98	0.69	
		角钢Q235B综合	kg	2.21500	3.97	8.79	
		橡胶板 δ 1-3	kg	0.11700	5.09	0.60	
		塑料保温钉	个	16.80000	0.17	2.86	
		胶粘剂XY401	kg	0.01600	11.46	0.18	
		铝箔胶带45mm	卷	0.10440	15.52	1.62	
		其他材料费					
	材料费小计						71.12
3	主要机械	折方机4×2000mm	台班	0.00400	33.30	0.13	
		剪板机6.3×2000mm	台班	0.00400	47.20	0.19	
		台式钻床16mm	台班	0.05900	3.92	0.23	
		弧焊机 综合	台班	0.02200	66.69	1.47	
		咬口机1.5mm	台班	0.00400	17.80	0.07	
		电动卷扬机-单筒慢速10kN	台班	0.00360	171.28	0.62	
		其他机械费					
机械费小计						2.71	
4	直接工程费(1+2+3)					136.05	
5	管理费					14.31	
6	利润					6.75	
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)					157.11	

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030703009001

计量单位:个

项目名称:塑料风口、散流器、百叶窗:ABS出风口1200 x 150

第22页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.21900	151.00	33.07
		三类	工日			
	人工费小计					33.07
2	主要材料	ABS出风口1200 x 150	个	1.00000	200.00	200.00
		扁钢Q235B综合	kg	1.86300	3.96	7.38
		六角带帽螺栓M2-5×4-20	10套	1.34100	1.47	1.97
	其他材料费					
材料费小计					209.35	
3	主要机械	台式钻床16mm	台班	0.03000	3.92	0.12
	其他机械费					
机械费小计					0.12	
直接工程费(1+2+3)					242.54	
管理费					7.32	
利润					3.45	
风险费用						
综合单价(4+5+6+7)					253.31	

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030703009002

计量单位:个

项目名称:塑料风口、散流器、百叶窗:ABS出风口1200X300

第23页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.21900	151.00	33.07
		三类	工日			
	人工费小计					33.07
2	主要材料	ABS出风口1200X300	个	1.00000	200.00	200.00
		扁钢Q235B综合	kg	1.86300	3.96	7.38
		六角带帽螺栓M2-5×4-20	10套	1.34100	1.47	1.97
	其他材料费					
材料费小计					209.35	
3	主要机械	台式钻床16mm	台班	0.03000	3.92	0.12
	其他机械费					
机械费小计					0.12	
直接工程费(1+2+3)					242.54	
管理费					7.32	
利润					3.45	
风险费用						
综合单价(4+5+6+7)					253.31	

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030704001001

计量单位:系统

项目名称:通风工程检测、调试:通风空调系统调试费

第24页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.19400	151.00	29.29
		三类	工日			
	人工费小计					29.25
	主要材料	其他材料费	元	45.64400	1.02	46.56
	其他材料费					
2	材料费小计					46.56
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					75.81
5	管理费					6.48
6	利润					3.00
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					85.29

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030404017005

计量单位:台

项目名称:配电箱:原配电箱内新增元器件

第25页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.78300	151.00	118.23
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	原配电箱内新增元器件	台	1.00000	500.00	500.00
		醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00800	6.90	0.06
		酚醛调和漆各色	kg	0.02400	11.29	0.27
		平垫铁综合	kg	0.12000	3.78	0.45
		焊锡丝综合	kg	0.04000	86.21	3.45
		冲击钻头Φ10	个	0.02800	4.14	0.12
		电力复合脂	kg	0.03200	17.24	0.55
		其他材料费	元	0.29000	1.02	0.30
		金属膨胀螺栓M8	套	4.08000	0.31	1.26
		自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.08000	3.02	0.24
		塑料管综合	kg	0.10400	9.72	1.01
		铜接线端子DT-6	个	2.03000	2.24	4.55
		硬铜绞线TJ-2.5-4	m	2.50600	1.72	4.31
其他材料费						
2	材料费小计					516.57
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					634.80
5	管理费					26.07
6	利润					12.30
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					673.17

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411001009

计量单位:m

项目名称:配管:套接紧定式镀锌钢导管JDG20, 含开槽及恢复

第26页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日	0.04270	151.00	6.45	
		三类	工日				
	人工费小计						6.44
2	主要材料	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	1.03000	4.30	4.43	
		钢锯条	条	0.02603	2.59	0.07	
		镀锌管接头1.5×20	个	0.16520	1.00	0.17	
		塑料护口(电线管用)DN15-20	个	0.41241	0.09	0.04	
		其他材料费	元	0.01450	1.02	0.01	
		镀锌铁丝 φ 1.2-1.8	kg	0.00601	5.78	0.03	
		砂轮片 φ 100	片	0.00268	4.31	0.01	
		镀锌地线夹20	套	0.33660	0.78	0.26	
		水泥砂浆M10.0	m ³	0.00072	331.54	0.24	
		铜芯塑料绝缘线BVR4	m	0.03200	2.16	0.07	
	其他材料费	元	1.05000	1.02	1.07		
其他材料费							
2	材料费小计						6.40
	主要机械	其他机械费	元	0.05230	1.02	0.05	
	其他机械费						
3	机械费小计						0.05
4	直接工程费(1+2+3)						12.89
5	管理费						1.43
6	利润						0.67
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						14.99

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411004010

计量单位:m

项目名称:配线:电气配线 WDZBYJ-2.5

第27页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.00452	151.00	0.68
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	铜芯塑料绝缘线WDZBYJ-2.5	m	1.16000	2.42	2.81
		钢丝 ϕ 1.2-1.8	kg	0.00072	5.27	
		电气绝缘胶带18mm \times 10m \times 0.13mm	卷	0.00300	2.59	0.01
		其他材料费	元	0.00020	1.02	
其他材料费						
2	材料费小计					2.82
其他机械费						
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					3.50
5	管理费					0.15
6	利润					0.07
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					3.72

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411004011

计量单位:m

项目名称:配线:电气配线 WDZBYJR-2.5

第28页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.00452	151.00	0.68
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	铜芯塑料绝缘线WDZBYJR-2.5	m	1.16000	2.75	3.19
		钢丝 φ 1.2-1.8	kg	0.00072	5.27	
		电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.00300	2.59	0.01
		其他材料费	元	0.00020	1.02	
其他材料费						
2	材料费小计					3.20
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					3.88
5	管理费					0.15
6	利润					0.07
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					4.10

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030412004015

计量单位:套

项目名称:装饰灯:灯盘(吊装) 型号规格按业主要求

第29页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.10317	151.00	15.58
		三类	工日			
	人工费小计					
	主要材料	灯盘(吊装)	套	1.01000	140.00	141.40
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.45800	1.29	0.59
		其他材料费	元	0.21200	1.02	0.22
		塑料圆台	块	2.10000	0.22	0.46
		瓜子灯链大号	m	3.03000	1.29	3.91
		冲击钻头Φ6-8	个	0.01400	4.48	0.06
		吊盒	个	2.04000	1.12	2.28
		塑料胀管Φ6-8	个	2.20000	0.04	0.09
		铜芯橡皮绝缘线BXH 2×23/0.15	m	1.52700	2.59	3.95
		木螺钉d2-4×6-65	个	6.24000	0.07	0.44
其他材料费						
2	材料费小计					153.41
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					168.99
5	管理费					3.44
6	利润					1.62
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					174.05

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030412004016

计量单位:套

项目名称:装饰灯:灯光片(内嵌) 型号规格按业主要求

第30页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.11150	151.00	16.84
		三类	工日			
	人工费小计					16.82
	主要材料	灯光片(内嵌)	套	1.01000	140.00	141.40
		冲击钻头Φ10	个	0.01100	4.14	0.05
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	1.06900	1.29	1.38
		其他材料费	元	0.02600	1.02	0.03
	其他材料费					
2	材料费小计					142.85
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					159.67
5	管理费					3.71
6	利润					1.75
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					165.13

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030404034012

计量单位:个

项目名称:照明开关:单联单控开关

第31页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.04900	151.00	7.40
		三类	工日			
	人工费小计					7.40
2	主要材料	单联单控开关	只	1.02000	14.00	14.28
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.45800	1.29	0.59
		其他材料费	元	0.01100	1.02	0.01
	其他材料费					
2	材料费小计					14.88
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					22.28
5	管理费					1.63
6	利润					0.77
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					24.68

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030404034013

计量单位:个

项目名称:照明开关:单联双控开关

第32页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.05000	151.00	7.55
		三类	工日			
	人工费小计					7.55
2	主要材料	单联双控开关	只	1.02000	18.00	18.36
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.57300	1.29	0.74
		其他材料费	元	0.01300	1.02	0.01
	其他材料费					
2	材料费小计					19.11
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					26.66
5	管理费					1.66
6	利润					0.79
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					29.11

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030404035005

计量单位:个

项目名称:插座:单相二三孔安全插座

第33页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.05777	151.00	8.72
		三类	工日			
	人工费小计					8.73
2	主要材料	单相二三孔安全插座	套	1.02000	22.00	22.44
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.45800	1.29	0.59
		其他材料费	元	0.01100	1.02	0.01
	其他材料费					
2	材料费小计					23.04
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					31.77
5	管理费					1.92
6	利润					0.91
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					34.60

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030411006009

计量单位:个

项目名称:接线盒:开关盒、插座盒安装

第34页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.02168	151.00	3.27
		三类	工日			
	人工费小计					3.28
	主要材料	接线盒	个	1.02000	3.50	3.57
		其他材料费	元	0.06800	1.02	0.07
		塑料护口(钢管用)DN15-20	个	1.03000	0.09	0.09
		镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	0.10300	2.93	0.30
	其他材料费					
2	材料费小计					4.03
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					7.31
5	管理费					0.72
6	利润					0.34
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					8.37

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411006010

计量单位:个

项目名称:接线盒:灯头盒 接线盒安装

第35页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.02063	151.00	3.11
		三类	工日			
	人工费小计					3.11
	主要材料	接线盒	个	1.02000	3.50	3.57
		镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	0.22300	2.93	0.65
		其他材料费	元	0.07800	1.02	0.08
		塑料护口(钢管用)DN15-20	个	2.22500	0.09	0.20
	其他材料费					
2	材料费小计					4.50
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					7.61
5	管理费					0.69
6	利润					0.32
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					8.62

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411001010

计量单位:m

项目名称:配管:套接紧定式镀锌钢导管JDG20, 含开槽及恢复

第36页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日	0.04270	151.00	6.45	
		三类	工日				
	人工费小计						6.44
2	主要材料	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	1.02999	4.30	4.43	
		钢锯条	条	0.02602	2.59	0.07	
		镀锌管接头1.5×20	个	0.16519	1.00	0.17	
		塑料护口(电线管用)DN15-20	个	0.41241	0.09	0.04	
		其他材料费	元	0.01450	1.02	0.01	
		镀锌铁丝 φ 1.2-1.8	kg	0.00601	5.78	0.03	
		砂轮片 φ 100	片	0.00268	4.31	0.01	
		镀锌地线夹20	套	0.33659	0.78	0.26	
		水泥砂浆M10.0	m ³	0.00072	331.54	0.24	
		铜芯塑料绝缘线BVR4	m	0.03200	2.16	0.07	
	其他材料费	元	1.05000	1.02	1.07		
其他材料费							
2	材料费小计						6.40
3	主要机械	其他机械费	元	0.05231	1.02	0.05	
	其他机械费						
3	机械费小计						0.05
4	直接工程费(1+2+3)						12.89
5	管理费						1.43
6	利润						0.67
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						14.99

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030502005004

计量单位:m

项目名称:双绞线缆:双绞线缆UTP6 管内穿放≤4对

第37页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.00606	151.00	0.91
		三类	工日			
	人工费小计					0.92
2	主要材料	双绞线缆UTP6	m	1.05000	3.30	3.47
		其他材料费	元	0.04000	1.02	0.04
	其他材料费					
材料费小计					3.51	
3	主要机械	对讲机(一对)	台班	0.00499	4.61	0.02
		其他机械费				
机械费小计					0.02	
4	直接工程费(1+2+3)					4.45
5	管理费					0.21
6	利润					0.10
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					4.76

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030502012005

计量单位:个

项目名称:信息插座:单孔网络插座,含模块底盒面板

第38页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.02400	151.00	3.62
		三类	工日			
	人工费小计					3.62
2	主要材料	单孔网络插座	个	1.01000	35.00	35.35
		其他材料费	元	0.50000	1.02	0.51
	其他材料费					
3	材料费小计					35.86
4	其他机械费					
5	机械费小计					
6	直接工程费(1+2+3)					39.48
7	管理费					0.80
8	利润					0.38
9	风险费用					
10	综合单价(4+5+6+7)					40.66

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030404017006

计量单位:台

项目名称:配电箱:原配电箱内新增元器件

第39页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.78300	151.00	118.23
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	原配电箱内新增元器件	台	1.00000	500.00	500.00
		醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00800	6.90	0.06
		酚醛调和漆各色	kg	0.02400	11.29	0.27
		平垫铁综合	kg	0.12000	3.78	0.45
		焊锡丝综合	kg	0.04000	86.21	3.45
		冲击钻头Φ10	个	0.02800	4.14	0.12
		电力复合脂	kg	0.03200	17.24	0.55
		其他材料费	元	0.29000	1.02	0.30
		金属膨胀螺栓M8	套	4.08000	0.31	1.26
		自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.08000	3.02	0.24
		塑料管综合	kg	0.10400	9.72	1.01
		铜接线端子DT-6	个	2.03000	2.24	4.55
	硬铜绞线TJ-2.5-4	m	2.50600	1.72	4.31	
其他材料费						
2	材料费小计					516.57
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					634.80
5	管理费					26.07
6	利润					12.30
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					673.17

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030411001011

计量单位:m

项目名称:配管:套接紧定式镀锌钢导管JDG20, 含开槽及恢复

第40页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日	0.04270	151.00	6.45	
		三类	工日				
	人工费小计						6.44
2	主要材料	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	1.03000	4.30	4.43	
		钢锯条	条	0.02603	2.59	0.07	
		镀锌管接头1.5×20	个	0.16520	1.00	0.17	
		塑料护口(电线管用)DN15-20	个	0.41241	0.09	0.04	
		其他材料费	元	0.01450	1.02	0.01	
		镀锌铁丝 φ 1.2-1.8	kg	0.00601	5.78	0.03	
		砂轮片 φ 100	片	0.00268	4.31	0.01	
		镀锌地线夹20	套	0.33660	0.78	0.26	
		水泥砂浆M10.0	m ³	0.00072	331.54	0.24	
		铜芯塑料绝缘线BVR4	m	0.03200	2.16	0.07	
	其他材料费	元	1.05000	1.02	1.07		
其他材料费							
2	材料费小计						6.40
	主要机械	其他机械费	元	0.05230	1.02	0.05	
	其他机械费						
3	机械费小计						0.05
4	直接工程费(1+2+3)						12.89
5	管理费						1.43
6	利润						0.67
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						14.99

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411004012

计量单位:m

项目名称:配线:电气配线 WDZBYJ-2.5

第41页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.00452	151.00	0.68
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	铜芯塑料绝缘线WDZBYJ-2.5	m	1.16000	2.42	2.81
		钢丝 ϕ 1.2-1.8	kg	0.00072	5.27	
		电气绝缘胶带18mm \times 10m \times 0.13mm	卷	0.00300	2.59	0.01
		其他材料费	元	0.00020	1.02	
其他材料费						
2	材料费小计					2.82
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					3.50
5	管理费					0.15
6	利润					0.07
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					3.72

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411004013

计量单位:m

项目名称:配线:电气配线 WDZBYJR-2.5

第42页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.00452	151.00	0.68
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	铜芯塑料绝缘线WDZBYJR-2.5	m	1.16000	2.75	3.19
		钢丝 ϕ 1.2-1.8	kg	0.00072	5.27	
		电气绝缘胶带18mm \times 10m \times 0.13mm	卷	0.00300	2.59	0.01
		其他材料费	元	0.00020	1.02	
其他材料费						
2	材料费小计					3.20
其他机械费						
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					3.88
5	管理费					0.15
6	利润					0.07
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					4.10

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030412004017

计量单位:套

项目名称:装饰灯:条形吊线灯(吊装) 型号规格按业主要求

第43页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.10300	151.00	15.55
		三类	工日			
	人工费小计					
	主要材料	条形吊线灯(吊装)	套	1.01000	180.00	181.80
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.45800	1.29	0.59
		其他材料费	元	0.21200	1.02	0.22
		塑料圆台	块	2.10000	0.22	0.46
		瓜子灯链大号	m	3.03000	1.29	3.91
		冲击钻头Φ6-8	个	0.01400	4.48	0.06
		吊盒	个	2.04000	1.12	2.28
		塑料胀管Φ6-8	个	2.20000	0.04	0.09
		铜芯橡皮绝缘线BXH 2×23/0.15	m	1.52700	2.59	3.95
		木螺钉d2-4×6-65	个	6.24000	0.07	0.44
其他材料费						
2	材料费小计					193.81
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					209.39
5	管理费					3.44
6	利润					1.62
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					214.45

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030412004018

计量单位:套

项目名称:装饰灯:L1嵌入式筒灯(12-18W 4000K)

第44页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.13530	151.00	20.43
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	L1嵌入式筒灯(12-18W 4000K)	套	1.01000	55.00	55.55
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.45800	1.29	0.59
		其他材料费	元	0.01100	1.02	0.01
	其他材料费					
2	材料费小计					56.15
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					76.58
5	管理费					4.50
6	利润					2.12
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					83.20

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030412004019

计量单位:套

项目名称:装饰灯:L2可调角射灯(12-18W 4000K)

第45页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.13533	151.00	20.44
		三类	工日			
	人工费小计					20.43
2	主要材料	L2可调角射灯(12-18W 4000K)	套	1.01000	55.00	55.55
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.45800	1.29	0.59
		其他材料费	元	0.01100	1.02	0.01
	其他材料费					
2	材料费小计					56.15
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					76.58
5	管理费					4.50
6	利润					2.12
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					83.20

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:03B001

计量单位: m²

项目名称:灯膜光源:灯膜光源

第46页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.37629	151.00	56.82
		三类	工日			
	人工费小计					
	主要材料	灯膜光源	m ²	1.00000	300.00	300.00
		其他材料费	元	0.38394	1.02	0.39
		塑料胀管 φ6-8	个	8.80000	0.04	0.35
		冲击钻头 φ6-8	个	0.05698	4.48	0.26
		金属软管D15	m	2.06004	2.46	5.07
		金属软管接头DN15	个	4.12008	0.79	3.25
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	9.16195	1.29	11.82
		木螺钉 d2-4×6-65	个	8.32008	0.07	0.58
其他材料费						
2	材料费小计					321.72
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					378.54
5	管理费					12.53
6	利润					5.91
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					396.98

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030412004020

计量单位:m

项目名称:装饰灯:室内灯带5W/m, 4000K色温

第47页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日	0.10058	151.00	15.19	
		三类	工日				
	人工费小计						15.19
	主要材料	灯带5W/m	m	1.00000	30.00	30.00	
		金属软管接头DN15	个	1.02998	0.79	0.81	
		镀锌自攻螺钉ST4-6×10-16	个	1.66002	0.06	0.10	
		金属软管D15	m	0.20600	2.46	0.51	
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	3.41999	1.29	4.41	
		其他材料费	元	0.10500	1.02	0.11	
	其他材料费						
2	材料费小计						35.94
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						51.13
5	管理费						3.35
6	利润						1.58
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						56.06

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030404034014

计量单位:个

项目名称:照明开关:双联双控开关

第48页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.05000	151.00	7.55
		三类	工日			
	人工费小计					7.55
2	主要材料	双联双控开关	只	1.02000	22.00	22.44
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.57300	1.29	0.74
		其他材料费	元	0.01300	1.02	0.01
	其他材料费					
2	材料费小计					23.19
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					30.74
5	管理费					1.66
6	利润					0.79
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					33.19

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030404034015

计量单位:个

项目名称:照明开关:三联单控开关

第49页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.04900	151.00	7.40
		三类	工日			
	人工费小计					7.40
2	主要材料	三联单控开关	只	1.02000	22.00	22.44
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.45800	1.29	0.59
		其他材料费	元	0.01100	1.02	0.01
	其他材料费					
2	材料费小计					23.04
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					30.44
5	管理费					1.63
6	利润					0.77
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					32.84

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030404035006

计量单位:个

项目名称:插座:单相二三孔安全插座

第50页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.05777	151.00	8.72
		三类	工日			
	人工费小计					8.73
2	主要材料	单相二三孔安全插座	套	1.02000	22.00	22.44
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.45800	1.29	0.59
		其他材料费	元	0.01100	1.02	0.01
	其他材料费					
2	材料费小计					23.04
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					31.77
5	管理费					1.92
6	利润					0.91
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					34.60

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411006011

计量单位:个

项目名称:接线盒:开关盒、插座盒安装

第51页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.02171	151.00	3.28
		三类	工日			
	人工费小计					3.28
2	主要材料	接线盒	个	1.02000	3.50	3.57
		其他材料费	元	0.06800	1.02	0.07
		塑料护口(钢管用)DN15-20	个	1.03000	0.09	0.09
		镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	0.10300	2.93	0.30
其他材料费						
2	材料费小计					4.03
其他机械费						
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					7.31
5	管理费					0.72
6	利润					0.34
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					8.37

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411006012

计量单位:个

项目名称:接线盒:灯头盒 接线盒安装

第52页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日	0.02061	151.00	3.11	
		三类	工日				
	人工费小计						3.11
2	主要材料	接线盒	个	1.02000	3.50	3.57	
		镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	0.22300	2.93	0.65	
		其他材料费	元	0.07800	1.02	0.08	
		塑料护口(钢管用)DN15-20	个	2.22500	0.09	0.20	
其他材料费							
2	材料费小计						4.50
其他机械费							
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						7.61
5	管理费						0.69
6	利润						0.32
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						8.62

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030411001012

计量单位:m

项目名称:配管:套接紧定式镀锌钢导管JDG20, 含开槽及恢复

第53页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.04270	151.00	6.45
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	1.03001	4.30	4.43
		钢锯条	条	0.02603	2.59	0.07
		镀锌管接头1.5×20	个	0.16521	1.00	0.17
		塑料护口(电线管用)DN15-20	个	0.41242	0.09	0.04
		其他材料费	元	0.01451	1.02	0.01
		镀锌铁丝 φ 1.2-1.8	kg	0.00602	5.78	0.03
		砂轮片 φ 100	片	0.00267	4.31	0.01
		镀锌地线夹20	套	0.33661	0.78	0.26
		水泥砂浆M10.0	m ³	0.00073	331.54	0.24
		铜芯塑料绝缘线BVR4	m	0.03200	2.16	0.07
	其他材料费	元	1.05000	1.02	1.07	
其他材料费						
材料费小计						6.40
3	主要机械	其他机械费	元	0.05231	1.02	0.05
	其他机械费					
机械费小计						0.05
直接工程费(1+2+3)						12.89
管理费						1.43
利润						0.67
风险费用						
综合单价(4+5+6+7)						14.99

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030502005005

计量单位:m

项目名称:双绞线缆:双绞线缆UTP6 管内穿放≤4对

第54页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.00607	151.00	0.92
		三类	工日			
	人工费小计					0.92
2	主要材料	双绞线缆UTP6	m	1.05000	3.30	3.47
		其他材料费	元	0.04001	1.02	0.04
	其他材料费					
材料费小计					3.51	
3	主要机械	对讲机(一对)	台班	0.00500	4.61	0.02
		其他机械费				
机械费小计					0.02	
直接工程费(1+2+3)					4.45	
管理费					0.21	
利润					0.10	
风险费用						
综合单价(4+5+6+7)					4.76	

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030502012006

计量单位:个

项目名称:信息插座:单孔网络插座,含模块底盒面板

第55页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.02400	151.00	3.62
		三类	工日			
	人工费小计					3.62
2	主要材料	单孔网络插座	个	1.01000	35.00	35.35
		其他材料费	元	0.50000	1.02	0.51
	其他材料费					
2	材料费小计					35.86
3	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					39.48
5	管理费					0.80
6	利润					0.38
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					40.66

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:011613001001

计量单位:盏

项目名称:灯具拆除:灯具拆除

第56页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.11150	151.00	16.84
		三类	工日			
	人工费小计					16.82
	其他材料费					
2	材料费小计					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					16.82
5	管理费					3.71
6	利润					1.75
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					22.28

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:030412005001

计量单位:套

项目名称:荧光灯:1200*300平板灯30W

第57页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.11150	151.00	16.84
		三类	工日			
	人工费小计					
	主要材料	1200*300平板灯30W	套	1.01000	180.00	181.80
		冲击钻头Φ10	个	0.01100	4.14	0.05
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	1.06900	1.29	1.38
		其他材料费	元	0.02600	1.02	0.03
	其他材料费					
2	材料费小计					183.25
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					200.07
5	管理费					3.71
6	利润					1.75
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					205.53

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:03B001

计量单位:项

项目名称:路线改造:路线改造

第58页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日				
	人工费小计						
	主要材料	路线改造	项	1.00000	2000.00	2000.00	
	其他材料费						
2	材料费小计						2000.00
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						2000.00
5	管理费						
6	利润						
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						2000.00

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编码:030502005006

计量单位:m

项目名称:双绞线缆:网线

第59页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.00606	151.00	0.92
		三类	工日			
	人工费小计					0.92
2	主要材料	双绞线缆网线	m	1.05000	3.30	3.47
		其他材料费	元	0.04000	1.02	0.04
	其他材料费					
2	材料费小计					3.51
3	主要机械	对讲机(一对)	台班	0.00500	4.61	0.02
	其他机械费					
3	机械费小计					0.02
4	直接工程费(1+2+3)					4.45
5	管理费					0.21
6	利润					0.10
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					4.76

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:03B002

计量单位:项

项目名称:广角摄像头:广角摄像头

第60页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日				
	人工费小计						
	主要材料	广角摄像头	项	1.00000	4000.00	4000.00	
	其他材料费						
2	材料费小计						4000.00
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						4000.00
5	管理费						
6	利润						
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						4000.00

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:01B002

计量单位:m

项目名称:墙面明线开槽埋墙:墙面明线开槽埋墙

第61页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
1	人工	一类	工日				
		二类	工日				
		三类	工日				
	人工费小计						
2	主要材料	墙面明线开槽埋墙	m	1.00000	15.00	15.00	
	其他材料费						
3	材料费小计						15.00
	其他机械费						
4	机械费小计						
5	直接工程费(1+2+3)						15.00
6	管理费						
7	利润						
8	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						15.00

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号:01B003

计量单位:m

项目名称:线槽更换pvc线槽:线槽更换pvc线槽

第62页 共62页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.05320	151.00	8.03
		三类	工日			
	人工费小计					8.03
2	主要材料	pvc线槽	m	1.05000	30.00	31.50
		其他材料费	元	0.03500	1.02	0.04
		塑料线槽配件线槽断面周长 170以内	个	0.56060	3.45	1.93
	其他材料费					
2	材料费小计					33.47
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					41.50
5	管理费					1.77
6	利润					0.84
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					44.11

表2-4 措施项目工料机分析表

项目编号:031301017001

计量单位:项

项目名称:脚手架搭拆

第1页 共1页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工	一类	工日			
		二类	工日	0.63800	151.00	96.34
		三类	工日			
	人工费小计					
2	主要材料	周转性材料费	元	266.94800	1.02	272.29
	其他材料费					-0.11
3	材料费小计					272.18
4	其他机械费					
5	机械费小计					
6	直接工程费(1+2+3)					368.42
7	管理费					21.05
8	利润					10.2
9	风险费用					
10	合计(4+5+6+7)					399.67

