

报价文件



(1) 初次报价一览表

采购人：中国美术学院

项目名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

项目编号：QSZB-Z(G)-C24281(CS)

总价(人民币元)
小写： <u>981674</u> 元
大写： <u>玖拾捌万壹仟陆佰柒拾肆元整</u>



说明：

- 1.此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。
- 2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
- ▲3.响应报价应由供应商或受其委托具有相应资质的从事工程造价活动的专业人员编制，编制人员应在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章，并承担相应的法律责任。

供应商名称（电子签名/公章）：浙江新中环建设集团有限公司

日期：2024 年 8 月 19 日

磋商响应报价（初次报价）

建设单位：中国美术学院



项目名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目



响应总价（小写）：981674元

（大写）：玖拾捌万壹仟陆佰柒拾肆元整

响应方：_____（单位盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

编制人员：



（签字及盖执业
专用章）

编制时间：2024年8月19日

工程量清单报价说明

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

一、工程概况

- 1、工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升
- 2、建设单位：中国美术学院
- 3、建设地点：浙江省杭州市中国美术学院象山校区
- 4、工程规模：9#

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- 3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
- 4、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额. 2018版》
- 5、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）文件；
- 6、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；
- 7、其他有关文件、法律法规和省造价管理总站的有关定额解释；
- 8、设计施工图及业主提供的做法。

三、取费说明

取费根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）以及相关补充文件：

- 1、企业管理费不得低于弹性费率下限乘以20%的计算值
- 2、安全文明施工费投标报价总额不得低于规定的取费基数和费率计取的费用
- 3、规费报价按《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》不得低于费率乘以30%的规定执行。
- 4、税金按9%计入



表1-1-1 工程项目报价汇总表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

序号	内容	报价（元）
一	单位工程费合计	954424.2
1	9#楼	954424.2
二	未纳入单位工程费的其他费用 [(一) + (二) + (三) + (四)]	27250
(一)	整体措施项目清单 (1+2)	25000
1	组织措施项目清单	25000
2	技术措施项目清单	
(二)	整体其他项目清单	
(三)	整体措施项目规费	
(四)	税金 [[(一) + (二) + (三)] * 费率]	2250
	总报价 [一+二]	981674

总报价（大写）：玖拾捌万壹仟陆佰柒拾肆元整

供应商：(盖章)



表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
一	安全文明施工措施项目	项	1	25000	提供分析清单 (表1-3-A-1)
二	其他组织措施项目	项	1		
1	提前竣工增加费	项	1		
2	二次搬运费	项	1		
3	冬雨季施工增加费	项	1		
4	行车、行人干扰增加费	项	1		
合 计				25000	



表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	安全施工措施项目				15000	
(一)	基本安全防护					
1	安全网					
(1)	安全平网	m2				平面面积
(2)	密目式立网	m2				垂直立面
2	防护栏杆					按栏杆长度
(1)	高处作业临边防护栏杆	m				
(2)	深基坑（槽）临边护栏	m				
(3)	其他防护栏杆	m				
3	防护门	m2				
4	防护棚					按防护面积
(1)	通道防护棚	m2				
(2)	井架防护棚	m2				
(3)	升降机防护棚	m2				含人货两用升降机、货用升降机
5	断头路阻挡墙	m3				
6	安全隔离网	m2				爆破工程
7	对讲机	套				
(二)	高处作业					
1	洞口水平隔离防护	m2				按洞口水平面积
2	高压线安全措施	元				
3	起重设备防护措施	元				
4	楼层呼唤器	套				
5	其他高处作业安全防护					
(三)	深基坑（槽）					
1	上下专用通道	m2				含安全爬梯
2	基坑支护变形监测	元				
3	其他深基坑安全防护					
(四)	脚手架					
1	水平隔离封闭设施	m				
2	其他脚手架安全防护					
(五)	井架					
1	架体围护	m2				
2	货用升降机操作室	m2				
3	其他井架防护					
(六)	消防器材、设施					
1	灭火器	只				
2	消防水泵	台				
3	水枪、水带	套				




表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4	消防箱	只				
5	消防立管	m				
6	危险品仓库塔梯	m2				
7	防雷设施	元				
8	其他					
(七)	特殊工程安全措施					
1	特殊作业防护用品	元				
2	救生设施	元				含救生衣、救生圈等
3	防毒面具	付				
4	有毒气体检测仪器	套				
5	其他特殊安全防护					
(八)	安全标志					
1	安全警示标牌、标识	元				
2	警示灯	处				
3	航标灯	处				通航要求
4	其他安全标志					
(九)	安全专项检测					
1	起重机械检测费	元				塔吊、升降机等
2	钢管、扣件检测费	元				
3	高处作业吊篮检测费	元				
4	防坠器专项检测费	元				
5	其他安全检测					
(十)	智慧工地				10000	
1	实名制信息采集及考勤设备、软件及管理	元	1	2000	2000	
2	扬尘在线视频监控设备、软件及管理	元	1	2000	2000	
3	远程高清视频监控设备、软件及管理	元	1	2000	2000	
4	起重机械安全监控设备、软件及管理	元	1	2000	2000	
5	其他管理设施	元	1	2000	2000	
(十一)	安全教育培训	元	1	5000	5000	
(十二)	现场安全保卫	元				
(十三)	其他安全施工措施					
二	文明施工措施项目					
1	围墙	m				按标准设置
2	大门、门楼	块				
3	标牌	块				
4	效果图	块				




表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
5	彩钢板围挡	m				按标准设置
6	地坪硬化	m ²				
7	其他文明施工措施					
三	环境保护措施项目				5000	含扬尘污染防治措施
1	现场硬化	m ²				
2	防尘网布	m ²				
3	车辆冲洗设施	套				含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4	喷淋设施					
(1)	塔吊喷淋	套				
(2)	外架喷淋	套				
(3)	场地喷淋	套				
5	防尘雾炮	台				
6	其他扬尘控制费用	元	1	5000	5000	
7	噪声控制费用	元				
8	污水处理费用	元				特殊工程要求
9	车辆密封费用	元				
10	工地食堂油烟净化设备	套				
11	其他环境保护措施					
四	临时设施措施项目				5000	
(一)	办公用房	m ²				
(二)	生活用房					
1	宿舍	m ²				
2	食堂	m ²				
3	厕所	m ²				
4	浴室	m ²				
5	其他生活设施					休息场所、文化娱乐设施等
(三)	生产用房(仓库)	m ²				
(四)	临时用电设施					
1	总配电箱	只				
2	分配电箱	只				
3	开关箱	只				
4	临时用电线路	m				
5	用电保护装置	处				
6	发电机	台				
7	其他临时用电设施					附近外电线路防护设施等
(五)	临时供水	m				按管道长度
(六)	临时排水	m				按管道长度




表1-4 其他项目清单及计价表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	计日工		明细表详见1-4-1
3	总承包服务费		明细表详见1-4-2
4	标准化工地增加费		暂定费用
5	优质工程增加费		暂定费用
合计			




表1-4-1 计日工表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工				
1					
2					
3					
4					
	人工小计				
二	材料				
1					
2					
3					
4					
	材料小计				
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
	施工机械小计				
合计					




表1-4-2 总承包服务费项目及计价表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额（元）
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					




表1-6 主要材料及设备价格表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料或设备名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0415120183	蒸压砂加气混凝土砌块	B06 A3.5	m ³	79.834637	245	
2	1101120001	成品移门1100*2600	含五金	扇	1	330	
3	1101120001	成品移门900*2600	含五金	扇	1	200	
4	1101120001	成品玻璃移门 6020*3100	含五金	扇	1	12320	
5	1101120001	成品玻璃移门 4350*3100	含五金	扇	1	8910	
6	1101120001	成品玻璃移门 4350*3100	含五金	扇	1	8965	
7	1101120027	木制白色烤漆门 1000*2600	含五金	樘	1	1100	
8	1101120027	木制白色烤漆门 900*2600	含五金	樘	3	1400	
9	1101120027	木制白色烤漆门 900*2100	含五金	樘	1	800	
10	1101120041	木制白色烤漆门 2100*2600	含五金	樘	1	1850	
11	1101120041	木制白色烤漆门 1300*2600	含五金	樘	3	1400	
12	1101120041	木制白色烤漆门 1500*2600	含五金	樘	3	1450	
13	1103120015	特制4级防盗门	含五金	m ²	7.62918	4200	
14	1109120215	钢化玻璃铝合金固定窗		m ²	9.874018	870	
15	1109120495	钢化玻璃地弹门	含五金	m ²	16.010208	950	
16	1303120131	白色无机涂料		kg	1448.460288	25	
17	1303120131	灰色无机涂料		kg	900.604788	25	
18	0431120177	非泵送商品混凝土	C20	m ³	43.973178	445	
19	1725330055	PP-R冷水管 DN25		m	202.67168	5	
20	1725330123	UPVC排水管DN75		m	83.3	11.5	
21	1900330009	铜芯截止阀	DN25	个	1.01	25	
22	2500330001	LED线条灯(成品选 样)		套	93.93	160	
23	2500330001	成品LED灯		套	31.31	220	
24	2500330001	轨道筒灯(含轨道)		套	50.5	100	
25	2605120033	单联单控翘板式开关		只	11.22	20	
26	2605120033	双联单控翘板式开关		只	16.32	25	
27	2605120033	单联双控翘板式开关		只	2.04	28	
28	2801120885	WDZB-BYJ-2.5		m	1146.369	2.3	
29	2801120885	WDZB-BYJR-2.5		m	625.6845	2.4	
30	2801120885	WDZN-BYJ-4		m	4030.299	3	
31	2801120885	WDZN-BYJR-4		m	2960.1495	3.2	
32	2803330009	YFD-WDZB-YJY- 4x50+1x25		m	25.25	150	

表1-6 主要材料及设备价格表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

序号	编码	材料或设备名称	规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
33	2803330009	WDZ-YJY-5*16		m	20.2	96	
34	2803330009	WDZB-BYJ-5*10		m	10.1	58	
35	2906330001	JDG20		m	620.8325	4.5	
36	2906330001	JD25		m	2583.4254	5.5	
37	2911330065	接线盒		个	845.58	3	
38	2927330007	槽式桥架300*200		m	50.6616	185	
39	2927330007	槽式桥架200*100		m	51.1767	95	
40	2927330007	槽式桥架100*100		m	15.9479	65	
41	B55111223	照明配电箱		台	2	1000	
42	补充主材001	地面插座		个	76	10	
43	补充主材002	安全型单相五极插座		个	295	7.8	

姚建印



表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

单位工程名称：9#楼

序号	内容	报价合计	土建	安装
		(元)		
一	分部分项工程量清单	758569.44	586353.89	172206.55
二	措施项目清单 (1+2)	75286.86	73286.86	2000
1	组织措施项目清单			
2	技术措施项目清单	75286.86	73286.86	2000
三	其他项目清单		-	-
四	规费	41771.23	-	-
五	税金 [(一+二+三+四) * 费率]	78805.67	-	-
六	总报价 (一+二+三+四+五)	954424.2	-	-
总报价(大写)：玖拾伍万肆仟肆佰贰拾肆元贰角				

供应商：(盖章)

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		9#楼 新砌隔墙					586353.89	138527.8	5469.64	22312.28	
							43073.49	11241.36	199.61	1777.45	
1	010402001001	砌块墙	1、240厚蒸压砂加气混凝土砌块，水泥砂浆砌筑	m2	500.04	52.47	26237.1	3020.24	70.01	480.04	
2	010402001002	砌块墙	1、150厚蒸压砂加气混凝土砌块，水泥砂浆砌筑	m2	21.28	32.33	687.98	85.55	1.49	13.41	
3	010515001001	现浇构件钢筋	1、砌体拉结筋	t	0.677	3107.36	2103.68	1059.57	37.36	169.91	
4	Z010516004001	植筋	1、植筋	个	364	0.98	356.72	185.64		29.12	
5	010502002001	构造柱	1、C25混凝土构造柱，含模板、钢筋	m3	6.98	66.04	460.96	116.08	0.42	18.08	
6	010503004001	圈梁	1、C25混凝土圈梁，含模板、钢筋	m3	6.79	25.03	169.95	30.28	0.14	4.69	
7	011201001001	墙面一般抹灰	1、新砌隔墙水泥砂浆抹灰	m2	1002.08	13.03	13057.1	6744	90.19	1062.2	
		门窗工程					108364.98	2323.62	1.96	360.21	
8	Z010801007001	成套装饰木门及门套	1、木制白色烤漆门 2100*2600 2、含门套、合页、把手等 所有五金配件	樘	1	1968.13	1968.13	84.79		13.13	
9	Z010801007006	成套装饰木门及门套	1、木制白色烤漆门 1500*2600 2、含门套、合页、把手等 所有五金配件	樘	3	1568.13	4704.39	254.37		39.39	

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
10	Z010801007002	成套装饰木门及门套	1、木制白色烤漆门 1300*2600 2、含门套、合页、把手等 所有五金配件	樘	3	1518.13	4554.39	254.37		39.39	
11	Z010801007003	成套装饰木门及门套	1、木制白色烤漆门 1000*2600 2、含门套、合页、把手等 所有五金配件	樘	1	1174.17	1174.17	57.73		8.94	
12	Z010801007004	成套装饰木门及门套	1、木制白色烤漆门 900*2600 2、含门套、合页、把手等 所有五金配件	樘	3	1474.17	4422.51	173.19		26.82	
13	Z010801007005	成套装饰木门及门套	1、木制白色烤漆门 900*2100 2、含门套、合页、把手等 所有五金配件	樘	1	874.17	874.17	57.73		8.94	
14	010802004001	防盗门	1、特制4级防盗门 1500*2600 2、含门套、合页、把手等 所有五金配件	樘	2	16217.4	32434.76	277.36	1.96	43.3	
15	010805005001	全玻自由门	1、钢化玻璃地弹门 1500*2400 2、含门套、合面、把手、 地弹簧等所有五金配件	樘	2	3568	7136	305.5		47.3	
16	010805005002	全玻自由门	1、钢化玻璃地弹门 2100*2600 2、含门套、合面、把手、 地弹簧等所有五金配件	樘	1	5411.46	5411.46	231.67		35.87	

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
17	01080500500	全玻自动门	1、钢化玻璃地弹门 1500*2600 2、含门套、合页、把手、地弹簧等所有五金配件	樘	1	3865.33	3865.33	165.48		25.62	
18	Z010804008001	成品移门	1、成品移门1100*2600 2、含轨道、把手等所有五金配件	樘	1	535.89	535.89	56.2		8.71	
19	Z010804008002	成品移门	1、成品移门900*2600 2、含轨道、把手等所有五金配件	樘	1	405.89	405.89	56.2		8.71	
20	Z010804008003	成品移门	1、成品玻璃移门 6020*3100 2、含轨道等所有五金配件	樘	1	12525.9	12525.89	56.2		8.71	
21	Z010804008004	成品移门	1、成品玻璃移门 4350*3100 2、含轨道等所有五金配件	樘	1	9115.89	9115.89	56.2		8.71	
22	Z010804008005	成品移门	1、成品玻璃移门 4370*3100 2、含轨道等所有五金配件	樘	1	9170.89	9170.89	56.2		8.71	
23	010807001001	金属窗	1、钢化玻璃铝合金固定窗	m ²	10.67	943.32	10065.22	180.43		27.96	
		木胎室					44446.21	12011.07	586.9	1951.39	

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
24	011101003001	细石混凝土楼地面	1、2.5-3.5mm厚金刚砂面层 2、基层C25混凝土浇筑找平，切缝、整体打磨抛光、固化3遍、养护 3、钢筋网片铺设 4、原地面凿毛工艺处理	m2	161.68	179.96	29095.93	4690.34	586.9	816.48	
25	011407001003	墙面喷刷涂料	1、原有墙面铲除、基层腻子找平 2、面层二底三面白色无机涂料	m2	200.07	39.63	7928.77	3781.32		586.21	
26	011407001004	墙面喷刷涂料	踢脚线120高 1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色涂料	m2	6.42	39.63	254.42	121.34		18.81	
27	011407002002	天棚喷刷涂料	1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色涂料	m2	180.85	39.63	7167.09	3418.07		529.89	
		贴金、磨显、垸漆、糙漆室					49508.48	14061.12	610.17	2272.75	
28	011101003002	细石混凝土楼地面	1、2.5-3.5mm厚金刚砂面层 2、基层C25混凝土浇筑找平，切缝、整体打磨抛光、固化3遍、养护 3、钢筋网片铺设 4、原地面凿毛工艺处理	m2	168.09	179.96	30249.48	4876.29	610.17	848.85	



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
29	011407001005	墙面喷刷涂料	1、原有墙面铲除、基层腻子找平 2、面层二底三面白色无机涂料	m2	291.2	39.63	11540.26	5503.68		853.22	
30	011407001006	墙面喷刷涂料	踢脚线120高 1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	8.87	39.63	351.52	167.64		25.99	
31	011407002003	天棚喷刷涂料	1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	185.9	39.63	7367.22	3513.51		544.69	
		漆房、荫房					12311.92	4047.37	116.56	645.2	
32	011101003003	细石混凝土楼地面	1、2.5-3.5mm厚金刚砂面层 2、基层C25混凝土浇筑找平，切缝、整体打磨抛光、固化3遍、养护 3、钢筋网片铺设 4、原地面凿毛工艺处理	m2	32.11	179.96	5778.52	931.51	116.56	162.16	
33	011407001007	墙面喷刷涂料	1、原有墙面铲除、基层腻子找平 2、面层二底三面白色无机涂料	m2	130.59	39.63	5175.28	2468.15		382.63	
34	011407001008	墙面喷刷涂料	踢脚线120高 1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	3.95	39.63	156.54	74.66		11.57	



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
35	011407002004	天棚喷刷涂料	1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	30.32	39.63	1201.58	573.05		88.84	
		技师房					7383.79	2381.13	72.85	380.22	
36	011101003004	细石混凝土楼地面	1、2.5-3.5mm厚金刚砂面层 2、基层C25混凝土浇筑找平，切缝、整体打磨抛光、固化3遍、养护 3、钢筋网片铺设 4、原地面凿毛工艺处理	m2	20.07	179.96	3611.8	582.23	72.85	101.35	
37	011407001009	墙面喷刷涂料	1、原有墙面铲除、基层腻子找平 2、面层二底三面白色无机涂料	m2	70.82	39.63	2806.6	1338.5		207.5	
38	011407001010	墙面喷刷涂料	踢脚线120高 1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	2.28	39.63	90.36	43.09		6.68	
39	011407002005	天棚喷刷涂料	1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	22.08	39.63	875.03	417.31		64.69	
		修复实验室、实验中心办公					104813.54	29711.78	1295.4	4803.34	



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
40	011101003005	细石混凝土楼地面	1、2.5-3.5mm厚金刚砂面层 2、基层C25混凝土浇筑找平，切缝、整体打磨抛光、固化3遍、养护 3、钢筋网片铺设 4、原地面凿毛工艺处理	m2	356.86	179.96	64220.53	10352.51	1295.4	1802.14	
41	011407001011	墙面喷刷涂料	1、原有墙面铲除、基层腻子找平 2、面层二底三面白色无机涂料	m2	600.69	39.63	23805.34	11353.04		1760.02	
42	011407001012	墙面喷刷涂料	踢脚线120高 1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	18.06	39.63	715.72	341.33		52.92	
43	011407002006	天棚喷刷涂料	1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	405.55	39.63	16071.95	7664.9		1188.26	
		走廊					71735.77	22346.94	758.05	3579.78	
44	011101003007	细石混凝土楼地面	1、2.5-3.5mm厚金刚砂面层 2、基层C25混凝土浇筑找平，切缝、整体打磨抛光、固化3遍、养护 3、钢筋网片铺设 4、原地面凿毛工艺处理	m2	208.83	179.96	37581.05	6058.16	758.05	1054.59	



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
45	011407001015	墙面喷刷涂料	1、原有墙面铲除、基层腻子找平 2、面层二底三面白色无机涂料	m2	577.81	39.63	22898.61	10920.61		1692.98	
46	011407001016	墙面喷刷涂料	踢脚线120高 1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	19.32	39.63	765.65	365.15		56.61	
47	011407002008	天棚喷刷涂料	1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	264.71	39.63	10490.46	5003.02		775.6	
		工坊、设备材料间、实验室管理					144715.71	40403.41	1828.14	6541.94	
48	011101003008	细石混凝土楼地面	1、2.5-3.5mm厚金刚砂面层 2、基层C25混凝土浇筑找平，切缝、整体打磨抛光、固化3遍、养护 3、钢筋网片铺设 4、原地面凿毛工艺处理	m2	503.62	179.96	90631.46	14610.02	1828.14	2543.28	
49	011407001017	墙面喷刷涂料	1、原有墙面铲除、基层腻子找平 2、面层二底三面白色无机涂料	m2	832.18	39.63	32979.29	15728.2		2438.29	
50	011407001018	墙面喷刷涂料	踢脚线120高 1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	26.57	39.63	1052.97	502.17		77.85	



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
51	011407002009	天棚喷刷涂料	1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	505.98	39.63	20051.99	9563.02		1482.52	
合 计							586353.89	138527.8	5469.64	22312.28	



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：9#楼-安装

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		9#楼电气					172206.55	46077.25	1064.66	10377.39	
1	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、安装方式：落地安装 3、其他：箱内主要元器件详见系统图	台	2	1510.44	3020.88	571.68	159.56	161.24	
2	030411003001	桥架	1、槽式桥架300*200	m	50.16	234.8	11777.57	1586.06	87.28	369.18	
3	030411003002	桥架	1、槽式桥架200*100	m	50.67	127.07	6438.64	999.21	54.22	232.07	
4	030411003003	桥架	1、槽式桥架100*100	m	15.79	85.62	1351.94	186.95	8.68	43.11	
5	030411001001	配管	1、名称：套接紧定式钢管JDG20 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	602.75	11.09	6684.5	2537.58	30.14	566.59	
6	030411001002	配管	1、名称：套接紧定式钢管JDG25 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2508.18	14.69	36845.16	14547.44	175.57	3235.55	
7	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆敷设YFD-WDZB-YJY-4x50+1x25	m	25	163.23	4080.75	193	19.25	46.75	
8	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-5*16	m	20	100.41	2008.2	47.6	1.2	10.8	
9	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆敷设WDZB-BYJ-5*10	m	10	61.35	613.5	19.1	0.5	4.3	

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：9#楼-安装

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
10	030408006001	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm ² 以下）35-10mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安	个	6	32.98	197.88	58.14		12.84	
11	030408006002	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm ² 以下）120	个	4	202.11	808.44	211.4		46.6	
12	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-BYJ-2.5 3、材质：铜芯	m	1091.78	3.08	3362.68	524.05		120.1	
13	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-BYJR-2.5 3、材质：铜芯	m	595.89	3.18	1894.93	286.03		65.55	
14	030411004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号 规格：WDZN-BYJ-4	m	3838.38	3.84	14739.38	1957.57		422.22	
15	030411004004	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号 规格：WDZN-BYJR-4	m	2819.19	4.05	11417.72	1437.79		310.11	
16	030404035001	插座	1、名称：安全型单相五极插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	295	7.8	2301				

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：9#楼-安装

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
17	030404035002	插座	1、名称：地面插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	76	10	760				
18	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控翘板式开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	11	31.2	343.2	81.4		17.93	
19	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控翘板式开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	16	36.3	580.8	118.4		26.08	
20	030404034002	照明开关	1、名称：单联双控翘板式开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	2	39.81	79.62	15.1		3.32	
21	030412004001	装饰灯	1、名称：LED线条灯（成品选样） 2、型号：宽10cm，色温4000k，含光源，L=2.4m，22w/m，Ra>90 3、具体详见设计	套	93	181.28	16859.04	1297.35		286.44	
22	030412004002	装饰灯	1、名称：成品LED灯 2、型号：28W带白色遮光片，防紫外线灯管色温，3000K，空间平均照度100-150lux 3、具体详见设计	套	31	241.88	7498.28	432.45		95.48	



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：9#楼-安装

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
23	03041200400	装饰灯	1、名称：轨道筒灯(含轨道) 2、型号：3000K 3、具体详见设计	套	50	129.05	6452.5	1021.5		225	
24	030411006001	接线盒	1、名称：灯头盒 2、材质：钢制86 3、安装形式：暗装	个	429	8.22	3526.38	1334.19		296.01	
25	030411006002	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：钢制86 3、安装形式：暗装	个	400	7.91	3164	1312		288	
26	03B001	墙面开槽	1、名称：砖墙开槽	m	1308.97	14.02	18351.76	12448.3	484.32	2853.55	
27	030414002001	送配电装置系统9#楼给排水	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1kV以下 3、类型：综合	系统	1	236.48	236.48	154.02	21.66	38.74	
28	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R冷水管 DN25 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：包括管件、管道消毒冲洗、压力试验等	m	199.48	20.37	4063.41	1735.48	21.94	386.99	
29	031003001001	螺纹阀门	1、名称：铜芯截止阀安装 DN25	个	1	41.51	41.51	8.91	0.34	2.04	

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：9#楼-安装

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
30	031061006002	塑料管	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 国姚建 </div> 1、安装部位：室内 2、材质、规格：普通UPVC排水管DN75 3、连接形式：粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求：包括管件、灌水试验等	m	85	31.84	2706.4	954.55		210.8	
合 计							172206.55	46077.25	1064.66	10377.39	



表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注	
								人工费	机械费	管理费		
		技术措施					73286.86	16927.72	789.08	2743		
1	011701006001	满堂脚手架	1、满堂脚手架	m2	1878.77	13.04	24499.16	16927.72	789.08	2743		
2	01B001	二次搬运费	1、二次搬运费	项	1	15000	15000					
3	01B002	成品保护费	1、成品保护费	项	1	15000	15000					
4	01B003	保洁	1、保洁	m2	1878.77	10	18787.7					
合 计								73286.86	16927.72	789.08	2743	

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

单位工程及专业工程名称：9#楼-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		技术措施					2000				
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2000	2000				
合 计							2000				



表1-3-B 组织措施项目(专业工程)清单及计价表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
1	提前竣工增加费	项	1		
2	二次搬运费	项	1		
3	冬雨季施工增加费	项	1		
4	行车、行人干扰增加费	项	1		
合 计					



表1-3-B 组织措施项目(专业工程)清单及计价表

工程名称: 手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

单位工程及专业工程名称: 9#楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
1	提前竣工增加费	项	1		
2	二次搬运费	项	1		
3	冬雨季施工增加费	项	1		
4	行车、行人干扰增加费	项	1		
合 计					



表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

清单号：

第 1 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		9#楼 新砌隔墙										
1	010402001001	砌块墙1、240厚蒸压砂加气混凝土砌块，水泥砂浆砌筑	m2	500.04	6.04	44.86	0.14	0.96	0.47		52.47	26237.1
	4-64 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内 砂浆	m3	100.008	30.18	224.3	0.71	4.78	2.35		262.32	26234.1
2	010402001002	砌块墙1、150厚蒸压砂加气混凝土砌块，水泥砂浆砌筑	m2	21.28	4.02	27.3	0.07	0.63	0.31		32.33	687.98
	4-60 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆	m3	2.128	40.17	272.98	0.71	6.33	3.12		323.31	688
3	010515001001	现浇构件钢筋1、砌体拉结筋	t	0.677	1565.1	1112.62	55.19	250.98	123.47		3107.36	2103.68
	5-53 换	砌体内加固钢筋	t	0.677	1565.1	1112.62	55.19	250.98	123.47		3107.36	2103.68
4	Z010516004001	植筋1、植筋	个	364	0.51	0.35		0.08	0.04		0.98	356.72
	5-90 换	植筋(钢筋直径10mm以内)	个	364	0.51	0.35		0.08	0.04		0.98	356.72
5	010502002001	构造柱1、C25混凝土构造柱，含模板、钢筋	m3	6.98	16.63	45.49	0.06	2.59	1.27		66.04	460.96
	5-7 换	现浇混凝土 构造柱	m3	6.98	16.63	45.49	0.06	2.59	1.27		66.04	460.96
6	010503004001	圈梁1、C25混凝土圈梁，含模板、钢筋	m3	6.79	4.46	19.52	0.02	0.69	0.34		25.03	169.95
	5-10 换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	6.79	4.46	19.52	0.02	0.69	0.34		25.03	169.95



表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

清单号：

第 2 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
7	011201001001	墙面一般抹灰1、新砌隔墙 水泥砂浆抹灰	m2	1002.08	6.73	4.63	0.09	1.06	0.52		13.03	13057.1
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm	m2	1002.08	6.73	4.63	0.09	1.06	0.52		13.03	13057.1
		门窗工程										
8	Z010801007001	成套装饰木门及门套1、木 制白色烤漆门2100*2600 2、含门套、合页、把手等 所有五金配件	樘	1	84.79	1863.75		13.13	6.46		1968.13	1968.13
	8-34 换	成品套装木门安装双扇门 换为【木制白色烤漆门 2100*2600含五金】	樘	1	84.79	1863.75		13.13	6.46		1968.13	1968.13
9	Z010801007006	成套装饰木门及门套1、木 制白色烤漆门1500*2600 2、含门套、合页、把手等 所有五金配件	樘	3	84.79	1463.75		13.13	6.46		1568.13	4704.39
	8-34 换	成品套装木门安装双扇门 换为【木制白色烤漆门 1500*2600含五金】	樘	3	84.79	1463.75		13.13	6.46		1568.13	4704.39
10	Z010801007002	成套装饰木门及门套1、木 制白色烤漆门1300*2600 2、含门套、合页、把手等 所有五金配件	樘	3	84.79	1413.75		13.13	6.46		1518.13	4554.39
	8-34 换	成品套装木门安装双扇门 换为【木制白色烤漆门 1300*2600含五金】	樘	3	84.79	1413.75		13.13	6.46		1518.13	4554.39

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

清单号：

第 3 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
11	Z010801007003	成套装饰木门及门套1、木制白色烤漆门1000*2600 2、含门套、合页、把手等所有五金配件	樘	1	57.73	1103.1		8.94	4.4		1174.17	1174.17
	8-33 换	成品套装木门安装单扇门换为【木制白色烤漆门1000*2600含五金】	樘	1	57.73	1103.1		8.94	4.4		1174.17	1174.17
12	Z010801007004	成套装饰木门及门套1、木制白色烤漆门900*2600 2、含门套、合页、把手等所有五金配件	樘	3	57.73	1403.1		8.94	4.4		1474.17	4422.51
	8-33 换	成品套装木门安装单扇门换为【木制白色烤漆门900*2600含五金】	樘	3	57.73	1403.1		8.94	4.4		1474.17	4422.51
13	Z010801007005	成套装饰木门及门套1、木制白色烤漆门900*2100 2、含门套、合页、把手等所有五金配件	樘	1	57.73	803.1		8.94	4.4		874.17	874.17
	8-33 换	成品套装木门安装单扇门换为【木制白色烤漆门900*2100含五金】	樘	1	57.73	803.1		8.94	4.4		874.17	874.17
14	010802004001	防盗门1、特制4级防盗门1500*2600 2、含门套、合页、把手等所有五金配件	樘	2	138.68	16045.42	0.98	21.65	10.65		16217.38	32434.76
	8-49 换	钢质防盗门安装 换为【特制4级防盗门含五金】	m2	7.8	35.56	4114.21	0.25	5.55	2.73		4158.3	32434.74



表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

清单号：

第 4 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
15	010805005001	全玻自由门1、钢化玻璃地弹门1500*2400 2、含门套、合面、把手、地弹簧等所有五金配件	樘	2	152.75	3379.97		23.65	11.63		3568	7136
	8-42 换	普通铝合金门安装 地弹门 换为【钢化玻璃地弹门含五金】	m2	7.2	42.43	938.88		6.57	3.23		991.11	7135.99
16	010805005002	全玻自由门1、钢化玻璃地弹门2100*2600 2、含门套、合面、把手、地弹簧等所有五金配件	樘	1	231.67	5126.28		35.87	17.64		5411.46	5411.46
	8-42 换	普通铝合金门安装 地弹门 换为【钢化玻璃地弹门含五金】	m2	5.46	42.43	938.88		6.57	3.23		991.11	5411.46
17	010805005003	全玻自由门1、钢化玻璃地弹门1500*2600 2、含门套、合面、把手、地弹簧等所有五金配件	樘	1	165.48	3661.63		25.62	12.6		3865.33	3865.33
	8-42 换	普通铝合金门安装 地弹门 换为【钢化玻璃地弹门含五金】	m2	3.9	42.43	938.88		6.57	3.23		991.11	3865.33
18	Z010804008001	成品移门1、成品移门1100*2600 2、含轨道、把手等所有五金配件	樘	1	56.2	466.7		8.71	4.28		535.89	535.89
	8-38	成品移门安装吊装式 换为【成品移门1100*2600含五金】	扇	1	56.2	466.7		8.71	4.28		535.89	535.89



表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

清单号：

第 5 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
19	Z010804001002	成品移门1、成品移门 900*2600 2、含轨道、把手等所有五金配件	樘	1	56.2	336.7		8.71	4.28		405.89	405.89
	8-38	成品移门安装吊装式 换为 【成品移门900*2600含五金】	扇	1	56.2	336.7		8.71	4.28		405.89	405.89
20	Z010804008003	成品移门1、成品玻璃移门 6020*3100 2、含轨道等所有五金配件	樘	1	56.2	12456.7		8.71	4.28		12525.89	12525.89
	8-38	成品移门安装吊装式 换为 【成品玻璃移门6020*3100 含五金】	扇	1	56.2	12456.7		8.71	4.28		12525.89	12525.89
21	Z010804008004	成品移门1、成品玻璃移门 4350*3100 2、含轨道等所有五金配件	樘	1	56.2	9046.7		8.71	4.28		9115.89	9115.89
	8-38	成品移门安装吊装式 换为 【成品玻璃移门4350*3100 含五金】	扇	1	56.2	9046.7		8.71	4.28		9115.89	9115.89
22	Z010804008005	成品移门1、成品玻璃移门 4370*3100 2、含轨道等所有五金配件	樘	1	56.2	9101.7		8.71	4.28		9170.89	9170.89
	8-38	成品移门安装吊装式 换为 【成品玻璃移门4370*3100 含五金】	扇	1	56.2	9101.7		8.71	4.28		9170.89	9170.89
23	010807001001	金属窗1、钢化玻璃铝合金 固定窗	m2	10.67	16.91	922.5		2.62	1.29		943.32	10065.22



表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

清单号：

第 6 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
	8-113 换	隔热断桥铝合金 固定窗 换为【钢化玻璃铝合金固定窗】	m2	10.67	16.91	922.5		2.62	1.29		943.32	10065.22
		木胎室										
24	011101003001	细石混凝土楼地面1、2.5-8.5mm厚金刚砂面层 2、基层C25混凝土浇筑找平，切缝、整体打磨抛光、固化3遍、养护 3、钢筋网片铺设 4、原地面凿毛工艺处理	m2	161.68	29.01	139.78	3.63	5.05	2.49		179.96	29095.93
	11-13 换	金刚砂耐磨地坪2.5mm厚	m2	161.68	15.66	126.02	3.6	2.98	1.47		149.73	24208.35
	11-5	细石混凝土找平层 30mm厚	m2	161.68	13.35	13.76	0.03	2.07	1.02		30.23	4887.59
25	011407001003	墙面喷刷涂料1、原有墙面铲除、基层腻子找平 2、面层二底三面白色无机涂料	m2	200.07	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	7928.77
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	200.07	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	3023.06
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【白色无机涂料】	m2	200.07	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	4905.72
26	011407001004	墙面喷刷涂料踢脚线120高 1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色涂料	m2	6.42	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	254.42
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	6.42	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	97.01




表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

清单号：

第 7 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【 灰色无机涂料】	m2	6.42	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	157.42
27	011407002002	天棚喷刷涂料1、基层腻子 找平 2、面层二底三面灰色涂料	m2	180.85	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	7167.09
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	180.85	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	2732.64
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【 灰色无机涂料】	m2	180.85	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	4434.44
		贴金、磨显、坑漆、糙漆室										
28	011101003002	细石混凝土楼地面1、2.5- 3.5mm厚金刚砂面层 2、基层C25混凝土浇筑找 平,切缝、整体打磨抛光、 固化3遍、养护 3、钢筋网片铺设 4、原地面凿毛工艺处理	m2	168.09	29.01	139.78	3.63	5.05	2.49		179.96	30249.48
	11-13 换	金刚砂耐磨地坪2.5mm厚	m2	168.09	15.66	126.02	3.6	2.98	1.47		149.73	25168.12
	11-5	细石混凝土找平层 30mm厚	m2	168.09	13.35	13.76	0.03	2.07	1.02		30.23	5081.36
29	011407001005	墙面喷刷涂料1、原有墙面 铲除、基层腻子找平 2、面层二底三面白色无机 涂料	m2	291.2	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	11540.26
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	291.2	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	4400.03




表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

清单号：

第 8 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【 白色无机涂料】	m2	291.2	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	7140.22
30	011407001006	墙面喷刷涂料踢脚线120高 1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机 涂料	m2	8.87	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	351.52
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	8.87	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	134.03
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【 灰色无机涂料】	m2	8.87	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	217.49
31	011407002003	天棚喷刷涂料1、基层腻子 找平 2、面层二底三面灰色无机 涂料	m2	185.9	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	7367.22
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	185.9	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	2808.95
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【 灰色无机涂料】	m2	185.9	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	4558.27
		漆房、荫房										
32	011101003003	细石混凝土楼地面1、2.5- 3.5mm厚金刚砂面层 2、基层C25混凝土浇筑找 平,切缝、整体打磨抛光、 固化3遍、养护 3、钢筋网片铺设 4、原地面凿毛工艺处理	m2	32.11	29.01	139.78	3.63	5.05	2.49		179.96	5778.52



表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

清单号：

第 9 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
	11-13 换	金刚砂耐磨地坪2.5mm厚	m2	32.11	15.66	126.02	3.6	2.98	1.47		149.73	4807.83
	11-5	细石混凝土找平层 30mm厚	m2	32.11	13.35	13.76	0.03	2.07	1.02		30.23	970.69
33	011407001007	墙面喷刷涂料1、原有墙面铲除、基层腻子找平 2、面层二底三面白色无机涂料	m2	130.59	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	5175.28
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	130.59	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	1973.21
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【 白色无机涂料】	m2	130.59	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	3202.07
34	011407001008	墙面喷刷涂料踢脚线120高 1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	3.95	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	156.54
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	3.95	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	59.68
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【 灰色无机涂料】	m2	3.95	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	96.85
35	011407002004	天棚喷刷涂料1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	30.32	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	1201.58
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	30.32	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	458.14
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【 灰色无机涂料】	m2	30.32	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	743.45

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

清单号：

第 10 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		本师房										
36	011101003004	细石混凝土楼地面1、2.5-3.5mm厚金刚砂面层 2、基层C25混凝土浇筑找平，切缝、整体打磨抛光、固化3遍、养护 3、钢筋网片铺设 4、原地面凿毛工艺处理	m2	20.07	29.01	139.78	3.63	5.05	2.49		179.96	3611.8
	11-13 换	金刚砂耐磨地坪2.5mm厚	m2	20.07	15.66	126.02	3.6	2.98	1.47		149.73	3005.08
	11-5	细石混凝土找平层 30mm厚	m2	20.07	13.35	13.76	0.03	2.07	1.02		30.23	606.72
37	011407001009	墙面喷刷涂料1、原有墙面铲除、基层腻子找平 2、面层二底三面白色无机涂料	m2	70.82	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	2806.6
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	70.82	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	1070.09
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【白色无机涂料】	m2	70.82	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	1736.51
38	011407001010	墙面喷刷涂料踢脚线120高 1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	2.28	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	90.36
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	2.28	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	34.45
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【灰色无机涂料】	m2	2.28	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	55.91




表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

清单号：

第 11 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
39	011407002005	天棚喷刷涂料1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	22.08	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	875.03
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	22.08	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	333.63
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【 灰色无机涂料】	m2	22.08	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	541.4
		修复实验室、实验中心办公										
40	011101003005	细石混凝土楼地面1、2.5-3.5mm厚金刚砂面层 2、基层C25混凝土浇筑找平，切缝、整体打磨抛光、固化3遍、养护 3、钢筋网片铺设 4、原地面凿毛工艺处理	m2	356.86	29.01	139.78	3.63	5.05	2.49		179.96	64220.53
	11-13 换	金刚砂耐磨地坪2.5mm厚	m2	356.86	15.66	126.02	3.6	2.98	1.47		149.73	53432.65
	11-5	细石混凝土找平层 30mm厚	m2	356.86	13.35	13.76	0.03	2.07	1.02		30.23	10787.88
41	011407001011	墙面喷刷涂料1、原有墙面铲除、基层腻子找平 2、面层二底三面白色无机涂料	m2	600.69	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	23805.34
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	600.69	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	9076.43
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【 白色无机涂料】	m2	600.69	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	14728.92



表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

清单号：

第 12 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
42	011407001012	墙面喷刷涂料踢脚线120高 1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	18.06	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	715.72
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	18.06	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	272.89
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【 灰色无机涂料】	m2	18.06	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	442.83
43	011407002006	天棚喷刷涂料1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	405.55	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	16071.95
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	405.55	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	6127.86
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【 灰色无机涂料】	m2	405.55	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	9944.09
		走廊										
44	011101003007	细石混凝土楼地面1、2.5-3.5mm厚金刚砂面层 2、基层C25混凝土浇筑找平,切缝、整体打磨抛光、固化3遍、养护 3、钢筋网片铺设 4、原地面凿毛工艺处理	m2	208.83	29.01	139.78	3.63	5.05	2.49		179.96	37581.05
	11-13 换	金刚砂耐磨地坪2.5mm厚	m2	208.83	15.66	126.02	3.6	2.98	1.47		149.73	31268.12
	11-5	细石混凝土找平层 30mm厚	m2	208.83	13.35	13.76	0.03	2.07	1.02		30.23	6312.93



姚建印

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

清单号：

第 14 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
48	011101003008	细石混凝土楼地面1、2.5-3.5mm厚金刚砂面层 2、基层C25混凝土浇筑找平、切缝、整体打磨抛光、固化3遍、养护 3、钢筋网片铺设 4、原地面凿毛工艺处理	m2	503.62	29.01	139.78	3.63	5.05	2.49		179.96	90631.46
	11-13 换	金刚砂耐磨地坪2.5mm厚	m2	503.62	15.66	126.02	3.6	2.98	1.47		149.73	75407.02
	11-5	细石混凝土找平层 30mm厚	m2	503.62	13.35	13.76	0.03	2.07	1.02		30.23	15224.43
49	011407001017	墙面喷刷涂料1、原有墙面铲除、基层腻子找平 2、面层二底三面白色无机涂料	m2	832.18	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	32979.29
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	832.18	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	12574.24
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【白色无机涂料】	m2	832.18	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	20405.05
50	011407001018	墙面喷刷涂料踢脚线120高 1、基层腻子找平 2、面层二底三面灰色无机涂料	m2	26.57	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	1052.97
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	26.57	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	401.47
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【灰色无机涂料】	m2	26.57	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	651.5



表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-土建

清单号：

第 15 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
51	011407002009	天棚喷刷涂料1、基层腻子找平 2、一面层二底三面灰色无机涂料	m2	505.98	18.9	16.36		2.93	1.44		39.63	20051.99
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	505.98	10.11	2.66		1.57	0.77		15.11	7645.36
	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【 灰色无机涂料】	m2	505.98	8.79	13.7		1.36	0.67		24.52	12406.63
合 计											586353.89	



表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-安装

清单号：

第 1 页 共 7 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		9#楼电气										
1	030404017001	配电箱、名称：照明配电箱 2、安装方式：落地安装 3、其他：箱内主要元器件详见系统图	台	2	285.84	1026.18	79.78	80.62	38.02		1510.44	3020.88
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	2	285.84	1026.18	79.78	80.62	38.02		1510.44	3020.88
2	030411003001	桥架1、槽式桥架300*200	m	50.16	31.62	190.61	1.74	7.36	3.47		234.8	11777.57
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤ 600	m	50.16	31.62	190.61	1.74	7.36	3.47		234.8	11777.57
3	030411003002	桥架1、槽式桥架200*100	m	50.67	19.72	99.54	1.07	4.58	2.16		127.07	6438.64
	4-8-28 换	钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤ 400	m	50.67	19.72	99.54	1.07	4.58	2.16		127.07	6438.64
4	030411003003	桥架1、槽式桥架100*100	m	15.79	11.84	69.21	0.55	2.73	1.29		85.62	1351.94
	4-8-27 换	钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤ 200	m	15.79	11.84	69.21	0.55	2.73	1.29		85.62	1351.94
5	030411001001	配管1、名称：套接紧定式钢管 JDG20 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	602.75	4.21	5.45	0.05	0.94	0.44		11.09	6684.5
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) 20	m	602.75	4.21	5.45	0.05	0.94	0.44		11.09	6684.5

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-安装

清单号：

第 2 页 共 7 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
6	030411001002	配管1 名称：套接紧定式钢管 JG25 2-配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2508.18	5.8	6.92	0.07	1.29	0.61		14.69	36845.16
	4-7-9 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) 25	m	2508.18	5.8	6.92	0.07	1.29	0.61		14.69	36845.16
7	030408001001	电力电缆1、名称：铜芯电力电缆敷设YFD-WDZB-YJY-4x50+1x25	m	25	7.72	151.99	0.77	1.87	0.88		163.23	4080.75
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	25	7.72	151.99	0.77	1.87	0.88		163.23	4080.75
8	030408001002	电力电缆1、名称：铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-5*16	m	20	2.38	97.18	0.06	0.54	0.25		100.41	2008.2
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 25mm2及以下，三芯及以上	m	20	2.38	97.18	0.06	0.54	0.25		100.41	2008.2
9	030408001003	电力电缆1、名称：铜芯电力电缆敷设WDZB-BYJ-5*10	m	10	1.91	58.76	0.05	0.43	0.2		61.35	613.5
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上	m	10	1.91	58.76	0.05	0.43	0.2		61.35	613.5
10	030408006001	电力电缆头1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下) 35 10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	6	9.69	20.14		2.14	1.01		32.98	197.88



表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-安装

清单号：

第 3 页 共 7 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	6	9.69	20.14		2.14	1.01		32.98	197.88
11	030408006002	电力电缆头1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	4	52.85	132.11		11.65	5.5		202.11	808.44
	4-8-100	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	4	52.85	132.11		11.65	5.5		202.11	808.44
12	030411004001	配线1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-BYJ-2.5 3、材质：铜芯	m	1091.78	0.48	2.44		0.11	0.05		3.08	3362.68
	4-12-24 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1091.78	0.48	2.44		0.11	0.05		3.08	3362.68
13	030411004002	配线1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-BYJR-2.5 3、材质：铜芯	m	595.89	0.48	2.54		0.11	0.05		3.18	1894.93
	4-12-24 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	595.89	0.48	2.54		0.11	0.05		3.18	1894.93
14	030411004003	配线1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号 规格：WDZN-BYJ-4	m	3838.38	0.51	3.17		0.11	0.05		3.84	14739.38



表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-安装

清单号：

第 4 页 共 7 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
	4-12-25 换	穿动力线 铜芯导线截面 (mm ² 以内)4	m	3838.38	0.51	3.17		0.11	0.05		3.84	14739.38
15	030411004004	配线1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号 规格：WDZN-BVJR-4	m	2819.19	0.51	3.38		0.11	0.05		4.05	11417.72
	4-12-25 换	穿动力线 铜芯导线截面 (mm ² 以内)4	m	2819.19	0.51	3.38		0.11	0.05		4.05	11417.72
16	030404035001	插座1、名称：安全型单相五极插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	295		7.8					7.8	2301
	补充主材002@1	安全型单相五极插座	个	295		7.8					7.8	2301
17	030404035002	插座1、名称：地面插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	76		10					10	760
	补充主材001@1	地面插座	个	76		10					10	760
18	030404034001	照明开关1、名称：单联单控翘板式开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	11	7.4	21.4		1.63	0.77		31.2	343.2
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	11	7.4	21.4		1.63	0.77		31.2	343.2

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-安装

清单号：

第 5 页 共 7 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
19	030404034003	照明开关1、名称：双联单控翘板式开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	16	7.4	26.5		1.63	0.77		36.3	580.8
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	16	7.4	26.5		1.63	0.77		36.3	580.8
20	030404034002	照明开关1、名称：单联双控翘板式开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	2	7.55	29.81		1.66	0.79		39.81	79.62
	4-13-303 换	跷板暗开关双控≤3联	套	2	7.55	29.81		1.66	0.79		39.81	79.62
21	030412004001	装饰灯1、名称：LED线条灯（成品选样） 2、型号：宽10cm，色温4000k，含光源，L=2.4m，22w/m，Ra>90 3、具体详见设计	套	93	13.95	162.8		3.08	1.45		181.28	16859.04
	4-13-162 换	点光源艺术装饰灯具安装吸顶式	套	93	13.95	162.8		3.08	1.45		181.28	16859.04
22	030412004002	装饰灯1、名称：成品LED灯 2、型号：28W带白色遮光片，防紫外线灯管色温，3000K，空间平均照度100-150lux 3、具体详见设计	套	31	13.95	223.4		3.08	1.45		241.88	7498.28
	4-13-162 换	点光源艺术装饰灯具安装吸顶式	套	31	13.95	223.4		3.08	1.45		241.88	7498.28



表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-安装

清单号：

第 6 页 共 7 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
23	030412004003	装饰灯1、名称：轨道筒灯 (含轨道) 2、型号：3000K 3、具体详见设计	套	50	20.43	102		4.5	2.12		129.05	6452.5
	4-11-164 换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ 150	套	50	20.43	102		4.5	2.12		129.05	6452.5
24	030411006001	接线盒1、名称：灯头盒 2、材质：钢制86 3、安装形式：暗装	个	429	3.11	4.1		0.69	0.32		8.22	3526.38
	4-11-212	暗装接线盒	个	429	3.11	4.1		0.69	0.32		8.22	3526.38
25	030411006002	接线盒1、名称：开关、插座盒 2、材质：钢制86 3、安装形式：暗装	个	400	3.28	3.57		0.72	0.34		7.91	3164
	4-11-211	开关盒、插座盒安装	个	400	3.28	3.57		0.72	0.34		7.91	3164
26	03B001	墙面开槽1、名称：砖墙开槽	m	1308.97	9.51	0.93	0.37	2.18	1.03		14.02	18351.76
	13-1-142	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20	m	1308.97	9.51	0.93	0.37	2.18	1.03		14.02	18351.76
27	030414002001	送配电装置系统9#楼给排水 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级 (kV) : 1kV以下 3、类型：综合	系统	1	154.02	3.79	21.66	38.74	18.27		236.48	236.48
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	154.02	3.79	21.66	38.74	18.27		236.48	236.48

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：9#楼-安装

清单号：

第 7 页 共 7 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
28	031001006001	塑料管1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R冷水管 DN25 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：包括管件、管道消毒冲洗、压力试验等	m	199.48	8.7	8.7	0.11	1.94	0.92		20.37	4063.41
	10-1-231 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)25	m	199.48	8.7	8.7	0.11	1.94	0.92		20.37	4063.41
29	031003001001	螺纹阀门1、名称：铜芯截止阀安装 DN25	个	1	8.91	29.26	0.34	2.04	0.96		41.51	41.51
	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)25	个	1	8.91	29.26	0.34	2.04	0.96		41.51	41.51
30	031001006002	塑料管1、安装部位：室内 2、材质、规格：普通UPVC排水管DN75 3、连接形式：粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求：包括管件、灌水试验等	m	85	11.23	16.96		2.48	1.17		31.84	2706.4
	10-1-277 换	室内塑料排水管(粘接)公称直径(mm以内)75	m	85	11.23	16.96		2.48	1.17		31.84	2706.4
合 计											172206.55	



表2-2 措施项目清单分析表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

单位工程名称：9#楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		技术措施										
1	01B01006001	满堂脚手架1、满堂脚手架	m2	1878.77	9.01	1.43	0.42	1.46	0.72		13.04	24499.16
		单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m	m2	1878.77	9.01	1.43	0.42	1.46	0.72		13.04	24499.16
2	01B001	二次搬运费1、二次搬运费	项	1		15000					15000	15000
	补子目001	二次搬运费	项	1		15000					15000	15000
3	01B002	成品保护费1、成品保护费	项	1		15000					15000	15000
	补子目002	成品保护费	项	1		15000					15000	15000
4	01B003	保洁1、保洁	m2	1878.77		10					10	18787.7
	补子目003	保洁	m2	1878.77		10					10	18787.7
合 计											73286.86	

表2-2 措施项目清单分析表

工程名称：手工艺术学院专业整合空间优化提升项目

单位工程名称：9#楼-安装

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		技术措施										
1	032301017001	脚手架搭拆	项	1		2000					2000	2000
	补子目001	脚手架搭拆	项	1		2000					2000	2000
合 计											2000	

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 010402001002

计量单位: m²

项目名称: 砌块墙

第 2 页 共 51 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	综合人工	工日	0.0266	151	4.02
1	人工费小计					4.02
	主要材料	蒸压砂加气混凝土砌块 B06A3.5	m ³	0.0972	245	23.81
	其他材料费					
2	材料费小计					27.3
	主要机械	干混砂浆罐式搅拌机 20000L	台班	0.0004	197.13	0.08
	其他机械费					
3	机械费小计					0.07
4	直接工程费(1+2+3)					31.39
5	管理费					0.63
6	利润					0.31
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					32.33



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：010515001001

计量单位：t

项目名称：现浇构件钢筋

第 3 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)		
				单价	合价	
	人工	工日	10.3649	151	1565.1	
1	人工费小计				1565.1	
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计				1112.62	
	主要机械	钢筋调直机14mm	台班	0.69	37.95	26.19
		钢筋切断机40mm	台班	0.69	42.04	29.01
	其他机械费					
3	机械费小计				55.19	
4	直接工程费(1+2+3)				2732.91	
5	管理费				250.98	
6	利润				123.47	
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)				3107.36	




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: Z010516004001

计量单位: 个

项目名称: 植筋

第 4 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工费小计	工日	0.0034	151	0.51
1	人工费小计				0.51
	主要材料				
	其他材料费				
2	材料费小计				0.35
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				0.86
5	管理费				0.08
6	利润				0.04
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				0.98




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：010502002001

计量单位：m3

项目名称：构造柱

第 5 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工	工日	0.1101	151	16.63
1	人工费小计				16.63
	主要材料				
	其他材料费				
2	材料费小计				45.49
	主要机械	混凝土振捣器插入式	台班	0.0136	4.48
	其他机械费				
3	机械费小计				0.06
4	直接工程费(1+2+3)				62.18
5	管理费				2.59
6	利润				1.27
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				66.04



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：010503004001

计量单位：m3

项目名称：圈梁

第 6 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工费	工日	0.0296	151	4.47
1	人工费小计				4.46
	主要材料				
	其他材料费				
2	材料费小计				19.52
	主要机械	混凝土振捣器插入式	台班	0.0054	4.48
	其他机械费				
3	机械费小计				0.02
4	直接工程费(1+2+3)				24
5	管理费				0.69
6	利润				0.34
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				25.03



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: Z010801007001

计量单位: 樘

项目名称: 成套装饰木门及门套

第 8 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工费小计	工日	0.4873	174	84.79
1	人工费小计				84.79
	主要材料 木制白色烤漆门 2100*2600含五金	樘	1	1850	1850
	其他材料费				
2	材料费小计				1863.75
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				1948.54
5	管理费				13.13
6	利润				6.46
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				1968.13




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: Z010801007006

计量单位: 樘

项目名称: 成套装饰木门及门套

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工费	工日	0.4873	174	84.79
1	人工费小计				84.79
	主要材料	樘	1	1450	1450
	其他材料费				
2	材料费小计				1463.75
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				1548.54
5	管理费				13.13
6	利润				6.46
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				1568.13



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: Z010801007003

计量单位: 樘

项目名称: 成套装饰木门及门套

第 11 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工	工日	0.3318	174	57.73
1	人工费小计				57.73
	主要材料 木制白色烤漆门 1000*2600含五金	樘	1	1100	1100
	其他材料费				
2	材料费小计				1103.1
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				1160.83
5	管理费				8.94
6	利润				4.4
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				1174.17




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：010805005002

计量单位：樘

项目名称：全玻自由门

第 16 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工费小计	工日	1.3315	174	231.68
1	材料费小计				231.67
	主要材料 钢化玻璃地弹门含五金	m ²	5.2787	950	5014.77
	其他材料费				
2	材料费小计				5126.28
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				5357.95
5	管理费				35.87
6	利润				17.64
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				5411.46



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: Z010804008001

计量单位: 樘

项目名称: 成品移门

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工费小计	工日	0.323	174	56.2
1	人工费小计				56.2
	主要材料	成品移门 100*2600含五金	扇	1	330
	其他材料费				
2	材料费小计				466.7
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				522.9
5	管理费				8.71
6	利润				4.28
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				535.89



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: Z010804008002

计量单位: 樘

项目名称: 成品移门

第 19 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工费小计	工日	0.323	174	56.2
1	人工费小计				56.2
	主要材料	成品移门 100*2600含五金	1	200	200
	其他材料费				
2	材料费小计				336.7
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				392.9
5	管理费				8.71
6	利润				4.28
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				405.89



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：Z010804008003

计量单位：樘

项目名称：成品移门

第 20 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工费小计	工日	0.323	174	56.2
1	人工费小计				56.2
	主要材料 成品玻璃移门6020*3100 含金	扇	1	12320	12320
	其他材料费				
2	材料费小计				12456.7
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				12512.9
5	管理费				8.71
6	利润				4.28
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				12525.89




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011407001003

计量单位：m2

项目名称：墙面喷刷涂料

第 25 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工费小计	工日	0.1086	174	18.9
1	主要材料	kg	0.5358	25	13.4
	其他材料费				
2	材料费小计				16.36
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				35.26
5	管理费				2.93
6	利润				1.44
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				39.63



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011101003002

计量单位: m2

项目名称: 细石混凝土楼地面

第 28 页 共 51 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	普通人工	工日	0.1667	174	29.01
1	人工费小计					29.01
	主要材料	非泵送商品混凝土C20	m3	0.0303	445	13.48
	其他材料费					
2	材料费小计					139.78
	主要机械	灰浆搅拌机200L	台班	0.0011	158.8	0.17
		平面水磨石机3kW	台班	0.1617	21.23	3.43
		混凝土振捣器平板式	台班	0.0024	12.53	0.03
	其他机械费					
3	机械费小计					3.63
4	直接工程费(1+2+3)					172.42
5	管理费					5.05
6	利润					2.49
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					179.96



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011407001005

计量单位：m2

项目名称：墙面喷刷涂料

第 29 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工	工日	0.1086	174	18.9
1	人工费小计				18.9
	主要材料	kg	0.5358	25	13.4
	其他材料费				
2	材料费小计				16.36
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				35.26
5	管理费				2.93
6	利润				1.44
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				39.63




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011101003003

计量单位：m2

项目名称：细石混凝土楼地面

第 32 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)		
				单价	合价	
1	人工	工日	0.1667	174	29.01	
	人工费小计				29.01	
	主要材料	m ³	0.0303	445	13.48	
	其他材料费					
2	材料费小计				139.78	
	主要机械	灰浆搅拌机200L	台班	0.0011	158.8	0.17
		平面水磨石机3kW	台班	0.1617	21.23	3.43
		混凝土振捣器平板式	台班	0.0024	12.53	0.03
	其他机械费					
3	机械费小计				3.63	
4	直接工程费(1+2+3)				172.42	
5	管理费				5.05	
6	利润				2.49	
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)				179.96	




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011407001009

计量单位: m2

项目名称: 墙面喷刷涂料

第 37 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	特殊人工	工日	0.1086	174	18.9
1	人工费小计				18.9
	主要材料 白色无机涂料	kg	0.5358	25	13.4
	其他材料费				
2	材料费小计				16.36
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				35.26
5	管理费				2.93
6	利润				1.44
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				39.63



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011407001012

计量单位：m2

项目名称：墙面喷刷涂料

第 42 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工	工日	0.1086	174	18.9
1	人工费小计				18.9
	主要材料	kg	0.5358	25	13.4
	其他材料费				
2	材料费小计				16.36
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				35.26
5	管理费				2.93
6	利润				1.44
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				39.63



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011101003007

计量单位: m2

项目名称: 细石混凝土楼地面

第 44 页 共 51 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	综合人工	工日	0.1667	174	29.01
1	人工费小计					29.01
	主要材料	非泵送商品混凝土C20	m3	0.0303	445	13.48
	其他材料费					
2	材料费小计					139.78
	主要机械	灰浆搅拌机200L	台班	0.0011	158.8	0.17
		平面水磨机3kW	台班	0.1617	21.23	3.43
		混凝土振捣器平板式	台班	0.0024	12.53	0.03
	其他机械费					
3	机械费小计					3.63
4	直接工程费(1+2+3)					172.42
5	管理费					5.05
6	利润					2.49
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					179.96




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011407002008

计量单位：m²

项目名称：天棚喷刷涂料

第 47 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工	工日	0.1086	174	18.9
1	人工费小计				18.9
	主要材料	kg	0.5358	25	13.4
	其他材料费				
2	材料费小计				16.36
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				35.26
5	管理费				2.93
6	利润				1.44
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				39.63




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011101003008

计量单位: m2

项目名称: 细石混凝土楼地面

第 48 页 共 51 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	综合人工	工日	0.1667	174	29.01
1	人工费小计					29.01
	主要材料	非泵送商品混凝土C20	m3	0.0303	445	13.48
	其他材料费					
2	材料费小计					139.78
	主要机械	灰浆搅拌机200L	台班	0.0011	158.8	0.17
		平面水磨石机3kW	台班	0.1617	21.23	3.43
		混凝土振捣器平板式	台班	0.0024	12.53	0.03
	其他机械费					
3	机械费小计					3.63
4	直接工程费(1+2+3)					172.42
5	管理费					5.05
6	利润					2.49
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					179.96




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011407001017

计量单位：m²

项目名称：墙面喷刷涂料

第 49 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工费小计	工日	0.1086	174	18.9
1	主要材料	kg	0.5358	25	13.4
	其他材料费				
2	材料费小计				16.36
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				35.26
5	管理费				2.93
6	利润				1.44
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				39.63




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011407002009

计量单位：m2

项目名称：天棚喷刷涂料

第 51 页 共 51 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工	工日	0.1086	174	18.9
1	人工费小计				18.9
	主要材料	kg	0.5358	25	13.4
	其他材料费				
2	材料费小计				16.36
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				35.26
5	管理费				2.93
6	利润				1.44
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				39.63



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：030404017001

计量单位：台

项目名称：配电箱

第 1 页 共 30 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工费小计	工日	1.893	151	285.84
1	主要材料	台	1	1000	1000
2	材料费小计				1026.18
	主要机械	台班	0.067	742.24	49.73
		台班	0.05	449.96	22.5
3	机械费小计				79.78
4	直接工程费(1+2+3)				1391.8
5	管理费				80.62
6	利润				38.02
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				1510.44



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：030411003002

计量单位：m

项目名称：桥架

第 3 页 共 30 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
1	人工费小计	工日	0.1306	151	19.72
	主要材料 槽式桥架 00*100	m	1.01	95	95.95
其他材料费					
2	材料费小计				99.54
	主要机械 载货汽车8t	台班	0.002	518.33	1.04
其他机械费					
3	机械费小计				1.07
4	直接工程费(1+2+3)				120.33
5	管理费				4.58
6	利润				2.16
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				127.07



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 030411003003

计量单位: m

项目名称: 桥架

第 4 页 共 30 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
1	人工费小计	工日	0.0784	151	11.84
	主要材料	m	1.01	65	65.65
	槽式桥架 00*100				
	其他材料费				
2	材料费小计				69.21
	主要机械	台班	0.001	518.33	0.52
	载货汽车8t				
	其他机械费				
3	机械费小计				0.55
4	直接工程费(1+2+3)				81.6
5	管理费				2.73
6	利润				1.29
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				85.62



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 030411001001

计量单位: m

项目名称: 配管

第 5 页 共 30 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工费小计	工日	0.0279	151	4.21
1	主要材料	m	1.03	4.5	4.64
	其他材料费				
2	材料费小计				5.45
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				0.05
4	直接工程费(1+2+3)				9.71
5	管理费				0.94
6	利润				0.44
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				11.09




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 030408001002

计量单位: m

项目名称: 电力电缆

第 8 页 共 30 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	综合人工	工日	0.0158	151	2.39
1	人工费小计					2.38
	主要材料	WDZ-铜-5*16	m	1.01	96	96.96
	其他材料费					
2	材料费小计					97.18
	主要机械	汽车式起重机8t	台班	0.0001	742.24	0.07
		载货汽车5t	台班	0.0001	479.77	0.05
	其他机械费					
3	机械费小计					0.06
4	直接工程费(1+2+3)					99.62
5	管理费					0.54
6	利润					0.25
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					100.41




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：030411004001

计量单位：m

项目名称：配线

第 12 页 共 30 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工	工日	0.0032	151	0.48
1	人工费小计				0.48
	主要材料 WDZB-BYJ 2.5	m	1.05	2.3	2.42
	其他材料费				
2	材料费小计				2.44
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				2.92
5	管理费				0.11
6	利润				0.05
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				3.08




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 030404035001

计量单位: 个

项目名称: 插座

第 16 页 共 30 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
1	人工费小计				
	主要材料 安全型单相五极插座	个	1	7.8	7.8
	其他材料费				
2	材料费小计				7.8
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				7.8
5	管理费				
6	利润				
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				7.8



