

报价文件



(1) 初次报价一览表

采购人：浙江财经大学

项目名称：浙江财经大学公共管理学院 MPA 报告厅（208）装修项目

项目编号：QSZB-Z(G)-E24196(CS)

总价（人民币元）

小写：467333 元

大写：肆拾陆万柒仟叁佰叁拾叁元

说明：

1. 此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。

2. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

▲3. 响应报价应由供应商或受其委托具有相应资质的从事工程造价活动的专业人员编制，编制人员应在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章，并承担相应的法律责任。

供应商名称（电子签名/公章）：杭州圆源建设有限公司

日期：2024 年 8 月 1 日



hzbank 杭州银行 BANK OF HANGZHOU

基本存款账户信息

账户名称: 杭州圆源建设有限公司
 账户号码: 3301040160004982891
 开户银行: 杭州银行九堡支行
 法定代表人: 吴君
 (单位负责人)
 基本存款账户编号: J3310111228101

2019年 5月 28日

http://148.68.19.46:8080/ams-hzcb/bos-mingbo/company.p...

2019-5-28 10:3



姓名: 章美娟

身份证号码: 330781198709015920

性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 杭州圆源建设有限公司

证书编号: 建[造]11183300012331

初始注册日期: 2018年05月16日

发证机关盖章: 

发证日期: 2022标准定额司 18日

吴君印

投标总价

招标人：浙江财经大学

工程名称：浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅（208）装修项目

投标总价（小写）：467.33元

（大写）：肆拾陆万柒仟叁佰叁拾叁元整

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

编制人：（造价专业人员签字及盖执业专用章）

编制时间：2026年05月15日



投标总价

招标人： 浙江财经大学

工程名称： 浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅（208）装修项目

投标总价 (小写)： 467323元



(大写)： 肆拾陆万柒仟叁佰叁拾叁元整

投标人： _____ (单位盖章)



法定代表人： _____ (签字或盖章)

编制人： _____ (造价专业人员签字及盖执业专用章)

编制时间： _____

工程量清单报价说明

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

第1页 共2页

一、工程概况

本工程为浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目,工程位于杭州市。

二、本工程工程量清单编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》、《通用安装工程工程量计算规范》GB50500-2013;
- 2、《浙江省建设工程计价依据》(2018版);
- 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)
- 4、《浙江省安装工程预算定额》(2018版);
- 5、招标人提供的图纸及编标口径;
- 6、施工图等;
- 7、相关解释、说明。

三、相关费率

结合《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》(建建发〔2016〕144号)及《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》(浙建站定[2016]23号)文件、《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》(浙建站定[2019]92号)文件、浙江省建设工程计价依据(2018)交底资料费率取费如下:


本工程按单独装饰工程、安装工程市区工程取费

- 1、安全文明施工费用按规定,取费基数为“人工费+机械费”,装饰工程费率应不低于相应弹性费率下限值5.91%,安装工程费率应不低于相应弹性费率下限值7.85%;
- 2、建设工程企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额及相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值,装饰工程费率应不低于2.274%,安装工程费率应不低于3.258%;
- 3、规费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额及相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率乘以30%的计算值,装饰工程费率应不低于8.376%,安装工程费率应不低于9.89%;
- 4、税金费率按规定计取,取费基数为“直接费+管理费+利润+规费”,费率为9%

四、本单位选择品牌

序号材料名称本单位选择品牌

- 1地毯东升
- 2基层板、强化木地板千年舟E0级
- 3竹木纤维板佰家丽
- 4配电箱正泰
- 5开关、插座松下



投标人: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

工程量清单报价说明

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

第2页 共2页

- 6电缆、电线杭州中策
- 7照明灯具(含节能型光源)雷士
- 8室内小间距压铸铝箱体屏 艾比森
- 9视频处理器诺瓦
- 10智能会议控制主机得实
- 11会议控制终端得实
- 12音频处理器LOGICSTAGE (励声)
- 13数字功放LOGICSTAGE (励声)
- 14电源管理器LOGICSTAGE (励声)
- 15有线鹅颈话筒LOGICSTAGE (励声)
- 16会议型无线话筒主机LOGICSTAGE (励声)
- 17会议无线话筒LOGICSTAGE (励声)
- 18高清光纤线绿联
- 19高清摄像头远通
- 20视频采集卡天创



投标人: (盖章)


法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

表1-1-1 工程项目报价汇总表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

序号	内容	报价(元)
一	单位工程费合计	464381.68
1	单项工程	464381.68
二	未纳入单位工程费的其他费用 [(一) + (二) + (三) + (四)]	2951.72
(一)	整体措施项目清单 (1+2)	2708.00
1	组织措施项目清单	2708.00
2	技术措施项目清单	0.00
(二)	整体其他项目清单	0.00
(三)	整体措施项目规费	0.00
(四)	税金 [(一)+(二)+(三)]*9%	243.72
	总报价 [一+二]	467333
总报价(大写):肆拾陆万柒仟叁佰叁拾叁元整		

投标人:(盖章)



法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表

工程名称: 浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅（208）装修项目

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	数量	金 额(元)	备注
一	安全文明施工措施项目	项	1	2708	提供分析清单（表1-3-A-1）
二	其他组织措施项目		1	0	
1	提前竣工增加费	项	1	0	
2	二次搬运费	项	1	0	
3	冬雨季施工增加费	项	1	0	
4	行车、行人干扰增加费	项	1	0	
合计				2708	



表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

第1页 共4页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	安全施工措施项目			0.00	2208.00	
(一)	基本安全防护			0.00	0.00	
1	安全网			0.00	0.00	
(1)	安全平网	m2		0.00	0.00	平面面积
(2)	密目式立网	m2		0.00	0.00	垂直立面
2	防护栏杆			0.00	0.00	按栏杆长度
(1)	高处作业临边防护栏杆	m		0.00	0.00	
(2)	深基坑(槽)临边护栏	m		0.00	0.00	
(3)	其他防护栏杆	m		0.00	0.00	
3	防护门	m2		0.00	0.00	
4	防护棚			0.00	0.00	按防护面积
(1)	通道防护棚	m2		0.00	0.00	
(2)	井架防护棚	m2		0.00	0.00	
(3)	升降机防护棚	m2		0.00	0.00	含人货两用升降机、货用升降机
5	断头路阻挡墙	m3		0.00	0.00	
6	安全隔离网	m2		0.00	0.00	爆破工程
7	对讲机	套		0.00	0.00	
(二)	高处作业			0.00	0.00	
1	洞口水平隔离防护	m2		0.00	0.00	按洞口水平面积
2	高压线安全措施	元		0.00	0.00	
3	起重设备防护措施	元		0.00	0.00	
4	楼层呼唤器	套		0.00	0.00	
5	其他高处作业安全防护			0.00	0.00	
(三)	深基坑(槽)			0.00	0.00	
1	上下专用通道	m2		0.00	0.00	含安全爬梯
2	基坑支护变形监测	元		0.00	0.00	
3	其他深基坑安全防护			0.00	0.00	
(四)	脚手架			0.00	0.00	
1	水平隔离封闭设施	m		0.00	0.00	

注:表中(1)~(3)栏由招标人根据具体工程特点提供,投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

第2页 共4页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2	其他脚手架安全防护			0.00	0.00	
(五)	井架			0.00	0.00	
1	架体围护	m2		0.00	0.00	
2	货用升降机操作室	m2		0.00	0.00	
3	其他井架防护			0.00	0.00	
(六)	消防器材、设施			0.00	500.00	
1	灭火器	只		0.00	0.00	
2	消防水泵	台		0.00	0.00	
3	水枪、水带	套		0.00	0.00	
4	消防箱	只		0.00	0.00	
5	消防立管	m		0.00	0.00	
6	危险品仓库搭建	m2		0.00	0.00	
7	防雷设施	元		0.00	0.00	
8	其他		1.000	500.00	500.00	
(七)	特殊工程安全措施			0.00	500.00	
1	特殊作业防护用品	元	1.000	500.00	500.00	
2	救生设施	元		0.00	0.00	含救生衣、救生圈等
3	防毒面具	付		0.00	0.00	
4	有毒气体检测仪器	套		0.00	0.00	
5	其他特殊安全防护			0.00	0.00	
(八)	安全标志			0.00	608.00	
1	安全警示标牌、标识	元	1.000	608.00	608.00	
2	警示灯	处		0.00	0.00	
3	航标灯	处		0.00	0.00	通航要求
4	其他安全标志			0.00	0.00	
(九)	安全专项检测			0.00	0.00	
1	起重机械检测费	元		0.00	0.00	塔吊、升降机等
2	钢管、扣件检测费	元		0.00	0.00	
3	高处作业吊篮检测费	元		0.00	0.00	

注:表中(1)~(3)栏由招标人根据具体工程特点提供,投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

第3页 共4页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
4	防坠器专项检测费	元		0.00	0.00	
5	其他安全检测			0.00	0.00	
(十)	智慧工地			0.00	450.00	
1	实名制信息采集及考勤设备、软件及管理	元	1.000	100.00	100.00	
2	扬尘在线视频监控设备、软件及管理	元	1.000	100.00	100.00	
3	远程高清视频监控设备、软件及管理	元	1.000	100.00	100.00	
4	起重机械安全监控设备、软件及管理	元	1.000	100.00	100.00	
5	其他管理措施	元	1.000	50.00	50.00	
(十一)	安全教育培训	元	1.000	50.00	50.00	
(十二)	现场安全保卫	元	1.000	100.00	100.00	
(十三)	其他安全施工措施			0.00	0.00	
二	文明施工措施项目			0.00	100.00	
1	围墙	m		0.00	0.00	按标准设置
2	大门、门楼	块		0.00	0.00	
3	标牌	块		0.00	0.00	
4	效果图	块		0.00	0.00	
5	彩钢板围挡	m		0.00	0.00	按标准设置
6	地坪硬化	m ²		0.00	0.00	
7	其他文明施工措施		1.000	100.00	100.00	
三	环境保护措施项目			0.00	100.00	含扬尘污染防治措施
1	现场绿化	m ²		0.00	0.00	
2	防尘网布	m ²		0.00	0.00	
3	车辆冲洗设施	套		0.00	0.00	含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4	喷淋设施			0.00	0.00	
(1)	塔吊喷淋	套		0.00	0.00	
(2)	外架喷淋	套		0.00	0.00	
(3)	场地喷淋	套		0.00	0.00	
5	防尘雾炮	台		0.00	0.00	
6	其他扬尘控制费用	元		0.00	0.00	

注：表中(1)~(3)栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

第4页 共4页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
7	噪声控制费用	元		0.00	0.00	
8	污水处理费用	元		0.00	0.00	特殊工程要求
9	车辆密封费用	元		0.00	0.00	
10	工地食堂油烟净化设备	套		0.00	0.00	
11	其他环境保护措施		1.000	100.00	100.00	
四	临时设施措施项目			0.00	300.00	
(一)	办公用房	m2		0.00	0.00	
(二)	生活用房			0.00	100.00	
1	宿舍	m2		0.00	0.00	
2	食堂	m2		0.00	0.00	
3	厕所	m2		0.00	0.00	
4	浴室	m2		0.00	0.00	
5	其他生活设施		1.000	100.00	100.00	休息场所、文化娱乐设施等
(三)	生产用房(仓库)	m2		0.00	0.00	
(四)	临时用电设施			0.00	200.00	
1	总配电箱	只		0.00	0.00	
2	分配电箱	只		0.00	0.00	
3	开关箱	只		0.00	0.00	
4	临时用电线路	m		0.00	0.00	
5	用电保护装置	处		0.00	0.00	
6	发电机	台		0.00	0.00	
7	其他临时用电设施		1.000	200.00	200.00	附近外电线路防护设施等
(五)	临时供水	m		0.00	0.00	按管道长度
(六)	临时排水	m		0.00	0.00	按管道长度
(七)	其他临时设施			0.00	0.00	
合计					2708.00	

注:表中(1)~(3)栏由招标人根据具体工程特点提供,投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合 价 (元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称, 电子评标 勿删]					0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计							0.00	0.00	0.00	0.00	




表1-5 主要工日价格表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

第1页 共1页

序号	工 种	单 位	数 量	单 价 (元)
1	二类人工	工日	25.301	151
2	三类人工	工日	63.991	174



表1-6 主要材料及设备价格表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

第1页 共1页

序号	编码	材料或设备名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0211120043	3.5mm灰色地胶		m2	168.00	90	
2	0505120057	8mm竹木纤维板密拼		m2	65.31	140	
3	0713120031	12mm强化木地板		m2	16.94	200	
4	1727330019~1	HDMI线2.0版4K60HZ高清线,40+米		套	3.03	810	
5	2605120033~1	单联单控开关		只	1.02	8	
6	2641120027~1	单相二孔、三孔插座		套	24.48	20	
7	2641120027~1	地插		套	2.04	150	
8	2801120885~1	WDZB-BYJ-2.5		m	69.60	2	
9	2801120885~1	WDZB-BYJ-4		m	132.00	4	
10	2801120885~1	WDZB-BYJR-2.5		m	34.80	2	
11	2801120885~1	WDZB-BYJR-4		m	66.00	4	
12	2906330013~2	1.名称:PC	DN20	m	84.80	4	
13	2911120055~1	开关、插座接线盒		个	29.58	8	
14	B05110399~1	4K视频会议摄像机		台	1.00	7000	
15	B55111225~1	照明箱改造		台	1.00	1000	
16	B57111279~1	会议无线话筒		台	6.00	1800	
17	B57111279~1	智能会议控制主机		台	1.00	4600	
18	B57111279~1	有线鹅颈话筒		台	1.00	450	
19	B57111280~1	视频处理器系统		台	1.00	8450	
20	主材0001	LED灯带		m	13.00	40	




表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

单位工程名称:单项工程

序号	内容	报价合计 (元)	房屋建筑与装 饰工程	通用安装工程		
一	分部分项工程量清单	419088.18	157476.13	261612.05		
二	措施项目清单(1+2)	4500.00	3000.00	1500.00		
1	组织措施项目清单					
2	技术措施项目清单	4500.00	3000.00	1500.00		
三	其他项目清单					
四	规费	2450.06	1985.12	464.94		
五	税金[(一+二+三+四)*9%]	38343.44				
六	总报价(一+二+三+四+五)	464381.68	-	-	-	-
总报价(大写):肆拾陆万肆仟叁佰捌拾壹元陆角捌分						

投标人: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)



表 1-2 分部分项工程量清单及计价表 (号清单)

单位工程及专业工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		地面工程					25980.31	4142.60	2.10	428.00	
1	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 3.5mm灰色地胶 2. 做法及材质详见: 节点图、构造做法表、物料表	m ²	160	125.10	20016.00	3316.80		342.40	
2	011106007001	台阶木饰面	1. 基层材料种类、规格: 钢龙骨木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 12mm强化木地板 3. 做法及材质详见: 节点图、构造做法表、物料表	m ²	16.13	323.02	5210.31	647.30	2.10	67.10	
3	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 5mm宽铝合金收口条 2. 做法及材质详见: 节点图、构造做法表、物料表	m	50	15.08	754.00	178.50		18.50	
		墙面装饰工程					127896.45	6993.12		721.88	
4	010810001001	窗帘	灰色窗帘	m	9.25	280.00	2590.00				
5	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 9mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8mm竹木纤维板密拼 4. 做法及材质详见: 节点图、构造做法表、物料表	m ²	53.1	218.30	11591.73	1642.38		169.39	




表 1-2 分部分项工程量清单及计价表 (号清单)

单位工程及专业工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
6	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 9mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8mm竹木纤维板密拼 4. 做法及材质详见: 节点图、构造做法表、物料表	m ²	9.1	239.16	2176.36	339.79		35.13	
7	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 9mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 15mmE0级实木吸音板 4. 做法及材质详见: 节点图、构造做法表、物料表	m ²	58.63	335.92	19694.99	4072.44		420.38	
8	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 9mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 15mmE0级实木吸音板 4. 做法及材质详见: 节点图、构造做法表、物料表	m ²	12.37	356.78	4413.37	938.51		96.98	
9	011501014001	讲台	演讲台 1. 参考规格: 850mm*550mm*1150mm 2. 基材采用E1级别中纤板, 面贴60丝木皮, 油漆采用环保木器漆, 五底三面油漆工艺, 甲醛释放量达国家标准。 3. 需定制logo。 4. 参考图片详见招标文件	个	1	1600.00	1600.00				



表 1-2 分部分项工程量清单及计价表 (号清单)

单位工程及专业工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
10	011501014002	培训桌	培训桌 1. 参考规格: 1800*500*750mm 2. 具体参数如材质、样式、参考图片等详见招标文件	张	2	2550.00	5100.00				
11	011501014003	固定式带小桌板培训椅	固定式带小桌板培训椅 1. 具体参数如材质、样式、参考图片等详见招标文件	个	117	690.00	80730.00				
		拆除工程					3599.37	1269.17		130.20	
12	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	塑胶地面、地台拆除、清理; 垃圾堆放至学校指定位置	m2	169	3.23	545.87	495.17		50.70	
13	011606002001	墙面龙骨及饰面拆除	原有墙面及背景墙拆除、清理; 垃圾堆放至学校指定位置	m2	150	5.69	853.50	774.00		79.50	
14	01B001	垃圾外运	所有拆除垃圾装车、外运, 运距自行考虑	项	1	2200.00	2200.00				
合计							157476.13	12404.89	2.10	1280.08	




表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合 价 (元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称, 电子评标 勿删]					3000.00				
1	011701006001	措施费	脚手架及垂直运输费、二次搬运费、保洁费、墙面地面打胶费、成品保护费、垃圾清运费等费用, 施工单位自行报价	项	1	3000.00	3000.00				
合 计							3000.00				




表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅（208）装修项目

单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
1	提前竣工增加费	项	1	0.00	
2	二次搬运费	项	1	0.00	
3	冬雨季施工增加费	项	1	0.00	
4	行车、行人干扰增加费	项	1	0.00	
合 计				0.00	




表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

清单号:

第1页 共4页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
		地面工程										25980.31
1	011103003001	塑料板楼地面:1. 面层材料品种、规格、颜色: 3.5mm灰色地胶 2、做法及材质详见: 节点图、构造做法表、物料表	m2	160	20.73	102.23		2.14			125.10	20016.00
	11-78	3.5mm灰色地胶	100m2	1.6	2072.51	10223.01		214.09			12509.61	20015.38
2	011106007001	台阶木饰面:1. 基层材料种类、规格: 钢龙骨木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 12mm强化木地板 3. 做法及材质详见: 节点图、构造做法表、物料表	m2	16.13	40.13	278.60	0.13	4.16			323.02	5210.31
	11-90	12mm强化木地板	100m2	0.1613	2006.39	23316.73	6.64	207.95			25537.71	4119.23
	11-84	钢龙骨木工板	100m2	0.1613	2006.39	4543.59	6.64	207.95			6764.57	1091.13
3	011502001001	金属装饰线:1. 线条材料品种、规格、颜色: 5mm宽铝合金收口条 2、做法及材质详见: 节点图、构造做法表、物料表	m	50	3.57	1.14		0.37			15.08	754.00
	15-35	5mm宽铝合金收口条	100m	0.5	356.70	113.65		36.85			1507.20	753.60
		墙面装饰工程										127896.45
4	010810001001	窗帘:灰色窗帘	m	9.25		280.00					280.00	2590.00
	补	窗帘	m	9.25		280.00					280.00	2590.00

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

清单号:

第2页 共4页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
5	011207001001	墙面装饰板:1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm竹木纤维板密拼 4、做法及材质详见:节点图、构造做法表、物料表	m2	53.1	30.93	184.18		3.19			218.30	11591.73
	12-111	木龙骨	100m2	0.531	1291.78	1246.56		133.44			2671.78	1418.72
	12-123	9mm夹板	100m2	0.531	915.76	2261.91		94.60			3272.27	1737.58
	12-126	8mm竹木纤维板密拼	100m2	0.531	884.96	14909.55		91.42			15885.93	8435.43
6	011207001002	墙面装饰板:1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm竹木纤维板密拼 4、做法及材质详见:节点图、构造做法表、物料表	m2	9.1	37.34	197.96		3.86			239.16	2176.36
	12-120	75轻钢龙骨	100m2	0.091	1933.14	2624.04		199.69			4756.87	432.88
	12-123	9mm夹板	100m2	0.091	915.76	2261.91		94.60			3272.27	297.78
	12-126	8mm竹木纤维板密拼	100m2	0.091	884.96	14909.55		91.42			15885.93	1445.62
7	011207001003	墙面装饰板:1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:15mmE0级实木吸音板 4、做法及材质详见:节点图、构造做法表、物料表	m2	58.63	69.46	259.29		7.17			335.92	19694.99
	12-111	木龙骨	100m2	0.5863	1291.78	1246.56		133.44			2671.78	1566.46

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

清单号:

第3页 共4页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	12-123	9mm夹板	100m2	0.5863	915.76	2261.91		94.60			3272.27	1918.53
	12-134	15mmE0级实木吸音板	100m2	0.5863	4738.02	22420.84		489.44			27648.30	16210.20
8	011207001004	墙面装饰板:1. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 9mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 15mmE0级实木吸音板 4、做法及材质详见: 节点图、构造做法表、物料表	m2	12.37	75.87	273.07		7.84			356.78	4413.37
	12-120	75轻钢龙骨	100m2	0.1237	1933.14	2624.04		199.69			4756.87	588.42
	12-123	9mm夹板	100m2	0.1237	915.76	2261.91		94.60			3272.27	404.78
	12-134	15mmE0级实木吸音板	100m2	0.1237	4738.02	22420.84		489.44			27648.30	3420.09
9	011501014001	讲台:演讲台 1. 参考规格: 850mm*550mm*1150mm 2. 基材采用E1级别中纤板, 面贴60丝木皮, 油漆采用环保木器漆, 五底三面油漆工艺, 甲醛释放量达国家标准。 3. 需定制logo。 4. 参考图片详见招标文件	个	1		1600.00					1600.00	1600.00
	补	讲台	个	1		1600.00					1600.00	1600.00
10	011501014002	培训桌: 培训桌 1. 参考规格: 1800*500*750mm 2. 具体参数如材质、样式、参考图片等详见招标文件	张	2		2550.00					2550.00	5100.00
	补	培训桌	张	2		2550.00					2550.00	5100.00

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰工程

清单号:

第4页 共4页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
11	011501014003	固定式带小桌板培训椅:固定式带小桌板培训椅 1. 具体参数如材质、样式、参考图片等详见招标文件	个	117		690.00					690.00	80730.00
	补	固定式带小桌板培训椅	个	117		690.00					690.00	80730.00
		拆除工程										3599.37
12	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除:塑胶地面、地台拆除、清理; 垃圾堆放至学校指定位置	m2	169	2.93			0.30			3.23	545.87
	16-33	塑胶地面、地台拆除、清理; 垃圾堆放至学校指定位置	10m2	16.9	29.29			3.03			32.32	546.21
13	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除:原有墙面及背景墙拆除拆除、清理; 垃圾堆放至学校指定位置	m2	150	5.16			0.53			5.69	853.50
	16-38	原有墙面及背景墙拆除拆除、清理; 垃圾堆放至学校指定位置	10m2	15	51.64			5.33			56.97	854.55
14	01B001	垃圾外运:所有拆除垃圾装车、外运, 运距自行考虑	项	1		2200.00					2200.00	2200.00
	补	垃圾外运	项	1		2200.00					2200.00	2200.00
合计											157476.13	

表2-2 措施项目清单分析表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

单位工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程

第1页 共1页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]										3000.00
1	011701006001	措施费:脚手架及垂直运输费、二次搬运费、保洁费、墙面地面打胶费、成品保护费、垃圾清运费等费用, 施工单位自行报价	项	1		3000.00					3000.00	3000.00
	补	措施费	项	1		3000.00					3000.00	3000.00
合计											3000.00	




表 1-2 分部分项工程量清单及计价表 (号清单)

单位工程及专业工程名称: 单项工程-通用安装工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		电					6274.89	1550.45	23.28	163.22	
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明箱改造 2. 箱内元器件安装 3. 安装方式: 挂墙明装 4. 接地	台	1	1147.01	1147.01	118.23		12.21	
2	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关	套	1	16.92	16.92	7.40		0.76	
3	030404035001	插座	1. 名称: 单相二孔、三孔插座 2. 规格、型号: 详见图纸	套	24	31.64	759.36	234.48		24.24	
4	030404035002	插座	1. 名称: 地插 2. 规格、型号: 详见图纸	套	2	164.24	328.48	19.54		2.02	
5	030411001001	配管	1. 名称: PC 2. 规格、型号: DN20 3. 安装方式: 综合考虑	m	80	9.22	737.60	336.00		34.40	
6	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯单芯线 2. 规格、型号: WDZB-BYJ-2.5 3. 安装方式: 管内敷设	m	60	3.08	184.80	40.80		4.20	
7	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯单芯线 2. 规格、型号: WDZB-BYJR-2.5 3. 安装方式: 管内敷设	m	30	3.08	92.40	20.40		2.10	
8	030411004003	配线	1. 名称: 铜芯单芯线 2. 规格、型号: WDZB-BYJ-4 3. 安装方式: 管内敷设	m	120	5.11	613.20	75.60		8.40	
9	030411004004	配线	1. 名称: 铜芯单芯线 2. 规格、型号: WDZB-BYJR-4 3. 安装方式: 管内敷设	m	60	5.11	306.60	37.80		4.20	
10	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关、插座接线盒 2. 规格、型号: 钢制	个	29	12.24	354.96	95.12		9.86	





表 1-2 分部分项工程量清单及计价表 (号清单)

单位工程及专业工程名称: 单项工程-通用安装工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
11	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED灯带 2. 规格、型号: 详见图纸	m	13	79.55	1034.15	411.06		42.51	
12	030413002001	凿(压)槽	线管开槽并修复找平	项	1	500.00	500.00				
13	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	199.41	199.41	154.02	23.28	18.32	
		显示系统					189524.79	41.68	2.60	4.57	
14	030404001001	P1.5小间距压铸铝箱体LED屏	P1.5小间距压铸铝箱体LED屏 1. 具体参数详见招标文件	m ²	14.7	10600.00	155820.00				
15	030506007001	视频处理器系统	支持2路HDMI, 1路DVI, 1路VGA, 1路G-SDI输入, 支持6网口390万像素带载, 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式; 支持3窗口任意布局, 支持10个预设场景	台	1	8504.79	8504.79	41.68	2.60	4.57	
16	030506008001	LED屏安装调试	货物运输, 显示单元箱体的安装, 整屏的调试, 整个系统的对接, 调试, 培训等。	项	1	10600.00	10600.00				
17	03B001	钢结构包边	大屏安装配套, 要求抗锈, 抗腐蚀, 稳定牢固, 不允许存在安全隐患。	项	1	10600.00	10600.00				
18	03B002	强电线及布线	配套线材	项	1	4000.00	4000.00				
		控制系统					7637.51	208.08	3.31	21.84	
19	030904013001	智能会议控制主机	智能会议控制主机 1. 具体参数详见招标文件	台	1	4837.51	4837.51	208.08	3.31	21.84	
20	03B003	会议控制终端	会议控制终端 1. 具体参数详见招标文件	台	1	2800.00	2800.00				




表 1-2 分部分项工程量清单及计价表 (号清单)

单位工程及专业工程名称: 单项工程-通用安装工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		扩音系统					50208.54	696.59	2.48	72.18	
21	030502008001	高清光纤线	HDMI线2.0版4K60HZ高清线, 40+米	根	3	900.60	2701.80	221.97		22.92	
22	030506001001	有线鹅颈话筒	换能方式: 电容式 指向性: 心型指向 频率响应: 20Hz-18KHz 输出阻抗(欧姆): 75Ω 灵敏度: -40dB±2dB 供电电压: DC3V/幻象48V	台	1	593.16	593.16	124.88	0.62	12.96	
23	030506001002	会议无线话筒	会议无线话筒 1. 具体参数详见招标文件	台	6	1868.93	11213.58	349.74	1.86	36.30	
24	03B004	音频处理器	音频处理器 1. 具体参数详见招标文件	台	1	3600.00	3600.00				
25	03B005	数字功放	数字功放 1. 具体参数详见招标文件	台	2	5300.00	10600.00				
26	03B006	电源管理器	电源管理器 1. 具体参数详见招标文件	台	3	1600.00	4800.00				
27	03B007	会议型无线话筒主机	会议型无线话筒主机 1. 具体参数详见招标文件	台	1	7900.00	7900.00				
28	03B008	定制设备柜	定制设备柜定制 1. 具体参数详见招标文件	项	1	2800.00	2800.00				
29	03B009	工程安装调试	按用户要求集成安装调试本项目内所有设备。含各类所需用到的线材, 并接入控制系统中; 控制系统与原来媒体综合管理平台、一码通平台、微信企业号等无缝对接并实现统一管理。	套	1	6000.00	6000.00				
		视频会议系统					7966.32	54.06	0.47	5.63	



表 1-2 分部分项工程量清单及计价表 (号清单)

单位工程及专业工程名称: 单项工程-通用安装工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
30	03B010	视频采集卡	视频采集卡 1. 具体参数详见招标文件	只	1	900.00	900.00				
31	040205020001	监控摄像机	4K视频会议摄像机 1. 具体参数详见招标文件	台	1	7066.32	7066.32	54.06	0.47	5.63	
合计							261612.05	2550.86	32.14	267.44	




表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合 价 (元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称, 电子评标 勿删]					1500.00				
1	031301017001	脚手架搭拆	安装措施费	项	1	1500.00	1500.00				
合 计							1500.00				




表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称：浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅（208）装修项目

单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
1	提前竣工增加费	项	1	0.00	
2	二次搬运费	项	1	0.00	
3	冬雨季施工增加费	项	1	0.00	
4	行车、行人干扰增加费	项	1	0.00	
合 计				0.00	




表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-通用安装工程

清单号:

第1页 共5页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		电										6274.89
1	030404017001	配电箱:1.名称:照明箱改造 2.箱内元器件安装 3.安装方式:挂墙明装 4.接地	台	1	118.23	1016.57		12.21			1147.01	1147.01
	4-4-14	照明箱改造	台	1	118.23	1016.57		12.21			1147.01	1147.01
2	030404034001	照明开关:1.名称:单联单控开关	套	1	7.40	8.76		0.76			16.92	16.92
	4-13-301	单联单控开关	10套	0.1	73.99	87.62		7.64			169.25	16.93
3	030404035001	插座:1.名称:单相二孔、三孔插座 2.规格、型号:详见图纸	套	24	9.77	20.86		1.01			31.64	759.36
	4-13-317	单相二孔、三孔插座	10套	2.4	97.70	208.64		10.09			316.43	759.43
4	030404035002	插座:1.名称:地插 2.规格、型号:详见图纸	套	2	9.77	153.46		1.01			164.24	328.48
	4-13-317	地插	10套	0.2	97.70	153.46		10.09			164.24	328.49
5	030411001001	配管:1.名称:PC 2.规格、型号:DN20 3.安装方式:综合考虑	m	80	4.20	4.59		0.43			9.22	737.60
	4-11-159	1.名称:PC 2.规格、型号:DN20 3.安装方式:综合考虑	100m	0.8	419.93	459.28		43.38			922.59	738.07
6	030411004001	配线:1.名称:铜芯单芯线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5 3.安装方式:管内敷设	m	60	0.68	2.33		0.07			3.08	184.80
	4-12-5	WDZB-BYJ-2.5	100m	0.6	68.25	233.18		7.05			308.48	185.09




表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-通用安装工程

清单号:

第2页 共5页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
7	030411004002	配线:1.名称:铜芯单芯线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5 3.安装方式:管内敷设	m	30	0.68	2.33		0.07			3.08	92.40
	4-12-5	WDZB-BYJR-2.5	100m	0.3	68.25	233.18		7.05			308.48	92.54
8	030411004003	配线:1.名称:铜芯单芯线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-4 3.安装方式:管内敷设	m	120	0.63	4.41		0.07			5.11	613.20
	4-12-6	WDZB-BYJ-4	100m	1.2	62.97	441.09		6.50			510.56	612.67
9	030411004004	配线:1.名称:铜芯单芯线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-4 3.安装方式:管内敷设	m	60	0.63	4.41		0.07			5.11	306.60
	4-12-6	WDZB-BYJR-4	100m	0.6	62.97	441.09		6.50			510.56	306.34
10	030411006001	接线盒:1.名称:开关、插座接线盒 2.规格、型号:钢制	个	29	3.28	8.62		0.34			12.24	354.96
	4-11-211	开关、插座接线盒	10个	2.9	32.77	86.24		3.39			122.40	354.96
11	030412004001	装饰灯:1.名称:LED灯带 2.规格、型号:详见图纸	m	13	31.62	4.66		3.27			79.55	1034.15
	4-13-116	LED灯带	10m	1.3	316.19	46.60		32.66			795.45	1034.09
12	030413002001	凿(压)槽:线管开槽并修复找平	项	1		500.00					500.00	500.00
	补	凿(压)槽	项	1		500.00					500.00	500.00
13	030414002001	送配电装置系统:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	154.02	3.79	23.28	18.32			199.41	199.41
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	154.02	3.79	23.28	18.32			199.41	199.41

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-通用安装工程

清单号:

第3页 共5页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		显示系统										189524.79
14	030404001001	P1.5小间距压铸铝箱体LED屏:P1.5小间距压铸铝箱体LED屏 1. 具体参数详见招标文件	m2	14.7		10600.00					10600.00	155820.00
	补	P1.5小间距压铸铝箱体LED屏	m2	14.7		10600.00					10600.00	155820.00
15	030506007001	视频处理器系统:支持2路HDMI, 1路DVI, 1路VGA, 1路G-SDI输入, 支持6网口390万像素带载, 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式;支持3窗口任意布局, 支持10个预设场景	台	1	41.68	8455.94	2.60	4.57			8504.79	8504.79
	5-5-152	视频处理器系统	台	1	41.68	8455.94	2.60	4.57			8504.79	8504.79
16	030506008001	LED屏安装调试:货物运输、显示单元箱体的安装, 整屏的调试, 整个系统的对接, 调试, 培训等。	项	1		10600.00					10600.00	10600.00
	补	LED屏安装调试	项	1		10600.00					10600.00	10600.00
17	03B001	钢结构包边:大屏安装配套, 要求抗锈, 抗腐蚀, 稳定牢固, 不允许存在安全隐患。	项	1		10600.00					10600.00	10600.00
	补	钢结构包边	项	1		10600.00					10600.00	10600.00
18	03B002	强电线及布线:配套线材	项	1		4000.00					4000.00	4000.00
	补	强电线及布线	项	1		4000.00					4000.00	4000.00
		控制系统										7637.51
19	030904013001	智能会议控制主机:智能会议控制主机 1. 具体参数详见招标文件	台	1	208.08	4604.28	3.31	21.84			4837.51	4837.51
	5-5-115	智能会议控制主机 1. 具体参数详见招标文件	台	1	208.08	4604.28	3.31	21.84			4837.51	4837.51

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-通用安装工程

清单号:

第4页 共5页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计		
20	03B003	会议控制终端:会议控制终端 1. 具体参数详见招标文件	台	1		2800.00						2800.00	2800.00
	补	会议控制终端	台	1		2800.00						2800.00	2800.00
		扩音系统											50208.54
21	030502008001	高清光纤线:HDMI线2.0版4K60HZ高清线, 40+米	根	3	73.99	818.97		7.64				900.60	2701.80
	11-4-36	HDMI线2.0版4K60HZ高清线, 40+米	根	3	73.99	818.97		7.64				900.60	2701.80
22	030506001001	有线鹅颈话筒:换能方式:电容式 指向性:心型指向 频率响应:20Hz-18KHz 输出阻抗(欧姆):75Ω 灵敏度:-40dB±2dB 供电电压:DC3V(幻象48V)	台	1	124.88	454.70	0.62	12.96				593.16	593.16
	5-5-13	有线鹅颈话筒	台	1	124.88	454.70	0.62	12.96				593.16	593.16
23	030506001002	会议无线话筒:会议无线话筒 1. 具体参数详见招标文件	台	6	58.29	184.28	0.31	6.05				1868.93	11213.58
	5-5-3	会议无线话筒 1. 具体参数详见招标文件	台	6	58.29	184.28	0.31	6.05				1868.93	11213.58
24	03B004	音频处理器:音频处理器 1. 具体参数详见招标文件	台	1		3600.00						3600.00	3600.00
	补	音频处理器	台	1		3600.00						3600.00	3600.00
25	03B005	数字功放:数字功放 1. 具体参数详见招标文件	台	2		5300.00						5300.00	10600.00
	补	数字功放	台	2		5300.00						5300.00	10600.00
26	03B006	电源管理器:电源管理器 1. 具体参数详见招标文件	台	3		1600.00						1600.00	4800.00

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单项工程-通用安装工程

清单号:

第5页 共5页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	补	电源管理器	台	3		1600.00					1600.00	4800.00
27	03B007	会议型无线话筒主机:会议型无线话筒主机 1. 具体参数详见招标文件	台	1		7900.00					7900.00	7900.00
	补	会议型无线话筒主机	台	1		7900.00					7900.00	7900.00
28	03B008	定制设备柜:定制设备柜定制 1. 具体参数详见招标文件	项	1		2800.00					2800.00	2800.00
	补	定制设备柜	项	1		2800.00					2800.00	2800.00
29	03B009	工程安装调试:按用户要求集成安装调试本项目内所有设备。含各类所需用到的线材,并接入控制系统;控制系统与原有多媒体综合管理平台、二维码平台、微信企业号等无缝对接并实现统一管理	套	1		6000.00					6000.00	6000.00
	补	工程安装调试	套	1		6000.00					6000.00	6000.00
		视频会议系统										7966.32
30	03B010	视频采集卡:视频采集卡 1. 具体参数详见招标文件	只	1		900.00					900.00	900.00
	补	视频采集卡	只	1		900.00					900.00	900.00
31	040205020001	监控摄像机:4K视频会议摄像机 1. 具体参数详见招标文件	台	1	54.06	7006.16	0.47	5.63			7066.32	7066.32
	5-6-84	4K视频会议摄像机	台	1	54.06	7006.16	0.47	5.63			7066.32	7066.32
合计											261612.05	

表2-2 措施项目清单分析表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

单位工程名称:单项工程-通用安装工程

第1页 共1页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]										1500.00
1	031301017001	脚手架搭拆:安装措施费	项	1		1500.00					1500.00	1500.00
	补	脚手架搭拆	项	1		1500.00					1500.00	1500.00
合计											1500.00	




表2-5 临时宿舍取暖降温等费用分析表

工程名称:浙江财经大学公共管理学院MPA报告厅(208)装修项目

第1页 共1页

序号	费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	现场临时宿舍空调设施				1200.00
1	现场临时宿舍空调设施	项	1	1200	1200.00
二	安全生产责任保险				40.00
1	安全生产责任保险	项	1	40	40.00
	合 计				1240.00



注:本表为企业管理费部分内容的报价分析表,由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准、安责险等规定进行相应数量和费用的报价。