

宁波市奉化区发展和改革局文件

奉发改投〔2024〕121号

宁波市奉化区发展和改革局关于同意奉化区松岙镇王家山至九弄岙农村公路加密工程初步设计的复函

宁波市奉化区松岙镇人民政府:

你镇《松岙镇人民政府关于要求审批奉化区松岙镇王家山至九弄岙农村公路加密工程初步设计的函》(松政〔2024〕56号)文悉,经研究,原则同意该工程的初步设计。工程统一项目代码为2411-330213-04-01-206229。现具体函复如下:

一、项目建设必要性:工程路段现在为机耕路,是王家山至九弄岙的主要进出通道。道路现状通行条件较差,影响村民出行。为满足通行需求,方便当地村民生活、生产,助力乡村产业发展,完善松岙镇整体路网规划,改善松岙镇路域环境,有必要建设该项目。

二、建设规模和主要建设内容：工程位于松岙镇王家山村，路线起于现状 Y396 终点附近，终点位于王家山西北侧 500 米处的水塘旁，全长 0.739 公里，设计桩号为 K0+000 ~ K0+738.577。工程采用《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）规定的四级公路（II类）标准设计，设计时速 15km/h。路线主要沿原有机耕道路布线，尽量利用原有老路路基。具体建设内容如下：

1. 路基路面同宽，宽度为 4.5 米，行车道宽 3.5 米，两侧土路肩硬化宽各为 0.5 米。路面结构采用 5 厘米厚 AC-13C 沥青混凝土+20 厘米厚水泥稳定碎石基层。

2. K0+390-K0+520 新建砼沟边，K0+520-K0+590 凿除原边沟重新浇筑混凝土边沟，其余路段利用原边沟接高。

3. K0+000-K0+200 段填方路堤采用 1:1.5 自然放坡，其余填方路段采用 M7.5 浆砌片石挡墙进行防护

4. 沿线新建盖板涵 2 道，新建 1-0.6 米圆管涵 1 道，沿线无桥梁。设置波形护栏、标志、标线、里程碑、百米桩、道口标注等交安设施。

三、项目总投资及资金来源：项目总投资约 185.80 万元，所需资金由上级补助和镇自筹解决。

四、项目建设工期：工程实施时间为 2024 年 11 月至 2024 年 12 月，工期共计 2 个月。

五、项目招标方案见附件

希接文后抓紧办理相关手续，并严格按照《奉化区政府投资项目管理办法》等有关规定，通过投资在线平台 3.0 及

时、准确报送项目开工、建设进度、竣工等基本信息。

此复

宁波市奉化区发展和改革局

2024年11月27日

抄送：自然资源和规划分局、财政局、交通局、统计局。

宁波市奉化区发展和改革局

2024年11月27日印发

附件

建设项目招标方案核准意见书

项目名称：奉化区松岙镇王家山至九弄岙农村公路加密工程

单位名称：宁波市奉化区松岙镇人民政府

招标内容	招标方式	招标组织形式	备注
施工	公开招标	委托招标	

