

瑞安市仙降中学食堂改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____

(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

编制说明

工程名称:瑞安市仙降中学食堂改造工程

第1页 共3页

一、工程概况:

- 1、工程名称: 瑞安市仙降中学食堂改造工程
- 2、工程规模: 共1层, 装修面积约744m², 其余详见施工图纸及工程量清单。
- 3、工程地点: 位于瑞安市仙降中学。
- 4、建筑特征: 本工程包含1层室内装修、给排水、强弱电、厨房设备等工程, 具体详见施工图纸及工程量清单。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2、由浙江新苑建筑设计有限公司提供的施工图纸1份(2024年8月)。

三、具体问题说明及要求

- 1、分部分项工程量清单中对工程项目项目特征及具体做法只作重点描述, 详细情况见施工图设计, 组价时应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的费用;
- 2、本工程量清单子目报价要求各投标人根据提供的清单项目特征、工作内容及结合施工图纸进行综合报价, 报价包含但不限于清单工作内容, 对于没有在清单中列出的工作内容, 要求各投标单位根据设计以及施工规范要求相应子目中综合考虑, 不作调整;
- 3、本项目内涉及水、电等费用的, 由校方直接支付, 预算暂不计入;

四、清单有关说明

A:装修部分

- 1、新砌墙体材质按MU10混凝土实心砖, M5.0水泥砂浆砌筑计入;
- 2、新建门洞上方过梁按100mm高木方梁, 搁置长度按250mm计入;
- 3、新砌墙体交界处应设置构造柱, 按200*200mm, 配筋三级钢4φ12, 三级钢φ6@200计入;
- 4、窗台按100mm高C20混凝土, 搁置长度按600mm, 配筋三级钢2φ8, 三级钢φ6@200计入;
- 5、新砌墙体下方按200mm高C20挡水翻边计入;
- 6、墙面及地面的0.8mm高分子防水卷材均统一按0.8mm聚乙烯丙纶高分子防水卷材计入, 墙面防水卷材高度同瓷砖高度计入;
- 7、铝合金固定窗按55系列铝合金窗框, 6mm钢化玻璃计入; 铝合金推拉窗按80系列铝合金窗框, 6mm钢化玻璃计入; 铝合金平开门按50系列铝合金窗框, 6mm钢化玻璃计入;
- 8、餐厅内铝合金玻璃隔断和售菜台部分铝合金玻璃隔断统一按110宽铝合金边框, 8厚钢化玻璃计入;
- 9、老旧墙面及原建筑顶棚涂料翻新做法按满刮腻子一道, 乳胶漆二底一面计入;

编制说明

工程名称:瑞安市仙降中学食堂改造工程

第2页 共3页

- 10、新砌墙体墙面涂料做法按满刮腻子二道，乳胶漆二底一面计入；
- 11、墙面抹灰高度算至板底，瓷砖面层或者涂料面层高度算至吊顶标高处；
- 12、原餐厅及厨房部分实木压条全部拆除，按20*30mm石英石压条计入；
- 13、排水沟按25mm成品304不锈钢排水槽，沟宽300mm，起始深度150mm，坡度1%，壁厚1.2mm

计入；

- 14、原排水沟及新排水沟水篦子均统一按25mm304不锈钢水篦子，壁厚2mm，孔径不大于0.6cm计入；

15、瓷砖墙面防水做法布置范围按整个厨房外侧墙体的内侧墙面计入，且防水高度同瓷砖高度；

- 16、其余装饰做法图纸中未明确的或者与清单做法存在差异的，以清单描述为准；

B:安装部分

- 1、配电箱1AP进线及配管暂按30m计入；
- 2、进线电缆拉到变压柜暂定50m计入；
- 3、厨房设备点位预留一个接线盒；
- 4、排水管道算至图纸所示预留5m；
- 5、给水管道算至阀门处；
- 6、平面图与系统图不符，以平面图为准；

五、材料品牌如下：

序号	材料名称	品牌1及型号	品牌2及型号	品牌3及型号
一、装修部分				
1	无机涂料	多乐士	嘉宝莉	立邦
2	玻璃	南玻	耀皮	信义
3	瓷砖	金朝阳	亚细亚	东鹏
4	铝合金型材	凤铝	兴发	闽铝
5	防水材料	东方雨虹	中誉	宁波华高科
6	铝扣板	欧佰	欧斯宝	法狮龙
7	轻钢龙骨	龙牌或高于同品牌		

编制说明

工程名称:瑞安市仙降中学食堂改造工程

第3页 共3页

二、安装部分				
1	钢管	金洲	劳钢	银河
2	阀门	埃美柯	杭州春江	上海龙胜
3	开关、插座	湘雁	鸿雁	利尔
4	电线、电缆	嘉泽	威尔鹰	欧美
5	塑料管	中财	伟星	联塑
6	配电元器件	人民	德力西	正泰
7	灯具	雷士	鸿雁	欧普
8	桥架	华宇电力	世发长胜	中建
9	智能化线	可丽亚	雷士	岳丰
10	视频监控设备	海康	大华	希捷
11	电热水器	美的	海尔	奥克斯
12	空调	美的	海尔	格力
13	显示器	TCL	康佳	AOC

- 1、工程材料进场投入使用前均需经过报验手续，将相关材料的品牌资料及质量检验报告等资料报监理工程师及业主确定后方可使用，否则业主将对此不予计价。
- 2、由于中标人未经业主确认擅自订货的，业主将对此不予计价。
- 3、投标人可采用相当于或高于以上品牌。

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 费率		
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 税率		
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 费率		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0104	D 砌筑工程			0						
1	010401003001	实心砖墙	1、墙体类型:直形墙; 2、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 190×90×53; 3、墙体厚度:200mm; 4、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆;	m3	22.84						
2	010401003002	实心砖墙	1、墙体类型:直形墙; 2、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 240×115×53; 3、墙体厚度:240mm; 4、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆;	m3	0.97						
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程			0						
3	010502002001	构造柱	1、现浇混凝土 构造柱^非泵送商品砼C20;	m3	2.14						
4	010503004001	圈梁	1、部位:素砼翻边; 2、混凝土强度等级:非泵送商品砼C20;	m3	1.80						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010507007001	其他构件	1、部位:窗台、售票台压顶; 2、混凝土强度等级:非泵送商品砼C20;	m3	0.33						
6	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) C8-10盘螺;	t	0.020						
7	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) C12;	t	0.101						
8	010515001003	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) C6盘螺;	t	0.024						
	0107	G 木结构工程			0						
9	010702002001	木梁	1、构件名称、类别:过梁 2、材料品种,规格:方材; 3、刨光要求:按设计要求; 4、报价含制作与安装等所有费用;	m3	0.40						
	0109	J 屋面及防水工程			0						
10	010903001001	墙面卷材防水	瓷砖类墙面 (防水): (同瓷砖高度) 1、0.8mm厚聚乙烯丙纶高分子防水卷材; 2、部位:备餐间、预进间、烹饪区、粗加工及切配区、更衣室、食库、蒸饭区、消毒区、洗碗区、走道等房间墙体内侧;	m2	135.01						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0108	H 门窗工程			0						
11	010802003001	钢质防火门	1、甲级钢质防火门（镀锌板），F（甲）M0924； 2、洞口尺寸：900*2400mm； 3、要求：符合设计要求，必须是经消防部门认可的产品； 4、报价要求：含成品门、门框的制作、运输、安装、顺位器、闭门器、门锁和五金配件等所有项目； 5、具体详见施工图。	樘	1						
12	010802003002	钢质防火门	1、甲级钢质防火门（镀锌板），F（甲）M1224； 2、洞口尺寸：1200*2400mm； 3、要求：符合设计要求，必须是经消防部门认可的产品； 4、报价要求：含成品门、门框的制作、运输、安装、顺位器、闭门器、门锁和五金配件等所有项目； 5、具体详见施工图。	樘	5						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	010802003003	钢质防火门	1、甲级钢质防火门(镀锌板), F(甲) M1524; 2、洞口尺寸: 1500*2400mm; 3、要求: 符合设计要求, 必须是经消防部门认可的产品; 4、报价要求: 含成品门、门框的制作、运输、安装、顺位器、闭门器、门锁和五金配件等所有项目; 5、具体详见施工图。	樘	6						
14	010802003004	钢质防火门	1、甲级钢质防火门(镀锌板), F(甲) M1315; 2、洞口尺寸: 1300*1500mm; 3、要求: 符合设计要求, 必须是经消防部门认可的产品; 4、报价要求: 含成品门、门框的制作、运输、安装、顺位器、闭门器、门锁和五金配件等所有项目; 5、具体详见施工图。	樘	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗类型:铝合金组合窗C1521; 2、洞口规格:1500*2100mm; 3、型材、玻璃要求:6+12A+6中空玻璃; 4、报价含制作、运输、安装等五金配件及所有项目; 5、门窗气密性等级与水密性等级以施工图纸为准; 6、门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》、地方主管部门及设计图纸的有关规定;	樘	1						
16	010807002001	金属防火窗	1、窗类型:钢防火上下窗C1221; 2、洞口规格:1200*2100mm; 3、报价含制作、运输、安装等五金配件及所有项目; 4、门窗气密性等级与水密性等级以施工图纸为准; 5、门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》、地方主管部门及设计图纸的有关规定;	樘	1						
	0111	L 楼地面装饰工程			0						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	011102003001	块料楼地面	厨房红缸砖地面 1、300×300×10mm厚红缸砖，干水泥擦缝； 2、30 厚1：3干硬性水泥砂浆结合层； 3、部位：备餐间、预进间、烹饪区、粗加工及切配区、更衣室、食库、蒸饭区、消毒区、洗碗区、走道；	m2	327.38						
18	011101002001	现浇水磨石楼地面	1、水磨石地面重新打磨； 2、部位：餐厅；	m2	337.47						
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			0						
19	011201001001	墙面一般抹灰	乳胶漆内墙面（新砌墙体） 1、13 厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 2、5厚1：0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平； 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、部位：备餐间、预进间、烹饪区、粗加工及切配区、更衣室、食库、蒸饭区、消毒区、洗碗区、走道、餐厅；	m2	107.50						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011204003001	块料墙面	瓷砖类墙面(防水)(老旧墙体) 1、300*600mm瓷砖,白水泥擦缝; 2、10mm水泥砂浆结合层,揉挤压实; 3、0.8mm聚乙烯丙纶高分子防水卷材; ;(另列) 4、部位:备餐间、预进间、烹饪区、粗加工及切配区、更衣室、食库、蒸饭区、消毒区、洗碗区、走道;	m2	267.53						
21	011204003002	块料墙面	瓷砖类墙面(防水)(新砌墙体) 1、300*600mm瓷砖,白水泥擦缝; 2、10mm水泥砂浆结合层,揉挤压实; 3、0.8mm聚乙烯丙纶高分子防水卷材; ;(另列) 4、10厚1:3水泥砂浆分层压实抹平; 5、水泥实心砖墙; 6、部位:备餐间、预进间、烹饪区、粗加工及切配区、更衣室、食库、蒸饭区、消毒区、洗碗区、走道;	m2	137.03						
22	011204003003	块料墙面	瓷砖类墙面(新砌墙体) 1、300*600mm瓷砖,白水泥擦缝; 2、10mm水泥砂浆结合层,揉挤压实; 3、10厚1:3水泥砂浆分层压实抹平; 4、水泥实心砖墙; 5、部位:餐厅;	m2	24.71						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	011210003001	玻璃隔断	餐厅玻璃隔断 1、边框材料种类、规格:110mm宽铝合金边框,壁厚1.8mm; 2、玻璃品种、规格:8mm钢化玻璃; 3、隔断尺寸:6740mm*2900mm; 4、具体做法详见图纸;	m2	19.55						
24	011210003002	玻璃隔断	售菜台玻璃隔断 1、边框材料种类、规格:110mm宽铝合金边框,壁厚1.8mm; 2、玻璃品种、规格:8mm钢化玻璃; 3、隔断尺寸:7000mm*1990mm; 4、具体做法详见图纸;	m2	13.93						
	0113	N 天棚工程			0						
25	011302001001	吊顶天棚	铝扣板吊顶 1、600*600*0.8mm铝扣板吊顶; 2、U50轻钢龙骨基础,次龙骨间距<60,主龙骨间距<1200,Φ8吊筋@1200; 3、现浇钢筋混凝土板底; 4、综合单价含收边线条、配件及辅材等所有费用; 5、部位:备餐间、预进间、烹饪区、粗加工及切配区、更衣室、食库、蒸饭区、消毒区、洗碗区、走道;	m2	342.97						
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程			0						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	011407001001	墙面喷刷涂料	墙面涂料翻新(老旧墙体) 1、白色乳胶漆,二道封底漆一道; 2、满刮腻子一道; 3、因颜色不同导致价格差异由投标人在投标报价中综合考虑,施工时不因颜色因素另行调整单价; 4、部位:备餐间、预进间、烹饪区、粗加工及切配区、更衣室、食库、蒸饭区、消毒区、洗碗区、走道、餐厅;	m2	233.98						
27	011407001002	墙面喷刷涂料	墙面涂料(新砌墙体) 1、白色乳胶漆,二道封底漆一道; 2、满刮腻子二道; 3、因颜色不同导致价格差异由投标人在投标报价中综合考虑,施工时不因颜色因素另行调整单价; 4、部位:备餐间、预进间、烹饪区、粗加工及切配区、更衣室、食库、蒸饭区、消毒区、洗碗区、走道、餐厅;	m2	78.41						
28	011407002001	天棚喷刷涂料	餐厅天棚涂料翻新 1、白色乳胶漆,二道封底漆一道; 2、满刮腻子一道; 3、因颜色不同导致价格差异由投标人在投标报价中综合考虑,施工时不因颜色因素另行调整单价; 4、部位:餐厅;	m2	455.52						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0115	Q 其他装饰工程			0						
29	011206001001	石材零星项目	售菜台台面 1、20mm石英石台面，宽370mm，下挂130mm，展开宽度500mm； 2、石材磨小圆边； 3、报价含制作、运输、安装等所有费用；	m ²	3.50						
30	011502003001	石材装饰线	瓷砖墙裙压条 1、20*30mm石英石压条收口； 2、报价含制作、运输、安装等所有费用； 3、部位：蒸饭间、二次更衣、通道、洗碗消毒间；	m	228.44						
31	01B001	厨房排水沟	1、成品304不锈钢排水槽，沟宽300mm，起始深度150mm，坡度1%，壁厚1.2mm； 2、具体做法详见图纸； 3、报价含地面垫层破除、开槽挖土、外运消纳等所有费用；	m	21.32						
32	01B002	排水沟盖板	1、25mm304不锈钢水篦子，壁厚2mm，孔径不大于0.6cm； 2、具体做法详见图纸；	m ²	15.94						
本页小计											
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程(编码:011701)			0						
1	011701006001	满堂脚手架	1、满堂脚手架~基本层3.6m以内;	m2	681.51						
	011702	S.2混凝土模板及支架(撑)(编码:011702)			0						
2	011702003001	构造柱	1、现浇混凝土构造柱 复合木模;	m2	8.36						
3	011702008001	圈梁	1、部位:素砼翻边; 2、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模;	m2	17.42						
4	011702025001	其他现浇构件	1、部位:窗台、售菜台压顶; 2、现浇混凝土压顶~复合木模;	m2	2.98						
		其他措施费			0						
本页小计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	01B003	拆除、修复及垃圾外运	1、原建筑部分墙体拆除； 2、原建筑所有厨房及餐厅部分地面拆除； 3、原建筑厨房内瓷砖墙裙拆除； 4、原建筑实木压条拆除； 5、原建筑木门拆除； 6、原建筑售菜台拆除； 7、其他零星拆除、修复等； 8、原建筑灯具、管线等安装设备拆除； 9、建筑垃圾清理、打扫及外运； 10、施工单位自行踏勘现场一次性报价，结算不另作调整；	项	1						
6	01B004	原有工程保护费	1、原有工程保护费； 2、施工单位自行踏勘现场，一次性报价，结算不另作调整；	项	1						
本页小计											
合计											

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 费率		
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 税率		
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 费率		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电系统			0						
1	030404017001	配电箱	1、成套配电箱安装 1AP 2、I级试验电涌保护器,经防雷办检验合格的产品 3、具体技术参数详见图纸	台	1						
2	030404017002	配电箱	成套配电箱安装 AP1,具体技术参数详见图纸	台	1						
3	030404017003	配电箱	成套配电箱安装 AP2,具体技术参数详见图纸	台	1						
4	030404017004	配电箱	成套配电箱安装 AP3,具体技术参数详见图纸	台	1						
5	030404017005	配电箱	成套配电箱安装 AP4,具体技术参数详见图纸	台	1						
6	030404017006	配电箱	成套配电箱安装 AP5,具体技术参数详见图纸	台	1						
7	030404017007	配电箱	成套配电箱安装 AP6,具体技术参数详见图纸	台	1						
8	030404017008	配电箱	成套配电箱安装 AL1,具体技术参数详见图纸	台	1						
9	030411003001	桥架	金属封闭防火桥架 300*100	m	22.58						
10	031201003001	金属结构刷油	桥架支架按设计要求除锈、刷油	kg	37.77						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030413001001	铁构件	桥架支架制作、安装	kg	37.77						
12	030411001001	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 DN20	m	54.48						
13	030411001002	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 DN25	m	201.89						
14	030411001003	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 DN32	m	220.90						
15	030411001004	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 DN50	m	95.13						
16	030411001005	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN20	m	208.51						
17	030411001006	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN25	m	166.47						
18	030411001007	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN32	m	4.81						
19	030411001008	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN50	m	21.71						
20	030411001009	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN100	m	83.11						
21	030411001010	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN150	m	30.00						
22	030411004001	配线	管内穿照明线 WDZ-BYJ-2.5	m	815.97						
23	030411004002	配线	管内穿照明线 WDZ-BYJ-4	m	759.04						
24	030411004003	配线	管内穿照明线 WDZ-BYJ-6	m	1012.70						
25	030411004004	配线	管内穿动力线 WDZ-BYJ-10	m	524.60						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030408001001	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5×4	m	160.79						
27	030408001002	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-3×4	m	47.89						
28	030408001003	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5×6	m	10.42						
29	030408001004	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5×10	m	26.16						
30	030408001005	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5×16	m	54.20						
31	030408001006	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5×35	m	50.00						
32	030408001007	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-4×95+1×25	m	11.57						
33	030408001008	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-4×95+1×50	m	53.86						
34	030408001009	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-4×150+1×95	m	20.56						
35	030408001010	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-4×185+1×95	m	24.22						
36	030408001011	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5×240	m	30.00						
37	030408006001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下) 35 [~] 铜芯10mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安	个	10						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下) 35`铜芯25mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安	个	4						
39	030408006003	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下) 35	个	2						
40	030408006004	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下) 120	个	6						
41	030408006005	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下) 240	个	6						
42	030404031001	小电器	铜端子-10	个	16						
43	030404034001	照明开关	暗装双极开关 GP86K21-10	个	5						
44	030404034002	照明开关	暗装三极开关 GP86K31-10	个	4						
45	030404034003	照明开关	暗装单联双控开关 GP86K12-10	个	2						
46	030404035001	插座	柜式空调插座 GP86Z223-16	个	6						
47	030412005001	荧光灯	600*600平板灯 LED-48W	套	65						
48	031006012001	热水器、开水炉	电热水器120L	台	2						
49	030411006001	接线盒	塑料开关盒、插座盒安装	个	17						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	030411006002	接线盒	塑料暗装接线盒	个	133						
51	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1						
		智能化			0						
52	030502001001	机柜、机架	墙装机柜	台	1						
53	030502010001	配线架	24口模块式配线架	个	1						
54	030501012001	交换机	24口交换机	台	1						
55	030507008001	监控摄像设备	室内半球摄像机	台	8						
56	030507017001	安全防范分系统调试	电视监视系统~≤50台	系统	1						
57	030411001011	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 DN20	m	116.27						
58	030502005001	双绞线缆	双绞线缆 CAT5E-4PRUTP	m	120.71						
59	030411004005	配线	管内穿多股绝缘电线 RVV-2×1.5	m	120.71						
60	030507014001	显示设备	50寸显示器	台	1						
		给水系统			0						
61	031001006001	塑料管	室内PPR塑料给水管(热熔连接) DN15, 管道消毒、冲洗	m	27.56						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	031001006002	塑料管	室内PPR塑料给水管(热熔连接) DN20, 管道消毒、冲洗	m	12.48						
63	031001006003	塑料管	室内PPR塑料给水管(热熔连接) DN25, 管道消毒、冲洗	m	4.76						
64	031001006004	塑料管	室内PPR塑料给水管(热熔连接) DN40, 管道消毒、冲洗	m	16.81						
65	031001006005	塑料管	室内PPR塑料热水管(热熔连接) DN15, 管道消毒、冲洗	m	36.89						
66	031001007001	复合管	室内钢塑给水管(螺纹连接) DN20, 管道消毒、冲洗	m	1.69						
67	031001007002	复合管	室内钢塑给水管(螺纹连接) DN25, 管道消毒、冲洗	m	4.89						
68	031001007003	复合管	室内钢塑给水管(螺纹连接) DN50, 管道消毒、冲洗	m	24.09						
69	031001007004	复合管	室内钢塑给水管(螺纹连接) DN80, 管道消毒、冲洗	m	2.35						
70	031003001001	螺纹阀门	铜截止阀 DN15	个	2						
71	031003001002	螺纹阀门	梭式止回阀 DN15	个	2						
72	031003001003	螺纹阀门	暗杆闸阀 DN80	个	3						
73	031003013001	水表	水表 DN80	组	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		排水系统			0						
74	031001006006	塑料管	室内塑料排水管(粘接) DN50	m	5.00						
75	031001006007	塑料管	室内塑料排水管(粘接) DN75	m	19.21						
76	031001006008	塑料管	室内塑料排水管(粘接) DN100	m	49.23						
77	031001006009	塑料管	室内塑料排水管(粘接) DN150	m	32.45						
78	031004014001	给、排水附(配)件	不锈钢地漏 DN50	组	10						
		空调系统			0						
79	030701003001	空调器	柜式空调 5P, 具体参数详见图纸	台	4						
80	030701003002	空调器	壁式空调 3P, 具体参数详见图纸, 报价含打孔、铜管、支架等费用	台	2						
81	031001006010	塑料管	空调凝结水塑料管(粘接) DN20	m	9.00						
82	031009002001	空调水工程系统调试	空调水系统	系统	1						
本页小计											
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		脚手架搭拆			0							
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1							
2	03B001	混凝土墙面及地面开槽	混凝土墙面及地面开槽及修复, 一项包干, 结算时不做调整	项	1							
本页小计												
合计												

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-设备

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 费率		
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 税率		
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 费率		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		更衣室			0						
1	01B005	挂式洗手星盆	挂式洗手星盆 1、规格尺寸: 400×450×(200+150) mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3、配优质不锈钢落水器、拦渣斗; 4、具体参数详见招标文件;	台	1						
2	01B006	感应水龙头	感应水龙头 1、单孔装台面龙头, 配G1/1' 进水接头, 出水管中心距60mm, 4' 对中镀铬镍黄铜本体; 2、具体参数详见招标文件;	个	1						
3	01B007	干手器	干手器 1、功率: 2000W/220V; 2、规格尺寸: 240×230×240mm; 3、智能全自动感应, 涡轮增压风箱; 4、具体参数详见招标文件;	台	1						
4	01B008	粘捕式灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 1、功率: 8W/220V; 2、规格尺寸: 360×170×200mm; 3、具体参数详见招标文件;	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	01B009	六门更衣柜	六门更衣柜 1、规格尺寸: 900×400×1800mm; 2、冷轧钢板, 六开门设计, 内置层板, 配不锈钢加强筋; 3、铝合金拉手; 4、独立带安全锁; 5、具体参数详见招标文件;	台	2						
		粗加工			0						
6	01B010	风幕机	风幕机 1、规格尺寸: 1600×160×210mm; 2、功率: 240W/220V; 3、具体参数详见招标文件;	台	2						
7	01B011	粘捕式灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 1、功率: 8W/220V; 2、规格尺寸: 360×170×200mm; 3、具体参数详见招标文件;	台	4						
8	01B012	万能组合消毒柜	万能组合消毒柜 1、规格尺寸: 600×600×1780mm; 2、功率: 660W/220V; 3、采用优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 砧板消毒柜采用两辆推车设计, 刀具消毒柜采用抽拉式设计, 毛巾消毒柜移门带玻璃; 4、紫外线功率: 17W; 5、具体参数详见招标文件;	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	01B013	四层平板架	四层平板架 1、规格尺寸: 1150×500×1550mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 骨架实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。Φ38圆管, 层板实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 下衬加宽加强; 3、脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 4、具体参数详见招标文件;	台	2						
10	01B014	双层平板工作台	双层平板工作台 1、规格尺寸: 1500×800×800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 台面 δ 实际厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (下衬1.5mm高密度板减噪); 3、下层板采用实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型; 4、加强筋实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 5、具体参数详见招标文件;	台	3						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
11	01B015	双层平板工作台	双层平板工作台 1、规格尺寸: 1800×800×800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 台面 δ 实际厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (下衬1.5mm高密度板减噪); 3、下层板采用实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型; 4、加强筋实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 5、具体参数详见招标文件;	台	4							
12	01B016	四门直冷双温柜	四门直冷双温柜 1、规格尺寸: 1200×705×1950mm; 2、电量: 370W/220V; 3、冷藏温度: +4~-5℃; 4、冷冻温度: -3~-18℃; 5、具体参数详见招标文件;	台	3							
13	01B017	残菜柜连桶车	残菜柜连桶车 1、规格尺寸: 700×700×800mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 侧板、后板实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3、配平板推车1辆及加厚不锈钢桶1只; 4、重力脚 $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚; 5、具体参数详见招标文件;	台	2							
本页小计												

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-设备

标段:

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	01B018	双星连盆台	双星连盆台 1、规格尺寸: 1500×700×(800+150) mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2$ mm, 星盆斗实际厚度 $\delta \geq 1.2$ mm; 3、配置 $\Phi 38$ mm 不锈钢可调节重力子弹脚; 4、配优质不锈钢落水器、拦渣斗; 5、具体参数详见招标文件;	台	4						
15	01B019	台式混水厨房龙头	台式混水厨房龙头 1、双孔双把装台面鹅颈龙头, 配G1/2' 进水接头, 出水管中心距145mm, 4' 对中镀铬镍黄铜本体; 2、具体参数详见招标文件;	个	8						
		烹饪间			0						
16	01B020	风幕机	风幕机 1、规格尺寸: 1600×160×210mm; 2、功率: 240W/220V; 3、具体参数详见招标文件;	台	1						
17	01B021	粘捕式灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 1、功率: 8W/220V; 2、规格尺寸: 360×170×200mm; 3、具体参数详见招标文件;	台	4						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	01B022	电磁双眼大锅灶	电磁双眼大锅灶 1、规格尺寸: 2000×1100×(800+470)mm; 2、电量: 20KW+20KW/380V; 3、材质: 全SUS304不锈钢机身, 炉面板厚度1.5mm, 前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度1.0mm; 4、SUS409材质大锅, 厚度3.0mm; 5、具体参数详见招标文件;	台	3						
19	01B023	调料平台	调料平台 1、规格尺寸: 500×1100×(800+470)mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ (下衬1.5mm防潮板减噪); 3、加强筋实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4、脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 5、横通 $25 \times 1.0\text{mm}$; 6、具体参数详见招标文件;	台	2						
20	01B024	开水器	开水器 1、规格尺寸: 450×400×895mm; 2、功率: 9KW/3PH/380V; 3、每小时出水量: 90升; 4、采用优质304#不锈钢制作, 采用全包围技术结构及聚氢醋发泡保温;	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-设备

标段:

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	01B025	开水器底座	开水器底座 1、规格尺寸: 530×495×410mm; 2、采用优质304#不锈钢制作; 3、具体参数详见招标文件;	台	1						
22	01B026	四层平板架	四层平板架 1、规格尺寸: 1150×500×1550mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 骨架实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。 $\phi 38$ 圆管, 层板实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 下衬加宽加强; 3、脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 4、具体参数详见招标文件;	台	4						
23	01B027	双层平板工作台	双层平板工作台 1、规格尺寸: 1500×800×800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 台面 δ 实际厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (下衬1.5mm高密度板减噪); 3、下层板采用实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型; 4、加强筋实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 5、具体参数详见招标文件;	台	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	01B028	双层平板工作台	双层平板工作台 1、规格尺寸: 1800×800×800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 台面 δ 实际厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (下衬1.5mm高密度板减噪); 3、下层板采用实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型; 4、加强筋实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 5、具体参数详见招标文件;	台	2						
25	01B029	单向移门调理台	单向移门调理台 1、规格尺寸: 1800×800×800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ (下衬1.2mm防潮板减噪); 3、其他采用实际厚度 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板, 加强筋采用实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板; 4、单侧单移门, 内分两层; 5、重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$; 6、具体参数详见招标文件;	台	5						
26	01B030	豪华方形不锈钢脱排油烟机罩连新风	豪华方形不锈钢脱排油烟机罩连新风 1、规格尺寸: 7300*1200*550mm; 2、材质: 采用SUS304-2B1.2mm砂光不锈钢板, 双层隔油排、积油杯; 3、具体参数详见招标文件;	m ²	8.76						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	01B031	豪华方形不锈钢脱排油烟机罩连新风	豪华方形不锈钢脱排油烟机罩连新风 1、规格尺寸: 4600*1200*550mm; 2、材质: 采用SUS304-2B1.2mm砂光不锈钢板, 双层隔油排、积油杯; 3、具体参数详见招标文件;	m2	5.52						
		备餐间			0						
28	01B032	挂式洗手星盆	挂式洗手星盆 1、规格尺寸: 400×450×(200+150)mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3、配优质不锈钢落水器、拦渣斗; 4、具体参数详见招标文件;	台	1						
29	01B033	感应水龙头	感应水龙头 1、单孔装台面龙头, 配G1/1' 进水接头, 出水管中心距60mm, 4' 对中镀铬镍黄铜本体; 2、具体参数详见招标文件;	个	1						
30	01B034	干手器	干手器 1、功率: 2000W/220V; 2、规格尺寸: 240×230×240mm; 3、智能全自动感应, 涡轮增压风箱; 4、具体参数详见招标文件;	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	01B035	粘捕式灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 1、功率: 8W/220V; 2、规格尺寸: 360×170×200mm; 3、具体参数详见招标文件;	台	4						
32	01B036	紫外线杀菌灯	紫外线杀菌灯 1、电压: 220V; 2、功率: 30W; 3、具体参数详见招标文件;	台	4						
33	01B037	双层平板工作台	双层平板工作台 1、规格尺寸: 600×700×800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 台面 δ 实际厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (下衬1.5mm高密度板减噪); 3、下层板采用实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型; 4、加强筋实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 5、具体参数详见招标文件;	台	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	01B038	双层平板工作台	双层平板工作台 1、规格尺寸:1200×700×800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作,台面 δ 实际厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (下衬1.5mm高密度板减噪); 3、下层板采用实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型; 4、加强筋实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 5、具体参数详见招标文件;	台	1						
35	01B039	双层平板工作台	双层平板工作台 1、规格尺寸:1800×800×800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作,台面 δ 实际厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (下衬1.5mm高密度板减噪); 3、下层板采用实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型; 4、加强筋实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 5、具体参数详见招标文件;	台	8						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	01B040	玻璃门留样冰箱	玻璃门留样冰箱 1、规格尺寸: 560*580*850mm; 2、电量: 170W/1PH/220V; 3、冷藏温度: +5℃~-2℃; 4、单机单温; 5、材质: 箱体为彩钢板、烤漆板制作, 内胆材料为压花铝胆, 门采用双层中空钢化玻璃, 自动回归门, 采用优质高品质国产压缩机组, 聚胺脂一次发泡成型, R134a无氟环保制冷剂, 全铜管冷凝器、蒸发器; 6、具体参数详见招标文件;	台	1						
37	01B041	大单星盆台	大单星盆台 1、规格尺寸: 1000×700×(800+150)mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$; 3、配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器、拦渣斗; 4、具体参数详见招标文件;	台	1						
38	01B042	单冷水龙头	单冷水龙头 1、单孔单把装台面鹅颈龙头, 配G1/2' 进水接头, 出水管中心距145mm, 4' 对中镀铬镍黄铜本体; 2、具体参数详见招标文件;	个	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	01B043	售菜台	售菜台 1、规格尺寸: 1800×700×800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3、加强筋实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 横通 25×38×1.0mm; 4、脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 5、具体参数详见招标文件;	台	2						
40	01B044	四门保洁柜	四门保洁柜 1、规格尺寸: 1200*500*1800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 层板实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 侧板、门板实际厚度 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板, 加强筋采用实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3、配四扇移门, 内分四层; 4、重力脚 $\phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚; 5、具体参数详见招标文件;	台	6						
		走道			0						
41	01B045	风幕机	风幕机 1、规格尺寸: 1600×160×210mm; 2、功率: 240W/220V; 3、具体参数详见招标文件;	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	01B046	粘捕式灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 1、功率: 8W/220V; 2、规格尺寸: 360×170×200mm; 3、具体参数详见招标文件;	台	2						
		食库			0						
43	01B047	低搁架(大米架)	低搁架(大米架) 1、规格尺寸: 1200×500×300mm; 2、选用SUS304-2B优质50×50不锈钢方管制作, 骨架实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3、配防滑皮垫; 4、具体参数详见招标文件;	台	5						
44	01B048	四层平板架	四层平板架 1、规格尺寸: 1150×500×1550mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 骨架实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。Φ38圆管, 层板实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 下衬加宽加强; 3、脚Φ38×1.0mm(配有可调子弹脚); 4、具体参数详见招标文件;	台	6						
		蒸饭区			0						
45	01B049	风幕机	风幕机 1、规格尺寸: 1300×160×210mm; 2、功率: 200W/220V; 3、具体参数详见招标文件;	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	01B050	粘捕式灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 1、功率: 8W/220V; 2、规格尺寸: 360×170×200mm; 3、具体参数详见招标文件;	台	3						
47	01B051	双门电热蒸饭柜	双门电热蒸饭柜 1、规格尺寸: 1380×610×1620mm; 2、电量: 12KW×2/380V; 3、材质: 采用优质加厚加厚不锈钢板材, 不锈钢把手, 整体高密度发泡; 4、具体参数详见招标文件;	台	5						
48	01B052	双层平板工作台	双层平板工作台 1、规格尺寸: 1800×800×800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 台面 δ 实际厚度 ≥ 1.2 mm(下衬1.5mm高密度板减噪); 3、下层板采用实际厚度 $\delta \geq 1.0$ mm不锈钢板复边成型; 4、加强筋实际厚度 $\delta \geq 1.0$ mm(配有可调子弹脚); 5、具体参数详见招标文件;	台	3						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	01B053	大单星盆台	大单星盆台 1、规格尺寸: 1200×700×(800+150)mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗 δ 实际厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 加强筋 δ 实际厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 3、配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚; 4、配优质不锈钢落水器、拦渣斗; 5、具体参数详见招标文件;	台	2						
50	01B054	单冷水龙头	单冷水龙头 1、单孔单把装台面鹅颈龙头, 配G1/2' 进水接头, 出水管中心距145mm, 4' 对中镀铬镍黄铜本体; 2、具体参数详见招标文件;	个	2						
51	01B055	四层平板架	四层平板架 1、规格尺寸: 1150×500×1550; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 骨架实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。 $\Phi 38$ 圆管, 层板实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 下衬加宽加强; 3、脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 4、具体参数详见招标文件;	台	3						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	01B056	豪华方形不锈钢脱排油烟罩	豪华方形不锈钢脱排油烟罩 1、规格尺寸: 7700*1200*550mm; 2、材质: 采用SUS304-2B1.2mm砂光不锈钢板, 双层隔油排、积油杯; 3、具体参数详见招标文件;	m2	9.24						
		消毒区			0						
53	01B057	风幕机	风幕机 1、规格尺寸: 1300×160×210mm; 2、功率: 200W/220V; 3、具体参数详见招标文件;	台	1						
54	01B058	粘捕式灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 1、功率: 8W/220V; 2、规格尺寸: 360×170×200mm; 3、具体参数详见招标文件;	台	3						
55	01B059	紫外线杀菌灯	紫外线杀菌灯 1、电压: 220V; 2、功率: 30W; 3、具体参数详见招标文件;	台	4						
56	01B060	双门热风循环消毒柜	双门热风循环消毒柜 1、规格尺寸: 1310×650×1980mm; 2、电量: 4.4KW/1PH/220V; 3、采用优质不锈钢制, 玻璃纤维隔热材料, 双温度控制器, 定时开关、继电器; 采用热风循环消毒; 4、具体参数详见招标文件;	台	6						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	01B061	四门保洁柜	四门保洁柜 1、规格尺寸:1200*500*1800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作,层板实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$;侧板、门板实际厚度 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板,加强筋采用实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3、配四扇移门,内分四层; 4、重力脚 $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚; 5、具体参数详见招标文件;	台	8						
		洗碗区			0						
58	01B062	风幕机	风幕机 1、规格尺寸:1300×160×210mm; 2、功率:200W/220V; 3、具体参数详见招标文件;	台	1						
59	01B063	风幕机	风幕机 1、规格尺寸:1600×160×210mm; 2、功率:240W/220V; 3、具体参数详见招标文件;	台	1						
60	01B064	粘捕式灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 1、功率:8W/220V; 2、规格尺寸:360×170×200mm; 3、具体参数详见招标文件;	台	3						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	01B065	紫外线杀菌灯	紫外线杀菌灯 1、电压: 220V; 2、功率: 30W; 3、具体参数详见招标文件;	台	2						
62	01B066	全自动长龙洗碗机	全自动长龙洗碗机 1、规格尺寸: 3200×1000×2040mm; 2、电源要求: 380V/50Hz/3N; 3、电加热型功率: 61KW; 4、进水压力: 0.15-0.4Mpa; 5、洗涤温度: 55-60℃; 6、漂洗温度: 80-85℃; 7、耗水量: 300-350L; 8、最大洗涤量: 3000-5000碟/小时; 9、最大洗涤高度: 420mm; 10、机器入口宽度: 605mm; 11、具体参数详见招标文件;	台	1						
63	01B067	大单星盆台	大单星盆台 1、规格尺寸: 1700×1000×(800+100)mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$; 3、配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器、拦渣斗; 4、具体参数详见招标文件;	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	01B068	大单星盆台	大单星盆台 1、规格尺寸: 900×700×(800+150)mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$; 3、配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器、拦渣斗; 4、具体参数详见招标文件;	台	4						
65	01B069	台式混水厨房龙头	台式混水厨房龙头 1、双孔双把装台面鹅颈龙头, 配G1/2' 进水接头, 出水管中心距145mm, 4' 对中镀铬镍黄铜本体; 2、具体参数详见招标文件;	个	4						
66	01B070	四层平板架	四层平板架 1、规格尺寸: 1150×500×1550mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 骨架实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。 $\Phi 38$ 圆管, 层板实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 下衬加宽加强; 3、脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 4、具体参数详见招标文件;	台	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-设备

标段:

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	01B071	集汽罩	集汽罩 1、规格尺寸: 3400*1000*550mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3、具体参数详见招标文件;	m2	3.40						
		排烟系统			0						
68	01B072	防火阀	防火阀 1、熔断器动作温度280℃; 2、(2)环境温度下的漏风量(压差3000Pa) < 700m ³ /h; 3、耐火(压左300Pa. 1.5h)下的漏风量 < 1000 m ³ /h.; 控制电压DC24V; 微动接点容量AC380V-3A; 全开时阴力系数 < 0.5; 4、具体参数详见招标文件;	台	2						
69	01B073	不锈钢上排烟管	不锈钢上烟管 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 实际厚度 $\delta \geq 0.8\text{mm}$; 2、具体参数详见招标文件;	m2	60.00						
70	01B074	不锈钢排烟管	不锈钢烟管 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 实际厚度 $\delta \geq 0.8\text{mm}$; 2、具体参数详见招标文件;	m2	320.00						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	01B075	烟罩上封板	烟罩上封板 1、采用SUS304-2B, 实际 ≥ 0.8 mm砂光不锈钢板制; 2、具体参数详见招标文件;	m ²	50.00						
72	01B076	双隔音风柜	双隔音风柜 1、规格尺寸: 1160 \times 1550 \times 1215mm; 2、材质: 采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构; 3、功率: 7.5KW/380V; 4、风量: 20500-28500m ³ /h; 5、具体参数详见招标文件;	台	1						
73	01B077	双隔音风柜	双隔音风柜 1、规格尺寸: 1550 \times 1800 \times 1360mm; 2、材质: 采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构; 3、功率: 11.0KW/380V; 4、风量: 26500-37000m ³ /h; 5、具体参数详见招标文件;	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	01B078	高效新型油烟净化箱	高效新型油烟净化箱 1、规格尺寸: 735×1215×1407mm; 2、风量: 20000m ³ /h; 3、功率: 220V/990W; 4、处理效率: >95%; 5、阻力: ≤100pa; 6、设备外壳全部为1.0mm以上厚度的碳钢冷板, 设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺; 7、具体参数详见招标文件;	台	1						
75	01B079	轴流风机	轴流风机 1、规格: 5#; 2、铜芯电机, 低噪音, 性能强; 3、具体参数详见招标文件;	台	1						
76	01B080	风机厢控制箱	风机厢控制箱 1、功率: 7.5KW/380V; 2、起动方式: Y/△起动; 3、具体参数详见招标文件;	台	1						
77	01B081	风机厢控制箱	风机厢控制箱 1、功率: 11.0KW/380V; 2、起动方式: Y/△起动; 3、具体参数详见招标文件;	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	01B082	净化器支架	净化器支架 1、风柜基础辅件,采用8#槽钢制作; 2、具体参数详见招标文件;	套	2						
79	01B083	风机减震器	风机减震器 1、风柜基础辅件; 2、具体参数详见招标文件;	只	8						
80	01B084	软接	软接 1、材质:帆布、阻燃布; 2、具体参数详见招标文件;	套	2						
		厨房餐具			0						
81	01B085	五格深快餐盘带盖	五格深快餐盘带盖 1、规格尺寸:28×22×4.2cm; 2、材质:采用食品级304不锈钢制作; 3、具体参数详见招标文件;	套	1500						
82	01B086	双层焊边碗	双层焊边碗 1、规格尺寸:直径13cm; 2、采用食品级304不锈钢制作,双层隔热,底部防滑; 3、具体参数详见招标文件;	个	2500						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-设备

标段:

第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	01B087	保温桶	保温桶 1、规格：50L； 2、采用食品级304不锈钢制作； 3、具体参数详见招标文件；	个	50						
本页小计											
合计											