

瑞安市碧山中学食堂改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____

(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

编制说明

工程名称:瑞安市碧山中学食堂改造工程

第1页 共3页

一、工程概况:

1、工程名称: 瑞安市碧山中学食堂改造工程

2、工程规模: 共2层, 装修面积约359m² (其中含-1层168m²), 其余详见施工图纸及工程量清单。

3、工程地点: 位于瑞安市碧山中学。

4、建筑特征: 本工程包含屋面修缮、-1层及1层室内装修、给排水、强电、弱电、厨房设备等工程, 具体详见施工图纸及工程量清单。

二、编制依据:

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

2、由浙江鸿大工程设计有限公司提供的施工图纸1份(2024年8月)。

三、具体问题说明及要求

1、分部分项工程量清单中对工程项目项目特征及具体做法只作重点描述, 详细情况见施工图设计, 组价时应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的费用;

2、本工程量清单子目报价要求各投标人根据提供的清单项目特征、工作内容及结合施工图纸进行综合报价, 报价包含但不限于清单工作内容, 对于没有在清单中列出的工作内容, 要求各投标单位根据设计以及施工规范要求相应子目中综合考虑, 不作调整;

3、本工程所有砂浆采用预拌砂浆;

4、本工程木材均按防火材料考虑计入;

5、本工程不锈钢均按304不锈钢计入;

6、本项目内涉及水、电等费用的, 由校方直接支付, 预算暂不计入;

四、清单有关说明

A:装修部分

1、新砌墙体材质按A3.5 B06蒸压砂加气混凝土砌块, M5.0专用砂浆砌筑;

2、新建门洞上方过梁按100mm高木方梁, 搁置长度按250mm计入;

3、窗台按100mm高C20混凝土, 搁置长度按600mm, 配筋三级钢2φ8, 三级钢φ6@200计入;

4、根据设计回复, 新砌墙体交界处应设置构造柱, 按200*200mm, 配筋三级钢4φ12, 三级钢φ6@200计入;

5、根据设计回复, 新砌墙体下方要做200mm高C20挡水翻边;

6、根据设计回复, 厨房铝扣板按标高3.4m计入;

7、配菜间的冰火板墙面高度算至吊顶上150mm, 其余房间的无机涂料墙面高度算至吊顶标高

编制说明

工程名称:瑞安市碧山中学食堂改造工程

第2页 共3页

处:

8、厨房内原建筑900mm高300*450mm原瓷砖墙裙及100mm高原瓷砖踢脚线均按利旧考虑,新做瓷砖墙裙和瓷砖踢脚线材质及规格应与原建筑统一,墙面砖美缝做法取消不计;

9、排水沟按利旧处理,排水沟盖板更换为25mm304不锈钢水篦子,壁厚2mm,孔径不大于0.6cm;

10、-1层餐厅装饰范围暂按21*8m计入,结算按实调整;

11、厨房局部原墙面涂料改瓷砖墙面,墙面涂料按铲除至抹灰面考虑计入;

12、1层新建墙体朝向餐厅及室外部分墙面装饰参考临近墙面装饰做法计入;

13、橡胶运动地板做法中2厚橡胶地板按2mm塑胶地板计入;

14、屋面修缮面积暂按23.8m*20.8m考虑,女儿墙高度暂按0.6m考虑计入,结算按实调整;

15、屋面防水卷材及防水涂料均按上翻至女儿墙顶计入;附加卷材按500mm宽计入,材质同防水卷材;

16、铝合金门窗均统一按60系列铝合金门窗框,6mm钢化玻璃做法计入;

17、其余装饰做法图纸中未明确的或者与清单做法存在差异的,以清单描述为准;

B:安装部分

1、配电箱进线YJV-4×120+1×70暂定工程量为:115m,配管SC100暂定工程量为115m;

2、引自弱电机房光纤不计入;

3、交换机按8口交换机计入;

4、厨房设备点位预留一个接线盒;

5、根据业主要求,10路硬盘录像机和4T监控硬盘不计入;

6、平面图与系统图不符,以平面图为准;

五、材料品牌如下:

序号	材料名称	品牌1及型号	品牌2及型号	品牌3及型号
一、装修部分				
1	无机涂料	多乐士	嘉宝莉	立邦
2	玻璃	南玻	耀皮	信义
3	瓷砖	金朝阳	亚细亚	东鹏

编制说明

工程名称:瑞安市碧山中学食堂改造工程

第3页 共3页

4	铝合金型材	凤铝	兴发	闽铝
5	防水材料	东方雨虹	中誉	宁波华高科
6	铝扣板	欧佰	欧斯宝	法狮龙
7	轻钢龙骨	龙牌或高于同品牌		
8	塑胶地板	丽杰 (Rikett)	全境 (Allstate)	英稳洁 (Altro)
二、安装部分				
1	钢管	金洲	劳钢	银河
2	阀门	埃美柯	杭州春江	上海龙胜
3	开关、插座	湘雁	鸿雁	利尔
4	电线、电缆	嘉泽	威尔鹰	欧美
5	塑料管	中财	伟星	联塑
6	配电元器件	人民	德力西	正泰
7	灯具	雷士	鸿雁	欧普
8	桥架	华宇电力	世发长胜	中建
9	智能化线	可丽亚	雷士	岳丰
10	视频监控设备	海康	大华	希捷
11	风扇	美的	艾美特	奥克斯
12	空调	美的	海尔	格力
13	显示器	TCL	康佳	AOC

- 1、工程材料进场投入使用前均需经过报验手续，将相关材料的品牌资料及质量检验报告等资料报监理工程师及业主确定后方可使用，否则业主将对此不予计价。
- 2、由于中标人未经业主确认擅自订货的，业主将对此不予计价。
- 3、投标人可采用相当于或高于以上品牌。

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:装修工程-拆除、新建及修缮部分

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 费率		
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 税率		
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 费率		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-拆除、新建及修缮部分

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0104	D 砌筑工程			0						
1	010402001001	砌块墙	1、墙体类型:直形墙; 2、砖品种、规格、强度等级: A3.5 B06蒸压砂加气混凝土砌块; 3、墙体厚度:100mm; 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆;	m3	2.30						
2	010402001002	砌块墙	1、墙体类型:直形墙; 2、砖品种、规格、强度等级: A3.5 B06蒸压砂加气混凝土砌块; 3、墙体厚度:200mm; 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆;	m3	16.85						
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程			0						
3	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级:非泵送商品砼C20;	m3	0.45						
4	010503004001	圈梁	1、部位:素砼翻边; 2、混凝土强度等级:非泵送商品砼C20;	m3	0.89						
5	010507007001	其他构件	1、部位:窗台; 2、混凝土强度等级:非泵送商品砼C20;	m3	0.05						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-拆除、新建及修缮部分

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010507001001	散水、坡道	1、部位: 室外坡道; 2、C20素砼随捣随抹压光;	m ²	10.26						
7	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) C8盘螺;	t	0.001						
8	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) C12;	t	0.098						
9	010515001003	现浇构件钢筋	1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) C6盘螺;	t	0.023						
	0107	G 木结构工程									
10	010702002001	木梁	1、构件名称、类别: 过梁 2、材料品种, 规格: 方材; 3、刨光要求: 按设计要求; 4、报价含制作与安装等所有费用;	m ³	0.23						
	0109	J 屋面及防水工程			0						
11	010902003001	屋面刚性层	1、反射隔热涂料; 2、3.0厚聚酯胎自粘改性沥青防水卷材; (另列) 3、1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料; (另列) 4、LC5.0轻集料混凝土找坡2%找坡, 最薄处30厚; 5、已有屋面;	m ²	495.04						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-拆除、新建及修缮部分

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
12	010902001001	屋面卷材防水	1、3.0厚聚酯胎自粘改性沥青防水卷材;	m ²	593.16							
13	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料;	m ²	548.56							
本页小计												
合计												

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-拆除、新建及修缮部分

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011702	S.2混凝土模板及支架(撑) (编码:011702)									
1	011702003001	构造柱	1、现浇混凝土 构造柱 复合木模;	m2	12.35						
2	011702008001	圈梁	1、部位:素砼翻边; 2、现浇混凝土 直形圈梁 复合木模;	m2	9.92						
3	011702025001	其他现浇构件	1、部位:窗台; 2、现浇混凝土小型构件 复合模板;	m2	0.48						
		其他措施费			0						
4	01B001	拆除、修复及垃圾外运	1、1层部分墙体拆除; 2、1层部分门窗及打菜窗台拆除; 3、1层局部墙面涂料铲除; 4、-1层木隔断及石膏板隔断拆除; 5、原墙面、地面瓷砖破坏、污染、修复(含脚手架的搭拆等措施费用); 6、原建筑灯具、吊扇、管线等拆除; 7、屋面拆除至结构层; 8、建筑垃圾清理及外运; 9、施工单位自行踏勘现场一次性报价,结算不另作调整;	项	1						
本页小计											
合计											

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:装修工程-1层厨房改造

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 费率		
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 税率		
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 费率		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-1层厨房改造

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0108	H 门窗工程			0						
1	010802003001	钢质防火门	1、甲级钢质防火门（镀锌板），FM甲1023； 2、洞口尺寸：1000*2300mm； 3、要求：符合设计要求，必须是经消防部门认可的产品； 4、报价要求：含成品门、门框的制作、运输、安装、顺位器、闭门器、门锁和五金配件等所有项目； 5、具体详见施工图。	樘	2						
2	010802003002	钢质防火门	1、甲级钢质防火门（镀锌板），FM甲1223； 2、洞口尺寸：1200*2300mm； 3、要求：符合设计要求，必须是经消防部门认可的产品； 4、报价要求：含成品门、门框的制作、运输、安装、顺位器、闭门器、门锁和五金配件等所有项目； 5、具体详见施工图。	樘	4						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-1层厨房改造

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010802003003	钢质防火门	1、甲级钢质防火门（镀锌板），FM甲1523； 2、洞口尺寸：1500*2300mm； 3、要求：符合设计要求，必须是经消防部门认可的产品； 4、报价要求：含成品门、门框的制作、运输、安装、顺位器、闭门器、门锁和五金配件等所有项目； 5、具体详见施工图。	樘	2						
4	010807002001	金属防火窗	1、甲级防火窗FC1219； 2、洞口尺寸：1200*1900mm； 3、要求：符合设计要求，必须是经消防部门认可的产品； 4、报价要求：报价含制作、运输、安装等五金配件及所有项目； 5、具体详见施工图； 6、门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》、地方主管部门及设计图纸的有关规定；	樘	1						
	0111	L 楼地面装饰工程									
5	011105003001	块料踢脚线	1、瓷砖踢脚线，高度100mm； 2、5厚DTA砂浆粘结层； 3、10厚水泥砂浆找平层； 4、刷水泥浆结合层一道（水灰比0.4~0.5）； 5、部位：1层新砌墙体；	m ²	4.94						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-1层厨房改造

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			0						
6	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1 1、10厚DPMS砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）； 2、部位：1层新砌墙体；	m2	80.79						
7	011204003001	块料墙面	内墙2 1、300*450mm瓷砖； 2、5厚DTA砂浆粘结层； 3、10厚M15水泥砂浆找平层； 4、专用界面剂一道（高度至建筑顶）； 5、部位：1层新砌墙体；	m2	95.58						
8	011204003002	块料墙面	内墙2 1、300*450mm瓷砖； 2、5厚DTA砂浆粘结层； 3、部位：1层旧墙体；	m2	62.54						
9	011207001001	墙面装饰板	内墙3 1、6mm厚冰火板； 2、12mm厚玻镁板基层； 3、专用界面剂一道； 4、砖墙；	m2	29.85						
	0113	N 天棚工程									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-1层厨房改造

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	011302001001	吊顶天棚	吊顶2 1、600×600×0.7mm铝扣板吊顶; 2、配套专用龙骨,中距300-1200,按顶面板材分块大小; 3、承载50系列主龙骨,中距≤1200; 4、φ8钢筋吊杆,双向吊点,中距≤1200; 5、吊杆上部M8配套膨胀螺栓,双向吊点,固定于结构板底≤1200; 6、部位:1层厨房;	m2	170.19						
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程			0						
11	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙1 1、面喷白色A级无机涂料一遍; 2、3厚耐水腻子分遍找平; 3、因颜色不同导致价格差异由投标人在投标报价中综合考虑,施工时不因颜色因素另行调整单价; 4、部位:1层旧墙体及新砌墙体;	m2	166.86						
	0115	Q 其他装饰工程									
12	01B002	不锈钢成品水篦子	不锈钢成品水篦子 1、25mm304不锈钢水篦子,壁厚2mm,孔径不大于0.6cm; 2、具体做法详见图集《23J306》P3-34之1; 3、现有排水沟盖板更换不锈钢成品水篦子;	m2	5.52						
本页小计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-1层厨房改造

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程(编码:011701)									
1	011701006001	满堂脚手架	1、满堂脚手架~单独装饰或二次装饰工程;	m2	170.19						
		其他措施费			0						
2	01B003	原有工程保护费	1、原有工程保护费; 2、施工单位自行踏勘现场,一次性报价,结算不另作调整;	项	1						
3	01B004	材料楼层搬运费	1、材料楼层搬运费; 2、施工单位自行踏勘现场,一次性报价,结算不另作调整;	项	1						
本页小计											
合计											

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:装修工程--1层餐厅改造

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 费率		
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 税率		
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 费率		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程--1层餐厅改造

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0108	H 门窗工程									
1	010802001001	金属(塑钢)门	1、门类型:铝合金组合门C1; 2、洞口规格:21000*3000mm; 3、型材、玻璃要求:6mm钢化玻璃; 4、报价含制作、运输、安装、合页、五金配件及所有项目; 5、门窗气密性等级与水密性等级以施工图纸为准; 6、门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》、地方主管部门及设计图纸的有关规定;	樘	1						
	0111	L 楼地面装饰工程			0						
2	011105003002	块料踢脚线	1、瓷砖踢脚线,高度100mm; 2、5厚DTA砂浆粘结层; 3、10厚水泥砂浆找平层; 4、刷水泥浆结合层一道(水灰比0.4~0.5); 5、部位:-1层;	m ²	3.70						
3	011103004001	塑料卷材楼地面	1、2厚塑胶地板,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍; 2、3厚水泥基自流平砂浆; 3、已有地面; 4、部位:-1层;	m ²	168.00						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程--1层餐厅改造

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程			0						
4	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙1 1、面喷白色A级无机涂料一遍; 2、3厚耐水腻子分遍找平; 3、因颜色不同导致价格差异由投标人在投标报价中综合考虑,施工时不因颜色因素另行调整单价; 4、部位:-1层旧墙体;	m2	107.30						
5	011407002001	天棚喷刷涂料	1、面喷白色A级无机涂料一遍; 2、3厚耐水腻子分遍找平; 3、因颜色不同导致价格差异由投标人在投标报价中综合考虑,施工时不因颜色因素另行调整单价; 4、部位:-1层;	m2	265.40						
本页小计											
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程--1层餐厅改造

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
	011701	S.1脚手架工程(编码:011701)										
1	011701006002	满堂脚手架	1、满堂脚手架~单独装饰或二次装饰工程;	m2	168.00							
本页小计												
合计												

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 费率		
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 税率		
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 费率		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-安装

标段:

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电系统			0						
1	030404017001	配电箱	1、成套配电箱安装 1AP-CF 2、I级试验电涌保护器,经防雷办检验合格的产品 3、具体技术参数详见图纸	台	1						
2	030411003001	桥架	304不锈钢桥架 300*100*δ2	m	17.17						
3	031201003001	金属结构刷油	桥架支架按设计要求除锈、刷油	kg	28.72						
4	030413001001	铁构件	桥架支架制作、安装	kg	28.72						
5	030411001001	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN20	m	276.85						
6	030411001002	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN25	m	106.96						
7	030411001003	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN32	m	25.54						
8	030411001004	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN40	m	8.58						
9	030411001005	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN50	m	25.64						
10	030411004001	配线	管内穿照明线 WDZ-BYJ-2.5	m	577.80						
11	030411004002	配线	管内穿照明线 WDZ-BYJ-4	m	587.30						
12	030408001001	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-3×2.5	m	135.35						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-安装

标段:

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030408001002	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×4	m	20.49						
14	030408001003	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×6	m	46.63						
15	030408001004	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×10	m	22.95						
16	030408001005	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×16	m	71.37						
17	030408006001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下) 35 ^{mm} 铜芯10mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安	个	20						
18	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下) 35 ^{mm} 铜芯25mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安	个	6						
19	030404034001	照明开关	暗装单极开关 GP86K11-10	个	2						
20	030404034002	照明开关	暗装双极开关 GP86K21-10	个	7						
21	030404034003	照明开关	紫外线杀菌灯开关(带标示) GP86K12-10	个	2						
22	030404035001	插座	带保护接地安装插座(带安全门) GP86W223(86HFW) 10W	个	24						
23	030404035002	插座	带保护接地安装插座(带安全门) GP86W223(86HFW) 16W	个	4						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-安装

标段:

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030412005001	荧光灯	直管LED灯 4950LM LL523× 1 × LED62S/940 55W	套	5						
25	030412005002	荧光灯	直管LED灯 4950LM LL523× 1 × LED62S/940 40W	套	30						
26	030412005003	荧光灯	直管LED灯(防水防潮型) 4950LM LL523× 1 × LED62S/940 55W	套	7						
27	030412001001	普通灯具	吸顶灯 节能灯, LED 球泡灯1×10W	套	3						
28	030404033001	风扇	吊扇 60W	台	27						
29	030411006001	接线盒	钢制开关盒、插座盒安装	个	39						
30	030411006002	接线盒	钢制暗装接线盒	个	82						
31	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1						
		智能化			0						
32	030502001001	机柜、机架	18U壁挂机柜	台	1						
33	030502010001	配线架	24口模块式配线架	个	1						
34	030502010002	配线架	光纤配线架	个	1						
35	030501012001	交换机	8口交换机	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-安装

标段:

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030507008001	监控摄像设备	枪式摄像机(防油污)	台	5						
37	030507014001	显示设备	50寸显示器	台	1						
38	030507017001	安全防范分系统调试	电视监视系统~≤50台	系统	1						
39	Z030502022001	综合布线系统调试	系统调试~≤400点	系统	1						
40	030411001006	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 DN20	m	64.61						
41	030411001007	配管	砖、混凝土结构暗配JDG管 DN25	m	17.12						
42	030502005001	双绞线缆	双绞线缆 CAT5E-4PRUTP	m	118.07						
43	030502005002	双绞线缆	HDMI	m	50.31						
44	030502005003	双绞线缆	LSZH	m	67.76						
45	030502009001	跳线	LC跳线	条	1						
46	030502016001	布放尾纤	布放尾纤,含尾纤连接	根	4						
47	030502009002	跳线	RJ45跳线	条	6						
48	030502007001	光缆	单模四芯光纤	m	40.00						
		给水系统			0						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-安装

标段:

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	031001006001	塑料管	室内PPR塑料给水管(热熔连接) DN15, 管道消毒、冲洗	m	28.95						
50	031001006002	塑料管	室内PPR塑料给水管(热熔连接) DN25, 管道消毒、冲洗	m	7.33						
51	031001006003	塑料管	室内PPR塑料给水管(热熔连接) DN32, 管道消毒、冲洗	m	9.05						
52	031001006004	塑料管	室内PPR塑料给水管(热熔连接) DN40, 管道消毒、冲洗	m	17.11						
53	031001006005	塑料管	室内PPR塑料热水管(热熔连接) DN15, 管道消毒、冲洗	m	15.20						
54	031001006006	塑料管	室内PPR塑料热水管(热熔连接) DN20, 管道消毒、冲洗	m	5.40						
55	031001006007	塑料管	室内PPR塑料热水管(热熔连接) DN25, 管道消毒、冲洗	m	8.86						
56	031003001001	螺纹阀门	铜截止阀 DN15	个	4						
57	031003001002	螺纹阀门	铜截止阀 DN25	个	1						
58	031003001003	螺纹阀门	闸阀 DN40	个	1						
59	031003013001	水表	水表 DN40	组	1						
		排水系统			0						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-安装

标段:

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	031001006008	塑料管	室内塑料排水管(粘接) DN50	m	50.31						
61	031001006009	塑料管	室内塑料排水管(粘接) DN100	m	5.34						
62	031001006010	塑料管	室内塑料排水管(粘接) DN150	m	11.28						
63	031004014001	给、排水附(配)件	不锈钢地漏 DN100	组	2						
64	031004014002	给、排水附(配)件	不锈钢网框地漏 DN150	组	2						
		空调系统			0						
65	031001006011	塑料管	空调凝结水塑料管(粘接) De25	m	26.24						
66	031001006012	塑料管	空调凝结水塑料管(粘接) De32	m	10.20						
67	031001004001	铜管	铜管 ϕ 15.9	m	48.43						
68	031001004002	铜管	铜管 ϕ 9.5	m	48.43						
69	031009002001	空调水工程系统调试	空调水系统	系统	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-安装

标段:

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	030701003001	空调器	一拖一环形出风嵌入式 5匹 CFAN-X120TRQ4 CFAN-X120TR 冷量 12.0kW 热量13.2kW 电源220-50 制冷 剂R410A 制冷/制热额定功率 5.20/4.90kW 内机噪音值38dB(A) 外 机质量68kg, 含减振器, 具体参数详 见图纸	台	5						
71	030701003002	空调器	5.0匹变频柜机 制冷量12.16kW, 含减 振器, 具体参数详见图纸	台	2						
		通风排烟系统			0						
72	030702001001	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管($\delta=0.5\text{mm}$ 以内咬 口)长边长(mm) ≤ 320	m ²	4.78						
73	030702001002	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管($\delta=0.75\text{mm}$ 以内 咬口)长边长(mm) ≤ 1000	m ²	1.68						
74	030702001003	碳钢通风管道	镀锌薄钢板圆形风管($\delta=0.5\text{mm}$ 以内咬 口)直径(mm) ≤ 320	m ²	2.10						
75	030703001001	碳钢阀门	70℃防火阀 250×250	个	1						
76	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶 窗	防雨百叶 120×120	个	1						
77	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶 窗	防雨百叶 250×250	个	1						
本页小计											

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-室外线缆

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 费率		
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 税率		
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 费率		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-室外线缆

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		脚手架搭拆			0							
1	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1							
本页小计												
合计												

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 费率		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 费率		
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 税率		
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 费率		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		一更			0						
1	01B005	挂式洗手星盆	挂式洗手星盆 1、规格尺寸: 400×450×(200+150) mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3、配优质不锈钢落水器、拦渣斗; 4、具体参数详见招标文件;	台	1						
2	01B006	单冷龙头连脚踏龙头	单冷龙头连脚踏龙头 1、单孔台面鹅颈龙头, 配G1/2' 进水接头, 出水管中心距130mm, 4' 对中镀铬镍黄铜本体; 2、具体参数详见招标文件;	个	1						
3	01B007	三角阀	三角阀 1、适用温度: 小于90℃的冷热水; 2、表面处理: 表面抛光; 3、镀镍、铬阀芯材质: 低档慢开多用铜或不锈钢, 高档快开为陶瓷片; 4、连接型式: G1/2螺纹连接; 5、具体参数详见招标文件;	只	1						
4	01B008	编织金属进水管	编织金属进水管 1、采用优质不锈钢混合编织管; 2、具体参数详见招标文件;	根	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	01B009	干手器	干手器 1、功率: 2000W/220V; 2、规格尺寸: 240×230×240mm; 3、智能全自动感应, 涡轮增压风箱; 4、具体参数详见招标文件;	个	1						
6	01B010	紫外线杀菌灯	紫外线杀菌灯 1、电压: 220V; 2、功率: 30W; 3、具体参数详见招标文件;	个	1						
		二更			0						
7	01B011	挂式洗手星盆	挂式洗手星盆 1、规格尺寸: 400×450×(200+150) mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2$ mm, 星盆斗实际厚度 $\delta \geq 1.2$ mm; 3、配优质不锈钢落水器、拦渣斗; 4、具体参数详见招标文件;	台	1						
8	01B012	单冷龙头连脚踏龙头	单冷龙头连脚踏龙头 1、单孔台面鹅颈龙头, 配G1/2' 进水接头, 出水管中心距130mm, 4' 对中镀铬镍黄铜本体; 2、具体参数详见招标文件;	个	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	01B013	三角阀	三角阀 1、适用温度: 小于90℃的冷热水; 2、表面处理: 表面抛光; 3、镀镍、铬阀芯材质: 低档慢开多用铜或不锈钢, 高档快开为陶瓷片; 4、连接型式: G1/2螺纹连接; 5、具体参数详见招标文件;	只	1						
10	01B014	编织金属进水管	编织金属进水管 1、采用优质不锈钢混合编织管; 2、具体参数详见招标文件;	根	1						
11	01B015	干手器	干手器 1、功率: 2000W/220V; 2、规格尺寸: 240×230×240mm; 3、智能全自动感应, 涡轮增压风箱; 4、具体参数详见招标文件;	个	1						
12	01B016	紫外线杀菌灯	紫外线杀菌灯 1、电压: 220V; 2、功率: 30W; 3、具体参数详见招标文件;	个	1						
		粗加工区									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	01B017	残菜柜连桶车	残菜柜连桶车 1、规格尺寸: 700×700×800mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 侧板、后板实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3、配平板推车1辆及加厚不锈钢桶1只; 4、重力脚 $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚; 5、具体参数详见招标文件;	台	1						
14	01B018	万能组合消毒柜	万能组合消毒柜 1、规格尺寸: 600×600×1780mm; 2、功率: 660W/220V; 3、采用优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 砧板消毒柜采用两辆推车设计, 刀具消毒柜采用抽拉式设计, 毛巾消毒柜移门带玻璃; 4、紫外线功率: 17W; 5、具体参数详见招标文件;	台	1						
15	01B019	双星连盆台	双星连盆台 1、规格尺寸: 1500×700×(800+150)mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3、配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚; 4、配优质不锈钢落水器、拦渣斗; 5、具体参数详见招标文件;	台	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	01B020	台式混水厨房龙头	台式混水厨房龙头 1、双孔双把装台面鹅颈龙头,配G1/2'进水接头,出水管中心距145mm,4'对中镀铬镍黄铜本体; 2、具体参数详见招标文件;	个	4						
17	01B021	四门直冷双温柜	四门直冷双温柜 1、规格尺寸:1200×705×1950mm; 2、电量:370W/220V; 3、冷藏温度:+4~-5℃; 4、冷冻温度:-3~-18℃; 5、具体参数详见招标文件;	台	1						
18	01B022	粘捕式灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 1、功率:8W/220V; 2、规格尺寸:360×170×200mm; 3、具体参数详见招标文件;	个	1						
		洗消间									
19	01B023	双门热风循环消毒柜	双门热风循环消毒柜 1、规格尺寸:1310×650×1980mm; 2、电量:4.4KW/1PH/220V; 3、采用优质不锈钢制,玻璃纤维隔热材料,双温度控制器,定时开关、继电器;采用热风循环消毒; 4、具体参数详见招标文件;	台	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	01B024	四门保洁柜	四门保洁柜 1、规格尺寸:1200*500*1800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作,层板实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$;侧板、门板实际厚度 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板,加强筋采用实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3、配四扇移门,内分四层; 4、重力脚 $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚; 5、具体参数详见招标文件;	台	1						
21	01B025	粘捕式灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 1、功率:8W/220V; 2、规格尺寸:360 \times 170 \times 200mm; 3、具体参数详见招标文件;	个	1						
		配餐间									
22	01B026	双层平板工作台	双层平板工作台 1、规格尺寸:1500 \times 800 \times 800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作,台面 δ 实际厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (下衬1.5mm高密度板减噪); 3、下层板采用实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型; 4、加强筋实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 5、具体参数详见招标文件;	台	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	01B027	玻璃门留样冰箱	玻璃门留样冰箱 1、规格尺寸: 560*580*850mm; 2、电量: 170W/1PH/220V; 3、冷藏温度: +5℃~-2℃; 4、单机单温; 5、材质: 箱体为彩钢板、烤漆板制作, 内胆材料为压花铝胆, 门采用双层中空钢化玻璃, 自动回归门, 采用优质高品质国产压缩机组, 聚胺脂一次发泡成型, R134a无氟环保制冷剂, 全铜管冷凝器、蒸发器; 6、具体参数详见招标文件;	台	1						
24	01B028	粘捕式灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 1、功率: 8W/220V; 2、规格尺寸: 360×170×200mm; 3、具体参数详见招标文件;	个	1						
		烹饪间									
25	01B029	电磁单大锅灶	电磁单头大锅灶 1、规格尺寸: 1000×1100×(810+440)mm; 2、电量: 20KW/380V; 3、材质: 全SUS304不锈钢机身, 炉面板厚度1.5mm, 前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度1.0mm; 4、SUS409材质大锅, 厚度3.0mm; 5、具体参数详见招标文件;	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	01B030	电磁双眼大锅灶	电磁双眼大锅灶 1、规格尺寸: 2200×1100×(810+440)mm; 2、电量: 20KW+20KW/380V; 3、材质: 全SUS304不锈钢机身, 炉面板厚度1.5mm, 前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度1.0mm; 4、SUS409材质大锅, 厚度3.0mm; 5、具体参数详见招标文件;	台	1						
27	01B031	双门电热蒸饭柜	双门电热蒸饭柜 1、规格尺寸: 1380×610×1620mm; 2、电量: 12KW×2/380V; 3、材质: 采用优质加厚加厚不锈钢板材, 不锈钢把手, 整体高密度发泡; 4、具体参数详见招标文件;	台	2						
28	01B032	全自动电热连座台	全自动电热连座台 1、规格尺寸: 520×500×1410mm; 2、电量: 12KW/3PH/380V; 3、每小时出水量: 120升; 4、具体参数详见招标文件;	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	01B033	大单星盆台	大单星盆台 1、规格尺寸: 1200×700×(800+150)mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$; 3、配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚; 4、配优质不锈钢落水器、拦渣斗; 5、具体参数详见招标文件;	台	1						
30	01B034	单冷水龙头	单冷水龙头 1、单孔单把装台面鹅颈龙头, 配G1/2' 进水接头, 出水管中心距145mm, 4' 对中镀铬镍黄铜本体; 2、具体参数详见招标文件;	台	1						
31	01B035	调料平台	调料平台 1、规格尺寸: 600×1100×(800+450)mm; 2、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ (下衬1.5mm防潮板减噪); 3、加强筋实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4、脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 5、横通 $25 \times 1.0\text{mm}$; 6、具体参数详见招标文件;	台	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	01B036	四层格栅架	四层格栅架 1、规格尺寸: 1150×500×1550mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 骨架实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, $\phi 38$ 圆管, 栅板实际厚度 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 复边成条状; 3、脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 4、具体参数详见招标文件;	台	1						
33	01B037	粘捕式灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 1、功率: 8W/220V; 2、规格尺寸: 360×170×200mm; 3、具体参数详见招标文件;	个	1						
		仓库间									
34	01B038	定制不锈钢挡鼠板	定制不锈钢挡鼠板 1、高600mm, 长1200mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作; 3、具体参数详见招标文件;	个	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	01B039	四层格栅架	四层格栅架 1、规格尺寸: 1150×500×1550mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 骨架实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, $\phi 38$ 圆管, 栅板实际厚度 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 复边成条状; 3、脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 4、具体参数详见招标文件;	台	4						
36	01B040	低搁架 (大米架)	低搁架 (大米架) 1、规格尺寸: 1200×500×300mm; 2、选用SUS304-2B优质50×50不锈钢方管制作, 骨架实际厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3、配防滑皮垫; 4、具体参数详见招标文件;	台	2						
		餐厅									
37	01B041	不锈钢八人餐桌椅子	不锈钢八人餐桌椅子 1、面板: 304#不锈钢磨砂板, 厚度0.6; 3、衬板: 密度板; 4、拉筋: 铁; 5、脚: 50*50mm, 1.2厚喷漆铁方脚; 6、座椅面: 注塑; 7、拼接工艺: 螺丝固定; 8、具体参数详见招标文件;	套	63						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	01B042	双层平板工作台	双层平板工作台 1、规格尺寸:1800×800×800mm; 2、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作,台面 δ 实际厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (下衬1.5mm高密度板减噪); 3、下层板采用实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型; 4、加强筋实际厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 5、具体参数详见招标文件;	台	9						
39	01B043	粘捕式灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 1、功率:8W/220V; 2、规格尺寸:360×170×200mm; 3、具体参数详见招标文件;	个	4						
40	01B044	风幕机	风幕机 1、规格尺寸:1100×160×210mm; 2、功率:200W/220V; 3、具体参数详见招标文件;	台	1						
41	01B045	风幕机	风幕机 1、规格尺寸:1300×160×210mm; 2、功率:200W/220V; 3、具体参数详见招标文件;	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	01B046	风幕机	风幕机 1、规格尺寸:1600×160×210mm; 2、功率:240W/220V; 3、具体参数详见招标文件;	台	1						
		外部设备									
43	01B047	保温不锈钢水箱	保温不锈钢水箱 1、容量5吨; 2、具体参数详见招标文件;	台	1						
		排烟系统									
44	01B048	豪华方形不锈钢脱排油烟罩	豪华方形不锈钢脱排油烟罩 1、规格尺寸:6700×1300×500mm; 2、材质:采用SUS304-2B1.2mm砂光不锈钢板,双层隔油排、积油杯; 3、具体参数详见招标文件;	m ²	8.71						
45	01B049	烟罩上封板	烟罩上封板 1、规格尺寸:1000×1000mm; 2、采用SUS304-2B,实际≥0.8mm砂光不锈钢板制; 3、具体参数详见招标文件;	m ²	13.50						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	01B050	不锈钢隔油过滤网	不锈钢隔油过滤网 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，实际厚度 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ ； 2、具体参数详见招标文件；	m	6.70						
47	01B051	不锈钢排烟管	不锈钢排烟管 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，实际厚度 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ ； 2、具体参数详见招标文件；	m ²	30.00						
48	01B052	不锈钢排烟管变径接头	不锈钢排烟管变径接头 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，实际厚度 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ ； 2、具体参数详见招标文件；	个	2						
49	01B053	双隔音风柜	双隔音风柜 1、规格尺寸：1160×1550×1215mm； 2、材质：采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构； 3、功率：7.5KW/380V； 4、风量：20500-28500m ³ /h； 5、具体参数详见招标文件；	台	1						
		灭火系统									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	01B054	厨房灭火系统	厨房灭火系统 1、触点温度:182℃; 2、灭火剂储存容器容量:采用不锈钢瓶,单瓶组药剂量不低于11.5升; 3、启动方式为机械启动式,其机械应急操作机构操作力范围为126N-150N,手动操作位移范围为8.5mm-19mm; 4、喷嘴数量≥10只,且药剂充装量≥11.5L; 5、在灭火剂完全喷射后,水流联动阀立即启动,自动切换时间≤0.2秒; 6、喷射延迟时间≤0.5秒; 7、灭火装置的机械式(驱动)气缸与机械式水流联动阀联动时间≤1s,动作行程符合38±2cm范围,并可联动燃气切断阀,输出燃气阀切断信号; 8、具体参数详见招标文件; 9、部位:烹饪间;	套	1						
		厨房餐具									
51	01B055	四格深快餐盘带盖	四格深快餐盘带盖 1、规格尺寸:28×22×4.2cm; 2、材质:采用食品级304不锈钢制作; 3、具体参数详见招标文件;	个	600						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	01B056	双层焊边碗	双层焊边碗 1、规格尺寸:直径13cm; 2、采用食品级304不锈钢制作,双层隔热,底部防滑; 3、具体参数详见招标文件;	个	600						
53	01B057	保温桶	保温桶 1、规格:50L; 2、采用食品级304不锈钢制作; 3、具体参数详见招标文件;	个	8						
本页小计											
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:设备购置-厨房设备

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		1										
本页小计												
合计												