

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		市政养护					1291895.98	9215.66	46319.74		
		车行道部分					10587.33	510.82	247.74		
1	041001001001	拆除路面	原12cm厚破损沥青路面机械拆除 垃圾外运方式及运距：自行考虑	m2	1	30.85	30.85	11.29	7.1		
2	041001001002	拆除路面	原5cm厚破损沥青路面铣刨机铣刨 垃圾外运方式及运距：自行考虑	m2	1	11.79	11.79	1.2	5.83		
3	040203006001	沥青混凝土(大面积修补10m²<S≤400m²)	沥青路面大面积修补 6cm厚粗粒式沥青混凝土路面AC-25	m2	1	81.99	81.99	5.24	4.1		
4	040203006002	沥青混凝土(大面积修补10m²<S≤400m²)	沥青路面大面积修补 7cm厚中粒式沥青混凝土路面AC-20	m2	1	94.27	94.27	3.78	3.27		
5	040203006003	沥青混凝土(大面积修补10m²<S≤400m²)	沥青路面大面积修补 5cm厚细粒式沥青混凝土路面AC-13	m2	1	72.35	72.35	3.15	3.27		
6	040203006004	沥青混凝土(大面积修补10m²<S≤400m²)	沥青路面大面积修补 8cm厚中粒式沥青混凝土路面AC-20	m2	1	106.81	106.81	4.22	3.27		
本页小计							398.06	28.88	26.84		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	040203006005	沥青混凝土(大面积修补10m²<S≤400m²)	沥青路面大面积修补4cm厚细粒式沥青混凝土路面AC-13	m2	1	59.11	59.11	2.6	3.27		
8	040203003001	透层、粘层	大面积修补 黏层 乳化沥青	m2	1	3.87	3.87	0.77	0.04		
9	040203004001	封层	沥青表面封层处理 稀浆封层	m2	1	15.99	15.99	2.37	0.83		
10	040203006006	沥青混凝土（零星修补S≤10m²）	沥青路面修补零星坑洞 粗粒式AC-25 厚20cm	m2	1	275.29	275.29	14.16	11.39		
11	040203006007	沥青混凝土（零星修补S≤10m²）	沥青路面修补零星坑洞 中粒式AC-20 厚7cm	m2	1	116.55	116.55	8.67	9.21		
12	040203006008	沥青混凝土（零星修补S≤10m²）	沥青路面修补零星坑洞 细粒式AC-13 厚5cm	m2	1	93.3	93.3	7.24	9.84		
13	041001001003	拆除路面	1、原25cm厚破损混凝土路面机械拆除 2、垃圾外运方式及运距：自行考虑	m2	1	76.92	76.92	26.6	19.32		
14	041001001004	拆除路面	1、原24cm厚破损混凝土路面机械拆除 2、垃圾外运方式及运距：自行考虑	m2	1	74	74	25.62	18.56		
本页小计							715.03	88.03	72.46		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	041001001005	拆除路面	1、原12cm混凝土路面机械拆除 2、垃圾外运方式及运距：自行考虑	m2	1	38.95	38.95	13.77	9.48		
16	041001001006	拆除路面	1、原混凝土路面机械拆除 2、拆除厚度：每增1cm 3、垃圾外运方式及运距：自行考虑	m2	1	2.93	2.93	0.99	0.76		
17	041001003001	拆除基层	1、25cm厚水泥稳定碎石基层机械拆除 2、垃圾外运方式及运距：自行考虑	m2	1	91.31	91.31	35.94	18.4		
18	041001003002	拆除基层	1、20cm厚水泥稳定碎石基层机械拆除 2、垃圾外运方式及运距：自行考虑	m2	1	63.58	63.58	22.77	15.16		
19	041001003006	拆除基层	1、水泥稳定碎石基层机械拆除 2、拆除厚度：每增1cm 3、垃圾外运方式及运距：自行考虑	m2	1	5.53	5.53	2.64	0.65		
20	040203007001	水泥混凝土	混凝土路面铺筑C30非泵送商品砼路面 25cm	m2	1	173.75	173.75	35.69	0.24		
21	040203007002	水泥混凝土	混凝土路面铺筑C30非泵送商品砼路面 20cm	m2	1	135.78	135.78	28.9	0.24		
本页小计							511.83	140.7	44.93		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	040203007009	水泥混凝土	混凝土路面铺筑C30非泵送商品砼路面 厚度每增减1cm	m2	1	7.61	7.61	1.36			
23	040203007003	沥青玛蹄脂伸缝	沥青玛蹄脂伸缝	m2	1	7.26	7.26	1.21			
24	040203007004	水泥混凝土路面防滑条	路面防滑条	m2	1	6.42	6.42	0.77	2.29		
25	040203007005	水泥混凝土混凝土路面养护	混凝土路面养护	m2	1	3.77	3.77	0.88			
26	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	铺设水泥碎石稳定层(5%水泥含量) 厚度(cm):25	m2	1	86.72	86.72	9.75	3.53		
27	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	铺设水泥碎石稳定层(5%水泥含量) 厚度(cm):20	m2	1	70.73	70.73	8.25	3.16		
28	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	铺设水泥碎石稳定层(5%水泥含量) 厚度(cm):每增减1cm	m2	1	3.2	3.2	0.3	0.07		
29	040202016001	沥青稳定碎石	沥青路面水稳基层改碎石沥青基层 1、铺设沥青稳定碎石基层厚20cm	m2	1	152.57	152.57	14.45	7.65		
30	040203007006	水泥混凝土	透水原色混凝土面层零星修补 厚度8cm	m2	1	170.4	170.4	49.03			
本页小计							508.68	86	16.7		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	040203007007	水泥混凝土	透水彩色混凝土面层（红色）（含面层彩色保护剂）零星修补 厚度4cm	m2	1	110.53	110.53	24.52			
32	040203007008	水泥混凝土	水泥混凝土面层 快速混凝土补洞	m3	1	8164.55	8164.55	135.2	76.97		
33	04B001	工业盐	铺设工业盐	m2	1	13.58	13.58				
34	040203006009	沥青混凝土（零星修补S≤10m²）	零星补洞 修补零星坑洞 防水沥青冷补料 5cm	m2	1	152.28	152.28	7.24	9.84		
35	040203006010	沥青混凝土（零星修补S≤10m²）	零星补洞 修补零星坑洞 防水沥青冷补料 厚度每增减0.5cm	m2	1	12.79	12.79	0.25			
		人行道部分					4384.69	570.29	63.65		
36	041001002001	拆除人行道	人行道板换新 1、原人行道板（荷兰砖、彩砖）人工拆除 2、垃圾外运方式及运距：自行考虑	m2	1	13.39	13.39	4.86	3.15		
37	040204002001	人行道块料铺设	1、铺设荷兰砖 6cm厚 2、M10水泥砂浆 5cm厚	m2	1	84.59	84.59	15.66			
38	040204002002	人行道块料铺设	1、铺设彩砖 5cm厚 2、M10水泥砂浆 5cm厚	m2	1	98.36	98.36	15.66			
39	040204002003	人行道块料铺设	1、铺设664花岗岩人行道板 5cm厚 2、M10水泥砂浆 5cm厚	m2	1	220.19	220.19	15.66			
本页小计							8870.26	219.05	89.96		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	040204002004	人行道块料铺设	1、铺设664花岗岩人行道板 5cm厚（火烧面） 2、M10水泥砂浆 5cm厚	m2	1	231.42	231.42	15.66			
41	040204002005	人行道块料铺设	1、铺设664花岗岩人行道板（盲道板） 5cm厚 2、M10水泥砂浆 5cm厚	m2	1	242.64	242.64	15.66			
42	040204002006	人行道块料铺设	1、铺设芝麻灰花岗岩人行道板 5cm厚 2、M10水泥砂浆 5cm厚	m2	1	175.28	175.28	15.66			
43	040204002007	人行道块料铺设	1、铺设芝麻灰花岗岩人行道板 5cm厚（火烧面） 2、M10水泥砂浆 5cm厚	m2	1	186.51	186.51	15.66			
44	040204002008	人行道块料铺设	1、铺设芝麻灰花岗岩人行道板（盲道板） 5cm厚 2、M10水泥砂浆 5cm厚	m2	1	197.74	197.74	15.66			
45	040204002009	人行道块料铺设	1、铺设芝麻黑花岗岩人行道板 5cm厚 2、M10水泥砂浆 5cm厚	m2	1	243.77	243.77	15.66			
46	040204002010	人行道块料铺设	1、铺设芝麻黑花岗岩人行道板 5cm厚（火烧面） 2、M10水泥砂浆 5cm厚	m2	1	254.99	254.99	15.66			
47	040204002011	人行道块料铺设	C30混凝土路面零星修补厚度10cm（路面压模处理）	m2	1	223.8	223.8	61.28			
本页小计							1756.15	170.9			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	040204002012	人行道块料铺设（主材利旧）	1、翻铺人行道板（人行道板全部利旧100%） 2、原垫层弃渣外运方式及运距：自行考虑 3、M10水泥砂浆 5cm厚	m2	1	50.49	50.49	20.15	1.43		
49	040204002013	人行道块料铺设（主材利旧）	1、翻铺花岗岩人行道板（主材全部利旧100%） 2、原垫层弃渣外运方式及运距：自行考虑 3、M10水泥砂浆 5cm厚	m2	1	103.99	103.99	48.42	7.95		
50	041001003005	拆除基层	机械拆除12cm厚水泥稳定碎石基层 垃圾外运方式及运距：自行考虑	m2	1	19.31	19.31	1.7	9.98		
51	040202015003	人行道水泥稳定碎石基层	铺设水泥碎石稳定层(5%水泥含量) 厚12cm	m2	1	45.18	45.18	5.86	2.58		
52	040204002014	人行道混凝土基层	翻修C30水泥混凝土基础 15cm	m2	1	160.3	160.3	50.26	14.84		
53	040204002015	人行道混凝土基层	翻修C30水泥混凝土基础 12cm	m2	1	130.15	130.15	41.32	11.87		
54	040204002016	人行道混凝土基层	翻修水泥混凝土基础 每增减1cm	m2	1	10.04	10.04	2.98	0.99		
55	041001005001	拆除侧、平（缘）石	原混凝土侧石及垫层拆除 垃圾外运方式及运距：自行考虑	m	1	15.96	15.96	6.17	3.34		
本页小计							535.42	176.86	52.98		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	040204004001	安砌侧（平、缘）石(含侧石主材)	砣侧石 1、新铺C30砣垫层 2、砣侧石 370×150×100mm，M7.5水泥砂浆粘接3cm	m	1	65.52	65.52	15.33	0.13		
57	040204004002	安砌侧（平、缘）石(不含侧石主材)	砣侧石(原侧石100%利用) 1、侧石翻修(100%利用) 2、铺设C30砣垫层 3、M7.5水泥砂浆粘结层	m	1	38.19	38.19	18.41	0.13		
58	040204004003	安砌侧（平、缘）石(含侧石主材)	花岗岩侧石 1、新铺C30砣垫层 2、光面芝麻灰花岗岩侧石 铺设1000*100*100mm，M7.5水泥砂浆粘接3cm	m	1	59.82	59.82	15.06	0.08		
59	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	10cm厚C30现浇现拌混凝土面层	m2	1	152.95	152.95	61.28			
60	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	混凝土路面零星修补 每增减1cm	m2	1	13.83	13.83	6.13			
61	041001003004	拆除基层	20cm厚碎石基层拆除 垃圾外运方式及运距：自行考虑	m2	1	36.08	36.08	15.7	5.73		
62	040202011001	碎石	铺设碎石垫层 20cm厚	m2	1	39.1	39.1	7.46	1.45		
63	040204002017	人行道块料铺设	1、铺设透水砖 6cm厚 2、1:3水泥砂浆 3cm厚	m2	1	79.79	79.79	15.66			
本页小计							485.28	155.03	7.52		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	040204002018	人行道块料铺设	1、铺设中国黑花岗岩人行道板（火烧面） 3cm厚 2、1:3水泥砂浆 5cm厚	m2	1	248.36	248.36	15.66			
65	04B002	花岗岩挡车石柱（换新）	更换花岗岩挡车石柱： 1、拆除原挡车石 2、安装花岗岩挡车石 H600mm, Φ200mm 3、废料外运方式及运距：自行考虑	套	1	763	763				
66	04B003	橡胶挡车柱（换新）	更换橡胶挡车柱： 1、拆除原挡车柱 2、安装橡胶挡车柱 H750mm, Φ80mm 3、垃圾外运方式及运距：自行考虑	套	1	59.95	59.95				
67	04B004	盲道橡胶板	环保塑胶盲道(强力胶水铺贴)	m2	1	120	120				
		桥梁及排水部分					13726.68	1513.13	2740.28		
68	040309007001	桥梁伸缩装置	桥面伸缩缝清理	m	1	11.35	11.35	6.66			
69	040309007002	桥梁伸缩装置	伸缩缝调换 长条型橡胶止水带	m	1	209.8	209.8	75.73	25.37		
本页小计							1412.46	98.05	25.37		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	040309005001	支座保养	支座保养 钢滚轴式支座（1. 钢滚轴式支座及摆柱式支座:清除支座周围垃圾, 清洁支座, 除锈, 油漆, 更换新黄油等）	只	1	220.11	220.11	87.6	6.12		
71	040309005002	支座保养	支座保养 摆柱式支座（清除支座周围垃圾, 清洁支座）	只	1	171.08	171.08	87.6	3.67		
72	040309009001	桥面排（泄）水管	桥上排水 排水管调换 φ160（拆除原排水管, 疏通管道, 放样, 打眼钻孔, 安装PVC管, 接口涂胶封口等）	m	1	175.45	175.45	15.81	44.04		
73	040309009002	桥面排（泄）水管	桥上排水 集水斗 调换（拆除原集水斗, 调换螺栓, 安装PVC集水斗, 接口涂胶封口等）	只	1	225.02	225.02	41.61	47.43		
74	040309009003	桥面排（泄）水管	桥上排水 集水斗 清捞（清除集水斗中的垃圾和杂物等）	只	1	45	45	6.28	19.73		
75	040308005001	油漆	油漆 钢结构（环氧富锌底漆+环氧云铁底漆+氯化橡胶面漆。铲除铁锈、翘皮、粘裂、老化的油漆, 分层刷漆）	m2	1	377.14	377.14	199.73	1.28		
本页小计							1213.8	438.63	122.27		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	040303011001	混凝土	环氧混凝土修补缺损 厚度5cm	m2	1	645.44	645.44	151.71	98.63		
77	040501004001	塑料管	管道非开挖修复 拉入法 CIPP紫外光固化 Φ300（≤5m管道）	m	1	2669.73	2669.73	189.07	711.1		
78	040501004002	塑料管	管道非开挖修复 拉入法 CIPP紫外光固化 Φ400（≤5m管道）	m	1	3162.64	3162.64	218.56	835.88		
79	040501004003	塑料管	管道非开挖修复 拉入法 CIPP紫外光固化 Φ500（≤5m管道）	m	1	3960.38	3960.38	238.42	921.19		
80	040101002001	挖沟槽土方	沟槽土方开挖 1、机械挖土方 2、开挖方式：根据现场情况自行考虑 2、土方类别：根据现场情况自行考虑	m3	1	4.45	4.45	0.39	2.3		
81	040103001001	回填方	原土沟槽回填	m3	1	18.92	18.92	8.94	2.05		
82	040103001002	回填方	黄砂沟槽回填	m3	1	249.66	249.66	30.4	0.45		
83	040103002001	余方弃置	1、装载机装松散土 2、外运运距：自行考虑	m3	1	26.66	26.66	0.39	15.85		
84	040305001001	碎石垫层	管道碎石垫层	m3	1	216.6	216.6	61.58	1.9		
85	040305001002	砂垫层	管道砂垫层	m3	1	273.83	273.83	41.17	2.05		
本页小计							11228.31	940.63	2591.4		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	040501004004	塑料管	塑料管道铺设 1、HDPE双壁波纹排水管DN200 2、橡胶圈接口DN200 3、管道闭水试验	m	1	53.21	53.21	6.02			
87	040501004005	塑料管	塑料管道铺设 1、HDPE双壁波纹排水管DN300 2、橡胶圈接口DN300 3、管道闭水试验	m	1	84.62	84.62	7.13			
88	040501004006	塑料管	塑料管道铺设 1、HDPE双壁波纹排水管DN400 2、橡胶圈接口DN400 3、管道闭水试验	m	1	128.96	128.96	9.05			
89	040501004007	塑料管	塑料管道铺设 1、HDPE双壁波纹排水管DN500 2、橡胶圈接口DN500 3、管道闭水试验	m	1	181.6	181.6	10.1	1.24		
90	040501004008	塑料管	塑料管道铺设 1、PE排水管dn225（SDR21） 2、热熔链接 3、管道闭水试验	m	1	151.94	151.94	6.02			
本页小计							600.33	38.32	1.24		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	040501004009	塑料管	塑料管道铺设 1、PE排水管dn250（SDR21） 2、热熔链接 3、管道闭水试验	m	1	181.81	181.81	6.02			
92	040501004010	塑料管	塑料管道铺设 1、PE排水管dn315（SDR21） 2、热熔链接 3、管道闭水试验	m	1	281.28	281.28	7.14			
		隧道部分					2443.9	134.32	1104.64		
93	04B005	修复	主体结构 环氧砂浆修补衬砌裂缝(厚2cm)	m2	1	540.03	540.03	62.78	118.35		
94	04B006	修复	主体结构 瓷砖饰面	m2	1	189.47	189.47	71.54			
95	04B007	登高车	曲臂登高车	台班	1	1714.4	1714.4		986.29		
		井盖及其他					1182890.79	989.22	4855.28		
96	041001009001	拆除井	Φ700井圈拆除，拆除方式、弃渣外运方式及运距：自行考虑	座	1	43.21	43.21	14.36	11.37		
97	040504001001	井圈安装制作、模板	Φ700井井圈修复 C30混凝土井圈安装制作、模板 10cm厚	座	1	90.91	90.91	23.9	0.12		
本页小计							3041.11	185.74	1116.13		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	040504001002	铸铁井盖安装	铸铁检查井井盖安装 球墨铸铁检查井井盖（防沉降D400）Φ700	座	1	1021.73	1021.73	18.4	37.1		
99	040504001003	铸铁井盖安装	铸铁检查井井盖安装 球墨铸铁检查井井盖（D400）Φ700	座	1	827.71	827.71	18.4	37.1		
100	040504001004	铸铁井盖安装	铸铁检查井井盖安装 球墨铸铁检查井井盖（C250）Φ700	座	1	665.3	665.3	18.4	37.1		
101	040504001005	铸铁井盖安装	铸铁检查井井盖安装 球墨铸铁检查井井盖（B125）Φ700	座	1	501.8	501.8	18.4	37.1		
102	040504001006	铸铁井盖安装（原井盖利用）	铸铁检查井井盖安装（原井盖安装）	座	1	91.96	91.96	18.4	37.1		
103	041001009002	拆除井	500*400井圈拆除，拆除方式、弃渣外运方式及运距：自行考虑	座	1	40.39	40.39	13.42	10.63		
104	040504001007	砌筑井	500*400井井圈修复 C30混凝土井圈安装制作、模板 10cm厚	座	1	85.02	85.02	22.35	0.12		
105	040504001008	砌筑井	铸铁检查井井盖安装~铸铁井盖500*400	座	1	319.77	319.77	18.4	37.1		
106	040504001009	砌筑井	Φ700井筒检查井提升1M	座	1	833.28	833.28	280.17	12.62		
本页小计							4386.96	426.34	245.97		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	040504001010	砌筑井	调换铸铁检查井井盖400*600	座	1	418.96	418.96	18.4	37.1		
108	040504001011	砌筑井	调换铸铁检查井井盖500*500	座	1	440.76	440.76	18.4	37.1		
109	040504001012	砌筑井	调换铸铁检查井井盖400*500	座	1	402.61	402.61	18.4	37.1		
110	040504001013	砌筑井	调换复合方井盖400*500	座	1	252.19	252.19	18.4	37.1		
111	040504001014	砌筑井	调换复合圆井盖Φ700 重型*50	座	1	418.96	418.96	18.4	37.1		
112	040504001015	砌筑井	调换复合方井盖400*400	座	1	222.76	222.76	18.4	37.1		
113	04B008	防坠网更换安装	防坠网更换安装	套	1	54.5	54.5				
114	04B009	技工工日	技工工日	工日	1	299.75	299.75				
115	04B010	普工工日	普工工日	工日	1	234.35	234.35				
116	04B011	零星人工	零星人工（防汛期值班人员工资，全天24小时值班）	天	1	180	180				
117	04B012	零星人工	零星人工工日（防汛期值班人员工资，12小时值班）	天	1	90	90				
118	04B013	5t自卸车台班	5T自卸车台班	台班	1	908.72	908.72		557.18		
119	04B014	12t自卸车台班	12t自卸车台班	台班	1	1437.37	1437.37		873.04		
120	04B015	2.5t电动三轮车台班	2.5T电动三轮车台班	台班	1	319.62	319.62		186.97		
本页小计							5680.55	110.4	1839.79		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
121	04B016	大型疏通车台班	1. 大型疏通车台班（冲吸污泥车）	台班	1	1594. 69	1594. 69		917. 43		
122	04B017	挖机台班	220挖机台班	台班	1	1788. 79	1788. 79		1086. 17		
123	04B018	空压机台班	电动空气压缩机3m3/min	台班	1	196. 57	196. 57		106. 01		
124	04B019	发电机台班	柴油发电机组30kW	台班	1	856. 16	856. 16		537. 04		
125	04B020	绿化带护栏	1. 墨绿色浸塑隔离护栏，高90cm*厚度3mm（含防雨帽、连接卡、防盗螺栓、混凝土基础）	m	1	152. 6	152. 6				
126	04B021	绿化带护栏	1、钢制机动车隔离护栏H=1. 185（立柱：80*80*1. 3mm，上下横管：65*38*1. 3mm，竖管：10*78*1. 2mm，防眩光板1mm，构件为热镀锌钢静电喷涂，含二次喷涂）	m	1	196. 2	196. 2				
127	04B022	变形缝	水泥砼路面裂缝处理 1、道路伸缩缝清理、灌缝（直线灌缝）	m	1	16. 86	16. 86	5. 94	0. 64		
128	04B023	变形缝	水泥砼路面裂缝处理 1、道路伸缩缝清理、灌缝（区间灌缝）	m	1	5. 45	5. 45	0. 91			
本页小计							4807. 32	6. 85	2647. 29		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
129	040103002002	余方弃置	1、明沟清泥 软泥 2、垃圾外运方式及运距：自行考虑	m3	1	145.72	145.72	55.18	31.79		
130	040103002003	余方弃置	1、明沟清泥 硬泥 2、垃圾外运方式及运距：自行考虑	m3	1	151.26	151.26	58.43	31.79		
131	040305003001	浆砌块料	M7.5水泥砂浆砌块石挡墙	m3	1	474.88	474.88	97.82	2.27		
132	040305004001	砖砌体	M7.5水泥砂浆砌筑混凝土实心砖挡墙	m3	1	546.52	546.52	117.85	1.99		
133	040205006001	标线	常温型路面标线	m2	1	12.77	12.77	2.16	1.93		
134	040205006002	标线	热熔型路面标线	m2	1	45.01	45.01	7.24	6.13		
135	040101001001	挖一般土方	零星项目土方开挖 1、机械挖土方 2、开挖方式：根据现场情况自行考虑 2、土方类别：根据现场情况自行考虑	m3	1	16.88	16.88	4.62	5.51		
136	040101001002	挖一般土方	零星项目土方开挖 1、人工挖土方 2、开挖方式：根据现场情况自行考虑 2、土方类别：根据现场情况自行考虑	m3	1	50.12	50.12	29.44			
本页小计							1443.16	372.74	81.41		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
137	040103001003	回填方	零星项目土方回填 1、原土回填夯实	m3	1	35.35	35.35	20.02	0.69		
138	040103002004	余方弃置	多余土方或旧料外运： 1、装车、外运方式：自行考虑 2、外运运距：自行考虑 3、本清单综合单价为完全综合单价，包括措施项目费、规费、税金等	m3	1	71.57	71.57	14.61	28.64		
139	04B024	城市道路脱空检测	丽水经济技术开发区城市道路脱空检测 1. 城区62条道路(包括所有车行道、非机动车道、人行道、公交车站台等)的脱空检测，开发区所有管辖范围内脱空检测风险评估报告编制	公里	1	10231.76	10231.76				
140	04B025	大桥检测	大桥检测 1. 外观技术检测;2. 对个桥的所有部件进行外观检测，评定桥梁的技术状况等级;根据检测结果出具养护意见	座	1	60000	60000				
本页小计							70338.68	34.63	29.33		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
141	04B026	中桥及隧道检测	中桥及隧道检测 中桥1. 外观技术检测;2. 对个桥的所有部件进行外观检测，评定桥梁的技术状况等级;根据检测结果出具养护意见 隧道1. 隧道表观质量检测；2. 隧道内环境指标检测3. 根据检测结果给出维修和养护意见	座	1	12000	12000				
142	04B027	小桥检测	小桥检测 1. 外观技术检测;2. 对个桥的所有部件进行外观检测，评定桥梁的技术状况等级;根据检测结果出具养护意见	座	1	4100	4100				
143	04B028	污水提升泵设备维护	为了确保污水提升泵等设施设备的正常运行，对设备进行日常的巡查养护、清淤和维修（设备新增和更换不在范围内）	年	1	15000	15000				
本页小计							31100				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
144	04B029	流速流量检测	流速流量检测（设备租赁和维护） 1. 管网流速流量检测（含1台流量计、1台数据采集仪） 2. 设备由乙方提供，由乙方进行设备的正常运行和维护，确保设备运行正常	套	1	5000	5000				
145	04B030	日常巡查	人工日常巡查 1、人次：不少于10人 2、按年包干，10个工人一年工资 3、工作内容：道路路面、附属设施的巡视检查，记录巡视检查结果，清理设施零星障碍物，启闭井盖，检查并记录管道污水冒溢、井盖和雨水篦破损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私接管道等情况，水泵房日常维护检查	项	1	500000	500000				
本页小计							505000				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
146	04B031	排水许可及源头排查	排水许可及源头排查：1. 人次，不少于2人（至少有一名专业技术人员），2. 按年包干2个工人1年的工资，车辆按1个人工计算。3、工作内容：工作内容包含协助对从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）排放的水质水量的监测，排水户的排水口数量和位置核查，排水量、污染物项目或者浓度的核查等，配合查找污染河道等污水源头。	项	1	250000	250000				
147	04B032	设备维护	1. 龙石溪5、7号排水应急工程设施设备管理（该费用包含泵站及阀门的零星维修和日常的保养及截流渠的清淤和污泥清运，其他设施设备的维修费用另外按实计算）	项	1	60000	60000				
本页小计							310000				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
148	04B033	设备维护	1. 水阁溪生态引水提升泵管理（该费用包含离心泵及潜水泵的零星维修和日常保养及沿线管线的维修巡查）	项	1	50000	50000				
149	04B034	设备维护	1. 水阁七百秧污水泵站管理（该费用包含泵的零星维修和日常保养及沿线管线的维修巡查）	项	1	200000	200000				
		管道清淤					77862.59	5497.88	37308.15		
150	04B035	管道检测	管道CCTV检测机器人检测（用于检测管道是否存在破损、损坏的情况，需附检测报告）	m	1	16.05	16.05		9.23		
151	04B036	管道清淤	非满管清淤 1、管道直径：D225mm 2、水冲车疏通管道（管道直径mm）<φ600 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	13.26	13.26	2.96	4.84		
本页小计							250029.31	2.96	14.07		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
152	04B037	管道清淤	满管清淤 1、管道直径：D225mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) < Φ600 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	15.2	15.2	3.29	5.68		
153	04B038	管道清淤	非满管清淤 1、管道直径：D300mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) < Φ600 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	14.02	14.02	3.09	5.17		
154	04B039	管道清淤	满管清淤 1、管道直径：D300mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) < Φ600 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	17.43	17.43	3.66	6.67		
本页小计							46.65	10.04	17.52		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
155	04B040	管道清淤	非满管清淤 1、管道直径：D400mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) < Φ600 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	15.35	15.35	3.31	5.75		
156	04B041	管道清淤	满管清淤 1、管道直径：D400mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) < Φ600 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	21.44	21.44	4.34	8.41		
157	04B042	管道清淤	非满管清淤 1、管道直径：D500mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) < Φ600 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	17.06	17.06	3.6	6.5		
本页小计							53.85	11.25	20.66		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
158	04B043	管道清淤	满管清淤 1、管道直径：D500mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) < Φ600 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	26.57	26.57	5.2	10.66		
159	04B044	管道清淤	非满管清淤 1、管道直径：D600mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) ≤ Φ1000 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	20.58	20.58	4.3	7.92		
160	04B045	管道清淤	满管清淤 1、管道直径：D600mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) ≤ Φ1000 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	34.28	34.28	6.61	13.91		
本页小计							81.43	16.11	32.49		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
161	04B046	管道清淤	非满管清淤 1、管道直径：D800mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) ≤ ϕ1000 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	25.9	25.9	5.2	10.25		
162	04B047	管道清淤	满管清淤 1、管道直径：D800mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) ≤ ϕ1000 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	50.24	50.24	9.3	20.9		
163	04B048	管道清淤	非满管清淤 1、管道直径：D1000mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) ≤ ϕ1000 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	32.76	32.76	6.35	13.25		
本页小计							108.9	20.85	44.4		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
164	04B049	管道清淤	非满管清淤 1、管道直径：D1200mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) > Φ1000 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	43.02	43.02	8.6	17.17		
165	04B050	管道清淤	非满管清淤 1、管道直径：D1400mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) > Φ1000 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	52.9	52.9	10.27	21.49		
166	04B051	管道清淤	非满管清淤 1、管道直径：D1500mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm) > Φ1000 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	58.42	58.42	11.2	23.91		
本页小计							154.34	30.07	62.57		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
167	04B052	管道清淤	非满管清淤 1、管道直径：D1800mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm)＞Φ1000 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	77.24	77.24	14.37	32.14		
168	04B053	管道清淤	非满管清淤 1、管道直径：D2000mm 2、水冲车疏通管道(管道直径mm)＞Φ1000 3、污泥装车方式及运距：自行考虑 4、管道CCTV检测，检查管道清淤完成情况	m	1	91.69	91.69	16.8	38.46		
169	04B054	砖封管道	封堵管口 砖封管道 Φ500以内	只	1	649.28	649.28	260.03	83.65		
170	04B055	砖封管道	封堵管口 砖封管道 Φ600	只	1	861.14	861.14	321.2	126.91		
171	04B056	拆除封堵	拆除封堵 拆除砖封堵 Φ≤500	只	1	476.36	476.36	230.1	51.65		
172	04B057	拆除封堵	拆除封堵 拆除砖封堵 Φ600	只	1	695.39	695.39	329.38	82.15		
本页小计							2851.1	1171.88	414.96		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
173	040504001016	砌筑井	检查井人工清捞 人工清捞 (井深m) ≤3	座	1	39.35	39.35	22.92			
174	040504001017	砌筑井	检查井机械清捞 吸泥车清捞	座	1	69.11	69.11	16.35	24.32		
175	040504009001	雨水口	雨水口清捞 人工清捞	座	1	34.45	34.45	15.18	5.19		
176	040504001018	砌筑井	Φ700井筒检查井 降低20cm以内	座	1	230.26	230.26	97.67	2.12		
177	040504001019	砌筑井	Φ700井筒检查井 升高20cm以内	座	1	350.33	350.33	134.17	3.69		
178	04B070	气囊封堵	封堵管口 气囊封堵 D225	只	1	718.72	718.72	188.34	77.27		
179	04B071	气囊封堵	封堵管口 气囊封堵 D300	只	1	733.29	733.29	188.34	77.27		
180	04B072	气囊封堵	封堵管口 气囊封堵 D400	只	1	746.03	746.03	188.34	77.27		
181	04B073	气囊封堵	封堵管口 气囊封堵 D500	只	1	767.87	767.87	188.34	77.27		
182	04B074	气囊封堵	封堵管口 气囊封堵 D600	只	1	888.2	888.2	205.86	82.52		
183	04B075	气囊封堵	封堵管口 气囊封堵 D800	只	1	997.42	997.42	205.86	82.52		
184	04B060	拆除封堵	拆除封堵 拆除气囊封堵 Φ500以内	只	1	305.35	305.35	121.18	59.46		
185	04B061	拆除封堵	拆除封堵 拆除气囊封堵 Φ≥600	只	1	350.47	350.47	141.62	65.77		
186	04B062	潜水砖封	封堵管口 潜水砖封 Φ≤800	只	1	11962.64	11962.64	318.57	6434.55		
本页小计							18193.49	2032.74	7069.22		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2025-2027年市政设施养管-市政设施养管项目

标段：

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						全费用综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
187	04B063	潜水砖封	封堵管口 潜水砖封 $\phi \leq 1000$	只	1	14773.35	14773.35	508.96	7785.73		
188	04B064	潜水砖封	封堵管口 潜水砖封 $\phi \leq 1200$	只	1	17172.55	17172.55	740.07	8727.53		
189	04B065	拆除封堵	拆除封堵 潜水拆砖封 $\phi \leq 1200$	只	1	10101.47	10101.47	427.93	5399.03		
190	04B066	拆除封堵	拆除封堵 潜水拆砖封 $\phi \leq 1000$	只	1	8441.21	8441.21	343.98	4524.97		
191	04B067	拆除封堵	拆除封堵 潜水拆砖封 $\phi \leq 800$	只	1	5854.94	5854.94	181.04	3195		
本页小计							56343.52	2201.98	29632.26		
合 计							1291895.98	9215.66	46319.74		