

(2) 投标分项报价表

序号	产品名称	品牌/规格型号	数量	单位	单价(元)	合计(元)	备注
1	空调器	美的/变频空气源热泵机组：制热量 165kw、输入功率 44.6KW；“制冷剂 HFC-134a”；（规格参数详见设计图纸）（含混凝土基础）	台	7	93440.27	654081.89	
2	空调器	开利/水冷变频螺杆式冷水机组：制冷量 720kw、（规格参数详见设计图纸）（含混凝土基础）	台	3	384946.60	1154839.80	
3	离心式泵	凯泉/空调冷水泵：流量 130m ³ /h；扬程 36m；三用一备，变频控制含控制箱；单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t 以内)0.2；单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t 以内)0.2、安装所需附件及设备基础的制作安装完毕后进行相关调试	台	4	21936.27	87745.08	
4	离心式泵	凯泉/空调冷却泵：流量 165m ³ /h；扬程 26m；三用一备，变频控制含控制箱、150KQW150-28-18.5/4-X；卧式端吸离心泵，弹性柱销联轴器，叶轮 304 材质，YE3 电机 IP55/F 安装所需附件及设备基础的制作安装完毕后进行相关调试	台	4	19756.27	79025.08	
5	离心式泵	凯泉/空调热水泵：流量 40m ³ /h；扬程 32m；65KQW32-37-7.5/2-X；卧式端吸离心泵，弹性柱销联轴器，叶轮 304 材质，YE3 电机，IP55/F；三用一备，变频控制含控制箱、安装所需附件及设备基础的制作安装完毕后进行相关调试	台	4	9946.27	39785.08	
6	离心式泵	凯泉/库房冷却水泵组 PL-KF：变频离心水泵：流量 126m ³ /h；扬程 34m，注：智能泵组配置 2 台水泵，一用一备。配套电控柜、变频器、过滤器、阀门、	台	1	132026.27	132026.27	

		流量计和温度、压力等传感器等。配套智能控制系统,实现库房冷却水系统恒定压差运行。 另泵组的水泵流量、扬程为暂定参数,需根据招标采购的整体式水冷恒温恒湿机组、闭式冷却塔盘管的水阻参数二次校核调整确定。变频控制含控制箱、安装所需附件及设备基础的制作安装完毕后进行相关调试					
7	执行机构	前卫/自动补水排气定压装置: VARIOMAT2-2/60+VG3000; 流量 2m3/h; 扬程 80m (具体规格参数详见设计图纸)	台	4	13295.86	53183.44	
8	空气加热器 (冷却器)	金日/开式横流冷却塔: 循环水量 165m3/h (具体规格参数详见设计图纸)	台	3	203876.06	611628.18	
9	空气加热器 (冷却器)	金日/方形闭式横流冷却塔: 循环水量 126m3/h (具体规格参数详见设计图纸)	台	1	195156.06	195156.06	
10	洁净室	勤达富/端盖式自洁净胶球在线清洗装置, 电量 25W; 发球时间小于 5S (具体规格参数详见设计图纸)	台	3	28587.79	85763.37	
11	加药设备	前卫/加药设备; 循环水量 0-1000m3/h (具体规格参数详见设计图纸)	套	4	12652.59	50610.36	
12	风机盘管	开利/风机盘管: 风量 1020m3/h; 余压 30Pa (技术参数详见施工图), 带回风箱, 点击擦用永磁直流无刷电机; Φ10 镀锌圆钢吊杆风机盘管	台	4	1076.26	4305.04	
13	空调	开利/吊装式空气处理机组: 风量 8000m3/h; 余压 300Pa, 低噪声变频风机、安装所需附件及设备基础的制作安装完毕后进行相关调试	台	1	14495.01	14495.01	
14	空调器	开利/组合式空调机组 送风量 25000m3/h; 机外余压 350Pa; 制冷量 116KW; 带控制柜; 带控制柜 (规格参数详见设计图纸)	台	1	62721.21	62721.21	
15	空调器	开利/组合式空调机组 送风量 30000m3/h; 机外余压 400Pa; 制冷量 126KW; 带控制柜 (规格参数详见设计图纸)	台	3	75953.81	227861.43	

16	空调器	开利/组合式空调机组 送风量 35000m3/h;机外余压 400Pa;制冷量 166KW;带控制柜(规格参数详见设计图纸)	台	5	70202.97	351014.85	
17	空调器	开利/组合式空调机组 送风量 40000m3/h;机外余压 400Pa;制冷量 182KW;带控制柜(规格参数详见设计图纸)	台	1	99034.56	99034.56	
18	空调器	开利/组合式空调机组 送风量 50000m3/h;机外余压 400Pa;制冷量 252KW;带控制柜;(规格参数详见设计图纸)	台	6	114125.61	684753.66	
19	空调器	美的/组合式空调机组(分体式直膨机) 送风量 4800m3/h;机外余压 640Pa;制冷量 33.5KW;带控制柜(规格参数详见设计图纸)	台	2	78879.37	157758.74	
20	空调器	东芝/多联空调室外机,26匹冷暖型,制冷量:73.5KW,制热量:77.5KW(规格参数详见设计图纸)(含混凝土基础)	台	1	49347.55	49347.55	
21	空调器	东芝/多联空调室外机 20匹冷暖型,制冷量:56.6KW,制热量:63KW(规格参数详见设计图纸)(含混凝土基础)	台	1	37914.54	37914.54	
22	空调器	东芝/多联空调室外机:46匹冷暖型,制冷量:167.5KW,制热量:175.5KW(规格参数详见设计图纸)(含混凝土基础)	台	2	106290.91	212581.82	
23	空调器	东芝/多联空调室外机,60匹冷暖型,制冷量:167.5KW,制热量:175.5KW(规格参数详见设计图纸)(含混凝土基础)	台	1	106540.94	106540.94	
24	空调器	东芝/56匹冷暖型,制冷量:157.4KW,制热量:165KW(规格参数详见设计图纸)(含混凝土基础)	台	1	101222.83	101222.83	
25	空调器	东芝/标准型风管天井式 G90,制冷量:9KW,制热量:10KW(技术参数详见施工图),Φ10镀锌园钢吊杆	台	3	4188.51	12565.53	
26	空调器	东芝/标准型风管天井式 G140,制冷量:14KW,制热量:16KW(技术参数详见施工图),Φ10镀锌园钢吊杆	台	4	4800.00	19200.00	

27	空调器	东芝/四面出风嵌入式室内机M56,制冷量: 5.6KW, 制热量: 6.3KW (技术参数详见施工图), $\Phi 10$ 镀锌园钢吊杆	台	48	3174.37	152369.76	
28	空调器	东芝/四面出风嵌入式室内机M63,制冷量: 6.3KW, 制热量: 7.1KW (技术参数详见施工图), $\Phi 10$ 镀锌园钢吊杆	台	12	3211.43	38537.16	
29	空调器	东芝/四面出风嵌入式室内机M71,制冷量: 7.1KW, 制热量: 8KW (技术参数详见施工图), $\Phi 10$ 镀锌园钢吊杆	台	19	3239.77	61555.63	
30	空调器	东芝/四面出风嵌入式室内机M80,制冷量: 8KW, 制热量: 9KW (技术参数详见施工图), $\Phi 10$ 镀锌园钢吊杆	台	10	3610.37	36103.70	
31	空调器	东芝/四面出风嵌入式室内机M90,制冷量: 9KW, 制热量: 10KW (技术参数详见施工图), $\Phi 10$ 镀锌园钢吊杆	台	2	3832.73	7665.46	
32	空调器	东芝/四面出风嵌入式室内机MM100,制冷量: 10KW, 制热量: 11.2KW (技术参数详见施工图), $\Phi 10$ 镀锌园钢吊杆	台	3	3888.32	11664.96	
33	空调器	东芝/薄型风管天井式室内机S28,制冷量: 4KW, 制热量: 4.5KW (技术参数详见施工图), $\Phi 10$ 镀锌园钢吊杆	台	8	2896.42	23171.36	
34	空调器	东芝/多联空调新风处理机:制冷量: 14KW, 制热量: 8.9KW, 风量: 1080m ³ /h, 机外静压: 150Pa (规格参数详见设计图纸)	台	1	15115.76	15115.76	
35	空调器	美的/一体化全新风空调机组-排风冷凝热回收空调机组, 制冷量 81kw; 制热量 83kw; 送风量 10000m ³ /h; 排风量 10000m ³ /h (规格参数详见设计图纸)	台	1	99237.94	99237.94	
36	成套整装锅炉	力聚/电蒸汽发生器: 主机包括炉体、给水泵、控制柜、阀门仪表等; 额定蒸发量: 320(kg/h) 额定压力 0.8(MPa) 压力控制范围 (MPa) 0.3~0.8; 出力调节范围 (%) 25~100; 热效率 (%) 98; 供电要求 240(kW) 电	台	2	256150.00	512300.00	

		压(V)380 重量(t)1.69; 含基础设施、调试等; 注:电蒸汽发生器(电热蒸汽锅炉)设计先考虑利旧,应委托有相应检测资质的单位进行检测,并经维保(维修)合格后,方可投入使用。					
37	空调器	阿尔西/整体式水冷恒温恒湿机组 制冷量 19KW 压缩机型式变频涡旋. 含滤网、加湿罐以及相关配件, 含基础设施(规格参数详见设计图纸)	台	2	63613.13	127226.26	
38	空调器	阿尔西/整体式水冷恒温恒湿机组 制冷量 27.2KW 压缩机型式变频涡旋.; 含滤网、加湿罐以及相关配件, 含基础设施(规格参数详见设计图纸)	台	2	65531.53	131063.06	
39	空调器	阿尔西/整体式水冷恒温恒湿机组 制冷量 37.9KW 压缩机型式变频涡旋.; 含滤网、加湿罐以及相关配件, 含基础设施(规格参数详见设计图纸)	台	2	82984.53	165969.06	
40	空调器	阿尔西/整体式水冷恒温恒湿机组 制冷量 47.7KW 压缩机型式变频涡旋.; 含滤网、加湿罐以及相关配件, 含基础设施(规格参数详见设计图纸)	台	6	85862.13	515172.78	
41	系统软件	美控/1. 采用标准网络架构, 系统遵循各种工业标准, 并采用开放式的系统结构; 2. 包含设备监控模块、能源管理模块、运维管理模块和报表定制模块, 操作系统软件、数据库软件、精准能效计算软件等 3. WEB 组态可视化系统, 支持 10000 点位号数据管理; 3. 系统的服务器采用微软 WINDOW sever 2016; 4. 系统采用标准的 SQL 数据库; 采用 C/S 系统架构, 支持 B/S。 5. 客户端采用 Windows 10 操作系统。 6. 系统应能够与 OPC 服务器进行通讯, 向上集成采用 OPC 方式	套	1	25173.89	25173.89	

42	物联网 APP	美控/定制开发：1. 功能包含远程控制、查看数据、报表、报警、数据存储。 2. 可提供支持移动客户端访问微信小程序应用； 3. 支持 Email、自动打印、短信等方式管理报警信息；趋势分析功能	台	1	16453.89	16453.89	
43	软件画面制作	美控/系统具有 2. 5D 三维立体组态、监控功能，画面逼真，方便甲方管理维护	套	1	11003.89	11003.89	
44	自控编程调试	美控/（调试开通及培训、交通、差旅费）包含现场单点测试和系统联调，以及操作培训，前期安装指导 1 次。差旅、交通、食宿。	套	1	32803.89	32803.89	
45	服务器	美控/串口服务器 1、BA 网关。 2、应能兼容 Lonwork、Modbus、BACnet 协议。 3、接口类型为 RS485 或 TCP/IP，并免费提供与平台的通讯转换协议。	台	5	2557.95	12789.75	
46	第三方通信设备接口	美控/控制一体式恒温恒湿机系统集成，支持 Modbus RTU/BACnet IP	台	12	2174.89	26098.68	
47	第三方通信设备接口	美控/直膨机系统集成，支持 Modbus RTU/BACnet IP	台	1	2174.89	2174.89	
48	第三方通信设备接口	美控/多联机空调系统集成，支持 Modbus RTU/BACnet IP	台	1	2174.89	2174.89	
49	第三方通信设备接口	美控/热水供水系统集成，支持 Modbus RTU/BACnet IP	台	1	2174.89	2174.89	
50	第三方通信设备接口	美控/能量计数据采集，支持 Modbus RTU/BACnet IP	台	2	1193.89	2387.78	
51	集中管理控制站	美控/1. 名称：集中管理控制站 2. 规格：(1) 空调控制系统：空调启停、温度显示调节 0~50℃、温度显示调节 2-10%、过滤器堵塞报警、系统运行及故障显示；(2) 主页面显示动机组的主要开关机、温湿度显示故障报警信息；分页面显示该机组的全部的信息（空调设备的运行、故障、开关情况、开启比例及历史曲线等）；(3) 一体 10 寸以上安卓触摸屏。	套	15	2065.89	30988.35	

52	集中管理控制站	美控/1. 名称:直接数字控制器 DDC2. 参数:a、供电 SupplyAC/DC 24 V b、BACnet IP 协议的控制器,具备 BTL (B-BC 级) 认证; CE 认证; IT 产品信息安全 CCRC 认证并提供相应厂家盖章证明 c、应采用国际通用的 BACnet 标准协议,确保系统的开放性,支持对等式 (PEER TO PEER) 网络连接 d、10/100Mbps 单 IP 自适应双网口,支持菊花链拓扑架构,可实现环形组网模式 e、CPU: 四核 64 位 ARM Cortex-A35, 1.5G GPU:Mali-G31 MP2 内存: 1 GB DDR3 1600MHz; FLASH: 8GB eMMC5.1 完全自由编程,内置图控 f、支持不少于 30 个扩展模块 g、支持标准 Bacnet&Modbus TCP&MQTT 通讯协议,具备 zigbee&blu&wifi 等功能 h、为了提高调试效率,要求 DDC 必须内置有各类暖通设备运行算法库/块并以中文显示简洁易懂,无需从零编程直接调用绑点即可运行。 i、为了提高售后服务质量,提高响应速度,要求 DDC 必须具备远程网络调试维护功能 j、DDC 控制器内置 Web Server,无需调试软件直接在线编程,可以通过网页进展直接配置,支持除上位机之外的任何工作站浏览画面,方便对系统的运行管理 k、为符合时代发展项目未来需求且不过时,控制器需支持 OTA 固件在线升级,可在线编辑和上下载编程,进行现场编程或修改,支持用户程序热部署,无需重启同时不影响 DDC 和整个网络的正常运作。	套	1	16627.93	16627.93	
53	智慧运行控制器	美控/DDC 控制器,扩展模块 16DI,配套箱体尺寸	台	21	4092.93	85951.53	

		1200*700*350mm，控制器均需提供 BTL 认证，配置要求详见设计图纸说明。					
54	智慧运行控制器	美控/DDC 控制器，扩展模块 10DO，配套箱体尺寸 1200*700*350mm，控制器均需提供 BTL 认证，配置要求详见设计图纸说明。	台	3	4092.93	12278.79	
55	智慧运行控制器	美控/DDC 控制器，扩展模块 8UX，配套箱体尺寸 1200*700*350mm，控制器均需提供 BTL 认证，配置要求详见设计图纸说明。	台	16	4092.93	65486.88	
56	智慧运行控制箱	美控/两管制空调箱：箱体尺寸 1200*700*350mm，控制器符合 BACnet MS/TP 协议或 Modbus RS485 及 Modbus TCP 通信、Modbus RTU 通讯，空气开关、熔断器、继电器、变压器等所需元器件。点位不少于 10DI 14AI 2DO 4AO。控制器均需提供 BTL 认证。配置要求详见设计图纸说明。	台	7	6590.55	46133.85	
57	智慧运行控制箱	美控/四管制空调箱：箱体尺寸 1200*700*350mm，控制器符合 BACnet MS/TP 协议或 Modbus RS485 及 Modbus TCP 通信，Modbus RTU 通讯、空气开关、熔断器、继电器、变压器等所需元器件。点位不少于 10DI 14AI 2DO 4AO。控制器均需提供 BTL 认证。配置要求详见设计图纸说明。	台	8	6590.55	52724.40	
58	智慧运行控制箱	美控/机房冷源控制箱：箱体尺寸 1200*700*350mm，控制器符合 BACnet MS/TP 协议或 Modbus RS485 及 Modbus TCP 通信，Modbus RTU 通讯、空气开关、熔断器、继电器、变压器等所需元器件。点位不少于 23DI 7AI 12DO 4AO。控制器均需提供 BTL 认证。配置要求详见设计图纸说明。	台	1	17639.88	17639.88	
59	智慧运行控制箱	美控/冷却塔风机控制箱：箱体尺寸 1200*700*350mm，控制器符合 BACnet MS/TP 协议或	台	1	11043.20	11043.20	

		Modbus RS485 及 Modbus TCP 通信, Modbus RTU 通讯、空气开关、熔断器、继电器、变压器等所需元器件。点位不少于 23DI 7AI 12DO 4AO。控制器均需提供 BTL 认证。配置要求详见设计图纸说明。					
60	智慧运行控制箱	美控/机房热源控制箱: 箱体尺寸 1200*700*350mm, 控制器符合 BACnet MS/TP 协议或 Modbus RS485 及 Modbus TCP 通信, Modbus RTU 通讯、空气开关、熔断器、继电器、变压器等所需元器件。点位不少于 32DI 11AI 13DO 6AO。控制器均需提供 BTL 认证。配置要求详见设计图纸说明。	台	1	13097.85	13097.85	
61	智慧运行控制箱	美控/冷却循环水控制箱: 箱体尺寸 1200*700*350mm, 内含控制器符合 BACnet MS/TP 协议或 Modbus RS485 及 Modbus TCP 通信, Modbus RTU 通讯、空气开关、熔断器、继电器、变压器等所需元器件。点位不少于 15DI 10AI 4DO 5AO。控制器均需提供 BTL 认证。配置要求详见设计图纸说明。	台	1	7642.40	7642.40	
62	电动调节阀执行机构	美控/电动调节水阀(冷水二通阀及热水二通阀)	台	23	3983.22	91614.06	
63	电动调节阀执行机构	美控/电动调节蒸汽阀	台	8	2893.22	23145.76	
64	风管温度传感器	美控/温度传感器 感温探头 200mm NTC10K 电阻输出; 精度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}@25^{\circ}\text{C}$	支	15	180.56	2708.40	
65	风管温湿度传感器	美控/ $-20^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ & $0\sim 100\%\text{RH}$, 双电流/电压输出, 24VAC/DC; 精度: $\pm 5\%\text{RH}$ & 0.4°C	支	30	443.25	13297.50	
66	水管温度传感器	美控/温度传感器 感温探头 100mm NTC10K 电阻输出; 精度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$	支	8	136.96	1095.68	
67	水管压力传感器	美控/压力传感器 0-1.6MPa, 4-20mA, $\pm 0.5\%\text{FS}$, 24VDC, G1/2 压力接口, 防水接头出线, 1 米线缆长度	支	6	195.23	1171.38	
68	室外温湿度传感器	美控/ $-20^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ & $0\sim 100\%\text{RH}$, 双电流/电压输出, 24VAC/DC;	支	1	671.06	671.06	

		精度:±3%RH & 0.4℃					
69	滤网压差	美控/动作范围 50-500Pa, 可调, 带安装配件; 精度:30 ± 10 Pa	个	23	545.00	12535.00	
70	风机压差	美控/动作范围 50-500Pa, 可调, 带安装配件; 精度:30 ± 10 Pa	个	15	316.10	4741.50	
71	风管二氧化碳	美控/0~2000PPM, 电压/电流输出, 24VAC/DC; 精度:±50PPM ±5%读数	台	15	307.38	4610.70	
72	风阀执行器	美控/调节型风阀执行器, 10Nm, 24VDC/AC, 带两组辅助开关, 运行时间小于 90S, 信号反馈 0-10V/4-20mA, IP54	台	30	474.15	14224.50	
73	桥架、管线、控制柜等	美控/1、弱电施工控制线缆、桥架、线缆; 2、弱电控制柜、传感器、桥架等安装、线缆敷设; 3、传感器接线、柜内控制线接线; 4、其他所需辅材 5. 深化设计达到设计师及业主方的相关要求。今后不做调整	项	1	163500.00	163500.00	
74	复合型风管	双面彩钢玻纤复合风管, 长边长 (mm) ≤300 (含支架、法兰、风管加固、导流片、盲板、防火封堵) 防火等级为不燃 A1 级 (GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》)。以厚度 30mm 的玻纤为芯材, 芯材密度 ≥48Kg/m ³ , 导热系数 <0.035W/M.K, 热阻大于 0.81m ² .K/W。采用铝合金断桥隔热法兰, 卡式速装连接。(板材参数详见设计图纸)	m ²	140.44	210.07	29502.23	
75	复合型风管	双面彩钢玻纤复合风管, 长边长 (mm) ≤630 (含支架、法兰、风管加固、导流片、盲板、防火封堵) 防火等级为不燃 A1 级 (GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》)。以厚度 30mm 的玻纤为芯材, 芯材密度 ≥48Kg/m ³ , 导热系数 <0.035W/M.K, 热阻大于	m ²	351.74	199.49	70168.61	

		0.81m ² . K/W。采用铝合金断桥隔热法兰, 卡式速装连接。(板材参数详见设计图纸)					
76	复合型风管	双面彩钢玻纤复合风管, 长边长 (mm) ≤1000 (含支架、法兰、风管加固、导流片、盲板、防火封堵) 防火等级为不燃 A1 级 (GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》)。以厚度 30mm 的玻纤为芯材, 芯材密度 ≥48Kg/m ³ , 导热系数 <0.035W/M. K, 热阻大于 0.81m ² . K/W。采用铝合金断桥隔热法兰, 卡式速装连接。(板材参数详见设计图纸)	m ²	279.07	192.64	53760.04	
77	复合型风管	双面彩钢玻纤复合风管, 长边长 (mm) ≤2000 (含支架、法兰、风管加固、导流片、盲板、防火封堵) 防火等级为不燃 A1 级 (GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》)。以厚度 30mm 的玻纤为芯材, 芯材密度 ≥48Kg/m ³ , 导热系数 <0.035W/M. K, 热阻大于 0.81m ² . K/W。采用铝合金断桥隔热法兰, 卡式速装连接。(板材参数详见设计图纸)	m ²	35.70	288.61	10303.38	
78	柔性接口	帆布软接	m ²	18.80	290.29	5457.45	
79	铜管	宏泰/去磷无缝紫铜管, (含冷媒管吹污、充氮气密试验、真空试验、填充冷媒 R410A) (规格 Φ9.5*0.8~Φ22.2*1.0), 自行深化, 今后不做调整	m	748.08	87.75	65644.02	
80	镀锌钢管	金洲/冷凝水管镀锌钢管 DN20; 镀锌钢管 GB/T3091-2008, 材料 Q235-A	m	9.71	19.38	188.18	
81	镀锌钢管	金洲/冷凝水管镀锌钢管 DN25; 镀锌钢管 GB/T3091-2008, 材料 Q235-A	m	295.68	25.67	7590.11	
82	镀锌钢管	金洲/冷凝水管镀锌钢管 DN32; 镀锌钢管 GB/T3091-2008, 材料 Q235-A	m	376.62	30.98	11667.69	
83	镀锌钢管	金洲/冷凝水管镀锌钢管 DN40; 镀锌钢管 GB/T3091-2008, 材料 Q235-A	m	48.13	41.93	2018.09	

84	镀锌钢管	金洲/冷凝水管镀锌钢管 DN50； 镀锌钢管 GB/T3091-2008, 材料 Q235-A	m	30.00	49.92	1497.60	
85	镀锌钢管	金洲/冷凝水管镀锌钢管 DN70； 镀锌钢管 GB/T3091-2008, 材料 Q235-A	m	373.92	68.13	25475.17	
86	镀锌钢管	金洲/冷凝水管镀锌钢管 DN80； 镀锌钢管 GB/T3091-2008, 材料 Q235-A	m	50.00	84.41	4220.50	
87	镀锌钢管	金洲/镀锌钢管 D25X3；（含冷 热供水、回水、冷媒管等等管 道安装，其安装前必须清除管 内污垢及杂物，必要时用重碱 水清洗后 用清水冲净、气密试验、真空 试验、及相关配件）镀锌钢管 GB/T3091-2008, 材料 Q235-A	m	175.88	27.47	4831.42	
88	镀锌钢管	金洲/镀锌钢管 D32*3；（含冷 热供水、回水、冷媒管等等管 道安装，其安装前必须清除管 内污垢及杂物，必要时用重碱 水清洗后 用清水冲净、气密试验、真空 试验、及相关配件）镀锌钢管 GB/T3091-2008, 材料 Q235-A	m	337.68	32.78	11069.15	
89	镀锌钢管	金洲/镀锌钢管 D38X3；（含冷 热供水、回水、冷媒管等等管 道安装，其安装前必须清除管 内污垢及杂物，必要时用重碱 水清洗后 用清水冲净、气密试验、真空 试验、及相关配件）镀锌钢管 GB/T3091-2008, 材料 Q235-A	m	11.84	43.73	517.76	
90	镀锌钢管	金洲/镀锌钢管 D40X3；（含冷 热供水、回水、冷媒管等等管 道安装，其安装前必须清除管 内污垢及杂物，必要时用重碱 水清洗后用清水冲净、气密试 验、真空试验、及相关配件） 镀锌钢管 GB/T3091-2008, 材料 Q235-A	m	362.59	45.53	16508.72	
91	镀锌钢管	金洲/镀锌钢管 D50X3；（含冷 热供水、回水、冷媒管等等管 道安装，其安装前必须清除管 内污垢及杂物，必要时用重碱 水清洗后用清水冲净、气密试	m	227.97	51.71	11788.33	

		验、真空试验、及相关配件) 镀锌钢管 GB/T3091-2008, 材料 Q235-A					
92	镀锌钢管	金洲/镀锌钢管 D70X3; (含冷 热供水、回水、冷媒管等等管 道安装, 其安装前必须清除管 内污垢及杂物, 必要时用重碱 水清洗后用清水冲净、气密试 验、真空试验、及相关配件) 镀锌钢管 GB/T3091-2008, 材料 Q235-A	m	478.96	69.92	33488.88	
93	镀锌钢管	金洲/镀锌钢管 D80X4; (含冷 热供水、回水、冷媒管等等管 道安装, 其安装前必须清除管 内污垢及杂物, 必要时用重碱 水清洗后用清水冲净、气密试 验、真空试验、及相关配件) 镀锌钢管 GB/T3091-2008, 材料 Q235-A	m	536.30	81.98	43965.87	
94	无缝钢管	无缝钢管 D100*4; (含冷热供 水、回水、冷媒管等等管道安 装, 其安装前必须清除管内污 垢及杂物, 必要时用重碱水清 洗后 用清水冲净、气密试验、真空 试验、及相关配件) (GB/T8163-1999, 材料 20 钢)	m	1303.00	207.72	270659.16	
95	无缝钢管	无缝钢管 D133*4; (含冷热供 水、回水、冷媒管等等管道安 装, 其安装前必须清除管内污 垢及杂物, 必要时用重碱水清 洗后 用清水冲净、气密试验、真空 试验、及相关配件) (GB/T8163-1999, 材料 20 钢)	m	857.21	247.31	211996.61	
96	无缝钢管	无缝钢管 D219*6; (含冷热供 水、回水、冷媒管等等管道安 装, 其安装前必须清除管内污 垢及杂物, 必要时用重碱水清 洗后 用清水冲净、气密试验、真空 试验、及相关配件) (GB/T8163-1999, 材料 20 钢)	m	971.99	327.02	317860.17	
97	无缝钢管	无缝钢管 d377*10; (含冷热供 水、回水、冷媒管等等管道安 装, 其安装前必须清除管内污	m	148.70	553.48	82302.48	

		垢及杂物,必要时用重碱水清洗后 用清水冲净、气密试验、真空试验、及相关配件) (GB/T8163-1999,材料 20 钢)					
98	管道绝热	定制/橡塑管壳安装(管道) 管道 DN50mm 以下	m3	27.88	2077.81	57929.34	
99	套管	定制/刚性防水套管 DN80	个	12	273.32	3279.84	
100	套管	定制/穿楼板钢套管 DN250	个	8	323.88	2591.04	
101	方形散流器	定制/方形散流器(带调节阀) 300X300	个	7	375.82	2630.74	
102	方形散流器	定制/方形散流器(带调节阀) 250*250	个	3	166.75	500.25	
103	铝及铝合金风口、散流器	定制/回风口铝合金单层百叶 1600X800	个	1	359.23	359.23	
104	铝及铝合金风口、散流器	定制/回风口铝合金单层百叶 630X250(带滤网)	个	1	227.83	227.83	
105	铝及铝合金风口、散流器	定制/回风口铝合金单层百 2100*400	个	1	383.02	383.02	
106	铝及铝合金风口、散流器	定制/新风口 2068X668	个	8	500.74	4005.92	
107	铝及铝合金风口、散流器	定制/回风口 2068X768	个	8	506.19	4049.52	
108	铝及铝合金风口、散流器	定制/回风口 4000X1600	个	1	1648.47	1648.47	
109	铝及铝合金风口、散流器	定制/回风口 3000X1500	个	3	1109.21	3327.63	
110	铝及铝合金风口、散流器	定制/回风口 2000X1500	个	6	738.55	4431.30	
111	铝及铝合金风口、散流器	定制/出风口 2468X768	个	5	564.21	2821.05	
112	铝及铝合金风口、散流器	定制/回风口 2468X968	个	5	673.21	3366.05	
113	铝及铝合金	定制/新风口 2268X768	个	3	520.61	1561.83	

	风口、散流器						
114	铝及铝合金风口、散流器	定制/风口 2268X968	个	5	520.61	2603.05	
115	铝及铝合金风口、散流器	定制/回风口 1968*768	个	5	457.14	2285.70	
116	铝及铝合金风口、散流器	定制/风口 1968*968	个	5	473.49	2367.45	
117	铝及铝合金风口、散流器	定制/新风口 2200*700	个	4	444.06	1776.24	
118	碳钢阀门	定制/电动蝶阀 200*160	个	2	233.33	466.66	
119	碳钢阀门	定制/电动蝶阀 400*200	个	1	267.65	267.65	
120	碳钢阀门	定制/电动多叶调节风阀 70℃ 1000*400	个	1	554.65	554.65	
121	碳钢阀门	定制/电动多叶调节风阀 70℃ 800*400	个	1	511.05	511.05	
122	碳钢阀门	定制/电动多叶调节风阀 70℃ 800*320	个	1	423.85	423.85	
123	碳钢风口、散流器、百叶窗	定制/风口：风量(m3/h) 150； 双层百叶送风口(mm) 120*160	个	13	76.06	988.78	
124	碳钢风口、散流器、百叶窗	定制/风口：风量(m3/h) 200； 双层百叶送风口(mm) 160*160	个	5	86.96	434.80	
125	碳钢风口、散流器、百叶窗	定制/风口：风量(m3/h) 200； 双层百叶送风口(mm) 160*160	个	5	86.96	434.80	
126	碳钢风口、散流器、百叶窗	定制/风口：风量(m3/h) 500； 双层百叶送风口(mm) 250*250	个	4	103.86	415.44	
127	碳钢阀门	定制/风量调节阀 160*120	个	4	232.01	928.04	
128	碳钢阀门	定制/风量调节阀 200*160	个	7	249.45	1746.15	
129	变风量	定制/变风量 1600*800*7000	个	1	1767.81	1767.81	
130	变风量	定制/变风量 1250*1250*10000	个	1	1440.81	1440.81	
131	变风量	定制/变风量 1600*1000*10000	个	1	1876.81	1876.81	
132	静压箱	定制/消声静压箱： 1000*1000*800	个	1	1504.51	1504.51	

133	静压箱	定制/消声静压箱： 1600*1000*800	个	1	1232.01	1232.01	
134	静压箱	定制/消声静压箱： 1600*1200*600	个	1	1177.51	1177.51	
135	静压箱	定制/消声静压箱： 1800*800*1200	个	1	1395.51	1395.51	
136	静压箱	定制/消声静压箱： 1000X2200X1400 (H)	个	2	3226.71	6453.42	
137	静压箱	定制/消声静压箱： 1200X2200X1000 (H)	个	1	4556.51	4556.51	
138	静压箱	定制/消声静压箱： 2000X2200X1200 (H)	个	2	4721.69	9443.38	
139	静压箱	定制/定制/消声静压箱： 3900X14000X1400 (H)	个	1	6574.69	6574.69	
140	静压箱	定制/消声静压箱： 2400X2400X1200	个	2	5484.69	10969.38	
141	消声器	定制/片式消声器 800*320	个	1	997.92	997.92	
142	消声器	定制/阻抗复合式消声器 2000X630	个	8	2028.40	16227.20	
143	消声器	定制/阻抗复合式消声器 1600X630	个	2	1941.20	3882.40	
144	消声器	定制/阻抗复合式消声器 2000*800	个	1	2115.60	2115.60	
145	消声器	定制/消声弯头 2200*630	个	8	1732.62	13860.96	
146	消声器	定制/消声弯头 2000*800	个	4	1594.68	6378.72	
147	消声器	定制/消声弯头 1600*630	个	3	1420.28	4260.84	
148	消声器	定制/消声弯头 1250*500	个	3	1158.67	3476.01	
149	管道支吊架	管固定吊杆	Kg	1151.00	6.63	7631.13	
150	设备支吊架	设备支架制作安装	Kg	5200.00	6.63	34476.00	
151	金属结构刷油	支架、法兰除锈及刷油（刷油 要求详见设计图纸）	kg	32233.00	2.48	79937.84	
152	管道支吊架	单管侧向支架 D-300C	套	7	638.59	4470.13	
153	管道支吊架	单管侧纵向支架 D-300Z	套	12	648.52	7782.24	
154	管道支吊架	单管侧向支架 S-65C	套	16	638.59	10217.44	
155	管道支吊架	单管侧纵向支架 S-65Z	套	4	648.52	2594.08	
156	管道支吊架	单管侧向支架 S-80C	套	12	638.59	7663.08	
157	管道支吊架	单管侧纵向支架 S-80Z	套	12	648.52	7782.24	
158	管道支吊架	单管侧向支架 S-100C	套	16	638.59	10217.44	

159	管道支吊架	单管侧纵向支架 S-100Z	套	10	648.52	6485.20	
160	管道支吊架	单管侧向支架 S-150C	套	15	638.59	9578.85	
161	管道支吊架	单管侧纵向支架 S-150Z	套	12	648.52	7782.24	
162	管道支吊架	双管侧向支架 SZ-02C	套	8	638.59	5108.72	
163	管道支吊架	双管侧纵向支架 SZ-02Z	套	8	648.52	5188.16	
164	管道支吊架	单管侧向支架 F-500C	套	2	638.59	1277.18	
165	管道支吊架	单管侧纵向支架 F-500Z	套	2	648.52	1297.04	
166	管道支吊架	单管侧向支架 F-600C	套	4	638.59	2554.36	
167	管道支吊架	单管侧纵向支架 F-600Z	套	2	648.52	1297.04	
168	管道支吊架	单管侧向支架 F-800C	套	12	638.59	7663.08	
169	管道支吊架	单管侧纵向支架 F-800Z	套	14	648.52	9079.28	
170	管道支吊架	单管侧向支架 F-900C	套	11	638.59	7024.49	
171	管道支吊架	单管侧纵向支架 F-900Z	套	3	648.52	1945.56	
172	管道支吊架	单管侧向支架 F-1000C	套	6	638.59	3831.54	
173	管道支吊架	单管侧纵向支架 F-1000Z	套	16	648.52	10376.32	
174	管道支吊架	单管侧向支架 F-1250C	套	10	638.59	6385.90	
175	管道支吊架	单管侧纵向支架 F-1250Z	套	8	648.52	5188.16	
176	管道支吊架	单管侧向支架 F-1500C	套	4	638.59	2554.36	
177	管道支吊架	单管侧纵向支架 F-1500Z	套	4	648.52	2594.08	
178	原有锅炉设备拆除	原有锅炉拆除，保留原有管道，施工阶段按采购的产品尺寸及要求，再行完善设备基础做法	座	2	8720.00	17440.00	
179	水塔 爆破拆除	原有冷却塔拆除垃圾清运；自行详见图纸及现场踏勘；今后不做调整	项	1	2180.00	2180.00	
180	拆除管道	原有管道拆除，垃圾清运；自行详见图纸及现场踏勘；今后不做调整	项	1	16350.00	16350.00	
181	拆除管道	复合风管拆除；垃圾清运；自行详见图纸及现场踏勘；今后不做调整	项	1	16350.00	16350.00	
182	原屋面水箱拆除	原有水箱拆除，垃圾清运	座	1	2180.00	2180.00	
183	检测费用	蒸汽系统仅更换电蒸汽发生器，其管路及相关附件均利旧，	项	1	5450.00	5450.00	

		需要做检测原有其所有相关内容的费用。					
184	所有的管道 需要场外制作	由于该属于特殊工程，施工现场不得明火、电焊等出现，所有的管道制作等相关内容，需要在厂家和商家自行完成，方可才能在运至施工现场组装。该项均是属于包干费用，今后不作调整。	项	1	163500.00	163500.00	
185	其他措施费	1. 所有需要做检测、需要修补、拆除拆除平台、新增混凝土设备平台，锅炉房内的设备及管道包干性、冷却塔、电气、配电箱、灯具、开关等等，拆、装费用等其他包干，今后不做调整。 2. 其他所有相关电气内容，自行现场踏勘，自行报价。	项	1	109000.00	109000.00	
186	配电箱	旗锋/室外空调机成品配电箱 1APMKT1-1 XL-21(改)204.9kW 底部设砣 300 支座箱体防护等级 IP67, 箱内配置详见系统图]	台	1	9051.52	9051.52	
187	配电箱	旗锋/室外空调机成品配电箱 1APMKT1-2 XL-21(改)200.8kW 底部设砣 300 支座箱体防护等级 IP67, 箱内配置详见系统图]	台	1	9051.52	9051.52	
188	配电箱	旗锋/室外空调机成品配电箱 1APMKT1-3 XL-21(改)115.1kW 底部设砣 300 支座箱体防护等级 IP67(1), 箱内配置详见系统图]	台	1	9051.52	9051.52	
189	配电箱	旗锋/室外空调机成品配电箱 1APMKT1-4 XL-21(改)135.2kW 底部设砣 300 支座箱体防护等级 IP67, 箱内配置详见系统图]	台	1	9051.52	9051.52	
190	配电箱	旗锋/室外空调机成品配电箱 1APMKT4-1 XL-21(改)36.02kW 底部设砣 300 支座箱体防护等级 IP67, 箱内配置详见系统图]	台	1	9051.52	9051.52	
191	配电箱	旗锋/空调机房成品配电箱 AP-0-5 XL-21(改)598.2kW 底部设砣 300 支座箱体防护等级	台	1	52651.52	52651.52	

		IP55, 箱内配置详见系统图]					
192	配电箱	旗锋/制冷机房设备成品配电箱 APz-0-1 XL-21(改)144kW 底部设砵 300 支座箱体防护等级 IP55, 箱内配置详见系统图]	台	1	13411.52	13411.52	
193	配电箱	旗锋/制冷机房设备成品配电箱 APz-0-2 XL-21(改)84kW 底部设砵 300 支座箱体防护等级 IP55, 箱内配置详见系统图]	台	1	13411.52	13411.52	
194	配电箱	旗锋/空调机房成品配电箱 APz1-1 PXWR(改)36kW 箱内配置详见系统图]	台	1	13411.52	13411.52	
195	配电箱	旗锋/空调机房成品配电箱 APz1-2 PXWR(改)18.3kW, 箱内配置详见系统图]	台	1	9051.52	9051.52	
196	配电箱	旗锋/空调机房成品配电箱 APz1-3 PXWR(改)34.1kW, 箱内配置详见系统图]	台	1	13411.52	13411.52	
197	桥架	金象/金属耐火桥架 600*100 [含桥架盖板、封堵、接地敷设等详见设计说明与施工规范]	m	421.36	315.96	133132.91	
198	桥架	金象/金属耐火桥架 400*100 [含桥架盖板、封堵、接地敷设等详见设计说明与施工规范]	m	124.55	201.71	25122.98	
199	桥架	金象/金属耐火桥架 200*100 [含桥架盖板、封堵、接地敷设等详见设计说明与施工规范]	m	138.15	86.37	11932.02	
	桥架	金象/不锈钢桥架 800*100 [含桥架盖板、封堵、接地敷设等详见设计说明与施工规范]	m	36.28	303.74	11019.69	
200	桥架	金象/不锈钢桥架 400*100 [含桥架盖板、封堵、接地敷设等详见设计说明与施工规范]	m	45.53	146.17	6655.12	
201	桥架	金象/不锈钢桥架 200*100 [含桥架盖板、封堵、接地敷设等详见设计说明与施工规范]	m	28.86	68.54	1978.06	
202	配管	金洲/砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC150	m	5.41	125.52	679.06	
203	配管	金洲/砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC125	m	18.45	106.17	1958.84	
204	配管	金洲/砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC80	m	62.28	80.18	4993.61	

205	配管	金洲/砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 SC65	m	219.04	59.67	13070.12	
206	配管	金洲/砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 SC50	m	84.06	42.84	3601.13	
207	配管	金洲/砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 SC40	m	123.07	36.67	4512.98	
208	配管	金洲/砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 SC32	m	30.69	26.40	810.22	
209	配管	金洲/砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 SC25	m	61.70	22.34	1378.38	
210	配管	金洲/砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 SC20	m	130.72	16.88	2206.55	
211	配管	谨达/砖、混凝土结构暗配电线 管 JDG20	m	1184.81	10.99	13021.06	
212	配管	谨达/砖、混凝土结构暗配电线 管 JDG25	m	38.40	14.89	571.78	
213	铁构件	桥架支架制安	kg	1339.18	20.29	27171.96	
214	金属结构刷 油	支架除锈防腐	kg	1339.18	2.48	3321.17	
215	电力电缆	众邦/铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X4	m	92.90	22.06	2049.37	
216	电力电缆	众邦/铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X6	m	40.22	32.09	1290.66	
217	电力电缆	众邦/铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X10	m	674.54	46.43	31318.89	
218	电力电缆	众邦/铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X16	m	240.00	67.02	16084.80	
219	电力电缆	众邦/铜芯电力电缆敷设 WWDZB1-YJY-4X25+1X16	m	126.24	92.41	11665.84	
220	电力电缆	众邦/铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X35+1X16	m	186.00	124.98	23246.28	
221	电力电缆	众邦/铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X50+1X25	m	248.32	177.17	43994.85	
222	电力电缆	众邦/铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X70+1X35	m	82.37	237.25	19542.28	
223	电力电缆	众邦/铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X120+1X70	m	320.21	397.40	127251.45	
224	电力电缆	众邦/铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X150+1X70	m	110.69	488.21	54039.96	
225	电力电缆	众邦/铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X240+1X120	m	35.00	772.29	27030.15	
226	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、 安装 干包终端头（1kV 以下截 面 mm ² 以下）240mm ² 及以下三 芯及以上电缆头制安	个	48	306.25	14700.00	

227	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV 以下截面 mm2 以下）70mm2 及以下三芯及以上电缆头制安	个	42	197.45	8292.90	
228	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV 以下截面 mm2 以下）35mm2 及以下三芯及以上电缆头制安	个	152	108.75	16530.00	
229	配线	众邦/管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5	m	4146.59	3.55	14720.39	
230	配线	众邦/管内穿线 WDZB1-YJY-2.5	m	383.10	3.55	1360.01	
231	配线	众邦/线槽配线 WDZB1-BYJ-2.5	m	1703.07	3.54	6028.87	
232	配线	众邦/线槽配线 WDZB1-BYJ-2.5	m	440.95	3.54	1560.96	
233	照明开关	利尔/空调开关	个	106	151.15	16021.90	
234	照明开关	利尔/单联单控开关	个	1	17.58	17.58	
235	照明开关	利尔/四联单控开关	个	1	27.43	27.43	
236	装饰灯	敏华/应急二管荧光灯 A02-128-DZ、2*28W	套	12	143.22	1718.64	
237	接线盒	利尔/接线盒	个	120	7.16	859.20	
238	送配电装置系统	1kV 以下交流供电系统调试（综合）	系统	4	313.70	1254.80	
239	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原有吊顶拆除（石膏板、隔音板、铝板）；（本工程量按投影面计算，自行勘察现场，自行报价，今后不做调整）	m2	5362.14	14.52	77858.27	
240	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、原有轻钢龙骨隔音板墙面拆除；	m2	3239.12	5.45	17653.20	
241	墙面装饰板	誉境/1、成品穿孔隔音板面层饰面；2、轻钢龙骨垫层；3、隔音系数必须符合专业吸声系数；4、自行踏勘现场，与馆内馆内装饰面（一致）	m2	3239.12	213.80	692523.86	
242	吊顶天棚	得地；泰山/1、U50 轻钢龙骨；2、12mm 石膏板平面饰面；3、板缝贴胶带、点锈；4、刷无机涂料（可耐高温，阻燃，不产生有害气体）3 遍；5、满批防裂腻子；；6、拓缝面层；7、含金属分割线、伸缩缝等；8、自行踏勘现场，与馆内周边装饰面	m2	2623.70	136.60	358397.42	

		(一致)					
243	吊顶天棚	得地; 誉境/1、U50 轻钢龙骨; 2、穿孔隔音板饰面; 3、专业 收口 ; 4、自行踏勘现场, 与 馆内周边装饰面 (一致)	m2	1059. 24	216. 19	228997. 10	
244	吊顶天棚	得地; 邦纳森/1、U50 轻钢龙骨; 2、铝板饰面; 3、含金属分割 线、伸缩缝等; 4、含不锈钢压 边收口线; 5、自行踏勘现场, 与馆内周边装饰面 (一致)	m2	1679. 20	155. 54	261182. 77	
245	天棚喷刷涂 料	立邦/1、刷白色无机涂料 (可 耐高温, 阻燃, 不产生有害气 体) 3 遍; 2、内墙满批防裂腻子; 3、基层清理及修补 4、包含 抗碱及界面处理等;	m2	5108. 00	54. 20	276853. 60	
246	墙面喷刷涂 料	立邦/1、刷白色无机涂料 (可 耐高温, 阻燃, 不产生有害气 体) 3 遍; 2、内墙满批防裂腻子; 3、基层清理及修补 4、包含 抗碱及界面处理等;	m2	300. 00	54. 20	16260. 00	
247	满堂脚手架	满堂脚手架基本层 3. 6m~5. 2m	m2	5362. 14	10. 13	54318. 48	
248	里脚手架	基本层 3. 6m~5. 2m;	m2	5108. 00	7. 11	36317. 88	
249	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	13950. 03	13950. 03	
250	建筑物垂直 运输	含楼层搬运等, (现场结构复 杂, 自行踏勘现场; 自行报价, 今后不作调整)	m2	10470. 14	10. 90	114124. 53	
251	原有墙面、 地面、顶面 拆除、清运 及修复及原 有墙地面需 要二次保护	1、其他砌体、门窗、地面、顶 棚、墙面装饰面拆除、2、拆除 后修复、面层修补等等; 3、包 括垃圾清运等; 4、做法与与馆 内周边装; 6、现场自行勘察现 场, 自行报价, 今后不做调整	项	1	156296. 19	156296. 19	

252	现场保护及文物配合保护	1、需要配合业主方、配合其他相关人员做好保护工作；2、由于馆内部分不在本范围在内的其他部分都必须做好保护工作；3、所有馆内的地面、墙面、顶面做好防护、保护措施；4、不得在馆内有明火、电焊等出现；5、必须进馆人员需要专业培训过防火规范、文物保护法。	项	1	109000.00	109000.00	
253	施工期间及施工完毕后的垃圾清运费及二次清洁费	自行报价, 以后不再调整	项	1	106826.54	106826.54	
投标总价：（小写）： 13501218 元							

说明：1、此表内投标总价应与附件二中“开标一览表”投标报价相一致。
2、▲不提供“投标分项报价表”的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。
3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

投标人全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：2025 年 2 月 18 日