

塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目 工程
(二次)

招标工程量清单

招 标 人： 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔
乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年03月03日

塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目 工程
(二次)

招标工程量清单

招 标 人： 塔什库尔干塔吉克自治县 班迪尔乡人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人： 段天印
(签字或盖章)

法定代表人 或其授权人： 陈伟峰
(签字或盖章)

编 制 人： 邱宁
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年03月03日 复 核 日 期：

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目（二次）

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分：建筑工程			1				
1.1	500100002	灌溉与排水工程			1				
1.1.1	500100003	泵站			1				
1.1.1.1	500114001001	砖混彩钢顶结构管理房（含建筑、结构、给排水、电气、装修等所有设计图纸内容）	砖混彩钢顶结构管理房（含建筑、结构、给排水、电气、装修等所有设计图纸内容）	m2	112.23				
1.1.2	500100004	沉砂池			1				
1.1.2.1	500100005	池身			1				
1.1.2.1.1	500101005001	土方开挖(III类土)	土方开挖(III类土)	m3	9698				
1.1.2.1.2	500103001001	土方回填(III类土)	土方回填(III类土)	m3	145.47				
1.1.2.1.3	500101002001	余土外弃1km	余土外弃1km	m3	9552.53				
1.1.2.1.4	500103007001	30cm厚砂砾石路面	30cm厚砂砾石路面	m2	680				
1.1.2.1.5	500109001001	C30混凝土地坪（15cm厚）（室外）（二级配，抗硫酸盐水泥）	C30混凝土地坪（15cm厚）（室外）（二级配，抗硫酸盐水泥）	m2	213				
1.1.2.1.6	500103007002	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	454.2				
1.1.2.1.7	500105010001	M10水泥砂浆2cm厚	M10水泥砂浆2cm厚	m2	1135.5				
1.1.2.1.8	500109001002	C30F200W6现浇砼沉砂池底板（二级配，抗硫酸盐水泥）	C30F200W6现浇砼沉砂池底板（二级配，抗硫酸盐水泥）	m3	112.35				
1.1.2.1.9	500109001004	C30F200W6现浇砼沉砂池边板（二级配，抗硫酸盐水泥）	C30F200W6现浇砼沉砂池边板（二级配，抗硫酸盐水泥）	m3	72.9				
1.1.2.1.10	500109001003	C30F200W6现浇砼沉砂池压顶（二级配，抗硫酸盐水泥）	C30F200W6现浇砼沉砂池压顶（二级配，抗硫酸盐水泥）	m3	12.44				

分类分项工程量清单

合同编号：

第2页 共13页

工程名称：塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目（二次）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.1 1	5001090010 05	C30F200W6现浇 钢筋砼隔墙（第 一道滤网） （二级配，抗硫 酸盐水泥）	C30F200W6现浇 钢筋砼隔墙（第 一道滤网） （二级配，抗硫 酸盐水泥）	m3	30.25				
1.1.2.1.1 2	5001090010 06	C30F200W6现浇 钢筋砼隔墙（第 二道滤网） （二级配，抗硫 酸盐水泥）	C30F200W6现浇 钢筋砼隔墙（第 二道滤网） （二级配，抗硫 酸盐水泥）	m3	27.46				
1.1.2.1.1 3	5001090010 09	C30F200W6现浇 钢筋砼底板（清 水池）（二级 配，抗硫酸盐水 泥）	C30F200W6现浇 钢筋砼底板（清 水池）（二级 配，抗硫酸盐水 泥）	m3	29.58				
1.1.2.1.1 4	5001090010 08	C30F200W6现浇 钢筋砼挡土墙 （清水池）（二 级配，抗硫酸盐 水泥）	C30F200W6现浇 钢筋砼挡土墙 （清水池）（二 级配，抗硫酸盐 水泥）	m3	41.62				
1.1.2.1.1 5	5001090010 07	C20混凝土垫层 （二级配，抗硫 酸盐水泥）	C20混凝土垫层 （二级配，抗硫 酸盐水泥）	m3	9.86				
1.1.2.1.1 6	5001110010 01	钢筋及钢材制安	钢筋及钢材制安	t	13.69				
1.1.2.1.1 7	5001090080 01	两布一膜 （200g/m ² +0.5m m+200g/m ² ）	两布一膜 （200g/m ² +0.5m m+200g/m ² ）	m ²	1226.3 4				
1.1.2.1.1 8	5001090090 01	高强度聚氨酯密 封膏	高强度聚氨酯密 封膏	m ³	0.33				
1.1.2.1.1 9	5001090090 02	L600型高压闭孔 板（2cm厚）	L600型高压闭孔 板（2cm厚）	m ²	92.15				
1.1.2.1.2 0	5001110020 01	栏污栅及安装	栏污栅	kg	211.81				
1.1.2.1.2 1	5001110020 04	钢丝拦污网（孔 径20mm，丝 径1.5mm）	钢丝拦污网（孔 径20mm，丝 径1.5mm）	m ²	16				
1.1.2.1.2 2	5001110020 05	钢丝拦污网（孔 径10mm，丝 径1.2mm）	钢丝拦污网（孔 径10mm，丝 径1.2mm）	m ²	16				
1.1.2.1.2 3	5001100010 01	模板制作及安装	模板制作及安装	m ²	947.25				

分类分项工程量清单

合同编号：

第3页 共13页

工程名称：塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目（二次）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2	500100006	围栏			1				
1.1.2.2.1	500111002006	围栏立柱、网片 框架方钢管、立柱支撑、防盗螺栓等	围栏立柱、网片 框架方钢管、立柱支撑、防盗螺栓等	kg	3203.8				
1.1.2.2.2	500111002018	网片（Φ4钢筋 （间距） 100×100mm）	网片（Φ4钢筋 （间距） 100×100mm）	m ²	432				
1.1.2.2.3	500111002014	围栏顶部刺丝 （热镀锌全钢丝 双股加密刺丝 （含安装））	围栏顶部刺丝 （热镀锌全钢丝 双股加密刺丝 （含安装））	m	924				
1.1.2.2.4	500109001010	C30现浇砼护栏 基础（二级配， 抗硫酸盐水泥）	C30现浇砼护栏 基础（二级配， 抗硫酸盐水泥）	m ³	5.18				
1.1.2.2.5	AB001	围栏大门 （4m宽）	围栏大门 （4m宽）	个	2				
1.1.2.2.6	500110001002	模板制作及安装	模板制作及安装	m ²	18.14				
1.1.2.2.7	AB002	警示牌	警示牌	块	8				
1.1.2.3	500100007	安全爬梯			1				
1.1.2.3.1	500111002015	角钢∠50*4mm	角钢∠50*4mm	kg	144.47				
1.1.2.3.2	500111001002	钢筋	钢筋	kg	21.84				
1.1.2.3.3	500111002017	扁铁50*2	扁铁50*2	kg	12.29				
1.1.2.3.4	500111002016	构件安装	构件安装	kg	178.59				
1.1.2.4	500100008	沉砂池分水闸			1				
1.1.2.4.1	500101005002	土方开挖(III类土)	土方开挖(III类土)	m ³	36				
1.1.2.4.2	500103001002	土方回填	土方回填	m ³	21.6				
1.1.2.4.3	500103007003	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m ³	4.5				
1.1.2.4.4	500109001011	C30F200W6现浇 砼隔墙（二级 配，抗硫酸盐水 泥）	C30F200W6现浇 砼隔墙（二级 配，抗硫酸盐水 泥）	m ³	1.19				

分类分项工程量清单

合同编号：

第4页 共13页

工程名称：塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目（二次）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.4.5	500109001012	C30F200W6现浇 砼连接段底板 (二级配, 抗硫酸盐水泥)	C30F200W6现浇 砼连接段底板 (二级配, 抗硫酸盐水泥)	m3	0.34				
1.1.2.4.6	500109001013	C30F200W6现浇 砼闸室(二级配, 抗硫酸盐水泥)	C30F200W6现浇 砼闸室(二级配, 抗硫酸盐水泥)	m3	5.77				
1.1.2.4.7	500109001014	C30F200W6现浇 钢筋砼工作桥及支撑梁(二级配, 抗硫酸盐水泥)	C30F200W6现浇 钢筋砼工作桥及支撑梁(二级配, 抗硫酸盐水泥)	m3	0.18				
1.1.2.4.8	500111001003	钢筋制安	钢筋制安	kg	17.69				
1.1.2.4.9	500110001003	模板制作及安装	模板制安	m2	17.85				
1.1.2.4.10	500109009004	高压闭孔板	高压闭孔板	m2	2.64				
1.1.2.4.11	500109009003	聚氨酯密封膏	聚氨酯密封膏	m3	0.01				
1.1.2.4.12	500109008002	651-B型止水带	651-B型止水带	m	11.6				
1.1.2.4.13	500109010001	原有建筑物为拆除外运(外运10km)	原有建筑物为拆除外运(外运10km)	m3	3.5				
1.1.2.5	500100009	引水预制混凝土管(DN500×2公路-II级)			1				
1.1.2.5.1	500101005003	土方开挖(III类土)	土方开挖(III类土)	m3	933.12				
1.1.2.5.2	500103001003	土方回填(III类土)	土方回填(III类土)	m3	886.46				
1.1.2.5.3	500112001001	平接口预制混凝土管外表涂刷环氧煤沥青3道(公路-II级、内径DN500)	平接口预制混凝土管外表涂刷环氧煤沥青3道(公路-II级、内径DN500)	m	72				
1.1.2.5.4	500109001015	C30砼管座基础	C30砼管座基础	m3	18				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目（二次）

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.5.5	500109008003	管道接头缠绕30cm宽沥青麻布3道	管道接头缠绕30cm宽沥青麻布3道	m	93.6				
1.1.2.6	500100010	溢水预制混凝土管（DN400×1公路-II级）			1				
1.1.2.6.1	500101005004	土方开挖(III类土)	土方开挖(III类土)	m3	273.6				
1.1.2.6.2	500103001004	土方回填(III类土)	土方回填(III类土)	m3	259.92				
1.1.2.6.3	500112001002	平接口预制混凝土管外表涂刷环氧煤沥青3道（公路-II级、内径DN400）	平接口预制混凝土管外表涂刷环氧煤沥青3道（公路-II级、内径DN400）	m	36				
1.1.2.6.4	500109001016	C30砼管座基础	C30砼管座基础	m3	7.2				
1.1.2.6.5	500109008004	管道接头缠绕30cm宽沥青麻布3道	管道接头缠绕30cm宽沥青麻布3道	m	46.8				
1.1.3	500100011	田间输水管道工程			1				
1.1.3.1	500100012	管道土建工程			1				
1.1.3.1.1	500101004001	主管道管沟挖方(III类土)	主管道管沟挖方(III类土)	m3	22709.2				
1.1.3.1.2	500103001005	主管道管沟填方(III类土)	主管道管沟填方(III类土)	m3	22709.2				
1.1.3.1.3	500109001017	全包镇墩C30 F200W6现浇混凝土（输水管）（二级配，抗硫酸盐水泥）	全包镇墩C30 F200W6现浇混凝土（输水管）（二级配，抗硫酸盐水泥）	m3	83.99				
1.1.3.1.4	500110001004	模板制作及安装	模板制安	m2	209.98				
1.1.3.1.5	500109001018	半包镇墩C30 F200W6现浇混凝土（分干管）（二级配，抗硫酸盐水泥）	半包镇墩C30 F200W6现浇混凝土（分干管）（二级配，抗硫酸盐水泥）	m3	2.88				
1.1.3.1.6	500110001005	模板制作及安装	模板制安	m2	7.19				

分类分项工程量清单

合同编号：

第6页 共13页

工程名称：塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目（二次）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2	500100013	直径2.0m阀门井 (含铸铁井盖)			1				
1.1.3.2.1	5001010050 05	土方开挖(III类土)	土方开挖(III类土)	m3	414				
1.1.3.2.2	5001030010 06	土方回填(III类土)	土方回填(III类土)	m3	184				
1.1.3.2.3	5001090010 19	C30F200W6现浇 砼井圈(二级配,抗硫酸盐水泥)	C30F200W6现浇 砼井圈(二级配,抗硫酸盐水泥)	m3	1.75				
1.1.3.2.4	5001090010 20	C30F200W6现浇 混凝土基础(二级配,抗硫酸盐水泥)	C30F200W6现浇 混凝土基础(二级配,抗硫酸盐水泥)	m3	4.83				
1.1.3.2.5	5001030070 04	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	6.9				
1.1.3.2.6	AB003	DN2000成品预制 混凝土阀门井	DN2000成品预制 混凝土阀门井	座	23				
1.1.3.2.7	AB004	Ø700球墨铸铁井 盖(D400型)、支 座	Ø700球墨铸铁井 盖(D400型)、支 座	座	23				
1.1.3.2.8	5001100010 06	模板制作及安装	模板制安	m2	19.73				
1.1.3.3	500100014	直径1.2m排水井 (含铸铁井盖)			1				
1.1.3.3.1	5001010050 06	土方开挖(III类土)	土方开挖(III类土)	m3	192				
1.1.3.3.2	5001030010 07	土方回填(III类土)	土方回填(III类土)	m3	80				
1.1.3.3.3	5001090010 21	C30F200W6现浇 砼井圈(二级配,抗硫酸盐水泥)	C30F200W6现浇 砼井圈(二级配,抗硫酸盐水泥)	m3	1.22				
1.1.3.3.4	5001090010 22	C30F200W6现浇 混凝土基础(二级配,抗硫酸盐水泥)	C30F200W6现浇 混凝土基础(二级配,抗硫酸盐水泥)	m3	2.24				
1.1.3.3.5	5001030070 05	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	1.92				
1.1.3.3.6	AB005	DN1200成品预制 混凝土阀门井	DN1200成品预制 混凝土阀门井	座	16				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目（二次）

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3.7	AB006	∅700球墨铸铁井盖(D400型)、支座	∅700球墨铸铁井盖(D400型)、支座	座	16				
1.1.3.3.8	500110001007	模板制作及安装	模板制安	m ²	10.37				
1.2	500100015	田块整治工程			1				
1.2.1	500100016	土地平整			1				
1.2.1.1	500101001001	1#地块(1#系统)	1#地块(1#系统)土地平整	亩	900				
1.3	500100017	田间道路工程			1				
1.3.1	500103007006	30cm厚土路(宽5m)	30cm厚土路(宽5m)	m ²	20716.2				
1.3.2	AB007	简易停车场(20m×60m)	简易停车场(20m×60m)	m ²	1200				
1.4	500100018	其他工程			1				
1.4.1	500100019	沙棘种植(900亩)			1				
1.4.1.1	AB008	沙棘苗购买、运输、栽植(一年生,高度25cm)	沙棘苗购买、运输、栽植(一年生,高度25cm以上,包含5%损耗)	株	99000				
1.4.1.2	500101005007	挖树坑(规格50*50*50cm,III类土)	挖树坑(规格50*50*50cm,III类土)	m ³	12375				
2	500201	第二部分：机电设备及安装工程			1				
2.1	500201	灌溉与排水工程			1				
2.1.1	500201	泵站			1				
2.1.1.1	500201003001	单级单吸卧式离心泵(一用, Q=415m ³ /h, H=54m, W=90kw)	单级单吸卧式离心泵(一用, Q=415m ³ /h, H=54m, W=90kw)	台	1				
2.1.1.2	500201003003	单级单吸卧式离心泵(一备, Q=415m ³ /h, H=54m, W=90kw)	单级单吸卧式离心泵(一备, Q=415m ³ /h, H=54m, W=90kw)	台	1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第8页 共13页

工程名称：塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目（二次）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.3	500201003002	SZB型真空泵 (功率4KW)	SZB型真空泵 (功率4KW)	台	2				
2.1.1.4	500201034001	施肥罐(500L压差式施肥罐)	施肥罐(500L压差式施肥罐)	台	2				
2.1.1.5	500201034002	标准电控型卧式自动反冲洗网式过滤器 (500m ³ /h, 80目)	标准电控型卧式自动反冲洗网式过滤器 (500m ³ /h, 80目)	套	2				
2.1.1.6	500201034003	全自动泵前过滤器 (500m ³ /h, 80目)	全自动泵前过滤器 (500m ³ /h, 80目)	套	2				
2.1.1.7	500202008001	DN300钢管	DN300钢管	m	24				
2.1.1.8	500202008002	DN50钢管	DN50钢管	m	8				
2.1.1.9	500202009001	DN200×300钢制双盘变径	DN200×300钢制双盘变径	个	4				
2.1.1.10	500202009013	de50 PE软管(施肥)	de50 PE软管(施肥)	m	20				
2.1.1.11	500202009012	DN300钢制闸阀(1.0MPa)	DN300钢制闸阀(1.0MPa)	个	2				
2.1.1.12	500202009011	DN50钢制闸阀(1.0MPa)	DN50钢制闸阀(1.0MPa)	个	2				
2.1.1.13	500202009010	DN100钢制闸阀(1.0MPa)	DN100钢制闸阀(1.0MPa)	个	4				
2.1.1.14	500202009009	DN300水泵多功能控制阀	DN300水泵多功能控制阀	个	2				
2.1.1.15	500202009008	DN300钢法兰	DN300钢法兰	个	14				
2.1.1.16	500202009007	DN300PE法兰套	DN300PE法兰套	个	2				
2.1.1.17	500202009006	DN50钢法兰	DN50钢法兰	个	4				
2.1.1.18	500202009005	DN100单盘短管(0.3m)	DN100单盘短管(0.3m)	根	4				
2.1.1.19	500202009004	DN100钢制复合式自动进排气阀(1.0MPa)	DN100钢制复合式自动进排气阀(1.0MPa)	个	4				
2.1.1.20	500202009003	压力表0-1.0MPa	压力表0-1.0MPa	个	4				

分类分项工程量清单

合同编号：

第9页 共13页

工程名称：塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目（二次）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.21	500202009014	DN300×90°弯头（钢制）	DN300×90°弯头（钢制）	个	4				
2.1.1.22	500202009015	DN300钢制伸缩节	DN300钢制伸缩节	个	4				
2.1.1.23	500202009002	1.5"施肥球阀（钢制，施肥用）	1.5"施肥球阀（钢制，施肥用）	个	4				
2.1.1.24	500202009016	插入式电磁流量计	插入式电磁流量计	套	2				
2.1.2	500201	田间输水管道工程			1				
2.1.2.1	500201	管材			1				
2.1.2.1.1	AB009	de315HDPE管（0.6MPa，国标）	de315HDPE管（0.6MPa，国标）	m	2154				
2.1.2.1.2	AB010	de250HDPE管（0.6MPa，国标）	de250HDPE管（0.6MPa，国标）	m	100				
2.1.2.1.3	AB011	de200HDPE管（0.6MPa，国标）	de200HDPE管（0.6MPa，国标）	m	100				
2.1.2.1.4	AB012	de160HDPE管（0.6MPa，国标）	de160HDPE管（0.6MPa，国标）	m	5720				
2.1.2.1.5	AB013	de90HDPE管（0.6MPa，国标）	de90HDPE管（0.6MPa，国标）	m	325				
2.1.2.2	500201	管件			1				
2.1.2.2.1	500202009017	DN300钢制涡轮蝶阀（D341X-10-C型、1.0MPa、配螺栓、垫片、密封等）	DN300钢制涡轮蝶阀（D341X-10-C型、1.0MPa、配螺栓、垫片、密封等）	个	23				
2.1.2.2.2	500202009018	DN160钢制涡轮蝶阀（D341X-10-C型、1.0MPa、配螺栓、垫片、密封等）	DN160钢制涡轮蝶阀（D341X-10-C型、1.0MPa、配螺栓、垫片、密封等）	个	23				
2.1.2.2.3	AB014	de315可曲挠橡胶接头（KDTF型，1.0MPa）	de315可曲挠橡胶接头（KDTF型，1.0MPa）	个	23				
2.1.2.2.4	AB015	de160可曲挠橡胶接头（KDTF型，1.0MPa）	de160可曲挠橡胶接头（KDTF型，1.0MPa）	个	23				

分类分项工程量清单

合同编号：

第10页 共13页

工程名称：塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目（二次）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.2.5	AB016	de315×90HDPE 异径三通 (1.0MPa)	de315×90HDPE 异径三通 (1.0MPa)	个	4				
2.1.2.2.6	AB017	de315×200HDPE 异径三通 (1.0MPa)	de315×200HDPE 异径三通 (1.0MPa)	个	46				
2.1.2.2.7	AB018	de160×90HDPE 异径三通 (1.0MPa)	de160×90HDPE 异径三通 (1.0MPa)	个	23				
2.1.2.2.8	AB019	de315×160HDPE 变径(1.0MPa)	de315×160HDPE 变径(1.0MPa)	个	1				
2.1.2.2.9	AB020	de160×75HDPE 变径(1.0MPa)	de160×75HDPE 变径(1.0MPa)	个	23				
2.1.2.2.10	AB021	de90×50HDPE变径(1.0MPa)	de90×50HDPE变径(1.0MPa)	个	23				
2.1.2.2.11	AB022	de315HDPE法兰套(1.0MPa)	de315HDPE法兰套(1.0MPa)	个	46				
2.1.2.2.12	AB023	de160HDPE法兰套(1.0MPa)	de160HDPE法兰套(1.0MPa)	个	46				
2.1.2.2.13	AB024	De75法兰套(1.0MPa)	De75法兰套(1.0MPa)	个	23				
2.1.2.2.14	AB025	DN75钢制涡轮法兰蝶阀(1.0MPa)	DN75钢制涡轮法兰蝶阀(1.0MPa)	个	23				
2.1.2.2.15	AB026	DN75复合式高速自动进排气阀(铸钢, 1.0MPa)	DN75复合式高速自动进排气阀(铸钢, 1.0MPa)	个	23				
2.1.2.2.16	AB032	DN50PE法兰套(1.0MPa)	DN50PE法兰套(1.0MPa)	个	23				
2.1.2.2.17	AB027	DN50钢制涡轮法兰蝶阀(1.0MPa)	DN50钢制涡轮法兰蝶阀(1.0MPa)	个	23				
2.1.2.2.18	AB028	DN50复合式自动进排气阀(钢制, 1.0MPa)	DN50复合式自动进排气阀(钢制, 1.0MPa)	个	23				
2.1.2.2.19	AB029	de315HDPE135°弯头(1.0MPa)	de315HDPE135°弯头(1.0MPa)	个	2				
2.1.2.2.20	AB030	de160HDPE90°弯头(1.0MPa)	de160HDPE90°弯头(1.0MPa)	个	1				
2.1.2.2.21	AB031	de160HDPE135°弯头(1.0MPa)	de160HDPE135°弯头(1.0MPa)	个	1				
2.1.2.2.22	AB033	de90外丝接头(1.0MPa)	de90外丝接头(1.0MPa)	个	23				

分类分项工程量清单

合同编号：

第11页 共13页

工程名称：塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目（二次）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.2.2.3	AB034	de90农用内丝球阀(1.0MPa)	de90农用内丝球阀(1.0MPa)	个	23				
2.1.2.2.2.4	AB035	de50外丝接头(1.0MPa)	de50外丝接头(1.0MPa)	个	23				
2.1.2.2.2.5	AB036	de50农用内丝球阀(1.0MPa)	de50农用内丝球阀(1.0MPa)	个	23				
2.1.2.3	500201	出地桩管件			1				
2.1.2.3.1	AB037	de160×110HPPE异径三通(1.0MPa)	de160×110HPPE异径三通(1.0MPa)	个	78				
2.1.2.3.2	AB038	de110PE出地管(1.0MPa L=1.5m)	de110PE出地管(1.0MPa L=1.5m)	个	78				
2.1.2.3.3	AB039	de110×110HDPE三通(1.0MPa)	de110×110HDPE三通(1.0MPa)	个	78				
2.1.2.3.4	AB040	DN90农用平承球阀	DN90农用平承球阀	个	156				
2.1.2.3.5	AB041	de110×90HDPE变径(1.0MPa)	de110×90HDPE变径(1.0MPa)	个	156				
2.1.2.4	500201	排水管件			1				
2.1.2.4.1	AB042	de160×90HDPE异径接头	de160×90HDPE异径接头	套	16				
2.1.2.4.2	AB043	de90 HDPE外丝接头	de90 HDPE外丝接头	套	16				
2.1.2.4.3	AB044	de90 HDPE丝口球阀	de90 HDPE丝口球阀	套	16				
2.2	500201	田间工程(地面工程)			1				
2.2.1	500201	地面工程(滴管及滴头暂按幼树1个滴头/树考虑、按3×2株行距种植)			1				
2.2.1.1	AB045	de90 钢卡	de90 钢卡	个	156				
2.2.1.2	AB046	de90堵头(0.25MPa)	de90堵头(0.25MPa)	套	156				
2.2.1.3	AB047	de90 HDPE管(0.25MPa)	de90 HDPE管(0.25MPa)	m	7800				
2.2.1.4	AB048	De20滴灌管(6L/h 0.25MPa)	De20滴灌管(6L/h 0.25MPa)	万米	19.98				

分类分项工程量清单

合同编号：

第12页 共13页

工程名称：塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目（二次）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.5	AB049	毛管进口按扣三通(1.0MPa)	毛管进口按扣三通(1.0MPa)	个	2600				
2.2.1.6	AB050	De20滴头(6L/h 0.25MPa)	De20滴头(6L/h 0.25MPa)	万个	10.01				
2.3	500201	农田输配电工程			1				
2.3.1	500201	10KV电力线路			1				
2.3.1.1	500201018001	新建10KV电力线(钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线单芯,JKLGYJ-10kV-95/20)(接火点至泵房距离、含电杆等)	新建10KV电力线(钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线单芯,JKLGYJ-10kV-95/20)(接火点至泵房距离、含电杆等)	km	0.85				
2.3.1.2	500201018002	低压0.4kv电缆(材质铜芯线,含配件)YJV22-1kv-3×150+1×70	低压0.4kv电缆(材质铜芯线,含配件)YJV22-1kv-3×150+1×70	m	88				
2.3.1.3	500201022001	110KW变频电控柜(1控1,含相关连接配件)	110KW变频电控柜(1控1,含相关连接配件)	套	2				
2.3.1.4	500201021001	箱变400kVA(含变压器至高压线之间的电缆、电杆,含高压屏柜2面、低压)	箱变400kVA(含变压器至高压线之间的电缆、电杆,含高压屏柜2面、低压)	台	1				
2.3.1.5	500201022002	照明配电箱	照明配电箱	套	1				
3	500202	第三部分：金属结构设备及安装工程			1				
3.1	500202	灌溉与排水工程			1				
3.1.1	500202	沉沙池			1				
3.1.1.1	500202	沉沙池分水闸			1				
3.1.1.1.1	500202005001	钢闸门制作安装(宽120*高80cm)	钢闸门制作安装(宽120*高80cm)	扇	1				

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：塔什库尔干县班迪尔乡沙棘
种植项目（二次）

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
	取费基础	基本直接费	直接费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	土方工程	10	8.5	7	9	
	石方工程	10	12.5	7	9	
	砂石备料工程 (自采)	0.5	5	7	9	
	模板工程	10	9.5	7	9	
	混凝土浇筑工程	10	9.5	7	9	
	钢筋制安工程	10	5.5	7	9	
	钻孔灌浆工程	10	10.5	7	9	
	锚固工程	10	10.5	7	9	
	疏浚工程	10	7.25	7	9	
	掘进机施工隧洞工程(1)	2	4	7	9	
	掘进机施工隧洞工程(2)	4	6.25	7	9	
	其他工程	10	10.5	7	9	
	不取费					
	独立费					
二	安装工程					
	取费基础	基本直接费	人工费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	机电、金属结构及安装工程	10.7	75	7	9	

工程单价费（税）率汇总表（新）

合同编号：

工程名称：塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植
项目（二次）

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）			备注
		施工管理费	利润	税金	
一	建筑工程				
	土方工程	18.5	7	9	
	石方工程	22.5	7	9	
	砂石备料工程（自采）	5.5	7	9	
	模板工程	19.5	7	9	
	混凝土浇筑工程	19.5	7	9	
	钢筋制安工程	15.5	7	9	
	钻孔灌浆工程	20.5	7	9	
	锚固工程	20.5	7	9	
	疏浚工程	17.25	7	9	
	掘进机施工隧洞工程(1)	6	7	9	
	掘进机施工隧洞工程(2)	10.25	7	9	
	其他工程	20.5	7	9	
	不取费				
	独立费				
二	安装工程				
	机电、金属结构及安装工程	85.7	7	9	

