

乌兰县柯柯镇2024年度村级党组织“强基固本”项目

招标工程量清单

招标人:

(单位盖章)

造价咨询人:



法定代表人或其授权人:



法定代表人或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

2024年10月16日

复核时间:

2024年10月16日

总 说 明

工程名称：乌兰县柯柯镇2024年度村级党组织“强基固本”项目

第 1 页 共 1 页

1. 工程名称：乌兰县柯柯镇2024年度村级党组织“强基固本”项目；
2. 工程地点：柯柯镇东沙沟村、怀灿吉村、西村、西沙沟村、兴化村、兴乐村、圆山村、中村、新村、路顺村；
3. 招标范围：本工程依据招标人提供的实施方案和招标人现场实际要求编制全部内容；
4. 编制依据：依据招标人提供的图纸及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制；
5. 材料差依据：青海工程造价管理信息2024年乌兰县地区四期指导价格，部分材料价格采用市场询价；
6. 执行：《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知（青建工{2019}116号）》；人工费调整按青建工（2022）251号文执行；
7. 材料运输等各种运距及运输问题由施工单位自行对施工现场及周边施工环境进行考察后合理报价；
8. 安全措施、施工机械等项目，由施工单位自行确定机械种类、材料先进、合理、安全满足施工需求，且符合规范和施工工期要求；
9. 工程量清单不详之处，详见实施方案，并加以完善报价，方案中未注做法的按常规计算；
10. 海拔：2500-3000m计算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圆山村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 名称:更换单开木门 2. 门代号及洞口尺寸:1000*2100	樘	7			
2	010801001002	木质门	1. 名称:更换双开木门 2. 门代号及洞口尺寸:1600*2100	樘	2			
3	010802004001	防盗门	1. 名称:拆除双开防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:1450*2650	樘	1			
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:更换窗户 2. 框、扇材质:铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	m2	26			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
5	010901001001	瓦屋面	1. 名称:维修室外围墙瓦片	m2	14.4			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:公示墙 2. 腻子种类:外墙成品腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸酯涂料	m2	120			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
7	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:公示墙涂料铲除 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	120			
8	011610001001	木门窗拆除	1. 名称:拆除单开木门 2. 门窗洞口尺寸:1000*2100 3. 垃圾外运:投标人自行考虑	樘	7			
9	011610001002	木门窗拆除	1. 名称:拆除单双木门 2. 门窗洞口尺寸:	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圆山村

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1600*2100 3. 垃圾外运: 投标人自行考虑					
10	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除双开防盗门 2. 门窗洞口尺寸: 1450*2650 3. 垃圾外运: 投标人自行考虑	樘	1			
11	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除窗户 2. 垃圾外运: 投标人自行考虑	m ²	26			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：圆山村

标段：乌兰县柯柯镇2024年度村级党组织
“强基固本”项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀灿吉村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 名称:更换双开木门 2. 门代号及洞口尺寸:1600*2100	樘	3			
2	010801001002	木质门	1. 名称:更换单开木门 2. 门代号及洞口尺寸:1000*2100	樘	7			
3	010802004001	防盗门	1. 名称:拆除双开防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:1450*2650	樘	1			
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:更换窗户 2. 框、扇材质:铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	m ²	43			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
5	011302001001	吊顶天棚	1. 名称:维修矿棉板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨规格(mm) 450×450 平面 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m ²	5			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:内墙成品腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料	m ²	244			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
7	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙涂料铲除 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m ²	244			
8	011610001001	木门窗拆除	1. 名称:拆除单双木门 2. 门窗洞口尺寸:1600*2100	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀灿吉村

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 垃圾外运: 投标人自行考虑					
9	011610001002	木门窗拆除	1. 名称: 拆除单开木门 2. 门窗洞口尺寸: 1000*2100 3. 垃圾外运: 投标人自行考虑	樘	7			
10	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除双开防盗门 2. 门窗洞口尺寸: 1450*2650 3. 垃圾外运: 投标人自行考虑	樘	1			
11	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除窗户 2. 垃圾外运: 投标人自行考虑	m ²	43			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兴化村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚 SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:一道	m ²	207			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:维修外墙保温 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:外墙涂料 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚石墨聚苯板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	m ²	90			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:内墙成品腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料	m ²	50			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
4	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:屋面防水拆除 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m ²	207			
5	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙涂料铲除 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m ²	50			
6	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN25室内暖气管拆除 2. 垃圾外运:投标人自行考	m	56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兴化村

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			虑					
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
7	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内暖气管 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	56			
8	031005002001	钢制散热器	1. 型号、规格:钢制柱式散热器安装 散热器(每组20片,窗沿离地80,宽2m)	组	14			
		分部小计						
		补充分部						
9	01B001	党建文化墙升级	1. 党员权利、义务,党旗,入党誓词,伟人像,村班子、党员形象栏,“三会一课”制度、发展党员程序、党组织活动开展掠影、党员积分制管理等制度内容上墙	m ²	60			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：兴化村

标段：乌兰县柯柯镇2024年度村级党组织“
强基固本”项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚 SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:一道	m ²	90			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
2	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:屋面防水拆除 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m ²	90			
3	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN25室内暖气管拆除 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m	116			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
4	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内暖气管 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN25镀锌钢管 4. 连接形式:螺纹连接	m	116			
5	031005002001	钢制散热器	1. 型号、规格:钢制柱式散热器安装 散热器 (每组20片, 窗沿离地80, 宽2m)	组	16			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路顺村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：公示墙 2. 腻子种类：外墙成品腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：外墙丙烯酸酯涂料	m ²	654				
		分部小计							
	A. 16	拆除工程							
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：公示墙涂料铲除 2. 垃圾外运：投标人自行考虑	m ²	654				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路顺村

标段：乌兰县柯柯镇2024年度村级党组织“
强基固本”项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兴乐村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 垫层1: 回填150mm厚级配砂垫层 2. 垫层2: 100厚C15混凝土垫层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800地板砖	m ²	60			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 腻子种类: 内墙成品腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙涂料	m ²	80			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除混凝土垫层 2. 饰面材料种类: 拆除地板砖 3. 垃圾外运: 投标人自行考虑	m ²	60			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 内墙涂料铲除 2. 垃圾外运: 投标人自行考虑	m ²	80			
		分部小计						
		补充分部						
5	01B001	党建文化墙升级	1. 党员权利、义务, 党旗, 入党誓词, 伟人像, 村班子、党员形象栏, “三会一课”制度、发展党员程序、党组织活动开展掠影、党员积分制管理等制度内容上墙	m ²	60			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兴乐村

第 2 页 共 2 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：兴乐村

标段：乌兰县柯柯镇2024年度村级党组织“
强基固本”项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兴乐村

标段：乌兰县柯柯镇2024年度村级党组织“强基固本”项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西沙沟村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:200厚C25 混凝土地坪	m ²	1030			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:内墙成品腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料	m ²	200			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200厚C25混凝土地坪 3. 垃圾外运:投标人自行考虑	m ²	1030			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙涂料铲除 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m ²	200			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西沙沟村

标段：乌兰县柯柯镇2024年度村级党组织“强基固本”项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：东沙沟村

标段：乌兰县柯柯镇2024年度村级党组织
“强基固本”项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:内墙成品腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料	m ²	100				
		分部小计							
	A. 16	拆除工程							
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙涂料铲除 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m ²	100				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西村

标段：乌兰县柯柯镇2024年度村级党组织“
强基固本”项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西村

标段：乌兰县柯柯镇2024年度村级党组织
“强基固本”项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		补充分部							
1	01B001	党建文化墙升级	1. 党员权利、义务，党旗，入党誓词，伟人像，村班子、党员形象栏，“三会一课”制度、发展党员程序、党组织活动开展掠影、党员积分制管理等制度内容上墙	m ²	60				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中村

标段：乌兰县柯柯镇2024年度村级党组织“强基固本”项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

