

海东市平安区石灰窑乡上法台 工程
村2024年人居环境整治项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2024 年 9 月 30 日

海东市平安区石灰窑乡
上法台村2024年人居环境
整治项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编制时间： 2024 年 9 月 30 日

复核时间： 2024 年 9 月 30 日

总 说 明

工程名称：海东市平安区石灰窑乡上法台村2024年人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

- 一. 项目名称：海东市平安区石灰窑乡上法台村2024年人居环境整治项目。
- 二. 本工程招标编制范围：施工图纸以及方案内的全部内容以及相关技术标准、规范规定。
- 三. 工程量清单编制依据：
 1. 国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
 2. GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；
 3. 定额《青海省房屋修缮工程计价定额》[2020版]、《青海省建筑与装修工程计价定额》[2020版]、《青海省通用安装工程计价定额》[2020版]；
 4. 取费按照：《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》（青建工[2021]168号）；
 5. 安全文明施工费按照：青建工(2020)255号关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行；
 6. 工伤保险按照：青建工〔2019〕361号文《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知；
 7. 税率按照：青建工〔2019〕116号文《青海省住房和城乡建设厅关于建重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；
 8. 人工费按照：青建工(2023)133号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》；
 9. 材料差价依据：执行2023年《青海工程造价管理信息》海东市平安区2024年第4期材料指导价及市场价。
- 四. 清单项目特征描述：

分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况详见图纸及相关标准图集，或根据规范要求及常规做法，加以完善报。
- 五. 本工程的工程质量、材料、施工等的特殊要求：
 1. 工程达到合格，符合施工规范及验收标准；
 2. 材料必须为合格产品，持有相关部门的合格证，满足国家相关质量标准 and 规范要求。
- 六. 其他有关说明：
 1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；
 2. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况及距离对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价，运费已包含在相应清单的综合单价中，不另计算；具体施工以图纸及相关标准图集、规范为准；
 3. 措施项目、其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑；

总 说 明

工程名称：海东市平安区石灰窑乡上
法台村2024年人居环境整治项目

第 2 页 共 2 页

4. 本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸一起阅读和理解；
5. 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中；
6. 本次招标范围为设计图纸的全部工作内容，无论投标人在工程量清单中是否填报，都必须按施工图纸完成全部工作内容，清单中若有漏项则视为已包括在某一章相应子目中，招标人将不在另行支付。在实施中，若发现某一章节重复，招标人将予以扣减；
7. 本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市平安区石灰窑乡上法台村2024年人居环境整治项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	041001007001	拆除浆砌石挡墙	1. 原有损坏浆砌石挡墙拆除 2. 垃圾清理外运、运距自行考虑	m3	462.9			
2	041001007002	拆除浆砌石挡墙	1. 原有损坏浆砌石护坡拆除 2. 垃圾清理外运、运距自行考虑	m3	786.3			
		分部小计						
		新建挡墙						
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见施工图 2. 挖土深度: 1.5m	m3	2537			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 压实度92% 2. 填方材料品种: 回填土方 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	139			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土 2. 运距: 自行考虑	m3	1751.76			
6	040201020001	垫层	1. 材料品种、规格及比例: 水泥石(2:8)垫层	m3	646.24			
7	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	606.57			
8	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C25	m3	1417.63			
9	040309009001	排(泄)水管	1. 材料品种: PVC管 2. 管径: Φ100mm	m	632.91			
10	040201020002	反滤层	1. 材料品种、规格及比例: 碎石反滤层	m3	156.57			
11	040201020003	隔水层	1. 材料品种、规格及比例: 夯实粘土	m3	29.19			
12	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格: 300kg/m ² 土工布	m ²	1085.69			
		分部小计						
		原有道路恢复						
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 20cm 3. 压实路基(重型标	m ²	800			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市平安区石灰窑乡上法台村2024年人居环境整治项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			准) 4. 含土方开挖、外运, 混凝土养护、模板、割缝、嵌缝等全部内容					
14	040202009001	砂砾石	1. 石料规格: 级配砂石垫层 2. 厚度: 300mm	m ²	800			
15	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土道路拆除 2. 厚度: 20cm 3. 垃圾清理外运, 运距自行考虑	m ²	800			
		分部小计						
		新建挡水条						
16	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ 6 3. 植筋锚固	t	0.192			
17	040303015002	混凝土挡水条	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	3.7			
		分部小计						
		新建截水边沟						
18	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见施工图 2. 挖土深度: 1.5m	m ³	333			
19	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 压实度92% 2. 填方材料品种: 回填土方 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m ³	68			
20	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土 2. 运距: 自行考虑	m ³	265			
21	040201022001	截水沟	1. 名称: 混凝土边沟 2. 断面尺寸: 400*400mm 3. 砌体材料: C25混凝土沟身, 模板 4. 伸缩缝填塞: 边沟每隔5m设置一道沉降缝, 缝宽20mm, 缝内填以沥青麻絮 5. 500g/m ² 防渗土工布。	m	308.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

