

民和县颐和老年养护院能力提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

民和县颐和老年养护院
能力提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(签字或盖章)

复 核 人： _____
(签字或盖章)



编制时间： _____ 年 月 日

复核时间： _____ 年 月 日

清单编制说明

工程名称：民和县颐和老年养护院能力提升项目

- 1、工程概况：民和县颐和老年养护院能力提升项目包括新建水厕、大门；养护楼食堂改造、文化站改造；室外总图配套工程等内容。
- 2、招标范围：工程量清单、设计施工图纸的工程内容。
- 3、工程量清单编制依据：
 - 3.1 设计院设计的《民和县颐和老年养护院能力提升项目》的施工图纸全部内容。
 - 3.2 工程量清单计量按照国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《通用安装工程工程量清单计价规范》、《市政工程清单计价规范》。
- 4、注意事项：
 - 4.1 报价时详阅国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《通用安装工程清单计价规范》、《市政工程清单计价规范》的相关工程内容。
 - 4.2 报价时充分青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅关于发布《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知青建工〔2021〕168号文。
 - 4.3 报价时充分青海省住房和城乡建设厅发布《关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》青建工〔2024〕388号文。
- 5、其他说明：
 - 5.1 工程量项目清单不详之处，按常规计算，并加以完善报价。
 - 5.2 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。
 - 5.3 本工程空气热源泵3套，型号详见图纸。
 - 5.4 养护楼食堂电气线缆、插座、开关及灯具拆除已包含在建筑墙体、地面和顶棚拆除中，电气中不单另计算原有线缆、插座、开关及灯具的拆除。
 - 5.5 本次预算考虑食堂、办公设备等。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造—建筑

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有食堂内部隔墙拆除含电气开关、插座等电气所有工序	m3	36.28			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	铲除原有墙砖面层至抹灰层	m2	113.63			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	铲除原有面层至抹灰层含电气开关、插座等电气所有工序	m2	134.32			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 原地面拆除	m2	134.32			
5	011610002001	金属门窗拆除	拆除原有门窗	m2	16.38			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:15km	m3	40.69			
		分部小计						
		新砌砖砌						
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土块墙 2. 墙体类型:隔墙及封堵洞口	m3	17.24			
8	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预制混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.61			
		分部小计						
		地面恢复						
9	011102003001	块料楼地面	部位: 操作间地面 青19J2-53-地30 1. 铺8~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)地30铺地砖地面 4. 1道1.5厚的合成高分子涂膜防水层及1道2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层。	m2	38.64			
10	011102003002	块料楼地面	青19J2-52-地29 部位: 餐厅、主副食库、洗漱更衣室、粗加工地	m2	95.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造—建筑

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）					
11	011105003001	块料踢脚线	青19J2-111-踢19（高150） 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）；砖墙无此工序	m	91.55			
12	040201022001	排水沟、截水沟	新增排水明沟起点沟深为150 i=1%做法07J306-P6-1，上铺不锈钢篦子 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2. 35厚C20混凝土随打随抹 3. 1.5厚高分子涂膜防水层 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 150厚C10混凝土 6. 素土夯实	m	4.35			
		分部小计						
		墙面恢复						
13	011201001001	墙面一般抹灰	新砌墙体水泥砂浆抹灰	m ²	157.89			
14	011406001001	抹灰面油漆	青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平	m ²	113.63			
15	011204003001	块料墙面	青19J2-144-内79 1. 白水泥擦缝	m ²	85.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造—建筑

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 5~8厚釉面砖(粘贴前浸水2小时) 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层					
16	011204003002	瓷砖墙裙	青19J2-163-裙10, 11 (高1500) 1. 白水泥擦缝 2. 贴5~8厚釉面砖(粘贴前先將釉面砖浸水2小时以上) 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结层	m ²	52.62			
		分部小计						
		天棚恢复						
17	011302001001	吊顶天棚	青19J2-194-棚46 1. 0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层, 嵌人式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5x45, 中距600(或500.1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5x45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 6. 中6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m ²	134.32			
		分部小计						
		门窗恢复						
18	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 成品乙级防火窗(钢制) 2. 框、扇材质: 3000*1800	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 养护院食堂改造--建筑

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	010809004001	石材窗台板	1. 石材窗台	m2	1.6			
20	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸： 成品实木门含五金 2. 门框或扇外围尺寸：M1022	樘	2			
21	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸： 成品实木门含五金 2. 门框或扇外围尺寸：M1522	樘	2			
22	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： 成品乙级防火门(钢制) 含五金 2. 门框或扇外围尺寸： FM乙1022	樘	3			
23	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： 成品乙级防火门(钢制) 含五金 2. 门框或扇外围尺寸： FM乙0718	樘	1			
24	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	厨房区及库房四周墙体 地面防潮措施 参照青19J4-104	m2	10.4			
25	010807004001	金属纱窗	所有食堂门窗安装防蚊虫纱门纱窗	m2	4.8			
26	010804005001	纱门	所有食堂门安装防蚊虫纱门	m2	2.64			
27	01B001	防虫防鼠板	设500mm高防虫、防鼠板	套	2			
		分部小计						
		其他						
28	011505001001	大理石盥洗台	新增大理石盥洗台做法： 青19J10-2-54-1 含钢支架	m2	0.88			
		分部小计						
		措施项目						
29	011701003001	里脚手架		m2	409.44			
30	011702009001	过梁		m2	4.08			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养老院食堂改造—建筑

标段：民和县颐和老年养老院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造—给排水

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:原有坐便器 2. 拆除连接坐便器给水支管、阀门和管件, 排水支管等	套	2			
2	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:原有洗脸盆 2. 拆除连接洗脸盆给水支管、阀门和管件, 排水支管等	套	2			
3	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:原有淋浴器 2. 拆除连接淋浴器给水支管、阀门和管件, 排水支管等	套	2			
		分部小计						
		给水						
4	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:丝接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:承压不小于1.0 MPa 6. 含管卡	m	6.49			
5	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:丝接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:承压不小于1.0 MPa 6. 含管卡	m	22.04			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	4			
7	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管径DN25 4. 预留孔洞、堵洞	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造—给排水

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
		污水							
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐热耐腐蚀塑料加强型U-PVC排水管 De160 4. 连接形式:粘接连接	m	44.63				
9	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐热耐腐蚀塑料加强型U-PVCP排水管 De110 4. 连接形式:粘接连接	m	12.5				
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐热耐腐蚀塑料加强型U-PVCP排水管 De75 4. 连接形式:粘接连接	m	0.7				
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐热耐腐蚀塑料加强型U-PVCP排水管 De50 4. 连接形式:粘接连接	m	10.5				
12	031002003002	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质直径DN150	个	3				
		分部小计							
		卫生洁具							
13	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:红外线感应式洗脸盆 3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:详见青18S3-29	组	1				
14	031004004001	盥洗槽、厨房洗涤槽	1. 材质:盥洗槽、厨房洗涤槽 2. 组装形式:成品 3. 附件名称、数量:详见青18S3-17, 含水龙头	组	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 养护院食堂改造—给排水

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:De160	个	6			
16	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:De110	个	2			
17	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:De50	个	3			
18	031004014004	给、排水附(配)件	1.材质:网框式地漏 2.型号、规格:De110 3.安装方式:厨房地面安装	个	1			
		分部小计						
		灭火器						
19	030901013001	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉 灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5	具	12			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养老院食堂改造一给排水

标段：民和县颐和老年养老院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养老院食堂改造一给排水

标段：民和县颐和老年养老院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造—采暖及通风

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面连接空气热源泵组管道						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:屋面 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范要求	m	15.35			
2	031003014001	热量表	热力入口装置: 详青18 N1-28 1. 类型:超声波热量表 2. 型号、规格:RH-D-II DN80 3. 附件:过滤器、阀门、管件、泄水丝堵、防护罩、自力式流量控制阀等;距地1.2m安装	块	1			
3	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:详青02N4页	kg	7.75			
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、色漆 3. 结构类型:一般钢支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	7.75			
5	031201001001	保温管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m ²	4.24			
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN80以内	m ³	0.21			
7	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 层数: 详见98R418-P 51\52页 3. 油漆:外刷色漆两道	m ²	9.1			
8	031006006001	地源(水源、气源)热泵机组	1. 空气热源泵组及配套设施整套工序(含彩钢房维护结构等所有)	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造—采暖及通风

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格: PASRW200S-PS-BP; 专业厂家安装 3. 满足设计图纸及使用要求					
9	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		通风						
10	030108003001	轴流通风机	1. 名称: 壁挂式轴流风机 2. 型号: DZ-3.6 型 3. 规格: 3370m ³ /h, 294pa, 0.12KW, 2900rpm, 69dB 4. 其他: 预留洞口360x360 堵洞 5. 安装位置: 贴梁底安装, 自带防雨百叶	台	1			
11	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 500*400	m ²	1.44			
12	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 400*120	m ²	1.99			
13	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: Φ 450	m ²	1.13			
14	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 150℃防火阀 2. 规格: 400*120 常开, 熔断关闭, 联动排油烟风机 3. 类型: 厨房排烟	个	1			
15	030701011001	净化工作台	1. 名称: 静电油烟净化器 2. 规格: 处理风量 6000m ³ /h, N=150w 3. 安装: 屋面安装, 电机检查接线	台	1			
16	030108006001	其他风机	1. 名称: 油烟排风机 2. 型号: CDT-I I 型	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 养护院食堂改造—采暖及通风

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			No. 15厨房专用双速柜式通风机 3. 规格: 高速风量7211-13069m ³ /h, 风压561-460Pa; 低速风量4687-8495m ³ /h, 风压237-194Pa N=2.8/2.2KWn=1000/660r/min 4. 安装: 屋面安装, 电机检查接线, 与成品集气罩配合安装					
17	030703017001	碳钢罩类	1. 名称: 成品集气罩 2. 规格: 3200*665	个	1			
18	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
19	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养老院食堂改造—采暖及通风

标段：民和县颐和老年养老院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养老院食堂改造—采暖及通风

标段：民和县颐和老年养老院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：养护院食堂改造—采暖及通风

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造—电气

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		接地						
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:焊接连接	m	37.92			
2	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB端子板 2. 规格:TD28 3. 安装方式:底边距地0.3m 暗装	台	1			
3	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB端子板 2. 规格:TD28 3. 安装方式:底边距地0.3m 暗装	台	5			
4	030414011001	接地装置	1. 名称:接地母线测试	系统	1			
		分部小计						
		强电						
5	030404017001	配电箱	1. 名称:一层操作间配电箱CFZ 2. 型号:113.0KW 3. 规格:1000*800*120 4. 安装方式:暗装,底边距地H= 1.4m	台	1			
6	030404017002	配电箱	1. 名称:A型集中电源箱1AE 2. 规格:450*500*120 3. 附件:手动控制模块 4. 安装方式:暗装,底边距地H= 1.4m	台	1			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4米暗装	个	1			
8	030404034002	照明开关	1. 名称:防水型单联单控开关 2. 规格:250V. 10A 3. 安装方式:底边距地1.4米暗装, 配防溅面盖板, 外壳防护等级IP67	个	4			
9	030404034003	照明开关	1. 名称:防水型双联单控开关 2. 规格:250V. 10A 3. 安装方式:底边距地	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造—电气

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 4米暗装，配防溅面盖板，外壳防护等级IP67					
10	030404035001	插座	1. 名称:二、三孔暗装插座 2. 规格:10A.安全型 3. 安装方式:底边距地1.8米暗装	个	3			
11	030404031001	小电器	1. 名称:电灶接线盒 2. 安装方式:底边距地1.5米暗装	个	3			
12	030404031002	小电器	1. 名称:电机控制控制按钮 2. 型号:标注控制功能,金属保护外壳 3. 安装方式:底边距地1.4米暗装,外壳防护等级IP67	个	1			
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:NH-YJV22 3. 规格:4*120 4. 敷设方式、部位:穿管直埋 5. 电压等级(kV):1KV	m	16.71			
14	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:5*16 4. 敷设方式、部位:室内穿管暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	25.26			
15	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:5*10 4. 敷设方式、部位:室内穿管暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	86.85			
16	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:5*6 4. 敷设方式、部位:室内穿管暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	10.03			
17	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150	m	14.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造—电气

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 敷设方式:暗敷					
18	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:暗敷	m	19.5			
19	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:暗敷	m	75.76			
20	030408006001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:5*16	个	6			
21	030408006002	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:5*10/5*6	个	22			
22	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗敷	m	7.5			
23	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷	m	31.71			
24	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	195.58			
25	030411004001	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZAN-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	352.92			
26	030411004002	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZAN-BYJ 4. 规格:4mm ²	m	106.47			
27	030411004003	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZAN-BYJ 4. 规格:6mm ²	m	28.26			
28	030411004004	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZAN-RVS	m	9.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造一电气

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			4. 规格:5*2.5mm ²						
29	030411004005	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZAN-RVS 4. 规格:2*1.5mm ²	m	60.76				
30	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:86金属系列 3. 安装形式:墙内暗敷	个	11				
31	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:86金属系列 3. 安装形式:板内暗敷	个	31				
32	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 规格:LED 2*36W 3. 安装形式:吊顶吸顶安装	套	6				
33	030412005002	荧光灯	1. 名称:防水防尘型单管吸顶灯 2. 规格:LED 1*36W 3. 安装形式:吊顶吸顶安装	套	2				
34	030412005003	荧光灯	1. 名称:防水防尘型单管吸顶灯 2. 规格:LED 1*8W 3. 安装形式:吊顶吸顶安装	套	4				
35	030412005004	荧光灯	1. 名称:防水防尘型双管吸顶灯 2. 规格:LED 2*36W 3. 安装形式:吸顶节能型灯具	套	2				
36	030412002001	工厂灯	1. 名称:应急照明吸顶灯 2. 型号:A型 3. 规格:LED 10W t=90min 4. 安装形式:吸顶安装	套	7				
37	030412002002	工厂灯	1. 名称:壁挂式应急照明灯 2. 型号:A型 3. 规格:LED 2*6W t=90min 4. 安装形式:底边距地2.8米壁装	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造—电气

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:LED 2*3W t=90 min 3. 安装形式:门上方0.2米暗装	套	5			
39	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全疏散指示灯 2. 规格:LED 2*3W t=90 min 3. 安装形式:底边距地0.5米暗装	套	3			
40	030412004003	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯（单面/双面） 2. 规格:LED 2*3W t=90 min 3. 安装形式:吊装	套	1			
41	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
42	030411003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100	m	7.35			
43	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:底边距地0.3米暗装 4. 底盒材质、规格:接线盒	个	2			
44	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 K86 ZTV-I 2. 安装方式:底边距地0.3米暗装 3. 底盒材质、规格:接线盒	个	2			
45	030411001004	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:可弯曲的金属导管 3. 规格:KJG32 4. 配置形式:暗敷	m	30.92			
46	030502005001	双绞线缆	1. 名称:光纤 2. 规格:六类八芯网络线缆	m	23.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造—电气

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 敷设方式:穿管暗敷					
47	030502005002	双绞线缆	1. 名称:光纤 2. 规格:六类八芯网络线缆 3. 敷设方式:桥架内暗敷	m	39.72			
48	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SBYFV-75-5 3. 敷设方式:桥架内暗敷	m	41.54			
49	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SBYFV-75-5 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	21.86			
		分部小计						
		监控部分						
50	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像机 2. 类别:1080p带夜间摄像功能 3. 安装方式:底边距地2.8米明装	台	8			
51	030411001005	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:可弯曲的金属导管 3. 规格:KJG40 4. 配置形式:暗敷	m	3.19			
52	030411001006	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:可弯曲的金属导管 3. 规格:KJG32 4. 配置形式:暗敷	m	32.05			
53	030411001007	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:可弯曲的金属导管 3. 规格:KJG20 4. 配置形式:暗敷	m	24.76			
54	030502005003	双绞线缆	1. 名称:光纤 2. 规格:六类八芯网络线缆 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	34.75			
55	030502005004	双绞线缆	1. 名称:光纤 2. 规格:六类八芯网络线缆	m	128.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造一电气

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3.敷设方式:桥架内暗敷					
56	030411004006	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:穿管暗敷 3.型号:WDZAN-BYJ 4.规格:2.5mm ²	m	74.28			
57	030411004007	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:桥架内暗敷 3.型号:WDZAN-BYJ 4.规格:2.5mm ²	m	88.05			
		分部小计						
		能耗监测装置						
58	030503003001	计量装置	1.名称:能耗监测装置 2.规格:NHJC型 3.类型:配电箱内安装	台	1			
59	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:可弯曲的金属导管 3.规格:KJG25 4.配置形式:暗敷	m	14.79			
60	030411004008	配线	1.名称:能耗监测配线 2.配线形式:穿管暗敷 3.型号:WDZAN-RVS 4.规格:2*1.0	m	14.79			
		分部小计						
		措施项目						
61	031301017003	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造一电气

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养老院食堂改造—电气

标段：民和县颐和老年养老院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称： 养护院食堂改造—电气

标段： 民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 养护院食堂改造—火灾自动报警系统

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		火灾自动报警系统							
1	030904005001	隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 规格:吊顶内或侧墙 安装H=2.7M	个	1				
2	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 类型:吸顶安装	个	7				
3	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟感温复合 式探测器 2. 类型:吸顶安装	个	2				
4	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带电话插孔手 动报警按钮 2. 安装方式:H=1.5M	个	2				
5	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按 钮 2. 规格:消火栓箱左上 角安装	个	2				
6	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:吊顶内或侧墙 安装H=2.7M	个	3				
7	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:紧急广播音响 2. 安装方式:吊顶内或 侧墙安装H=2.7M	个	2				
8	030904008001	模块	1. 名称:模块箱 2. 安装方式:H=1.5M	个	1				
9	030904005003	火灾显示器	1. 名称:火灾显示器 2. 安装方式:H=1.5M	个	1				
10	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:墙板内暗 装	个	18				
11	030411001009	配管	1. 名称:消防弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷	m	60.45				
12	030411001010	配管	1. 名称:消防弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	42.39				
13	030411004009	配线	1. 名称:消防弱电线缆 2. 配线形式:穿管或桥 架内暗敷 3. 型号:WDZAN-RVS 4. 规格:2*1.5	m	123.69				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂改造—火灾自动报警系统

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030411004010	配线	1. 名称:消防弱电线缆 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZAN-BYJ 4. 规格:2. 5mm ²	m	133.74			
		分部小计						
		应急照明控制系统						
15	030904010001	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 安装方式:底边距地1.5m, 挂墙安装 3. 附件:消防电源XM-C-A	台	1			
16	030904008002	模块	1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格:AFPM3-3AV 3. 类型:配电箱内安装	个	1			
17	030411001011	配管	1. 名称:消防弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	4.9			
18	030411004011	配线	1. 名称:消防弱电线缆 2. 配线形式:穿管或桥架内暗敷 3. 型号:WDZAN-RVS 4. 规格:2*1.5	m	36.9			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
19	030904008003	模块	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格:HS-L810型 3. 类型:配电箱内安装	个	1			
20	030411001012	配管	1. 名称:消防弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	6.1			
21	030411004012	配线	1. 名称:消防弱电线缆 2. 配线形式:穿管或桥架内暗敷 3. 型号:WDZAN 4. 规格:RS485	m	21.4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 养护院食堂改造—火灾自动报警系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		措施项目						
22	031301017004	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 养护院食堂改造一火灾自动报警系统

标段： 民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养老院食堂改造—火灾自动报警系统

标段：民和县颐和老年养老院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：养护院食堂改造—火灾自动报警系统

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造—建筑

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011607002001	防水层拆除	原有防水层拆除、找平层、保温板、保护层及基层	m2	177.85			
2	011608002001	铲除涂料面	原有外墙防水涂料拆除	m2	564.67			
3	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	铲除原有面层至抹灰层	m2	556.99			
4	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	铲除原有面层至抹灰层	m2	325.31			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:15km	m3	99.06			
		分部小计						
		屋面恢复						
6	011001001001	保温隔热屋面	1. 50厚直径10~30mm卵石保护层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 120厚石墨聚苯板保温板 4. LC5.0轻集料混凝土2%找坡层(最薄处)30mm厚	m2	177.85			
7	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚聚酯胎SBS双面卷材 2. 防水层数:二道	m2	197.33			
8	010902001002	屋面泛水	做法详见青19J3-34-5 1. 卷材品种、规格、厚度:4厚聚酯胎SBS双面卷材 2. 防水层数:二道	m2	32.46			
9	010902004001	屋面排水管	1. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:100mmPVC雨水管及雨水口、雨水簸箕	m	14.7			
10	010902001003	内天沟	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚聚酯胎SBS双面卷材 2. 防水层数:二道	m2	22.68			
		分部小计						
		外墙恢复						
1	011407001001	墙面喷刷涂	1. 清理基层	m	564.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造—建筑

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		料	2. 填补缝隙、局部腻子、磨平 3. 涂饰底涂料 4. 涂饰面层涂料 5. 外墙防水涂料	2	7			
		分部小计						
		内墙、天棚恢复						
12	011406001002	抹灰面油漆	青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平	m2	556.99			
13	011406001003	抹灰面油漆	青19J2-178-棚6 1. 刷乳胶漆，封底漆一道，面涂二道	m2	325.31			
		分部小计						
		措施项目						
14	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：外墙脚手架 2. 脚手架材质：钢管	m2	564.67			
15	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架 2. 搭设高度：3.6m 3. 脚手架材质：钢管	m2	325.31			
16	011701008001	外装饰吊篮		m2	368.76			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房改造--建筑

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房改造--建筑

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详岩土报告	m ²	30.81			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 1. 土壤类别: 详岩土报告 2. 挖土深度: 1.8m, 含土方开挖及工作面	m ³	542.29			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 不应小于0.94 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 机械夯实	m ³	209.98			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 自行考虑	m ³	15.66			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比: 基础底标高以下2.5米, 并沿基础外边缘外扩2.0米采用素土大开挖换填 2. 压实系数: 压实系数不小于0.97。处理后的地基承载力特征值不得小于180KPa, 并应做载荷试验确定其承载力大小	m ³	316.65			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆Mb10.0	m ³	7.8			
7	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型: 外墙240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆Mb7.5	m ³	10.8			
8	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸石多孔	m ³	4.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			砖 2. 墙体类型：内墙240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M _b 7.5					
9	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型：内墙120mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M _b 7.5	m ³	0.59			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	5.8			
11	010501002002	带形基础	120墙下基础 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	0.53			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	0.08			
13	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.84			
14	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	1.98			
15	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.93			
16	010503005002	过梁	1. 混凝土种类：预制混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.43			
17	010505003001	平板	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.14			
18	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.45			
20	010507007001	基脚	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.76			
21	010507001001	散水	青19J2-12-散2 1. 50厚C20细石混凝土随打随抹, 上数1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 3. 素土碾压, 向外坡3%~5% 4. 伸缩缝用沥青油膏前锋, 缝宽15mm	m2	31.83			
22	010507001002	坡道	青19J2-9-坡3 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面, 做出60(100)宽6深锯齿(齿朝上坡) 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100(150)厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压430~480	m2	4.41			
23	010507004001	台阶	青19J2-7-台1 1. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光, 台阶面外坡1%(麻面防滑台阶) 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层100 3. 素土碾压	m2	12.06			
24	010507003001	采暖地沟	1. 地沟尺寸: 1200x1200mm 2. 300厚素土夯实 3. 3:7灰土分层夯实 4. C15混凝土垫层 5. C30钢筋混凝土地沟及模板 6. 20厚防水砂浆抹面 7. 含挖土方等所有施工	m	7.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			内容					
25	010507003002	给排水捡漏沟	做法详见施工图纸 800*800mm 1.土方开挖、外运、回填 2. C30混凝土地沟、钢筋、模板等 3. 地沟盖板等全部工序	m	17.14			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋10以内	t	0.018			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋10以内	t	0.918			
28	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋12-18	t	0.413			
29	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.077			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
30	010606008001	钢梯	爬梯做法详见青19J9-109-1	t	0.11			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
31	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：成品实木门 2. 门框或扇外围尺寸：M1022	樘	2			
32	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：成品保温防盗门 2. 门框或扇外围尺寸：M1222 3. 设消防救援窗口，	樘	1			
33	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：成品保温防盗门 2. 门框或扇外围尺寸：M1022 3. 设消防救援窗口，	樘	1			
34	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：GC1206 2. 框、扇材质：70铝塑复合保温节能窗（单框三玻内开窗）	m ²	2.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕--房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 玻璃品种、厚度:4+9A+4+9A+4					
35	010807004002	金属纱窗	1. 框材质:钢纱窗	m ²	0.86			
36	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:成品不锈钢防盗网	m ²	2.88			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
37	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚聚酯胎SBS双面卷材 2. 防水层数:二道	m ²	32.85			
38	010902001005	屋面泛水	做法详见青19J3-34-5 1. 卷材品种、规格、厚度:4厚聚酯胎SBS双面卷材 2. 防水层数:二道	m ²	11.08			
39	010902002001	雨棚防水	1道4厚聚酯胎SBS双面卷材及1道1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层。	m ²	7.8			
40	010903002001	墙面涂膜防水	防水外墙面做法为: 1道6厚聚合物水泥防水砂浆防水层。	m ²	66.44			
41	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	墙身防潮层20厚1:2水泥砂浆加3%防水粉,设于-0.06m处	m ²	7.48			
42	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	Φ50镀锌钢管水舌	个	2			
43	010902001006	内天沟	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚聚酯胎SBS双面卷材 2. 防水层数:二道	m ²	6.75			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
44	011001001002	保温隔热屋面	不上人屋面 青19J2-22 2-屋5 1. 50厚直径10~30卵石保护层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	32.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 1:6水泥焦渣(最薄处)30 4. 120厚石墨聚苯板 5. 钢筋混凝土屋面板					
45	011001001003	保温隔热屋面	不上人屋面 青19J2-22 2-屋5 1. 50厚直径10~30卵石保护层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1:6水泥焦渣(最薄处)30 4. 120厚防火隔离带 5. 钢筋混凝土屋面板	m ²	6.65			
46	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:一体板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:石墨聚苯板80mm 4. 窗口含滴水线条	m ²	100.71			
47	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:地面周边及非周边 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚石墨聚苯板	m ²	22.28			
48	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中的墙、柱、基础表面 2. 隔离层做法:冷底子油二遍,沥青胶泥厚度≥300 μm	m ²	112.65			
49	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位:基础梁表面 2. 涂料品种、刷涂遍数:环氧沥青涂层厚度≥300 μm	m ²	17.98			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
50	011102003003	块料楼地面	青19J2-53-地30 1. 铺8~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水)	m ²	22.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)地30铺地砖地面 4. 1道1.5厚的合成高分子涂膜防水层及1道2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层。 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土层 7. 素土夯实					
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011204003003	块料墙面	青19J2-144-内79 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖(粘贴前浸水2小时) 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 素水泥一道(内掺建筑胶) 5. 9厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛(大模时无此道工序改用聚合物水泥砂浆补平) 6. 刷素水泥一道甩毛(内掺建筑胶，大模时无此道工序)	m ²	93.5			
52	011210005001	成品隔断	隔断做法:青19J10-2-24	m ²	18.56			
53	011201001002	墙面一般抹灰	栏板内侧抹灰	m ²	13.78			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
54	011302001002	吊顶天棚	青19J2-194-棚46 1. 0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5x45,中距600(或500.1200) 3. K型轻钢中龙骨	m ²	21.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			K30. 5x45, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 6. 中6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
55	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	无障碍坡道扶手高度为600和1050, 栏杆做法: 青19J8-17-D 设置扶手的轮椅坡道的临空侧应采取不小于50mm的安全挡台	m	5.88			
56	011505001002	大理石盥洗台	青19J10-2-54-1	m ²	0.54			
57	011505005001	残疾人安全抓杆做法	青19J10-2-93-A	个	4			
58	011505010001	镜面玻璃	成品镜面(带框): 长同盥洗台, 高1.2m	m ²	0.91			
		分部小计						
		补充分部						
59	01B149	幼儿成品小便器 成品多功能折叠台	幼儿成品小便器, 成品多功能折叠台	个	1			
60	01B150	成品不锈钢挂衣钩(每间1个)	1. 成品不锈钢挂衣钩(每间1个)	个	3			
61	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	卫生间排气道 07J916-1-A-5	根	2			
		分部小计						
		措施项目						
62	011701001001	综合脚手架		m ²	30.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕--房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
63	011702001001	条形基础		m2	15.72				
64	011702003001	构造柱		m2	7.84				
65	011702008001	圈梁		m2	46.25				
66	011702009002	过梁		m2	5.09				
67	011702016001	平板		m2	22.1				
68	011702021001	栏板		m2	23.69				
69	011702023001	雨篷板		m2	4.5				
70	011702027001	台阶		m2	2.16				
71	011702029001	散水		m2	1.09				
72	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕--房屋建筑与装饰工程

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：水厕--房屋建筑与装饰工程

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		冷水给水						
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管De40 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及设计规范执行 6. 含管卡	m	16.39			
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管De32 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及设计规范执行 6. 含管卡	m	7.43			
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管De25 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及设计规范执行 6. 含管卡	m	9.19			
4	031002003003	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质直径DN40	个	1			
5	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管径DN32/DN25 4. 预留孔洞、堵洞	个	3			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN25					
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	1			
10	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 遥控信号阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	1			
		分部小计						
		太阳能及热水给水						
11	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水给水 3. 材质、规格: 热水型 PP-R管 De25 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求及设计规范执行 6. 含管卡	m	8.3			
12	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	3			
13	031002003005	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: 介质管径DN25 4. 预留孔洞、堵洞	个	2			
14	031006005001	太阳能集热装置	1. 型号、规格: 家用型太阳能热水器 采光面积为2.0平方米 水箱容积120L 2. 安装方式: 屋面安装, 详见06K503-62 3. 附件名称、规格、数量: 支架 4. 含太阳能混凝土基础和模板	套	1			
15	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 屋面 2. 介质: 太阳能连接管 3. 材质、规格: 热水型 PP-R管 De25 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求及设计规范执行	m	2.49			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:80mm 3. 管道外径:屋面太阳能连接管 DN25	m3	0.02			
17	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:复合铝箔 2. 层数:一道	m2	1.45			
		分部小计						
		污水						
18	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐热耐腐蚀塑料加强型U-PVC排水管 De160 4. 连接形式:粘接连接	m	15.88			
19	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐热耐腐蚀塑料加强型U-PVCP排水管 De110 4. 连接形式:粘接连接 5. 阻火圈设计要求:De110 4个详青18S3-165 6. 含管卡	m	22.5			
20	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐热耐腐蚀塑料加强型U-PVCP排水管 De75 4. 连接形式:粘接连接	m	5.76			
21	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐热耐腐蚀塑料加强型U-PVCP排水管 De50 4. 连接形式:粘接连接	m	13.86			
22	031002003006	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质直径DN150	个	2			
		分部小计						
		雨水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 阻火圈设计要求:De100 4个 6. 含管卡	m	7.96			
24	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:成品雨水斗 2. 型号、规格:87型 DN100 3. 安装方式:详09S302-5	个	2			
25	031002003007	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质直径DN100	个	2			
26	03B001	雨水簸箕	1. 雨水簸箕	个	2			
27	011615001001	屋面雨水溢流口	1. 部位:屋面女儿墙 2. 名称:屋面雨水溢流口 3. 洞尺寸:100*100mm	个	2			
		分部小计						
		卫生洁具						
28	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:红外线感应式洗脸盆 3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:详见青18S3-29	组	2			
29	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲便器(680*450*250mm), 低水箱 3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:详见青18S3-104	组	4			
30	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应式冲洗阀小便器 3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:详见青18S3-116	组	3			
3	031004006002	大便	1. 材质:陶瓷	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		器	2. 规格、类型:连体式坐便器 3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:详见青18S3-95					
32	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池(含水龙头) 3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:详见青18S3-9	组	1			
33	031004014006	给、排水附(配件)	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:De75	个	2			
34	031004014007	给、排水附(配件)	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:De160	个	2			
35	031004014008	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De50	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
36	031301017005	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—采暖工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面连接空气热源泵组管道及采暖管道						
1	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范	m	32.4			
2	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范	m	41.95			
3	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范	m	3.68			
4	031002003008	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质直径DN50	个	2			
5	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:关断阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
6	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:不锈钢金属软管 2. 规格:100mm	个	2			
7	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
8	031003014002	热量表	热力入口装置: 详青18N1-28 1. 类型:超声波热量表 2. 型号、规格:RH-D-II	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—采暖工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN50 3. 附件:过滤器、阀门、管件、泄水丝堵、防护罩、自力式流量控制阀等;屋面安装					
9	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:详青02N4页	kg	17.44			
10	031002001003	管道支架	1. 材质:立管管卡 2. 管架形式:详02N4 DN25	套	8			
11	031002003009	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN50 4. 填料材质:预留孔洞、封堵洞口	个	4			
12	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢铝散热器 2. 型号、规格:GLZY10-7.5/X-1.0型,散热器同侧进出口中心距为900mm,标准散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)297W/片,实际工况下散热量($\Delta T=37^{\circ}\text{C}$)为147W/片 3. 安装方式:壁挂安装详见18N1-87;一组7片 4. 托架刷油设计要求:挂墙支架	组	1			
13	031005002002	钢制散热器	1. 名称:钢铝散热器 2. 型号、规格:GLZY10-7.5/X-1.0型,散热器同侧进出口中心距为900mm,标准散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)297W/片,实际工况下散热量($\Delta T=37^{\circ}\text{C}$)为147W/片 3. 安装方式:壁挂安装详见18N1-87;一组8片 4. 托架刷油设计要求:挂墙支架	组	1			
14	031005002003	钢制散热器	1. 名称:钢铝散热器 2. 型号、规格:GLZY10-7.5/X-1.0型,	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—采暖工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			散热器同侧进出口中心距为900mm，标准散热量（ $\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$ ）297W/片，实际工况下散热量（ $\Delta T=37^{\circ}\text{C}$ ）为147W/片 3. 安装方式：壁挂安装详见18N1-87；一组10片 4. 托架刷油设计要求：挂墙支架					
15	031003001010	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	4			
16	031003001011	螺纹阀门	1. 类型：自力式自动温控阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	4			
17	031003001012	螺纹阀门	1. 类型： $\Phi 8$ 手动排气阀	个	4			
18	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈底漆、银粉漆或耐热色漆 3. 结构类型：一般钢支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	17.92			
19	031201001002	保温管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈底漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	m ²	5.9			
20	031201001003	非保温管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈底漆、银粉漆或耐热色漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	m ²	3.49			
21	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种：柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：DN50以内	m ³	0.18			
22	031006006002	地源(水源、气源)热泵机组	1. 空气热源泵组及配套设施整套工序（含彩钢房维护结构等所有） 2. 型号、规格：PASRW200S-PS-BP；专业厂家安装	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—采暖工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 满足设计图纸及使用要求					
23	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料: 镀锌铝箔 2. 层数: 一层	m ²	12			
24	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		通风部分						
25	030108006002	其他风机	1. 名称: 吸顶式换气扇 2. 规格: Q=760m ³ /h N=40W 3. 材质: 卫生间排风（带止回阀）	台	3			
26	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称: 卫生间排风管道 2. 材质: 镀锌铁皮 3. 形状: 矩形 4. 规格: 160*160; 120*120	m ²	4.35			
27	03B002	加厚门帘	1. 门口处加厚门帘1500*2300（m）	个	2			
28	030701001001	空气幕	1. 名称: 空气幕 2. 规格: N=250W Q=800m ³ /h 380v/50Hz 1200*150*150 3. 安装形式: 门口上方安装	台	2			
29	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
30	031301017006	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕一采暖工程

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水厕一采暖工程

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：水厕一采暖工程

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		接地						
1	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:焊接连接	m	28.81			
2	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB端子板 2. 规格:TD28 3. 安装方式:底边距地0.3m 暗装	台	1			
3	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB端子板 2. 规格:TD28 3. 安装方式:底边距地0.3m 暗装	台	1			
4	030414011002	接地装置	1. 名称:接地母线测试	系统	1			
		分部小计						
		强电						
5	030404017003	配电箱	1. 名称:水厕总配电ALZ箱 2. 型号:3.0KW 3. 规格:600*500*150 4. 安装方式:暗装,底边距地H=1.4m	台	1			
6	030404034004	照明开关	1. 名称:防水型单联单控开关 2. 规格:250V. 10A 3. 安装方式:底边距地1.4米暗装, 配防溅面盖板, 外壳防护等级IP67	个	1			
7	030404034005	照明开关	1. 名称:防水型双联单控开关 2. 规格:250V. 10A 3. 安装方式:底边距地1.4米暗装, 配防溅面盖板, 外壳防护等级IP67	个	3			
8	030404035002	插座	1. 名称:防水型二、三孔暗装插座 2. 规格:10A. 安全型 3. 安装方式:底边距地1.5米暗装, 配防溅面盖板, 外壳防护等级IP67	个	3			
9	030404031003	小电	1. 名称:残疾人紧急报	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		器	警按钮 2. 型号:DC12V IP67 3. 安装方式:高位按钮底边距地1.0米, 低位按钮底边距地0.5米					
10	030404031004	小电器	1. 名称:残疾人紧急报警灯 2. 规格:DC12V IP67 3. 安装方式:门上方0.1米暗装, 自带电源适配器, 输入AC220V 输出DC12V	套	1			
11	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:NH-YJV22 3. 规格:4*6 4. 敷设方式、部位:直埋敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	6.66			
12	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:暗敷	m	5.41			
13	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:可弯曲的金属导管 3. 规格:KJG25 4. 配置形式:暗敷	m	12.52			
14	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:可弯曲的金属导管 3. 规格:KJG20 4. 配置形式:暗敷	m	39.61			
15	030411004013	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZAN-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	122.58			
16	030411004014	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZAN-BYJ 4. 规格:4mm ²	m	45.06			
17	030411006004	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:86金属系列 3. 安装形式:墙内暗敷	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:86金属系列 3. 安装形式:板内暗敷	个	9			
19	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED 1*32W 3. 类型:吸顶节能型灯具, 灯头旁加装双控延时自熄开关	套	2			
20	030412002003	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:LED 1*32W 3. 安装形式:吸顶节能型灯具	套	4			
21	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
		分部小计						
		能耗监测装置						
22	030503003002	计量装置	1. 名称:能耗监测装置 2. 规格:NHJC型 3. 类型:配电箱内安装	台	1			
23	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:可弯曲的金属导管 3. 规格:KJG25 4. 配置形式:暗敷	m	5.41			
24	030411004015	配线	1. 名称:能耗监测配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZAN-RVS 4. 规格:2*1.0	m	5.41			
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017007	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水厕—电气工程

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水厕—电气工程

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：水厕—电气工程

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:详岩土报告	m ²	18			
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:1. 土壤类别:详岩土报告 2. 挖土深度:1.5m, 含土方开挖及工作面	m ³	264.34			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:不应小于0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:机械夯实	m ³	154.07			
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m ³	15.66			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:基础底标高以下1.1米,并沿基础外边缘外扩1.0米采用素土大开挖换填 2. 压实系数:压实系数不小于0.97。处理后的地基承载力特征值不得小于180KPa, 并应做载荷试验确定其承载力大小	m ³	94.61			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:混合砂浆Mb10.0	m ³	5.14			
7	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:外墙240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆Mb7.5	m ³	9.79			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.14			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	0.3			
10	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	5.04			
11	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	0.17			
12	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.33			
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.75			
14	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	0.3			
15	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.7			
16	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.22			
17	010503005003	过梁	1. 混凝土种类: 预制混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.43			
18	010505003002	平板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	2.15			
19	010505006002	栏板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.58			
20	010505008002	雨篷板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.14			
21	010507001003	散水	青19J2-12-散2 1. 50厚C20细石混凝土	m ²	31.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫--房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			随打随抹，上数1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3. 素土碾压，向外坡3%~5%					
22	010507001004	坡道	青19J2-9-坡3 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60(100)宽6深锯齿(齿朝上坡) 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100(150)厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压430~480	m2	2.43			
23	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋10以内	t	0.007			
24	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋10以内	t	0.593			
25	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋12-18	t	0.501			
26	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.051			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
27	010606008002	钢梯	爬梯做法详见青19J9-109-1	t	0.05			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
28	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:成品防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:M1022 3. 设消防救援标志	樘	1			
29	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:成品铁艺大门 2. 门框或扇外围尺寸:TM1524	樘	1			
30	010807001002	金属(塑钢、断	1. 窗代号及洞口尺寸:	m2	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		桥)窗	GC1206 2. 框、扇材质:70铝塑复合保温节能窗(单框三玻内开窗) 3. 玻璃品种、厚度:4+9A+4+9A+4 4. 设消防救援标志					
31	010805004001	电动伸缩门	电动伸缩门甲方选定由专业厂家制作安装含电动伸缩门配线	樘	1			
32	010807004003	金属纱窗	1. 框材质:钢纱窗	m ²	1.35			
33	010807005002	金属格栅窗	1. 框、扇材质:成品不锈钢防盗网	m ²	4.5			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
34	010902001007	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚聚酯胎SBS双面卷材 2. 防水层数:二道	m ²	19.38			
35	010902001008	屋面泛水	做法详见青19J3-34-5 1. 卷材品种、规格、厚度:4厚聚酯胎SBS双面卷材 2. 防水层数:二道	m ²	7.78			
36	010902002002	雨棚防水	1道4厚聚酯胎SBS双面卷材及1道1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层。	m ²	2.31			
37	010903002002	墙面涂膜防水	防水外墙面做法为:1道6厚聚合物水泥防水砂浆防水层。	m ²	68.52			
38	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	墙身防潮层20厚1:2水泥砂浆加3%防水粉,设于-0.06m处	m ²	5.47			
39	010902006002	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	50镀锌钢管水舌	个	1			
40	010902004002	屋面排水管	1. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:100mmPVC雨水管及雨水口	m	2			
41	010902001009	内天沟	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚聚酯胎SBS双面卷材	m ²	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫一房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 防水层数:二道					
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
42	011001001004	保温隔热屋面	不上人屋面 青19J2-22 2-屋5 1. 50厚直径10~30卵石保护层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1:6水泥焦渣(最薄处)30 4. 120厚石墨聚苯板 5. 钢筋混凝土屋面板	m2	10.09			
43	011001001005	保温隔热屋面	不上人屋面 青19J2-22 2-屋5 1. 50厚直径10~30卵石保护层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1:6水泥焦渣(最薄处)30 4. 120厚防火隔离带 5. 钢筋混凝土屋面板	m2	4.67			
44	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:一体板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:石墨聚苯板80	m2	80.25			
45	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:地面周边及非周边 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚石墨聚苯板	m2	12.97			
46	011003001002	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中的墙、柱、基础表面 2. 隔离层做法:冷底子油二遍, 沥青胶泥厚度 $\geq 300 \mu m$	m2	98.06			
47	011003003002	防腐涂料	1. 涂刷部位:基础梁表面 2. 涂料品种、刷涂遍	m2	15.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫--房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			数:环氧沥青涂层厚度 ≥300 μ m						
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
48	011102003004	块料楼地面	青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内 掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层(内掺建筑 胶) 4. 水泥浆一道(内掺建 筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实	m ²	12.97				
49	011105003002	块料踢脚线	青19J2-111-踢19(高15 0) 1. 6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆(或彩色水泥 浆)擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆(内 掺建筑胶)粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底 扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛(内 掺建筑胶);砖墙无此工 序	m	13.62				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程							
50	011201001003	墙面一般抹灰	青19J2-130-内38 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找 平 2. 9厚1:3水泥3砂浆打 底扫毛	m ²	27.61				
51	011201001004	墙面一般抹灰	栏板内侧抹灰	m ²	9.97				
52	011204003004	块料墙面	1. 褐色面砖墙面 2. 水泥砂浆抹灰	m ²	15.6				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫—房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	011301001001	天棚抹灰	青19J2-178-棚6 1. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹面找平 2. 5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 现浇或预制钢筋混凝土板(预制板底用水加10%火碱清洗油渍)	m ²	12.97			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
54	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平	m ²	27.61			
55	011406001005	抹灰面油漆	青19J2-162-裙6,7(高1200) 1. 刷乳胶漆,封底漆一道,面涂二道 2. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹面找平 3. 5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 现浇或预制钢筋混凝土板(预制板底用水加10%火碱清洗油渍)	m ²	14.87			
56	011406001006	天棚抹灰面油漆	1. 刷乳胶漆,封底漆一道,面涂二道	m ²	12.97			
		分部小计						
		措施项目						
57	011701001002	综合脚手架		m ²	18			
58	011702001002	条形基础		m ²	15.02			
59	011702001003	基础垫层		m ²	0.48			
60	011702001004	独立基础		m ²	1.2			
61	011702003002	构造柱		m ²	13.09			
62	011702008002	圈梁		m ²	28.98			
63	011702009003	过梁		m ²	3.54			
6	011702016002	平		m	15.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫—房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4		板		2	7			
65	011702021002	栏板		m2	22.27			
66	011702023002	雨篷板		m2	1.35			
67	011702029002	散水		m2	1.7			
68	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫--房屋建筑与装饰工程

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫一电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		接地						
1	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:焊接连接	m	92.14			
2	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB端子板 2. 规格:TD28 3. 安装方式:底边距地0.3m 暗装	台	1			
3	030414011003	接地装置	1. 名称:接地母线测试	系统	1			
		分部小计						
		强电						
4	030404017004	配电箱	1. 名称:门卫总配电ALZ箱 2. 型号:5.5KW 3. 规格:600*500*150 4. 安装方式:暗装, 底边距地H=1.4m	台	1			
5	030404034006	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4米暗装	个	1			
6	030404035003	插座	1. 名称:二、三孔暗装插座 2. 规格:10A. 安全型 3. 安装方式:底边距地0.3米暗装	个	2			
7	030408001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:NH-YJV22 3. 规格:4*6 4. 敷设方式、部位:直埋敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	5.67			
8	030408001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:5*4 4. 敷设方式、部位:直埋暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	15.77			
9	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40	m	4.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫—电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 敷设方式:暗敷					
10	030408003006	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:暗敷	m	14.52			
11	030408006003	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:5*4	个	2			
12	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	10.86			
13	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:可弯曲的金属导管 3. 规格:KJG25 4. 配置形式:暗敷	m	8.37			
14	030411004016	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZAN-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	36.33			
15	030411004017	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZAN-BYJ 4. 规格:4mm ²	m	28.86			
16	030411006006	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:86金属系列 3. 安装形式:墙内暗敷	个	3			
17	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:86金属系列 3. 安装形式:板内暗敷	个	2			
18	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED 1*32W 3. 类型:吸顶节能型灯具,灯头旁加装双控延时自熄开关	套	1			
19	030412005005	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 规格:LED 2*36W 3. 安装形式:吊顶吸顶安装	套	1			
20	031005003001	其他成品散热器	1. 名称:电暖气	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫一电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 类型: 壁挂式 3. 型号、规格: 高度不大于600mm, 功率3000W 4. 托架刷油设计要求: 安装距地0.2米					
21	030414002003	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 1KV	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
22	030502010001	配线架	1. 名称: 综合配线架 2. 规格: 网络设备	个	1			
23	030502012002	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 规格: RJ45 3. 安装方式: 底边距地0.3米暗装 4. 底盒材质、规格: 接线盒	个	2			
24	030502004002	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座 E426 2. 安装方式: 底边距地0.3米暗装 3. 底盒材质、规格: 接线盒	个	1			
25	030411001018	配管	1. 名称: 弱电电缆配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 沿地、墙面暗敷	m	5.16			
26	030502007001	光缆	1. 名称: 6芯单模光缆 2. 敷设方式: 穿管暗敷	m	5.16			
27	030411001019	配管	1. 名称: 弱电配管 2. 材质: 可弯曲的金属导管 3. 规格: KJG32 4. 配置形式: 暗敷	m	8			
28	030411001020	配管	1. 名称: 弱电配管 2. 材质: 可弯曲的金属导管 3. 规格: KJG20 4. 配置形式: 暗敷	m	7.57			
29	030502005005	双绞线缆	1. 名称: 光纤 2. 规格: 六类八芯网络	m	11.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫一电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			电缆 3. 敷设方式:穿管暗敷					
30	030411004018	配线	1. 名称:电话线 2. 线缆对数:RVB-2*0.2 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	7.57			
		分部小计						
		能耗监测装置						
31	030503003003	计量装置	1. 名称:能耗监测装置 2. 规格:NHJC型 3. 类型:配电箱内安装	台	1			
32	030411001021	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:可弯曲的金属导管 3. 规格:KJG25 4. 配置形式:暗敷	m	4.42			
33	030411004019	配线	1. 名称:能耗监测配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZAN-RVS 4. 规格:2*1.0	m	4.42			
		分部小计						
		措施项目						
34	031301017008	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫—电气工程

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：门卫一电气工程

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地平整

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		平整场地							
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:现场确定 2. 弃土运距:场内倒运 3. 取土运距:根据现场,自行考虑 4. 含原有土墙拆除、旱厕拆除	m ²	1800				
2	010101002003	挖一般土方	1. 挖土深度:杂草清理,整理现场土方高差	m ³	810				
3	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:素土回填低洼处	m ³	990				
		分部小计							
		措施项目							
4	011705001003	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地平整

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地硬化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		场地硬化							
1	040203007001	水泥混凝土	1. 180厚C30混凝土层（分块捣制，震捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米，沥青砂子或沥青处理松木条嵌缝） 2. 20厚的粗砂垫层 3. 200厚3:7灰土，压实系数大于0.95 4. 素土压实，压实系数大于0.93	m ²	1800				
2	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：成品混凝土道牙石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：混凝土垫层	m	82				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地硬化

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地硬化

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：场地硬化

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建围墙

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		新建围墙							
1	020602007001	围墙 含基础	1. 围墙基础采用C30混凝土条形基础,基础底标高为-1.40米(基础必须置于换填垫层,基础底部采用三七灰土换填处理,处理范围基础以下0.5米,沿基础外边缘外扩0.5米,压实系数0.95)。 2. 砌体±0.000以下为MU15煤矸石实心砖,±0.000以上为MU10煤矸石实心砖。 3. ±P0.000以下为M10水泥砂浆,±0.000以上为M7.5混合砂浆。 4. 墙体涂料基层做法详见:青19J2-27-外17;外墙涂料做法青19J2-205-外涂1。 5. 围墙高度2.4m 6. 围墙底部砂浆防潮层 7. 描述未详尽处详见围墙图纸,包含所有土方开挖、外运、回填施工内容	m	49				
2	020602007002	围墙 不含基础	1 ±0.000以上为MU10煤矸石实心砖。 2. ±0.000以上为M7.5混合砂浆。 3. . 墙体涂料基层做法详见:青19J2-27-外17;外墙涂料做法青19J2-205-外涂1。 4. 围墙高度2.4m 5. 围墙底部砂浆防潮层 6. 描述未详尽处详见围墙图纸,包含所有施工内容	m	161				
		分部小计							
		措施项目							
3	011701002002	外脚手架		m2	504				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建围墙

第 2 页 共 2 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新建围墙

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		挡土墙						
1	010403004001	石挡土墙1.5m高	1. 挡土墙采用毛石, M7.5水泥砂浆砌筑。 2. 1:2水泥砂浆勾石缝, 用于外表面的石面要求平整。 3. 泄水孔孔径100mm左右, 间距2-3m, 按梅花形布量。泄水孔向外坡度为5%, 最低一排泄水孔应高出地面不小于200mm。 4. 挡土墙每隔15.0m设置一道伸缩缝。伸缩缝宽度为20mm填塞沥青麻筋或涂沥青木板, 塞入深度不小于200mm。 5. 墙背填料根据附近土源, 尽量选用抗剪强度高和透水性强的砾石或砂土。当选用粘性土作填料时, 宜掺入适量的砂砾或碎石; 不得选用膨胀土、淤泥质土、耕植土作填料。 6. 本工程基础放置在换填垫层上, 基础底部采用三七灰土换填处理, 处理范围基础以下0.5米, 沿基础外边缘外扩0.5米, 分层压实, 压实系数大于0.97 7. 基础防冻胀措施: 基础两侧200宽范围内采用粗砂回填 8. 300*300mm混凝土排水沟及模板 9. 描述未详尽处详见图纸, 包含土方开挖、外运、回填所有施工内容	m	109			
2	010403004002	石挡土墙1.3m高	1. 挡土墙采用毛石, M7.5水泥砂浆砌筑。 2. 1:2水泥砂浆勾石缝, 用于外表面的石面要求平整。 3. 泄水孔孔径100mm左	m	42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			右,间距2-3m,按梅花形布量。泄水孔向外坡度为5%,最低一排泄水孔应高出地面不小于200mm。 4.挡土墙每隔15.0m设置一道伸缩缝。伸缩缝宽度为20mm填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不小于200mm。 5.墙背填料根据附近土源,尽量选用抗剪强度高和透水性强的砾石或砂土。当选用粘性土作填料时,宜掺入适量的砂砾或碎石;不得选用膨胀土、淤泥质土、耕植土作填料。 6.本工程基础放置在换填垫层上,基础底部采用三七灰土换填处理,处理范围基础以下0.5米,沿基础外边缘外扩0.5米,分层压实,压实系数大于0.97 7.基础防冻胀措施:基础两侧200宽范围内采用粗砂回填 8.300*300mm混凝土排水沟及模板 9.描述未详尽处详见图纸,包含土方开挖、外运、回填所有施工内容					
3	010403004003	石挡土墙0.5m高	1.挡土墙采用毛石,M7.5水泥砂浆砌筑。 2.1:2水泥砂浆勾石缝,用于外表面的石面要求平整。 3.泄水孔孔径100mm左右,间距2-3m,按梅花形布量。泄水孔向外坡度为5%,最低一排泄水孔应高出地面不小于200mm。 4.挡土墙每隔15.0m设	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			置一道伸缩缝。伸缩缝宽度为20mm填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不小于200mm。 5. 墙背填料根据附近土源，尽量选用抗剪强度高和透水性强的砾石或砂土。当选用粘性土作填料时，宜掺入适量的砂砾或碎石；不得选用膨胀土、淤泥质土、耕植土作填料。 6. 本工程基础放置在换填垫层上，基础底部采用三七灰土换填处理，处理范围基础以下0.5米，沿基础外边缘外扩0.5米，分层压实，压实系数大于0.97 7. 基础防冻胀措施：基础两侧200宽范围内采用粗砂回填 8. 300*300mm混凝土排水沟及模板 9. 描述未详尽处详见图纸，包含土方开挖、外运、回填所有施工内容						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：挡土墙

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：挡土墙

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花池

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		花池							
1	020602007003	花池	详见：青19J5-1-72-2 1. 贴10厚面砖 2. 12厚1:12水泥石灰膏砂浆结合层 3. 刷素水泥浆一道 4. 8厚1:3水泥砂浆打底 5. 砖墙MU20砖M10水泥砂浆砌筑 6. 现浇60厚C25混凝土压顶内配Φ6@100钢筋双向 7. 上设40厚硬木坐凳面层（防腐处理）不锈钢铆钉固定 8. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水挤 9. 描述未详尽处详见图纸，包含所有土方开挖、外运、回填施工内容	m	85.12				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花池

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花池

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：花池

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		连廊						
1	050307013001	连廊	1. 柱基础3:7灰土，C25混凝土，钢板预埋 2. d=250圆木柱，直径300的鼓型柱基石 3. 180圆木梁（防腐木） 4. 木椽子，挂落（防腐木） 5. 传统屋脊 6. 灰色小青瓦 7. 30~70厚M5.0混合砂浆 8. PVC卷材防水屋面 9. 15厚满铺杉木望板（刷氟化钠防腐剂） 10. 成品防腐木凳子，成品防腐木靠背（防腐木） 11. 大理石麻面地面青19J2-54-地33 12. 成品防腐木栏杆 13. 贴仿石面砖 14. 描述未详尽处详见图纸，包含所有土方开挖、外运、回填施工内容	m	18			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：连廊

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：连廊

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		绿化							
1	050101009001	种植土回（换）填	300mm厚种植土换填	m3	37.52				
2	050101010001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	125.06				
3	050102002001	栽植灌木	1. 种类:碧桃 2. 冠从高:1.5m , 全冠 3. 养护期:三年、浇水 养护	株	12				
4	050102002002	栽植灌木	1. 种类:珍珠梅 2. 冠从高:1.5m , 全冠 3. 蓬径:分支>4 4. 养护期:三年、浇水 养护	株	10				
5	050102002003	栽植灌木	1. 种类:连翘 2. 冠从高:1.5m , 全冠 3. 蓬径:分支>4 4. 养护期:三年、浇水 养护	株	10				
6	050102002004	栽植灌木	1. 种类:爆马丁香 2. 冠从高:1.5m , 全冠 3. 蓬径:分支>4 4. 养护期:三年、浇水 养护	株	10				
7	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:草皮卷 2. 养护期:三年、浇水 养护	m2	50.02				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	050405001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.79			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.47			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.54			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.2			
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25			
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91			
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		检查井及地沟						
1	040504001001	砌筑井	喷淋水泵接合器井 99 S203-30 1. 尺寸：1750X1250mm	座	1			
2	040504002001	混凝土井	矩形给水阀门井 青18 S8-81 1. 尺寸：1200X1200mm 2. 3:7灰土垫层 3. C15混凝土垫层 4. C30混凝土井 5. 水泥砂浆找平保护层 6. C30底板混凝土 7. 井盖，内设防坠网 8. 描述未详尽处详见图纸，含挖土方等所有施工内容	座	7			
3	040504002002	混凝土井	矩形消防阀门井 青18 S8-81 1. 尺寸：1200X1200mm 2. 3:7灰土垫层 3. C15混凝土垫层 4. C30混凝土井 5. 水泥砂浆找平保护层 6. C30底板混凝土 7. 井盖，内设防坠网 8. 描述未详尽处详见图纸，含挖土方等所有施工内容	座	6			
4	040504002003	混凝土井	矩形消防栓井 青18S8-81 1. 尺寸：1600X1600mm 2. 3:7灰土垫层 3. C15混凝土垫层 4. C30混凝土井 5. 水泥砂浆找平保护层 6. C30底板混凝土 7. 井盖，内设防坠网 8. 描述未详尽处详见图纸，含挖土方等所有施工内容	座	2			
5	040504002004	混凝土井	矩形污水检查井 青18 S8-101 1. 尺寸：1000X1000mm 2. 3:7灰土垫层 3. C15混凝土垫层 4. C30混凝土井	座	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 水泥砂浆找平保护层 6. C30底板混凝土 7. 井盖，内设防坠网 8. 描述未详尽处详见图纸，含挖土方等所有施工内容					
6	040504002005	混凝土井	矩形排水双联井 青18S8-64 1. 尺寸：1000X1000mm 2. 3:7灰土垫层 3. C15混凝土垫层 4. C30混凝土井 5. 水泥砂浆找平保护层 6. C30底板混凝土 7. 井盖，内设防坠网 8. 描述未详尽处详见图纸，含挖土方等所有施工内容	座	9			
7	040504002006	混凝土井	矩形排水三联井 青18S8-66 1. 尺寸：1000X1000mm 2. 3:7灰土垫层 3. C15混凝土垫层 4. C30混凝土井 5. 水泥砂浆找平保护层 6. C30底板混凝土 7. 井盖，内设防坠网 8. 描述未详尽处详见图纸，含挖土方等所有施工内容	座	4			
8	010507003003	检漏沟	青18S8-42\43, 钢筋砼 1. 地沟尺寸：800*800mm 2. 土垫层 3. 300厚C15混凝土3:7灰土 4. C15厚混凝土垫层 5. C30钢筋混凝土地沟 6. 合成高分子防水涂膜防水层 7. 地沟盖板 8. 含挖土方等所有施工内容	m	163.7			
9	040504008001	化粪池(带通气管)	青18S2-160, (无地下水、有覆土、过车型) 1. 30m3 钢筋混凝土含	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水土建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			通气管 2. 基础外扩1m，基底以下1.5m素土分层夯实换填 3. 土方开挖、回填、外运等所有工序						
10	040504008002	隔油池	04S519-53(2型) 1. 尺寸：2000*1000mm 钢筋混凝土隔油池 2. 土方开挖、回填、外运等所有工序	座	2				
11	040504001002	水表井	做法详见青18S1-27 1. 水表井尺寸：2700*1500mm 2. 200厚C20混凝土底板、井壁、钢筋及模板等所有工序 3. 支墩120*240mm 4. 20厚1：2防水砂浆抹面 5. 爬梯、井盖及防坠网 6. 含挖土方等所有施工内容	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水土建

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管道

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室外消防栓给水管 2. 材质、规格:钢丝网骨架PE塑料管 DN300 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范	m	19			
2	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架PE塑料管De160 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及设计规范执行	m	5			
3	031001007004	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架PE塑料管De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及设计规范执行	m	341			
4	031001007005	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架PE塑料管De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及设计规范执行	m	4			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN300 3. 连接形式:法兰连接(含法兰)	个	1			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接(含法兰)	个	16			
7	031003012001	倒流防止器	1. 材质:低阻力倒流防止器 室外水表井内 2. 型号、规格:De40	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管道

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式: 详见12S108-1-42, 44 4. 附件: 水表De40, 1块 闸阀De40 Z41T-10 2个 详12S108-1-42					
8	031003012002	倒流防止器	1. 材质: 低阻力倒流防止器 室外水表井内 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 详见12S108-1-42, 44 4. 附件: 通用阀门、水表及管件等	套	1			
9	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式: 地下式 (1.0MPa) 2. 型号、规格: 详见施工图纸及13S201-24	套	2			
10	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 室外水泵接合器井 2. 型号、规格: SQX150-A型地下室 3. 附件材质、规格: 详见99S203-25 永久性标志铭牌: 15S909-50/51	套	1			
		分部小计						
		污水						
11	031001006015	塑料管	1. 安装部位: 室外直埋 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: HDPE塑钢缠绕排水管 De300 4. 连接形式: 聚乙烯管夹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计规范执行	m	154			
12	031001006016	塑料管	1. 安装部位: 室外地沟 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 耐热耐腐蚀塑料加强型U-PVC排水管 De160 4. 连接形式: 粘接连接	m	34			
		分部小计						
		管道基础土方						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管道

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:现场确定	m3	303.71				
14	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 填方粒径要求:机械夯实	m3	212.6				
15	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	91.11				
16	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚灰土垫层	m3	60.74				
17	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚砂垫层	m3	30.37				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管道

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水管道

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		采暖							
1	010507003004	电缆沟、地沟	青2013G02-26页中SG-1 15IV型，地沟过梁为 ZLh-5 1. 地沟尺寸：1200x120 0mm 2. 300厚素土夯实 3. 3：7灰土分层夯实 4. C15混凝土垫层 5. 钢筋混凝土地沟 6. 20厚防水砂浆抹面 7. 含挖土方等所有施工 内容	m	34.5				
2	040504002007	混凝土井	检查井详青2013G02-46 中SJ-3IV，盖板DJB-6 1. 尺寸：2000*2000*20 00mm 2. C15混凝土垫层 3. 钢筋混凝土检查井 4. 检查井梁板布置做法 详青2013G02-58、59页 ； 5. 含挖土方等所有施工 内容	座	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖土建

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖管道

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外采暖管道						
1	031001002005	钢管	1. 安装部位: 室外地沟 2. 介质: 热媒 3. 规格、压力等级: 无缝钢管 DN50 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计规范 要求	m	69			
2	031002001004	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 详青02N4页	kg	17.44			
3	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	4			
4	031003001014	螺纹阀门	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	2			
5	031003001015	螺纹阀门	1. 类型: 泄水装置 2. 材质: 放水管 DN38*2.5mm 3. 规格、压力等级: 防水阀 z41H-16 DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
6	031003001016	螺纹阀门	1. 类型: 放气装置 2. 材质: 放气管 DN18*2.0mm 3. 规格、压力等级: 防气阀 Q41F-16 DN15 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
7	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、色漆 3. 结构类型: 一般钢支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	17.44			
8	031201001004	保温管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	m ²	12.57			
9	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 50mm	m ³	0.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖管道

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴油发电机

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		柴油发电机						
1	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机 2. 型号:140/150KW 3. 单机试运转要求:调试符合要求	台	1			
2	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:柴油发电机进线柜CFJZ 2. 型号:XL-52(改) 3. 规格:800*600*2100 4. 附件:互感器LMZ 0.6 6-200/5A; 断路器OS 2 50A D 22 N4 P带隔离功能 5. 基础型钢形式、规格:槽钢基础	台	1			
3	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:柴油发电机出线柜CFJ1 2. 型号:XL-52(改) 3. 规格:800*600*2100 4. 附件:断路器CM1-63M 3200 50A/180A/3个3 2A 5. 基础型钢形式、规格:槽钢基础	台	1			
4	030411003002	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 型号:200*300	m	12.56			
5	030408001008	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:4*120+E70 4. 敷设方式、部位:室内桥架暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	18.91			
6	030408001009	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:4*95+E50 4. 敷设方式、部位:室内桥架暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	11.8			
7	030408001010	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:4*10+E10 4. 敷设方式、部位:室内桥架暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	11.56			
8	030408006004	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴油发电机

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			终端头 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:4*120+E70						
9	030408006005	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆 终端头 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:4*95+E50	个	2				
10	030408006006	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆 终端头 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:4*10+E10	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
11	031301017009	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：柴油发电机

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外箱变

标段：民和县颐和老年养护院能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		强电电缆							
1	030408001011	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:NH-YJV22 3. 规格:4*120 4. 敷设方式、部位:穿管直埋 5. 电压等级(kV):1KV	m	54.97				
2	030408001012	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:NH-YJV22 3. 规格:4*70 4. 敷设方式、部位:穿管直埋 5. 电压等级(kV):1KV	m	36.22				
3	030408001013	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:NH-YJV22 3. 规格:4*50 4. 敷设方式、部位:穿管直埋 5. 电压等级(kV):1KV	m	71.96				
4	030408001014	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:NH-YJV22 3. 规格:4*25 4. 敷设方式、部位:穿管直埋 5. 电压等级(kV):1KV	m	149.9				
5	030408001015	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:NH-YJV22 3. 规格:4*10 4. 敷设方式、部位:穿管直埋 5. 电压等级(kV):1KV	m	36.22				
6	030408001016	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:NH-YJV22 3. 规格:4*6 4. 敷设方式、部位:直埋敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	119.48				
7	030408003007	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150 4. 敷设方式:暗敷	m	54.67				
8	030408003008	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80 4. 敷设方式:暗敷	m	108.18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030408003009	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 敷设方式: 暗敷	m	149.9			
10	030408003010	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40 4. 敷设方式: 暗敷	m	155.7			
11	030408006007	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 型号: NH-YJV22 3. 规格: 4*120	个	4			
12	030408006008	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 型号: NH-YJV22 3. 规格: 4*70	个	2			
13	030408006009	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 型号: NH-YJV22 3. 规格: 4*50	个	2			
14	030408006010	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 型号: NH-YJV22 3. 规格: 4*25	个	6			
15	030408006011	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 型号: NH-YJV22 3. 规格: 4*10	个	2			
16	030408006012	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 型号: NH-YJV22 3. 规格: 4*6	个	4			
17	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类: 电缆5根 2. 规格: 铺100mm 沙土, 盖混凝土盖板	m	27.87			
18	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类: 电缆4根 2. 规格: 铺100mm 沙土, 盖混凝土盖板	m	18.74			
19	030408005003	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类: 电缆3根 2. 规格: 铺100mm 沙土, 盖混凝土盖板	m	19.2			
20	030408005004	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类: 电缆1-2根 2. 规格: 铺100mm 沙土, 盖混凝土盖板	m	70.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010101003001	挖填土方	1. 土壤类别:现场实际勘察 2. 挖土深度:1.2m 3. 弃土运距:按现场实际自行考虑	m3	89.51			
		分部小计						
		弱电线缆						
22	030411001022	配管	1. 名称:弱电线缆配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:沿地、墙面暗敷	m	60			
23	030502007002	光缆	1. 名称:6芯单模光缆 2. 敷设方式:穿管暗敷	m	60			
24	030408005005	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:电缆1-2根 2. 规格:铺100mm 沙土, 盖混凝土盖板	m	60			
25	010101003002	挖填土方	1. 土壤类别:现场实际勘察 2. 挖土深度:1.2m 3. 弃土运距:按现场实际自行考虑	m3	23.4			
		分部小计						
		人孔井						
26	040205001001	手孔井	1. 名称:小型转角型电缆人孔井RK2 2. 规格尺寸:参见图集08D800-7 及07SD1001-8 3. 井内应有排水设施,具体做法详08D800-7 4. 接地线采用-40*4镀锌扁钢, 详见03D501-4	座	2			
27	040205001002	手孔井	1. 名称:小型三通型电缆人孔井RK3 2. 规格尺寸:参见图集08D800-7 及07SD1001-8 3. 井内应有排水设施,具体做法详08D800-7 4. 接地线采用-40*4镀锌扁钢, 详见03D501-4	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		太阳能路灯						
28	030412007001	路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:半截光型 3. 规格:高效LED 20W 4. 灯杆高度:5.0m 5. 灯架形式及臂长:1.5m 6. 附件配置要求:配套太阳能板、12V蓄电池(含砖砌保护层)、控制器、电池及其他附件(光伏组件功率值62W;蓄电池容量不应小于120Ah蓄电池采用锂电池,灯具外壳防护等级IP67A) 7. 灯杆形式(单、双):单杆 8. 接线端子材质、规格:40*4镀锌扁钢、50*5镀锌角钢 9. 接地要求:灯具利用金属灯杆的基础钢筋作接地体,扁钢与不少于两根基础钢筋焊接,要求接地电阻不大于4欧姆,人工接地体埋深-1.2m,安装详见03D501-4-12 10. C25混凝土基础、150mm后碎石垫层及土方、预埋件等相关工作内容	套	7			
29	030404016001	控制箱	1. 名称:灯具控制箱含灯具控制器和可调光调制器	台	7			
30	030411001023	配管	1. 名称:穿管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32	m	18.9			
31	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4mm ² 3. 配线部位:穿管	m	56.7			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂一设备

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		厨房						
1	01B002	消毒柜	1. 立式大容量双门不锈钢，外形尺寸：≥1160*480*1630；1000L，五层，宽116cm；红外线臭氧消毒+中温烘干； 2. 功率≥1800W 3. 电压：220V，消毒时间：90min	个	2			
2	01B003	开水机	1. 外形材质：不锈钢；内胆材质：304不锈钢； 2. 功率：≥3000W 3. 电压：220V；容量：100L	个	1			
3	01B004	食品添加剂储存柜	1. 外形尺寸：≥400*400*500；40升带锁 2. 额定电压：220V 门数：单门 3. 功率：101-200W 带门锁 保险制冷。	个	1			
4	01B005	食品留样柜	1. 外形尺寸：≥550*520*1770；带留样盒50个 2. 额定电压：220V 门数：单门 3. 功率：101-200W 带门锁 保险制冷。	个	1			
5	01B006	保温售饭台	1. 外形尺寸：≥2100*670*800；餐盒尺寸：≥330*260*150； 2. 功率≥2000W， 3. 电压：220V； 4. 温控：30°--110 C°；水槽整块不锈钢板1次冲压成形，304不锈钢面板，304不锈钢盒盘	个	2			
6	01B007	压面机	1. 整机功率：≥1500W， 2. 电压：220V； 3. 整机产量：≥30kg/h； 整机重量：>75kg； 切面厚度0.3—0.8mm；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂—设备

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			材质：钢/铁					
7	01B008	揉面机	1. 带防尘盖；容量≥25kg； 2. 整机功率：≥2000W； 3. 电压：220V； 4. 操控方式：旋钮式； 5. 机身材质：304不锈钢	个	1			
8	01B009	大吸力油烟机	1. 机身材质：钢化玻璃；油烟机种类：侧吸； 按键类型：触控式；控制面板材质：钢化玻璃， 油烟机排风量：≥16立方米/分钟；分贝：<60dB； 2. 整机功率：≥500W， 3. 电压：220V；净重：≥20kg	台	1			
9	01B010	油烟净化器	1. 油烟机尺寸按现场定制， 应附提供厂家资质和合格证	台	1			
10	01B011	48盘双门蒸饭车	1. 外形尺寸：≥1400*1050*1560mm； 2. 功率：48KW， 3. 电压：380V；输入蒸汽压力：0.02Mpa； 蒸饭时间：25~50分钟	台	1			
11	01B012	三联池	1. 尺寸：≥1800*600*800mm； 2. 材质：不锈钢；带配套附带、带龙头； 槽数：3个	个	2			
12	01B013	绞肉机	1. 绞肉机采用不锈钢款切片机头； 2. 材质：不锈钢；可拆卸机头， 可切片、切丝、可绞肉； 3. 功率：≥1300W； 4. 电压：220v	台	1			
13	01B014	电饼铛	1. 尺寸：≥600*700*700mm； 温控范围：50~300 C°； 锅面尺寸：≥650；锅深≥45；	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂—设备

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 功率：≥5000W； 3. 电压：380V； 4. 外形材质：不锈钢， 钢管支撑，厚度≥1.5 mm					
14	01B015	防水电子秤	1. 尺寸：≥500*700*85 0mm；称重≥150kg； 底部设置万向轮，带液 晶大屏；精度范围：≤ 50g	个	1			
15	01B016	大容量蒸煮桶	1. 蒸煮桶容量≥80L； 2. 功率：≥3000W； 3. 电压：380V； 4. 材质：304不锈钢； 电子控温，带电子显示 屏	个	2			
16	01B017	电子留样秤	1. 电源方式：USB充电 ； 2. 特色功能：超载显示 、低电压显示、出错显 示 3. LCD显示屏；精度范 围：≤0.3g	个	1			
17	01B018	双温工作台	尺寸：≥1800*800*800 ；材质：不锈钢 功率：201-400W，电压 ：220V；门的材质：发 泡门；制冷方式：直冷 制冷管材质：铜管；功 能：双温	个	2			
18	01B019	保鲜柜	1. 尺寸：≥1200*600*1 980mm； 2. 制冷方式：风冷无霜 ；容量：≥900L 3. 功能：制冷； 4. 功率：≥400W， 5. 电压：220V	个	1			
19	01B020	冰柜	1. 卧式大容量双开门 ；容量：≥829升；五 面制冷；制冷方式：直 冷， 2. 能耗：二级能效标志 ；耗电量：≤	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂一设备

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3kW-h/24h；智能温控					
20	01B021	菜板	1. 菜板材质：竹木； 2. 尺寸：小号（≥500*300*25）mm	个	2			
21	01B022	菜板	1. 材质：竹木； 2. 尺寸：大号（≥700*400*45）mm	个	2			
22	01B023	碟子（大）	1. 材质：陶瓷； 2. 尺寸：12英寸	个	100			
23	01B024	碟子（小）	1. 材质：陶瓷； 2. 尺寸：9英寸	个	100			
24	01B025	面碗	1. 材质：陶瓷； 2. 尺寸：8英寸	个	100			
25	01B026	汤碗	1. 材质：陶瓷； 2. 尺寸：6英寸	个	100			
26	01B027	调料盒	1. 材质：不锈钢调料盒； 套装样式：格子式，上下层式	个	4			
27	01B028	电饭锅	1. 电饭锅控制方式：微电脑式；锅口规格：21cm(含)-25cm(含)； 2. 内胆材质：不粘内胆+彩琅内胆； 3. 功率：≥1300W，电压：220V	个	2			
28	01B029	炒锅	1. 天然气专用双耳铁锅； 2. 尺寸：≥55cm； 3. 材质：铸铁	个	2			
29	01B030	快餐盘	1. 材质：食品级加厚304不锈钢； 2. 规格：带勺位加深五格餐盘	个	100			
30	01B031	单头天然气（煤气）灶	1. 单头天然气灶带100cm大锅； 2. 锅口尺寸：100cm； 3. 外形规格：≥1230*1340*1250mm 4. 机身材质：不锈钢旋扭式燃气灶；点火方式：脉冲点火/手动点火	个	1			
31	01B032	双头天然气（煤	1. 双头天然气灶带80cm	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂—设备

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		气) 灶	大锅; 2. 锅口尺寸: 80cm; 3. 规格: 长1900*宽1100*高1200; 4. 机身材质: 不锈钢 旋钮式燃气灶; 点火方式: 脉冲点火/手动点火					
32	01B033	高压锅	1. 锅身直径≥44CM, 锅身高度≥45CM, 容量: ≥70L; 2. 锅身材质: 铝合金 3. 加固双把手、锁盖装置、安全极限阀; 供应商提供3C认证	个	2			
33	01B034	菜刀组合	1. 材质: 不锈钢; 长度: ≥23cm	套	2			
34	01B035	大漏勺	1. 材质: 不锈钢; 2. 外径: ≥30cm线型; 冲孔网筛、一体成型锁边	个	4			
35	01B036	炒菜勺	1. 材质: 不锈钢	个	2			
36	01B037	全自动筷子消毒机	1. 容量: ≥200双; 2. 功率: ≤12W, 3. 电压: 220V; 360° 臭氧消毒	个	1			
37	01B038	合金筷子	1. 材质: 高分子合成材料; 耐高温180℃, 不发霉易清洗	双	100			
38	01B039	厨师更衣柜	1. 厨师更衣柜六门; 外形尺寸≥900*420*1800mm; 带锁铁皮柜	个	1			
39	01B040	散装食品储物盒	1. 食品级透明塑料密封防水防盒带盖; 容量: ≥10升	个	5			
40	01B041	米面储存柜	1. 材质: 不锈钢; 外形尺寸: 600*600*600mm; 2. 容量60公斤; 密封防虫防潮	个	2			
41	01B042	洗菜盆	1. 材质: 不锈钢; 2. 尺寸: 外口径≥36cm; 内口径≥33cm	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂—设备

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	01B043	面粉架	1. 材质：不锈钢； 2. 尺寸：≥1500*600*2000mm	个	1			
43	01B044	置物架	1. 材质：不锈钢， 2. 尺寸：≥1500*600*2000mm	组	2			
44	01B045	紫外线消毒灯	1. 紫外线消毒灯，功率≥60W大功率	个	2			
45	01B046	茶杯	1. 304不锈钢水杯；带盖带手柄； 2. 容量：400ml	个	100			
46	01B047	脚踏式垃圾桶	1. 容量：50L 脚踏式	个	3			
47	01B048	热水器	1. 热水器：2200w速热，80L 2. 尺寸：长810mm；宽422mm；高460mm	台	3			
48	01B049	三防设施	1. 三防设备：防蝇、防尘、防鼠设备，40W灭蝇灯2个，1800*500mm挡鼠板2个 食品级防尘布2000*2000MM 4块	套	1			
		分部小计						
		餐厅						
49	01B050	蝴蝶桌	1. 人造板种类：刨花板/三聚氰胺板； 2. 附加功能：拆装、移动； 3. 长度：120cm； 4. 类型：一桌四椅；	套	12			
50	01B051	调料组合罐（醋+辣椒）	1. 调味醋壶辣椒罐套装，材质：304不锈钢	套	15			
51	01B052	垃圾桶	1. 材质：塑料； 2. 容量：8~12L	个	20			
		分部小计						
		办公室						
52	01B053	桌子	1. 规格：≥600mm*1400mm*1100mm， 2. 颜色：白色； 3. 材料：铝合金；	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂—设备

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 材质：E1级面板、台面厚度≥25mm；隔音挡板屏风，含可移动副柜					
53	01B054	椅子	1. 尺寸：≥670*1100mm 2. 面料：选用网布，耐酸汗渍变色无异味，甲醛含量≤20mg/kg，海绵：采用阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，3. 脚架：尼龙五星脚架，脚轮：采用增强尼龙万向脚轮，移动杂音小，耐磨性大	把	4			
54	01B055	文件柜	1. 尺寸：≥800*450*2200mm；颜色分类：4门全透明款、田园橡木色 2. 材质：木质，厚度≥18mm；层数：4层柜子；成品采购	组	4			
55	01B056	台式电脑	1. 台式机原装电脑整机； 2. 支持IPv6；系统：Windows 11及以上；机箱大小：10-20L； 3. 内存容量：32GB；显卡型号：集成显卡；固态硬盘（SSD）：1TB； 处理器：intel i7；显示器尺寸：27英寸及以上	台	3			
56	01B057	笔记本电脑	1. 笔记本电脑系统：Windows 11及以上；厚度：15.-18.0mm；机身材质：金属+复合材质；特性：背光键盘，指纹识别；屏幕比例：16:10；支持IPv6，CPU处理器：intel i7；内存容量32GB；屏幕尺寸：14.0-14.9英寸，显卡型号：集成显卡；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂—设备

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			固态硬盘（SSD）：1TB； 触摸板：多点触控， 键盘：单色背光键盘； 颜色：银色					
57	01B058	打印机	1. 多功能彩色数码 双纸盒+双面输稿器 多功能 打印 复印扫描 支持A4\A3；复印速度 20页/分钟； 2. 内存容量 4G+；硬盘 320GB；启动时间约13秒；标配体积(宽*深*高)≥550*550*650mm；连续复印张数(张) 1-999份；源 220-240V； 3. 功耗 2KW；打印分辨率 600x1200dpi；打印速度 20页/分钟；扫描分辨率 最高600dpi；扫描速度选配双面输稿器:73页/分钟； 4. 技术类型：彩色激光	个	1			
58	01B059	茶吧机	1. 茶吧机双出水口，智能遥控，立式，下置水桶， 2. 产品尺寸≥335mm*325mm*1000mm，双显大屏-冷热型，触控式，沸腾胆加热功能：童锁保护，多档调温，24H保温，水温类型：制冷+制热+可调温 3. 额定电压220V；储藏箱容量≥18L， 4. 加热功率≥1300W，电压220V	个	1			
59	01B060	材料装订机	1. 产品尺寸：400*600mm 2. 装订厚度：50mm以内 3. 装订方式：自动 4. 材质：铆管装订	台	1			
60	01B061	碎纸机	1. 碎纸效果：2x8mm 米粒状，单次入纸：自动	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂一设备

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			碎纸80张(A4/70g)、手动碎纸8张(A4/70g),碎纸时间:40分钟;碎纸速度:3.0米/分钟,2.入口宽度:220mm,纸桶容量:25L3.电机功率:≥240w,智能功能:过热停机保护、拉桶停机、自动进纸、一键退纸					
61	01B062	衣架	1.主体杆架材质:实木 2.挂钩材质:铜饰 3.加固底盘 高度:180cm	个	1			
62	01B063	档案盒	1.产品材质:PP板、防水耐磨,厚度≥0.8mm 2.产品尺寸:≥318*236*50mm	个	100			
		分部小计						
		接待室						
63	01B064	单人沙发	1.尺寸:≥700*800*930mm 2.材质:实木 3.座垫海绵:为50#高密度回弹海绵 4.靠背海绵:为38#高密度回弹海绵 5.面层:布艺面料 6.油漆:环保油漆	组	6			
64	01B065	茶几	1.尺寸:≥1200*600*500mm 2.材质:实木 3.板材:E1级中纤板、台面厚度≥25mm 4.面层:科技木皮 5.油漆:环保油漆	组	2			
65	01B066	茶吧机	1.茶吧机双出水口,智能遥控,立式,下置水桶	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂一设备

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 产品尺寸≥335mm*325mm*1000mm 双显大屏-冷热型触控式，沸腾胆加热功能：童锁保护，多档调温，24H保温，水温类型：制冷+制热+可调温 3. 额定电压220V； 4. 储藏箱容量≥18L 5. 加热功率≥1300W，电压220V					
66	01B067	茶杯消毒柜	1. 国标二星，高温消毒，即洗即放，不想材质，无需沥水，300L双门紫外线+臭氧6层。加厚精钢材质，加粗稳固层架，加厚隔热防烫钢化玻璃。	台	1			
		分部小计						
		洽谈区						
67	01B068	洽谈桌	1. 尺寸：≥800*800*750 2. 材质：实木 3. 板材：E1级中纤板、台面厚度≥25mm 4. 饰面：科技木皮 5. 油漆：环保油漆	组	3			
68	01B069	按摩椅	1. 功能：局部热疗 气囊力度调节 按摩强度调节 自动侦测功能； 2. 安装方式：一体式； 3. 机芯类型：3D机械手按摩；面料材质：皮质；按摩手法：揉捏、指压、推拿、叩击、拍打；气囊个数：61个(含)-80个(含)；导轨类型：直导轨；适用部位：头部、手臂、颈部、背部、腰部、臀部；控制方式：有线遥	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂一设备

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			控器；肩部按摩方式：免安装肩部按摩：是否智能操控：是；脚底按摩方式：凸点式穴位按摩；手臂按摩方式：U型手臂气囊；臀部按摩方式：气囊夹臀按摩；脚部是否可收纳：否					
69	01B070	洽谈椅	1. 尺寸：≥580*580*840 2. 材质：实木 3. 坐垫海绵：为50#高密度回弹海绵 4. 靠背海绵：为38#高密度回弹海绵 5. 面层：布艺面料 6. 油漆：环保油漆	把	12			
		分部小计						
		多功能会议室						
70	01B071	会议桌	1. 尺寸：≥1400*400*750mm 2. 支架材质：铁管支架喷塑，钢管厚度≥1.5mm 3. 台面材质：E1级面板、台面厚度≥25mm	组	15			
71	01B072	会议椅	1. 尺寸：≥490*630*800mm 2. 面料：选用网布，耐酸汗渍变色无异味，甲醛含量≤20mg/kg 3. 海绵：采用阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜 4. 脚架：尼龙五星脚架 5. 脚轮：采用增强尼龙万向脚轮，移动杂音小，耐磨性大	把	30			
72	01B073	液晶电视	1. 尺寸：85英寸 4K高清120Hz MEMC 智慧屏声控护眼；3+32G游戏	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂一设备

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			电视 2. 电视类型：全面屏，大屏，智慧屏，4K超清分辨率：3840*2160；刷屏率：60Hz；语音控制：人工智能；能效等级：四级能效显示参数、支持格式(高清) 2160p；色域值 99%；响应时间 9.5ms；亮度 300-500尼特；屏幕比例 16:9屏幕尺寸；对比度 5000 HDR显示：支持HDR含电视落地可移动支架一个。					
		分部小计						
		消防值班室和门卫						
73	01B074	桌子	1. 尺寸：≥1100*700*780， 2. 材质：E1级面板、台面厚度≥25mm，隔音挡板屏风，含可移动副柜	张	2			
74	01B075	椅子	1. 尺寸：≥670*1100； 2. 面料：选用网布，耐酸汗渍变色无异味，甲醛含量≤20mg/kg、海绵：采用阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜；脚架：尼龙五星脚架；脚轮：采用增强尼龙万向脚轮，移动杂音小，耐磨性大	把	2			
75	01B076	监控	1. 包含400万像素网络彩色半球摄像机25台（带支架、电源适配器），400万像素网络高清球形云台摄像机2台（带支架、电源适配器），硬盘录像机1台（内存需满足储存90天），55吋显示器1台，网线、电线等，所有监控所需要工序。	套	1			
7	01B077	普通	床尺寸：长210宽120高	张	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂一设备

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6		床	60cm、床头柜：45*45*45cm； 1、床屏及支撑脚为橡木，符合国际环保标准；原材料树种一致经过防虫、防腐化学处理，强度高、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准；2、装饰纸使用装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶，其表面硬度要达到油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；表面透明度更好，耐污性更强； 3、板材为E1级环保绿色三聚氰胺板，切割准确，无崩齿，无毛刺，含水率≤8.5%；2h吸水厚度膨胀率≤0.2%；静曲强度≥13MPa，内结合强度≥0.36MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，板面握螺钉力≥1380N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量达到国家标准； 4、采用激光封边条，使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 5、金属五金配件； 6、每个床含床垫优质棕垫及全实木床头柜1个；					
		分部小计						
		老人居室						
77	01B078	手摇两功能护理床	1. 外形尺寸（长*宽）：2050*960mm；床垫（长*宽）：1970*960mm，床垫厚度：70mm； 2. 两功能：背部升降，腿部升降，通过手摇杆	张	28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 养护院食堂一设备

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			实现背部/腿部升降。 3. 床头和床尾板采用三聚氰胺板，螺丝结构。 4. 上端设置可握式扣手。 5. 床面：采用碳素钢板模压冲孔拉伸成型，面板下设加强筋，使受力更均匀。孔呈椭圆型凹凸状，透气性强。 6. 床框：主床框采用优质碳素钢矩形管焊接，端口为敞开式，可视床框的壁厚，端口 7. 采用可拆装式ABS工程塑料封盖； 8. 床脚及脚轮：直脚式床脚采用质碳素型钢焊接。脚轮为125MM的插杆脚轮。 9. 摇杆：一组ABS摇手采用工程塑料注塑成型，可折叠隐藏，内置铝材传动套管，摇手柄防滑设计，采用两级到位开合设计。					
78	01B079	床头柜	1. 尺寸：≥450*450*600mm； 2. 材：E1级环保中纤板、厚度≥18mm；饰面：三聚氰胺板饰面；金：五金配件	个	28			
79	01B080	电视柜	1. 尺寸：≥1500*380*550mm； 2. 板材：E1级环保中纤板、厚度≥18mm； 3. 饰面：三聚氰胺板饰面；五金：五金配件	组	12			
80	01B081	衣柜	1. 尺寸：≥800*600*2200mm； 2. 板材：E1级环保中纤板、厚度≥18mm； 3. 饰面：三聚氰胺板饰面；五金：五金配件	组	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂—设备

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
81	01B082	1.5米床-床品四件套（被套*1；被芯*1；床单*1；枕套*2；枕芯*2）	1. 外形尺寸：枕套 470*780 mm（飘边*40mm）； 2. 被套尺寸：1900*2100mm（飘边*20mm）； 3. 床单：2300*2300mm； 4. 面料：纯棉；填充物：仿鹅绒（纯棉）；重量：约5.8斤（冬被）； 工艺：双针正方形、单抽；	套	60			
		分部小计						
		护理员值班室						
82	01B083	高低床	1. 上下铺铁架床双层铁艺宿舍高低床员工宿舍学生寝室成人钢木架子床 豪华+卡扣+长200宽120+多层板床体结构； 2. 箱框结构适用床垫尺寸：床垫需定制是否可定制；可定制附加功能：床板可伸缩风格：简约，简约风附加组件：带抽屉框架材质：铸铁床板结构：排骨架	张	2			
83	01B084	护理员储物柜	1. 规格：83*40*101mm 办公室文件柜矮柜子储物柜资料档案带锁抽屉收纳柜办公桌边柜侧柜三门三抽田园橡木色	个	2			
84	01B085	衣柜	1. 尺寸：≥800*600*2200mm； 2. 板材：E1级环保中纤板、厚度≥18mm； 3. 饰面：三聚氰胺板饰面；五金：五金配件	组	2			
85	01B086	办公桌	1. 材质：电脑桌台式家用办公书桌现代简约带抽屉学生学习桌卧室写字桌子【五抽一柜】原野橡木色。 2. 规格：140*60*72cm	张	2			
8	01B087	缝纫	1. 家用电动多功能吃厚	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂—设备

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6		机	锁边迷你带锁边台式衣车旗舰版加扩展台加39色线 2.带锁边材质：工程ABS+金属； 3.颜色：紫色按钮白色机身					
		分部小计						
		护士值班室						
87	01B088	高低床	1.上下铺铁架床双层铁艺宿舍高低床员工宿舍学生寝室成人钢木架子床 豪华+卡扣+长200宽120+多层板床体结构； 2.箱框结构适用床垫尺寸：床垫需定制是否可定制：可定制附加功能：床板可伸缩风格：简约，简约风附加组件：带抽屉框架材质：铸铁床板结构：排骨架	张	1			
88	01B089	衣柜	1.尺寸：≥800*600*2200mm； 2.板材：E1级环保中纤板、厚度≥18mm； 3.饰面：三聚氰胺板饰面；五金：五金配件	组	1			
89	01B090	储物柜	1.尺寸：83*40*101mm 2.样式：办公室文件柜矮柜子储物柜资料档案带锁抽屉收纳柜办公桌边柜侧柜 三门三抽田园橡木色	个	1			
90	01B091	办公桌	1.样式：电脑桌台式家用办公书桌现代简约带抽屉学生学习桌卧室写字桌子 【五抽一柜】原野橡木色。 2.规格：140*60*72cm	张	1			
		分部小计						
		医疗室						
91	01B092	PT床	1.尺寸：≥1900*800*650mm；	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂—设备

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质：底架钢材； 3. 面料：选用环保皮，厚度≥1.5mm；承重：≥80kg					
92	01B093	PT凳	1. 尺寸：≥Φ400*450mm； 2. 材质：底架钢材、带滑轮； 3. 面料：选用环保皮，厚度≥1.5mm	组	2			
93	01B094	药品柜	1. 尺寸：≥1000*460*2000mm； 2. 材质：冷轧钢板 框架采用≥40*40*1.0mm厚型材组装而成。背板为铝塑板经冲孔镂空设计，方便更好的采光和通风。药盘厚度≥1.0mm，盘框厚度：≥1.5mm。颜色：海灰色，表面经过酸洗磷化，采用静电喷粉。可拆卸层板，层数可根据实际情况调整。	组	4			
94	01B095	文件柜	1. 尺寸：≥800*450*2200mm；颜色分类：4门全透明款、田园橡木色 2. 材质：木质，厚度≥18mm；层数：4层柜子；成品采购	组	2			
95	01B096	台式电脑	1. 名称：台式机原装电脑整机； 2. 支持IPv6；系统：Windows 11及以上；机箱大小：10-20L；内存容量：32GB；显卡型号：集成显卡；固态硬盘（SSD）：1TB；处理器：intel i7；显示器尺寸：27英寸及以上	台	2			
96	01B097	茶吧机	1. 名称：茶吧机双出水口，智能遥控，立式，下置水桶； 2. 产品尺寸≥	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂一设备

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			335mm*325mm*1000mm ；双显大屏-冷热型； 触控式，沸腾胆加热功 能：童锁保护，多档调 温，24H保温，水温类 型：制冷+制热+可调温 ； 3. 额定电压220V；储藏 箱容量≥18L； 4. 加热功率≥1300W， 5. 电压220V					
97	01B098	衣架	1. 衣架主体杆架材质： 实木；挂钩材质：铜饰 ；加固底盘； 2. 高度：180cm	个	1			
		分部小计						
		康复室						
98	01B099	智能艾蒸灸慰仪	1. 分类：五联灸； 2. 针灸器具种类：温灸 器具 艾条 艾灸盒	台	1			
99	01B100	电磁波谱治疗仪	1. 分类：红外线灯； 2. 保健理疗：多功能理 疗仪、经络理疗仪、颈 腰椎理疗仪、频谱理疗 仪； 3. 理疗方式分类：磁疗 红外线 电磁波；	台	4			
100	01B101	助行器	1. 分类：钢管助行器-3 .3kg， 2. 高度可调、可折叠、 钢管助行器【带脚轮】 【带可翻转坐浴板】； 3. 选购热点：可伸缩、 四脚安稳、安心对杖、 折叠伸缩、运动； 4. 拐杖类别：四脚拐杖	台	3			
101	01B102	颈椎牵引椅	1. 分类：皮质折叠款； 2. 适用症状：颈椎痛	台	1			
102	01B103	康复单车	1. 分类：手脚两用经济 款、手脚可调阻、两用 舒适透气大靠背； 2. 阻力调节方式：磁控 式、不可折叠；带滚 轮；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂—设备

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 款式：背靠式(卧式) ； 4. 智能类型：其他智能 ； 5. 传动方式：皮带传动 ； 6. 飞轮材质：铝合金，实心铁					
103	01B104	急救箱	1. 规格：长310W*198D*187Hmm/（14寸）铝塑面板，铝合金框架，锁具采用优质五金，内置多层分隔，	套	1			
104	01B105	多体位医用诊疗床	1. 尺寸：按现场尺寸定制 2. 材质：不锈钢	张	2			
105	01B106	制氧机	1、技术参数；电源：220V、50HZ； 2. 输入功率：500VA；净重：≤ 20kg；氧气流量：0.5~5L/min；氧气浓度：93%±3%； 3. 外形尺寸：长≤50cm，宽≤25cm，高≤65cm；主要原料：进口 UOP分子棉；压缩机：进口品牌，噪声≤60dB. 4. 功能要求：a、医用级稳定供氧，采用 PSA法制氧，以空气为原料，用物理变 压吸附法，将空气中的氧气与氮气分离，并滤除空气中的杂质，获取符合医用氧标准的高纯度氧气。b、具有低氧浓度报警，压力、循环故障报警、断电报警、压缩机故障报警功能。c、采用高位进风设计，减少灰尘落入，使得空气更加洁净。d、可拆卸湿化瓶、可拆卸滤网，可清	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂—设备

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			洗、可更换。e、配备液晶显示屏、流量调节按钮、流量显示计、收纳储物盒,前轮采用橡胶材质,后轮采用万向轮。					
106	01B107	疼痛治疗仪	1. 保健理疗：多功能理疗仪 眼部理疗仪 经络理疗仪 颈腰椎理疗仪 鼻炎理疗仪； 2. 理疗方式分类：生物电疗、红外线、药物导入、针灸； 3. 适用症状：颈椎病、颈椎炎、腰肌劳损、改善血液循环	个	5			
107	01B108	更衣柜	1. 尺寸：1800*900*500 (mm) 三门更衣柜 2. 材质：冷轧钢板 3. 配置：挂衣杆3根/镜子3个/层板6块 4. 工艺：静电粉末喷塑	个	1			
108	01B109	电子血压计	1. 产品名称：电子血压计； 2. 显示方式：数字显示； 3. 测量范围：压力0 mmHg--299mmHg, 0Kpa--39.9Kpa, 脉搏数：精度为±5%； 4. 压力检测：压力传感器	个	2			
109	01B110	电子血糖仪	1. 高清大屏，智能语音播报； 2. 检测范围：1.1-33.3 mmol/L；血样量：1微升；记忆组数：500组	个	2			
110	01B111	分指板	1. 材质：木质，360°万向轮，掌心处透气。	个	2			
111	01B112	手指阶梯	1. 材质：实木制成 2. 台阶数量10层。	个	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂一设备

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		理发室						
112	01B113	方桌椅子	1. 方桌规格：80cm*80cm*75cm, 2. 材质：木质，15mm厚桌板，8cm宽支撑板，正方形，橡胶木色，加宽裙边，稳固承托。一桌配4把椅子。	套	2			
113	01B114	理发柜子（由甲方审定）	1. 理发柜规格：长3.5米*0.8米， 2. 镜子规格：长3.5m*1.6m。含可升降理发椅2把。	套	2			
114	01B115	理发、剃须工具	1. 理发、剃须一套工具（包括：剪刀、梳子、理发器、刮胡刀、吹风机、围布等）	套	3			
115	01B116	三人休闲沙发茶几	1. 沙发规格：长235cm，宽78cm，高75cm。 2. 材质：高密度海绵，进口纳帕牛皮，环保公仔棉靠包，舒适柔软坐垫，坚实牢固碳素钢脚。（靠背颜色橙色，坐垫颜色灰色） 3. 茶几：板式茶几，长120cm，宽60cm，高45cm。	套	1			
		分部小计						
		棋牌室						
116	01B117	衣架	1. 主体杆架材质：实木； 2. 挂钩材质：铜饰；加固底盘； 3. 高度：180cm	个	1			
117	01B118	象棋	1. 最大号， 2. 材质：全实木，带木棋盘。	副	5			
118	01B119	五子棋	1. 材质：带磁性，最大号	副	5			
119	01B120	围棋	1. 仿竹纹塑料棋罐2个+仿玉棋子361颗+加厚皮革围棋盘1张	副	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂一设备

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
120	01B121	麻将	麻将牌家用：手搓麻将牌特级正品大号手打麻将套装144张含手提袋骰子（兰田双色升级版44mm）	副	2			
121	01B122	扑克牌	1. 家用娱乐创意加厚纸牌二合一	盒	50			
122	01B123	棋牌桌	1. 全自动棋牌桌规格：830*830*760mm， 2. 功能：麻将、象棋、扑克、餐桌盖板可以做成围棋的， 3. 材质：橡木盖板，永不变形，开裂，发翘，棋盘版面进口防火板贴面，不怕烟蒂烫伤，弄脏后可擦洗如新。 4. 椅子：座板面都是橡木，组装方便，环保，实用。每桌配四把座椅。	张	4			
123	01B124	跳棋	1. 3色跳棋	副	2			
124	01B125	全自动麻将桌椅	1. 麻将桌尺寸：980W*980D*800H。 2. 全自动四口麻将机麻将椅：实木，椅面软包，椅子4把。 3. 功能：一桌多用，可以当餐桌、麻将桌、喝茶桌、扑克牌桌等	套	2			
		分部小计						
		活动室						
125	01B126	茶水组合柜	1. 通用茶水柜子储物柜餐边柜现代简约轻奢酒柜靠墙客厅置物柜收纳柜茶柜的 100cm玻璃门款(加厚钢化玻璃)+全自动上水套装人造板 2. 种类：密度板/纤维板风格：意式极简 3. 颜色分类：100cm玻璃门款(加厚钢化玻璃)+全自动上水套装；	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂—设备

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			颜色：中灰色+黑色； 毛重：20kg 是否可定制：否 抽屉数量：1个 带组装、包装体积：0.1m³					
126	01B127	乒乓球桌	1. 乒乓球桌室内家用可折叠比赛专业标准移动乒乓球台进阶款加厚（含网架、球拍）高弹性HDF密度板；德国淋涂面板工艺；可调节底座，锻炼无忧；可承受600斤冲击；回弹高度高。 2. 尺寸：长2740*宽1525*高760mm	套	1			
		分部小计						
		书法室						
127	01B128	台球桌	台球桌标准成人家用：美式黑8台球案高档落袋中式黑八台球台经典款九尺大理石【4脚】回球款；含加厚台布、单节球杆3支、中号球（52mm）1盒、摆球三角架1个、枪头巧克粉1盒、杆底保护套3个、专业三指手套2只。 1. 尺寸：外框：长283*宽154*高85cm；内框：长254*宽127*高85cm	套	1			
128	01B129	白板	1. 尺寸：1.5M*0.8M 带支架，双面、可移动	个	1			
129	01B130	阅览室书桌椅	1. 名称：实木北欧客厅大书桌现代家用长方形客厅书房学习简约多人办公桌 2. 长桌尺寸：200*80*75mm，板厚8CM 一桌带6把椅子。	套	2			
130	01B131	书架	1. （2.7米双面书架+1.2米靠墙书架+2.1米靠墙书架）全实木客厅书架置物架落地实木书	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂—设备

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			柜靠墙多层装饰架立式格子架图书馆架子 2. 层数：5层类别：落地书架主体 3. 材质：实木. 规格：长120*宽30*高210cm(2组)、长80*宽30*高210cm（1组）。 4. 图书馆书架定制木质图书馆阅览室书店单双面中岛展示柜学校图书室书籍档案架：双面中岛柜：长90CM宽65CM高140CM（3组）					
131	01B132	三人休闲沙发茶几	1. 三人规格：204*68*66mm，双人规格：124*68*66mm，单人规格：76*68*66mm现代简约科技布沙发轻奢双人三人位组合轻奢撞色，进口三防科技布，进口俄罗斯松木，高弹海绵填充，优质实木内框稳固耐用，金色不锈钢脚，承重力强，静音稳固。颜色：灰色撞色墨绿色；含茶几（子母茶几）	套	1			
132	01B133	图书	1. 正版图书 类型具体书单由甲方审核。	批	1			
133	01B134	纸墨笔砚	1. 文房四宝礼盒 含毛笔架子套装、笔挂书法用品挂摆件、毛笔字初学者入门练字专用工具、宣纸200张、砚台2个、毛笔5支、镇尺2对、墨汁2瓶等；	套	2			
		分部小计						
		功能设备						
134	01B135	长条书法桌	1. 规格:1600*600*800mm; 2. 材质：环保加厚板材，健康环保，耐磨耐刮，优质碳化钢材，喷涂精工钢架，优质五金	张	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂一设备

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			配件，完美无痕封边， 双层超大储物空间，双 层层高150mm。					
135	01B136	电视	1. 电视屏幕比例：16:9 2. 接口类型：USB HDMI AV 网络接口、RF、同 轴分辨率：4K；电视颜 色分类：黑色；能效等 级：三级；电视类型： 智能电视刷新率：120 Hz；操作系统： Android(安卓)；HDMI 接口数量：2个 3. 视频显示格式：2160 p； 4. 主机尺寸（不含底座 ）mm：1669x75.4x960 堆码层数极限：2层 屏幕尺寸：55英寸； 形态：平板电视 挂 墙支架：配套挂墙支架	台	12			
136	01B137	洗衣机	1. 洗衣机采用双缸双桶 超大容量半自动洗衣 机 12公斤+双电机+超 大容量 2. 排水方式：下排水 ； 3. 能效等级：三级能效 变频/定频；定频宽度 ：60cm以上类型；双缸 高度：90cm以上； 4. 洗涤容量：12kg；深 度：50cm以下	台	4			
137	01B138	对讲机	1. 带显示屏：电池容量 ：4000mAh以上； 2. 配件：电池，天线， 充电底座；耳机；信道 数量：16个； 3. 功率：4W；距离：1- 5公里。强穿透，超高 清音质，亚音加密。天 线阻抗50Ω，信道间隔 25KHZ. 超薄。	台	10			
138	01B139	多功能清洁保洁车	1. 样式：多功能清洁保 洁车手推式	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂一设备

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 含清洁伸缩杆、清洁喷壶、清洁剂、蜡拖把、清洁刷、多格清洁篮、大容量收纳袋等。					
139	01B140	安保8件套	防爆盾牌、抓捕器、橡胶棍、防爆钢叉、防爆头盔、防刺衣、强光手电、防割手套。盾牌：规格：900*500mm；厚度：3.5mm；材质：优质透明聚碳酸酯PC材料；耐冲击强度：147J动能冲击符合标准；耐穿刺性能：GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺符合标准；握把连接强度：500N；臀带连接强度：≥500N。头盔：品名：加厚ABS款（有字）；颜色：黑色；尺寸：均码；材质：ABS。防刺服：尺寸：50cm*50cm；商品毛重：2.3KG；容量：10-19L；防护等级：24焦耳动能，防护材料面密度：<2.8公斤/平方米，单层面密度184克/平方米；防护面积与质量：产品重量重包括每件0.3公斤的安保护外罩；含防刺袋一只。手套：1. 调节尼龙腕带魔术贴，2. 弹力透气面料，3. 加厚防冲击尼龙，4. 透气网孔设计，5. 加厚指尖面料。橡胶棍：结构：单支；尺寸：50cm；材质：优质橡胶内嵌弹簧、高强度PC；外观形状：钉锤型；净重：610克。手电：射程：200-500米；外壳材质：强化铝	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护院食堂—设备

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			材料6060-T6；镜片材料：UCL镜片；灯芯：优质CREE LED灯芯；档位模式：3档；防水：是；电池：18650可充锂离子电池。 钢叉：材质：不锈钢；长度：伸展202cm；收缩132cm；重量：1500G；壁厚：1.5mm；抗压：350KG；叉口大小：50cm；直径：大管32mm，小管25mm，抓捕范围：3.2m；伸缩方式：旋转型可调整。 抓捕器：材质：不锈钢；手柄：ABS工程塑料；抓捕头：ABS工程塑料；长度：伸展196cm；收缩126cm；重量：1.7KG；壁厚：1.5mm					
140	01B141	订书机	1. 防卡钉功能；弹出式钉道；钢材质机身 ABS材质外壳； 2. 规格：165*45*115mm； 装钉数量：100枚	个	15			
141	01B142	大号订书机	1. 规格：300*246mm； 2. 颜色：白色；可订量：>210页	个	2			
142	01B143	发电机	1. 启动系统：手/电启动； 2. 油箱容量 25L；连续工作 10-12小时 耗油量 1.7；噪音 80 db；排气量 420；额定频率 50Hz 额定电压 220V/380V；额定功率 6.5KW；最大功率 7.0KW；重量 82KG；尺寸：67*51*53带轮	台	1			
143	01B144	微型消防站	1. 消防柜尺寸：（1600*1500*390）mm 1台， 2款消防服六件套	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

