

海东市乐都区岗沟街道、洪水镇、  
瞿昙等乡镇农田水渠改造提升项目  
工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_



造价咨询人：\_\_\_\_\_



年 月 日

海东市乐都区岗沟街道、  
洪水镇、瞿昙等乡镇农田  
水渠改造提升项目 工程

招标工程量清单

招标人：



工程造价咨  
询人：



法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权  
人：



编制人：



编制时间：有效期至：2027年07月04日 2024.9.17

复核人：



复核时间：有效期至：2027年07月04日 2024.9.17

# 编制说明

工程名称：海东市乐都区岗沟街道、洪水镇、瞿昙等乡镇农田水渠改造提升项目

1. 计算标准：水利工程工程量清单计价规范(GB50501-2007)；执行“青海省水利水电工程初步设计概（估）算编制规定”（试行）青水建《2015》512号文和“关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知”青水建《2016》179号文中规定的标准。
2. 人工工资：按编制规定计算：技工57.46元/工日、普工39.84元/工日。
3. 材料价格：依据青海省水利厅青水建[2016]179号《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》
  - （1）砂石料价格：砂子、砾石、块石超过70元时，按70元计算，低于70元时，按实际价格计算。
  - （2）本工程砼骨料及块石按2024年第4期指导价加上运杂费
4. 机械台班费：执行青水建《2009》875号文颁发的《水利水电工程施工机械台班费定额》计算。
5. 税金：执行青海省住房和城乡建设厅《关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》（青建工（2016）179号文）。
6. 运输费计算：根据青海省交通厅公路定额站2024年第4期造价管理信息公布的“青海省公路工程汽车 货物运价表”中的规定计算。



## 分类分项工程量清单

工程名称：海东市乐都区岗沟街道、洪水镇、瞿县等乡镇农田水渠改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
一		瞿县镇					
I		斜上、斜下、斜中村					
(一)		引水口					
1	500101002002	机械开挖III级土	m <sup>3</sup>	527.7			
2	500103001001	机械回填利用土	m <sup>3</sup>	120			
3	500109001006	C25W6F200现浇混凝土	m <sup>3</sup>	68.14			
4	500114001021	M10浆砌石	m <sup>3</sup>	210.4			
5	500105002000	钢筋制作安装	t	1.04			
6	500105002001	钢筋石笼	m <sup>3</sup>	100			
7	500109009001	沥青衫板	m <sup>2</sup>	8.8			
8	500202009014	钢制闸门1.2*0.6	m <sup>3</sup>	1			
9	500202009015	钢制闸门0.7*0.5	m <sup>3</sup>	1			
		小计					
(二)	500109001023	现浇渠道(60*60U型渠)	m	1000			
1	500101001001	人工开挖III级土	m <sup>3</sup>	600			
2	500101002002	机械回填利用土	m <sup>3</sup>	200			
3	500103002001	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	120			
4	500109001010	C25W6F200现浇U型渠	m <sup>3</sup>	150			
5	500103014001	复合土工膜(100g/0.2mm/100g)	m <sup>2</sup>	2000			
6	500114001021	沥青砂浆填缝	m <sup>3</sup>	0.38			
7	500109009001	伸缩缝(双组份聚硫密封胶填缝)	kg	153.6			
		小计					
(三)	500112001007	预制渠道(40*40U型渠)	m	853			
1	500101002002	机械开挖III级土	m <sup>3</sup>	341.2			
2	500103001001	机械回填夯实土	m <sup>3</sup>	127.95			
3	500112001001	C25W6F200砼预制U型渠及安装	m <sup>3</sup>	102.36			
4	500103014001	复合土工膜(100g/0.2mm/100g)	m <sup>2</sup>	1279.5			
5	500114001021	沥青砂浆填缝	m <sup>3</sup>	0.25			
6	500109009001	伸缩缝(双组份聚硫密封胶填缝)	kg	98.27			

## 分类分项工程量清单

工程名称：海东市乐都区岗沟街道、洪水镇、瞿县等乡镇农田水渠改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		小计					
(四)		农口	座	42			
1	500101001001	人工开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	0.28			
2	500103001001	回填夯实土	m <sup>3</sup>	0.11			
3	500109001004	侧墙C25W6F200砼浇筑	m <sup>3</sup>	0.16			
4	500109001003	底板C25W6F200砼浇筑	m <sup>3</sup>	0.06			
		单座小计					
(五)		车便桥	座	2			
1	500101002002	机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	8.9			
2	500103001001	回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	5.9			
3	500112001004	C25钢筋砼预制桥板及安装	m <sup>3</sup>	1.12			
4	500112001009	预制砼运输	m <sup>3</sup>	1.12			
5	500114001026	M10浆砌石桥墩	m <sup>3</sup>	2.4			
6	500111001001	钢筋制安	kg	88.5			
		单座小计					
II		朵巴营村					
(一)	500112001006	预制渠道(50*50U型渠)	m	1000			
1	500101002002	机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	500			
2	500103001001	机械回填夯实土	m <sup>3</sup>	150			
3	500112001001	C25W6F200砼预制U型渠及安装	m <sup>3</sup>	140			
4	500103014001	复合土工膜(100g/0.2mm/100g)	m <sup>2</sup>	1600			
5	500114001021	沥青砂浆填缝	m <sup>3</sup>	0.36			
6	500109009001	伸缩缝(双组份聚硫密封胶填缝)	kg	144			
		小计					
(二)		农口	座	30			
1	500101001001	人工开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	0.28			
2	500103001001	回填夯实土	m <sup>3</sup>	0.11			
3	500109001004	侧墙C25W6F200砼浇筑	m <sup>3</sup>	0.16			
4	500109001003	底板C25W6F200砼浇筑	m <sup>3</sup>	0.06			
		单座小计					

## 分类分项工程量清单

工程名称：海东市乐都区岗沟街道、洪水镇、瞿昙等乡镇农田水渠改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(三)		车便桥	座	2			
1	500101002002	机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	8.9			
2	500103001001	回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	5.9			
3	500112001004	C25钢筋砼预制桥板及安装	m <sup>3</sup>	1.12			
4	500112001009	预制砼运输	m <sup>3</sup>	1.12			
5	500114001026	M10浆砌石桥墩	m <sup>3</sup>	2.4			
6	500111001001	钢筋制安	kg	88.5			
		单座小计					
III		斜沟门村					
(一)		引水口					
1	500101002002	机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	485			
2	500103001001	机械回填利用土	m <sup>3</sup>	102			
3	500109001006	C25W6F200现浇混凝土	m <sup>3</sup>	93			
4	500114001021	M10浆砌石	m <sup>3</sup>	183.8			
5	500111001001	钢筋制作安装	t	1			
6	500114001001	钢筋石笼	m <sup>3</sup>	100			
7	500109009001	沥青衫板	m <sup>2</sup>	7.2			
8	500202009014	钢制闸门1.2*0.6	m <sup>3</sup>	1			
9	500202009015	钢制闸门0.7*0.5	m <sup>3</sup>	1			
		小计					
(二)	500112001007	预制渠道(40*40U型渠)	m	2300			
1	500101002002	机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	920			
2	500103001001	机械回填夯实土	m <sup>3</sup>	345			
3	500112001001	C25W6F200砼预制U型渠及安装	m <sup>3</sup>	276			
4	500103014001	复合土工膜(100g/0.2mm/100g)	m <sup>2</sup>	3450			
5	500114001021	沥青砂浆填缝	m <sup>3</sup>	0.66			
6	500109009001	伸缩缝(双组份聚硫密封胶填缝)	kg	264.96			
		小计					
(三)		农口	座	150			
1	500101001001	人工开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	0.28			

### 分类分项工程量清单

工程名称：海东市乐都区岗沟街道、洪水镇、瞿昙等乡镇农田水渠改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
2	500103001001	回填夯实土	m <sup>3</sup>	0.11			
3	500109001004	侧墙C25W6F200砼浇筑	m <sup>3</sup>	0.16			
4	500109001003	底板C25W6F200砼浇筑	m <sup>3</sup>	0.06			
		单座小计					
合 计							