

互助县南门峡镇老虎沟新村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

封-1

互助县南门峡镇老虎沟
新村2025年美丽宜居村
庄整治提升以工代赈财
政项目

工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

袁生平

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

说 明

工程名称：互助县南门峡镇老虎沟新村 2025 年美丽宜居村庄整治提升以工代赈
财政项目

1、工程概况：互助县南门峡镇老虎沟新村 2025 年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目包含污水管网、检查井、路面拆除及恢复、化粪池等内容。

本次主要建设内容为：污水管网、开挖土方、路面拆除及恢复、检查井、化粪池等；

2、招标范围：工程量清单、设计施工图纸的工程内容。

3、工程量清单编制依据：

3.1 设计公司设计的《互助县南门峡镇老虎沟新村 2025 年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目》的施工图纸全部内容。

3.2 工程量清单计量按照国标 GB50857-2013《市政工程工程量清单计算规范》中计算规则编制。

4、注意事项：

4.1 报价时充分青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅关于发布《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知青建工〔2021〕168 号文。

4.2 报价时充分青海省住房和城乡建设厅发布《关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》青建工〔2024〕388 号文。

5、其他说明

5.1 工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。

5.2 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

5.3 因实际现场情况，本工程含暂列金及不可预见费。

5.4 本项目按 1%费率计取安全生产责任险，投标单位应按费率计取安全生产责任险。如未计取则视为投标单价包含安全生产责任险。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见设计说明 2. 挖土深度: 详见设计图 3. 挖土方案: 支护或放坡等开挖方案, 由投标单位自行考虑	m3	8452.18			
2	040101003001	挖基坑土方（检查井）	1. 土壤类别: 详见设计说明 2. 挖土深度: 详见设计图 3. 挖土方案: 支护或放坡等开挖方案, 由投标单位自行考虑	m3	2038.18			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 详见设计图 2. 填方材料品种: 详见设计图 3. 填方来源、运距: 投标单位自行考虑	m3	9953.88			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土 2. 运距: 投标单位自行考虑	m3	536.48			
		分部小计						
		拆除工程						
5	041001001001	拆除路面	1. 材质: 水泥混凝土路面 2. 厚度: 20cm	m2	2200			
6	04B001	切缝机切缝	1. 设备: 投标单位自行考虑	m	4400			
7	041001003001	拆除基层	1. 材质: 天然砂砾垫层 2. 厚度: 20cm	m2	2200			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除旧路 2. 运距: 投标单价自行考虑	m3	880			
		分部小计						
		措施项目						
9	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机 2. 机械设备规格型号:	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			投标单位自行考虑					
10	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:推土机 2. 机械设备规格型号: 投标单位自行考虑	项	1			
11	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 2. 机械设备规格型号: 投标单位自行考虑	项	1			
12	04B002	排、降水费	1. 降水方案:投标单位自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：互助县南门峡镇老虎沟新村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

标段：互助县南门峡镇老虎沟新村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	26739		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计		26739		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：互助县南门峡镇老虎沟新村2025年
美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:120° 砂垫层基础见06MS201-1/9 2. 材质及规格:加筋氯化聚乙烯 (MCPE) 复合管, 环刚度 12KN/m ² 、管径DN200 3. 连接形式:热熔连接 4. 铺设深度:详见设计文件 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	2055			
2	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:120° 砂垫层基础见06MS201-1/9 2. 材质及规格:加筋氯化聚乙烯 (MCPE) 复合管, 环刚度12KN/m ² 、管径DN300 3. 连接形式:热熔连接 4. 铺设深度:详见设计文件 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	475			
3	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:120° 砂垫层基础见06MS201-1/9 2. 材质及规格:PVC100 3. 连接形式:粘接口 4. 铺设深度:详见设计文件	m	774			
4	040501002001	钢管	1. 垫层、基础材质及厚度:套管 2. 材质及规格:DN400钢管 3. 铺设深度:详见设计图	m	5			
5	040504002001	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:10cmC25砼垫层, 详见06MS201-5/11垫层, 30cm砂砾垫层 2. 井深:详见设计图 3. 盖板材质、规格:铸铁防盗井盖, 详见设计图	座	140			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 井盖、井圈材质及规格：井筒采用预制钢筋混凝土成品井筒，Φ=1000井壁厚 200mm；增加防坠落网 5. 防腐：井外壁刷防腐涂料 6. 防渗、防水要求：井壁内用 1：2 防水砂浆抹面厚 2cm 并涂防水涂层					
		分部小计						
		道路恢复						
6	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:道路恢复	m2	2200			
7	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:20cm	m2	2200			
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm	m2	2200			
		分部小计						
		化粪池						
9	040504008001	整体化粪池	做法详见03S702 1. 材质:成品钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格:75立方 3. 垫层:挖填土方(支护投标单位自行考虑), 100mm厚卵石或碎石垫层; 100mmC25混凝土垫层, 池体周围设置砖墙护体 4. 化粪池与基础应用16@2000钢筋箍住, 钢筋锚入基础中, 钢筋表面刷防腐涂料, 化粪池井壁内用 1: 2 防水砂浆抹面厚 2cm 并涂防水涂层, 外壁刷防腐涂料 5. 混凝土垫层、模板、钢筋、预制盖板、井	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			圈、通气管、三通、管道支架、井盖、人孔防坠措施、防盗井盖设锁具等全部工序 6. 化粪池前端装置 DN300 电磁流量计和超声波液位计。					
		分部小计						
		措施项目						
10	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:检查井垫层	m2	57.18			
11	041102033001	井盖板模板	1. 构件类型:检查井、井筒	m2	87.96			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：互助县南峡镇老虎沟新村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：管网工程

标段：互助县南门峡镇老虎沟新村2025年美丽
宜居村庄整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
2	不可预见费	元	40917	
合 计			40917	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程

标段：互助县南门峡镇老虎沟新村2025年
美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：