

海东市平安区2025年产业  
渠道建设项目（三标段）工程

招标工程量清单


招标人：



造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：

  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

  
(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间： 2025年3月3日

复核时间： 2025年3月3日

## 分组工程量清单报价表

工程名称：海东市平安区2025年产业渠道建设项目（三标段）

组号：

分组名称：第一部分：建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	沙沟乡					
(一)	维修支渠（43cm*40cm断面）	m	6300			
1	机械挖渠道（II级土）	m <sup>3</sup>	827.19			
2	机械挖渠道（III级土）	m <sup>3</sup>	1240.79			
3	渠道利用土回填夯实	m <sup>3</sup>	636.3			
4	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	1145.34			
5	预制C20混凝土U型槽	m <sup>3</sup>	597.1			
6	运输预制U型槽（运距0.4km）	m <sup>3</sup>	597.1			
7	浆砌（U型槽）	m <sup>3</sup>	64.6			
8	BW弹性密封膏伸缩缝	kg	107.1			
9	土工布（300g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	17816.4			
	小计					
(二)	分水口	座	12			
1	挖土方III级土	m <sup>3</sup>	11.52			
2	回填利用土（夯实）	m <sup>3</sup>	4.61			
3	预制C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.24			
4	预制构建运输及安装（运1km）	m <sup>3</sup>	0.24			
5	M7.5浆砌石墙	m <sup>3</sup>	1.8			
6	M7.5浆砌石扭面	m <sup>3</sup>	0.42			
7	M7.5浆砌石底板	m <sup>3</sup>	2.4			
8	1:2水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	6.9			
9	自制钢闸门	kg	240			
10	钢筋制作及安装	t	0.02			
11	预埋铁件	kg	1.32			
	小计					
(三)	农口	座	80			
1	挖土方III级土	m <sup>3</sup>	44			
2	回填利用土（夯实）	m <sup>3</sup>	17.6			
3	预制C20混凝土板	m <sup>3</sup>	1.52			
4	预制构建运输及安装（运1km）	m <sup>3</sup>	1.52			
5	自制钢闸门	kg	1200			
6	钢筋制作及安装	t	0.129			
7	预埋铁件	kg	8			
	小计					
(四)	管涵	座	31			

1	机械开挖III级土	m <sup>3</sup>	379.33			
2	回填利用土（夯实）	m <sup>3</sup>	192.86			
3	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	29.69			
4	DN600预制砼管	m	127.72			
合 计						

## 分组工程量清单报价表

工程名称：海东市平安区2025年产业渠道建设项目（三标段）

组号：

分组名称：第四部分：临时工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	施工临时工程					
1	施工临时工棚	m <sup>2</sup>	90			
2	施工临时仓库	m <sup>2</sup>	70			
3	其他临时工程	%	1.5			
合 计						