

海东市平安区2025年产业
渠道建设项目（一标段）工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间： 2025年3月3日

复核时间： 2025年3月3日

分组工程量清单报价表

工程名称：海东市平安区2025年产业渠道建设项目（一标段）

组号：

分组名称：第一部分：建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	古城乡					
(一)	维修支渠（43cm*40cm断面）	m	3964			
1	机械挖渠道（II级土）	m ³	525.63			
2	机械挖渠道（III级土）	m ³	788.44			
3	渠道利用土回填夯实	m ³	404.33			
4	砂砾石垫层	m ³	727.79			
5	预制C20混凝土U型槽	m ³	372.02			
6	运输预制U型槽（运距0.4km）	m ³	372.02			
7	浆砌（U型槽）	m ³	400.36			
8	BW弹性密封膏伸缩缝	kg	67.39			
9	土工布（300g/m ² ）	m ²	11210.19			
	小计					
(二)	分水口	座	12			
1	挖土方III级土	m ³	11.52			
2	回填利用土（夯实）	m ³	4.61			
3	预制C20混凝土板	m ³	0.24			
4	预制构建运输及安装（运1km）	m ³	0.24			
5	M7.5浆砌石墙	m ³	1.8			
6	M7.5浆砌石扭面	m ³	0.42			
7	M7.5浆砌石底板	m ³	2.4			
8	1:2水泥砂浆抹面	m ²	6.9			
9	自制钢闸门	kg	240			
10	钢筋制作及安装	t	0.02			
11	预埋铁件	kg	1.32			
	小计					
(三)	农口	座	100			
1	挖土方III级土	m ³	56			
2	回填利用土（夯实）	m ³	22.4			
3	预制C20混凝土板	m ³	1.9			
4	预制构建运输及安装（运1km）	m ³	1.9			
5	自制钢闸门	kg	1500			
6	钢筋制作及安装	t	0.162			
7	预埋铁件	kg	10			
	小计					
(四)	管涵	座	43			

1	机械开挖III级土	m ³	526.17			
2	回填利用土（夯实）	m ³	267.51			
3	砂砾石垫层	m ³	41.19			
4	DN600预制砼管	m	177.16			
二	渡槽工程					
(一)	渡槽	m	12			
1	人工开挖III级土	m ³	45			
2	土方回填夯实	m ³	39			
3	M7.5浆砌石墩	m ³	15			
4	M10水泥砂浆	m ²	10			
5	φ300钢管	m	12			
合 计						

分组工程量清单报价表

工程名称：海东市平安区2025年产业渠道建设项目（一标段）

组号：

分组名称：第四部分：临时工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	施工临时工程					
1	施工临时工棚	m ²	70			
2	施工临时仓库	m ²	60			
3	其他临时工程	%	1.5			
合 计						