

海东市平安区2025年产业
渠道建设项目（二标段）工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

韩晓磊
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：

2025年3月3日

复核时间：

2025年3月3日

分组工程量清单报价表

工程名称：海东市平安区2025年产业渠道建设项目（二标段）

组号：

分组名称：第一部分：建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	巴藏沟回族乡					
(一)	维修支渠（43cm*40cm断面）	m	4146			
1	机械挖渠道（II级土）	m ³	549.76			
2	机械挖渠道（III级土）	m ³	816.55			
3	渠道利用土回填夯实	m ³	418.75			
4	砂砾石垫层	m ³	753.74			
5	预制C20混凝土U型槽	m ³	392.95			
6	运输预制U型槽（运距0.4km）	m ³	392.95			
7	浆砌（U型槽）	m ³	422.89			
8	BW弹性密封膏伸缩缝	kg	70.48			
9	土工布（300g/m ² ）	m ²	11724.89			
	小计					
(二)	新建支渠（93cm*90cm断面）	m	80			
1	机械挖渠道（II级土）	m ³	75.99			
2	挖土方III级土	m ³	48.35			
3	利用土回填夯实	m ³	48.84			
4	现浇C25混凝土U形槽	m ³	21.49			
5	砂砾石垫层	m ²	29.55			
6	BW弹性密封膏伸缩缝	kg	1.63			
7	机械拆除混凝土	m ³	4.61			
8	土工布（300g/m ² ）	m ²	258.56			
	小计					
(三)	分水口	座	16			
1	挖土方III级土	m ³	15.36			
2	回填利用土（夯实）	m ³	6.14			
3	预制C20混凝土板	m ³	0.32			
4	预制构建运输及安装（运1km）	m ³	0.32			
5	M7.5浆砌石墙	m ³	2.4			
6	M7.5浆砌石扭面	m ³	0.56			
7	M7.5浆砌石底板	m ³	3.2			
8	1:2水泥砂浆抹面	m ²	9.2			
9	自制钢闸门	kg	320			
10	钢筋制作及安装	t	0.027			
11	预埋铁件	kg	1.76			
	小计					
(四)	农口	座	80			

1	挖土方III级土	m ³	44.8			
2	回填利用土（夯实）	m ³	17.92			
3	预制C20混凝土板	m ³	1.52			
4	预制构建运输及安装（运1km）	m ³	1.52			
5	自制钢闸门	kg	1200			
6	钢筋制作及安装	t	0.129			
7	预埋铁件	kg	8			
	小计					
(五)	管涵	座	56			
1	机械开挖III级土	m ³	685.24			
2	回填利用土（夯实）	m ³	348.39			
3	砂砾石垫层	m ³	53.64			
4	DN600预制砼管	m	230.72			
合 计						

分组工程量清单报价表

工程名称：海东市平安区2025年产业渠道建设项目（二标段）

组号：

分组名称：第四部分：临时工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	施工临时工程					
1	施工临时工棚	m ²	90			
2	施工临时仓库	m ²	70			
3	其他临时工程	%	1.5			
合 计						