

同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

同仁市2024年国有林管
护实施方案-新建扎旦管
护站配套设施工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:挖至-2.10米	m3	449.78			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:回填土压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:原土	m3	414.11			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:自行考虑	m3	35.67			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块、300mm厚 2. 砂浆强度等级:Ma 5.0水泥砂浆 3. 砌筑砂浆采用预拌砂浆 4. 外墙门窗洞口周边200mm范围内应用实心砌体或者C20细石混凝土填实	m3	53.79			
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块、200mm厚 2. 砂浆强度等级:Ma 5.0水泥砂浆 3. 砌筑砂浆采用预拌砂浆	m3	42.31			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.09			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	15.78			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.34			
9	010502003001	异形	1. 柱形状:L型	m	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		柱	2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	3	2			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.66			
11	010503001001	基础梁	1. DKL 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	10.47			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.15			
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	23.59			
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.98			
15	010505010001	其他板	1. 坡屋面梁板 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	21.35			
16	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.02			
17	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	20.31			
18	010507007001	其他构件	1. 部位:卫生间等有水房间四周墙体底部高 200mm,宽度同墙体为 C25素混凝土现浇墙体 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.93			
19	010507001001	散水、坡道	1. 散水:青19J2-12-散3 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C20混凝土	m2	50.82			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 150厚3:7灰土垫层， 款出面层100 6. 素土碾压，向外坡3% ~5% 7. 散水每10m留一道伸 缩缝，缝宽15mm，用沥 青油膏嵌缝					
20	010507001002	散水、坡道	1. 水泥面层坡道（有防 滑条）：青19J2-9-坡1 2. 20（25）厚1:2水泥 砂浆抹面，15宽金刚砂 （或铁屑）水泥防滑条 ，中距80（160）凸出 坡面3~4 3. 素水泥浆一道（内掺 建筑胶） 4. 100（150）厚C20混 凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分 两层夯实 6. 素土碾压（坡度按工 程设计） 7. 坡度1：12	m2	7.63			
21	010507004001	台阶	1. 台阶：青19J2-7-台3 2. 60厚C20混凝土（厚 度不包括踏步三角部分 ）台阶面外坡1% 3. 300厚3:7灰土垫层分 两层夯实，宽出面层10 0 4. 素土碾压 5. 入口处台阶较该层地 面低20mm，并起坡1%， 坡向室外	m2	10.08			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB 400以内（直径mm）≤1 0	t	7.177			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB 400以内（直径mm）≤1 8	t	9.075			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB 400以内（直径mm）≤2 5	t	2.777			
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌 体内加固钢筋，	t	0.549			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			HPB300(直径mm) ≤10					
26	010516002001	预埋铁件		t	0.63			
27	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒 2. 规格:20≤(钢筋接头mm) ≤25	个	155			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
28	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:金属网, 网宽300mm	m2	187.7			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
29	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 成品装饰木门品种、规格:成品装饰复合木门	樘	8			
30	B010801001002	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 成品装饰木门品种、规格:成品装饰复合木门(带亮子)	樘	2			
31	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1222 2. 门框、扇材质:玻璃推拉门	樘	1			
32	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2426 2. 门框、扇材质:三防门	樘	1			
33	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515、C2021 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗	m2	39			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
34	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:1:1:4水泥白灰砂浆	m2	159.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施一房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			加水泥重的3%麻刀卧浆最薄处20厚 3. 30厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面预埋的Φ10钢筋头绑扎 4. 坡屋面做法:青19J2-256-坡屋27					
35	010902001001	屋面卷材防水	1. 屋面（包含檐口） 2. 卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材一道2mm 3. 防水收口做法:水泥钉或射钉@500，镀锌垫片20x20x0.7 4. 详见设计图纸	m2	201.78			
36	010902002001	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:一道高分子防水涂膜1.5mm	m2	201.78			
37	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:外墙面 2. 防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料	m2	334.83			
38	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 部位:卫生间 2. 卷材品种、规格、厚度:SBS自粘型防水卷材-BT8系列1.5mm	m2	17.4			
39	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:餐厅,厨房,卫生间 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚合成高分子涂膜防潮层,四周翻起150高 3. 做法:青19J2-53-地30	m2	32.9			
40	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位:餐厅,厨房,卫生间 2. 做法:青19J2-146-内83 3. 防水膜品种:1.5厚水泥聚合物涂膜防水层	m2	108.93			
41	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:详见设计图纸 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:详见设计图纸	m	28.8			
4	010902006001	屋面（廊、阳台）	1. 阳台泄水	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2		泄（吐）水管	管					
43	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 1:3水泥砂浆找平层 2. 轻集料混凝土找平层 3. 具体做法详见檐口大样图	m2	95.54			
44	010902007002	屋面天沟、檐沟	1. 部位:檐口外檐 2. 材料品种、规格:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见檐口大样图	m2	87.11			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
45	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚BS-A防火保温板 2. 15厚1:3水泥砂浆找平层 3. 坡屋面做法:青19J2-256-坡屋27	m2	159.38			
46	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:材料燃烧性能A级、不燃型 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚BS改性外墙保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱网格布抗裂砂浆	m2	334.83			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
47	011102003001	块料楼地面	1. 部位:办公室,会议室,门厅,过道,员工宿舍,仓库 2. 做法:青19J2-52-地29 3. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 4. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 5. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m2	95.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C20混凝土 8. 150厚3:7灰土 9. 素土夯实					
48	011102003002	块料楼地面	1. 部位:餐厅,厨房,卫生间 2. 做法:青19J2-53-地30 3. 铺8~10厚地砖地面,干水泥擦缝 4. 撒素水泥面（洒适量清水） 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层,四周翻起150高（此项单列） 7. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚坡向地漏一层抹平 8. 60厚C20混凝土 9. 素土夯实	m2	8.7			
49	011102003003	块料楼地面	1. 部位:办公室,会议室,门厅,过道,员工宿舍,仓库 2. 做法:青19J2-85-楼39 3. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 4. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	78.1			
50	011102003004	块料楼地面	1. 部位:餐厅,厨房,卫生间 2. 做法:青19J2-85-楼41 3. 铺8~10厚地砖地面,干水泥擦缝 4. 撒素水泥面（洒适量清水）	m2	24.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 1.5厚合成高分子涂膜防水层四周翻起150高（此项单列） 7. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一层抹平					
51	011105003001	块料踢脚线	1. 做法：青19J2-111-踢19 2. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 3. 5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）；砖墙无此工序	m	157.2			
52	011106002001	块料楼梯面层	1. 楼梯面层 水泥砂浆	m2	21.2			
53	011107002001	块料台阶面	1. 台阶：青19J2-7-台3 2. 10厚地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	10.08			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
54	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：办公室，会议室，门厅，过道，员工宿舍，仓库，楼梯间 2. 做法：青19J2-130-内38 3. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	598.8			
55	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：餐厅，厨房，卫	m2	108.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			生间 2. 做法：青19J2-146-内83 3. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平					
56	011204003001	块料墙面	1. 部位：餐厅，厨房，卫生间 2. 釉面砖墙面（燃烧性能A级） 3. 做法：青19J2-146-内83 4. 白水泥擦缝 5. 5~8厚釉面砖面层（粘贴前浸水2小时） 6. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实	m2	108.93			
57	011208002001	成品装饰柱	1. 柱截面、高度尺寸：高度4m以上 2. 柱材质：成品GRC装饰柱	根	4			
58	011208002002	成品装饰柱	1. 柱截面、高度尺寸：高度4m以内 2. 柱材质：成品GRC装饰柱	根	4			
59	011204001001	石材墙面	1. 外墙面：片石墙面	m2	30.55			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
60	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：办公室，会议室，门厅，过道，员工宿舍，仓库，楼梯间 2. 做法：青19J2-180-棚13 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	252.88			
61	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：餐厅，厨房，卫生间 2. 铝扣板（燃烧性能A2级） 3. 做法：青19J2-180-棚	m2	32.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			13 4. 0.5~0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，嵌入式安装 5. T型铝合金横撑龙骨 $\perp$ 32 $\times$ 23，中距600（或500、1200） 6. T型铝合金中龙骨 $\perp$ 32 $\times$ 23，中距 $\leq$ 600（或500） 7. U型轻钢大龙骨[45 $\times$ 15 $\times$ 1.2，中距 $\leq$ 1200，找平后与钢筋吊杆固定 8. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 9. Φ 6钢筋吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，与钢筋吊环固定 10. 现浇钢筋混凝土板底预埋 Φ 10钢筋吊环，双向中距 $\leq$ 1200					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
62	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：办公室，会议室，门厅，过道，员工宿舍，仓库，楼梯间内墙面 2. 做法：青19J2-130-内38 3. 乳胶漆两道 4. 满刮腻子两道 5. 刷稀释乳胶漆一道 6. 局部腻子找平	m ²	598.8			
63	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：办公室，会议室，门厅，过道，员工宿舍，仓库，楼梯间 2. 做法：青19J2-180-棚13 3. 喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）	m ²	252.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.封底漆一道（干燥后再做面涂）					
64	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆墙面（勾缝）	m ²	306.82			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
65	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆青19J9-48扶手为Φ50不锈钢管 2. 顶层临空水平段护栏高度为1100高 3. 楼梯水平栏杆下设100高150宽挡槛 4. 楼梯扶手每隔三步设置防滑块 5. 栏杆顶部水平荷载≥1.5KN/m	m	8.52			
66	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 灰色锌钢护栏 2. 详见墙身大样图	m	15.9			
67	011502008001	GRC装饰线条	1. 线条规格:GRC成品装饰线条, 100*120 2. 线条安装部位:外墙 面, 详见墙身大样图	m	322.8			
68	011502008002	GRC装饰线条	1. 线条规格:GRC成品装饰线条, 300*120 2. 线条安装部位:外墙 面, 详见檐口大样图	m	53.8			
69	011502008003	GRC装饰线条	1. 线条规格:窗框, GRC装饰线条, 100mm 2. 线条安装部位:外墙 面, 详见墙身大样图	m	94.2			
		分部小计						
		其他工程（家具家电等）						
70	01B001	办公桌	1. 办公桌: 长1.6米, 宽0.7米 2. 基材: 优质环保型中密度纤维板	张	8			
71	01B003	会议桌	1. 小型会议桌: 长4米, 宽2米, 钢木材质	张	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			环保简约					
72	01B004	会议椅子	1. 会议椅子：高度45-55cm, 深度40-45cm, 宽度50-60cm, 扶手高度20-25cm。 2. 材质：木质	把	24			
73	01B005	餐桌椅	1. 餐厅餐桌椅一套：直径2.4米实木圆桌，16把餐椅	套	1			
74	01B006	铁皮档案柜	1. 档案柜：高1.8米，宽0.85米，深0.39米，分七层双开门 2. 材质：铁皮	组	3			
75	01B007	单人床	1. 员工宿舍单人床：宽1.2米，长2米实木床，含床垫	张	14			
76	01B010	电灶	1. 电灶：耐高温微晶玻璃面板3000瓦双灶	台	1			
77	01B011	冰箱	1. 四门式冰箱 2. 总容量：430-470L 3. 尺寸：宽≥800mm, 深≥650mm, 高≥1800mm	台	1			
78	01B013	电视	1. 电视：4K超清液晶防爆65英寸电视机	台	2			
79	01B014	宣传栏	1. 宣传栏：室外钢化玻璃橱窗文化宣传栏，不锈钢铁艺，高2.5米，宽3米	处	1			
80	01B015	文化墙	1. 文化墙：3D立体亚克力材质，立体、防水墙贴，高1.2米，宽3米	m2	12			
81	01B016	制度上墙	1. 制度上墙：3D立体亚克力材质加包边宽0.5米，长0.7米	个	8			
		分部小计						
		措施项目						
82	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 钢筋混凝土异形柱框架结构 2. 檐口高度: 7.45米	m2	278.87			
83	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 钢筋混凝土异形柱框架结构	m2	278.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建扎旦管护站配套设施—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—房屋
建筑与装饰工程

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—房屋
建筑与装饰工程

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—房屋
建筑与装饰工程

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建扎旦管护站配套设施—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施--电气

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 ALZ 2. 规格:760*610*120 3. 安装方式:底距地+1.6m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 ALN 2. 规格:760*610*120 3. 安装方式:底距地+1.6m	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 ALE 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:底距地+1.6m	台	1			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底距地+2.4m	个	4			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底距地+1.3m	个	4			
6	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底距地+1.3m	个	3			
7	030404035001	插座	1. 名称:安全型三极暗装插座 2. 规格:两孔带三孔 250V/10A 3. 安装方式:底距地+0.3m	个	37			
8	030404035002	插座	1. 名称:冰箱插座 2. 规格:两孔带三孔 250V/10A 3. 安装方式:底距地+0.3m	个	1			
9	030404035003	插座	1. 名称:抽油烟机插座 2. 规格:三孔 250V/10A 3. 安装方式:底距地+2.3m	个	1			
10	030404035004	插座	1. 名称:厨房密闭插座	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施--电气

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:两孔带三孔 25 0V/10A 3. 安装方式:底距地+1. 5m					
11	030404035005	插座	1. 名称:洗面台插座 2. 规格:两孔带三孔 25 0V/10A 3. 安装方式:底距地+1. 5m	个	2			
12	030404035006	插座	1. 名称:电淋浴插座 2. 规格:三孔 250V/16A 3. 安装方式:底距地+2. 4m	个	1			
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-5*10 mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	11.2			
14	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-5*16 mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	11.4			
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-YJE-5*10 mm2	个	1			
16	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-YJE-5*16 mm2	个	1			
17	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4 热镀锌扁钢	m	74.9			
18	030409001001	接地极	1. 名称:接地棒 2. 材质:16mmX2500mm的 304不锈钢接地棒 3. 安装部位:引出距外墙2. 0m埋深-1. 5m	根	4			
19	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:底距地+0. 5m	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—电气

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:底距地+0.3m	台	1			
21	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	10.9			
22	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	10.8			
23	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	68.65			
24	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	94.43			
25	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	500.26			
26	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	468.85			
27	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	1097.23			
28	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	289.91			
29	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	64.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施--电气

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 配线部位:暗敷					
30	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	93			
31	030412001001	普通灯具	1. 名称:600*600mmLED平板灯 2. 规格:20W 3. 类型:LED灯具 嵌入吊灯安装IP55	套	17			
32	030412001002	普通灯具	1. 名称:声光控LED节能灯 2. 规格:5W 3. 类型:LED灯具 吸顶安装IP55	套	7			
33	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:LED灯具 吸顶安装IP55	套	2			
34	030412001003	普通灯具	1. 名称:Φ300圆形吸顶灯 2. 规格:9W 3. 类型:LED灯具 吸顶安装IP55	套	2			
35	030412001004	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:5W 3. 类型:LED灯具 距地1.8m壁装IP55	套	2			
36	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具（室外型） 2. 型号:LED灯 1X3W A型灯具 3. 安装形式:自带蓄电池 底距地+2.5m壁挂DC24V IP65	套	1			
37	030412004002	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:LED灯 1X3W A型灯具 3. 安装形式:自带蓄电池 底距地+2.5m壁挂DC24V IP65	套	6			
38	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED灯 1X1W A型灯具 3. 安装形式:自带蓄电	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施--电气

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			池 贴墙、门框上+0.2m 壁挂 DC24V					
39	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯（ 单向不可调）-向右 2. 型号:LED灯 1X1W A 型灯具 3. 安装形式:自带蓄电 池 底距地+0.5m壁挂 DC24V	套	2			
40	030412004005	装饰灯	1. 名称:方向标志灯（ 单向不可调）-向左 2. 型号:LED灯 1X1W A 型灯具 3. 安装形式:自带蓄电 池 底距地+0.5m壁挂 DC24V	套	1			
41	030412004006	装饰灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 型号:LED灯 1X1W A 型灯具 3. 安装形式:自带蓄电 池 底距地+1.5m壁挂 DC24V	套	2			
		分部小计						
		弱电						
		电视系统						
42	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:有线电视前端 箱 2. 安装方式:梁下安装	个	1			
43	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:底距地+0. 3m	个	3			
44	030502005001	双绞线缆	1. 名称:视频线 2. 规格:SYKV-75-5	m	43.24			
45	030502007001	光缆	1. 名称:6芯多模光纤	m	10.9			
46	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	42.56			
47	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	10.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施--电气

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		综合布线系统						
48	030502010001	配线架	1. 名称:光纤总配线架 2. 安装方式:底距地+1.6m	个	1			
49	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:底距地+0.3m	个	18			
50	030502005002	双绞线缆	1. 名称:6类4对非屏蔽UTP电缆	m	244.55			
51	030502007002	光缆	1. 名称:6芯多模光纤	m	10.6			
52	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	30.08			
53	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	13.95			
54	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	67.66			
55	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	10.1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
56	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—电气

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建扎旦管护站配套设施—电气 标段: 同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新建扎旦管护站配套设施—电气 标段: 同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—电气

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—电气

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—采暖

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—采暖 标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—采暖

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—采暖

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—采暖

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施--给排水

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	4.5			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	11.6			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	6			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	5.6			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	22.9			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
10	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
11	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施--给排水

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
13	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN50	组	1			
14	031003013001	水表	1. 型号、规格:水表 DN20	个	1			
15	031003013002	水表	1. 型号、规格:水表 DN50	个	1			
		分部小计						
		热水						
16	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	33			
17	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:全玻璃真空管太阳能热水器 2. 型号、容积:QBJ1-148/2.19/0-58/42-AY 3. 安装方式:屋面安装	台	1			
18	030503006001	传感器	1. 名称:水温水位传感器	支	1			
19	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器	套	2			
20	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:恒温控制阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
21	030608010001	专用线缆	1. 名称:电伴热保温	m	4.5			
22	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑泡沫制品防结露保温 2. 绝热厚度:30mm	m3	0.03			
		分部小计						
		污水						
23	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:螺旋消音PVC-U排水塑料管 DN100	m	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施--给排水

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式:螺母密封 挤压接口					
24	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:螺旋消 音PVC-U排水塑料管 DN 100 4. 连接形式:螺母密封 挤压接口	m	10.2			
25	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排 水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	2.8			
26	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排 水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	11.2			
27	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	2			
28	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆	组	2			
29	031004006001	大便器	1. 材质:坐便器	组	2			
30	031002003001	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	1			
		分部小计						
		废水						
31	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水 3. 材质、规格:螺旋消 音PVC-U排水塑料管 DN 100 4. 连接形式:螺母密封 挤压接口	m	4.5			
32	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:螺旋消 音PVC-U排水塑料管 DN 100 4. 连接形式:螺母密封 挤压接口	m	5.55			
33	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内	m	1.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建扎旦管护站配套设施—给排水

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—给排水

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—给排水

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—给排水

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—给排水

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建扎旦管护站配套设施—室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 路基：20cm级配砂石、路基碾压	m ²	375			
2	010401012001	围墙	1. 砖围墙：高度2米，长度55米 2. 含围墙基础、土方等所有工序	m	55			
3	01B001	大门	1. 铁艺双开门：宽3.5米，高2.1米	座	1			
4	01B002	煤房	1. 新建砖混结构煤房	m ²	24			
5	01B003	厕所	1. 新建砖混结构厕所 2. 深2米的坑、石头浆砌石、吊顶、室外涂料、门窗、屋顶彩钢等	m ²	18			
6	040504008001	整体化粪池	1. 型号、规格:玻璃钢化粪池有效容积6立方，清淘周期180天 2. 包含：土方、混凝土垫层等所有工序	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:综合考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—室外工程

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施一室外工程

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施一室外工程

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施一室外工程

标段：同仁市2024年国有林管护实施方案-新建扎旦管护站配套设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新建扎旦管护站配套设施—室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：