

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎指挥中心改造项目—建筑

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|---------------|------------|--|------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | 01 | 指挥中心建设改造部分 | | | | | | |
| 1 | 01B001 | 吊顶基层处理 | 1. 补缝，修补开裂，掉皮铲除，滚水去灰 2. 满刮2道腻子打平 | m2 | 96 | | | |
| 2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：双层石膏板造型吊顶 2. 基层材料种类、规格：三遍腻子刮白 3. 面层材料品种、规格：三遍白色/黑色乳胶漆饰面 | m2 | 96 | | | |
| 3 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1. 边框材料种类、规格：200黑色哑光型材边框 2. 玻璃品种、规格、颜色：5+5钢化玻璃 3. 其他：内置可调节金属百叶 | m2 | 48.62 | | | |
| 4 | 011210006001 | 其他隔断 | 1. 骨架、边框材料种类、规格：75轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种：内填80mm防火岩棉 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆饰面（玻璃隔断上方封堵） | m2 | 22 | | | |
| 5 | B010801001001 | 成品装饰木门及门套 | 1. 门代号及洞口尺寸：1500x2100mm 2. 成品装饰木门及门套材质：银梨色木质套装门 3. 其他：含门套及五金件 | 樘 | 1 | | | |
| 6 | B011207001001 | 成品木饰面 | 1. 部位：入户门两侧及大屏两侧 2. 成品木饰面品种、规格、材质：银梨色木饰面 | m2 | 10.5 | | | |
| 7 | 010810001001 | 窗帘 | 1. 窗帘材质：电动百叶窗 2. 其他：含成品轨道、电机 | 套 | 4 | | | |
| 8 | 010808001001 | 木门窗 | 1. 面层材料品种、规 | m | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎指挥中心改造项目—建筑

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|--|----------------|------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 套 | 格:银梨色木质窗套 | | 3 | | | |
| 9 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格:定制窗帘盒 | m | 7.7 | | | |
| 10 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:铝质防静电活动地板 | m ² | 96 | | | |
| 11 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢定制踢脚线 | m | 80 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 02 | 设备间建设改造部分 | | | | | | |
| 12 | 01B002 | 隔墙基层处理 | 1. 补缝, 修补开裂, 掉皮铲除, 滚水去灰 2. 满刮2道腻子打平 | m ² | 130 | | | |
| 13 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆粉刷2遍 2. 部位:隔墙乳胶漆 | m ² | 130 | | | |
| 14 | 01B003 | 原建筑梁、柱等基层处理 | 1. 补缝, 修补开裂, 掉皮铲除, 滚水去灰 2. 满刮2道腻子打平 | 项 | 1 | | | |
| 15 | 01B004 | 原建筑梁、柱等乳胶漆 | 1. 乳胶漆粉刷2遍 | 项 | 1 | | | |
| 16 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:内填80mm防火岩棉 3. 基层材料种类、规格:单面石膏板+13mm机房墙板饰面 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆饰面 | m ² | 78.5 | | | |
| 17 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:600×600U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:微孔铝合金吊顶 | m ² | 23 | | | |
| 18 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸:1200*2200 2. 门框、扇材质:成品防火门 3. 其他:含顺位器、闭 | 樘 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎指挥中心改造项目--电气

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 指挥中心改造天花部分 | | | | | | |
| 1 | 030404031001 | 小电器 | 1. 名称:灯带变压器 2. 型号:24或12V直流电源 | 个 | 5 | | | |
| 2 | 030412004004 | 装饰灯 | 1. 名称:筒灯 2. 型号:色温6500K 3. 规格:12W | 套 | 60 | | | |
| 3 | 030412004005 | 装饰灯 | 1. 名称:灯带 2. 规格:U型LED无边线性灯6500K | m | 50 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 设备间改造天花部分 | | | | | | |
| 4 | 030412004003 | 装饰灯 | 1. 名称:高亮平板灯 2. 型号:600*600 | 套 | 6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他部分 | | | | | | |
| 5 | 030412004001 | 装饰灯 | 1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:自带蓄电池 3. 安装形式:含机房防爆型一只 | 套 | 2 | | | |
| 6 | 030412004002 | 装饰灯 | 1. 名称:门口应急照明灯 2. 型号:自带蓄电池 3. 安装形式:含机房防爆型二只 | 套 | 6 | | | |
| 7 | 030901013001 | 灭火器 | 1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 | 具 | 2 | | | |
| 8 | 03B001 | 指挥大厅和设备间内电路改造 | 1. 名称:指挥大厅和设备间内电路改造 2. 含垃圾外运 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 9 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。