

曲麻莱县消防救援大队搜救犬基地建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2024年11月11日

封一1

曲麻莱县消防救援大队搜救犬基地建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:

马永辉 (Signature)  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2024 年 11 月 11 日

复核时间: 2024 年 11 月 11 日

# 编制清单说明

## 一、工程概况

工程名称：曲麻莱县消防救援大队搜救犬基地建设项目

工程地点：曲麻莱县。

## 二、编制依据

1. 曲麻莱县消防救援大队搜救犬基地建设项目图纸及相关资料。
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
3. 定额套用 2020 年《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与计价》、2020 年《青海省市政工程消耗量定额与基价》、2020 年《通用安装工程消耗量定额与基价》。
4. 营改增按照：青建工（2019）116 号关于建筑业营改增改增值税调整青海省建设工程计价依据的通知；
5. 青建工[2023]133 号——关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知。
6. 青建工（2022）222 号——关于调整青海省建设工程安全文明施工费的通知。
7. 机械费调整：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数的通知青建工{2011}381 号文。



8. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

### 三、其他说明

1. 分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价，商务偏差要在开标前列出（如果有），在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整。

### 四、其他有关说明：

1. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价；

2. 本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行；



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-3.3m	m3	1332.4			
2	010103001001	回填方	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:由投标人根据 施工现场实际情况自行 考虑	m3	1116.44			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	215.96			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度 等级:MU20混凝土实心 砖 2. 砂浆强度等级:MU10 水泥砂浆	m3	87.42			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级:MU15混凝土实心 砖 2. 墙体类型:240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合 比:M7.5水泥混合砂浆	m3	86.67			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.02			
7	010501002001	条形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30.63			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.4			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.82			
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.61			
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.31			
12	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.67			
13	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	64.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010507001001	散水	青19J2-12-散2 1. 50厚C20细石混凝土随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 3. 素土碾压, 向外坡3%~5%	m <sup>2</sup>	31.18			
15	010507001002	坡道	青19J2-10-坡5 1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100(150)厚C20混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土碾压(坡度按工程设计)	m <sup>2</sup>	7.35			
16	010507004001	台阶	青19J2-7-台3 1. 10厚地砖面层, 1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层100 7. 素土碾压	m <sup>2</sup>	1.95			
17	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C20 细石混凝土	m <sup>3</sup>	0.18			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.735			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋	t	8.174			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400以内 (直径mm) ≤10					
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	2.679			
21	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接 ≤18	个	48			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
22	010606008001	钢梯	1. 屋面检修梯	t	0.02			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
23	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M 3621 M0921 2. 门框、扇材质:平开装饰木门	m <sup>2</sup>	26.46			
24	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1221 1200*2100 2. 门框、扇材质:三防保温门	樘	1			
25	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 0806 C1206 C0609 C1515 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金型材平开窗	m <sup>2</sup>	13.44			
26	010808005001	石材门窗套	1. 成品石窗套	m <sup>2</sup>	6.6			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
27	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:玻璃采光顶 2. 骨架材料品种、规格:轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	30			
28	010902001001	屋面卷材防水	1. 3.0厚APP改性沥青防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	243.63			
29	010902003001	屋面刚性层	1. 铺设浅色块材 2. 25厚1:2水泥砂浆保护层	m <sup>2</sup>	236.95			
30	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC110	m	19.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 地面防水涂料, 上翻500mm 2. 卫生间、厨房防水涂料做至1800mm	m <sup>2</sup>	330.14			
32	010904003001	墙身防潮	青19J7-24-潮3 1. 20厚1:3水泥防水砂浆, 内掺3~5%防水剂	m <sup>2</sup>	35.65			
33	011003003001	防腐涂料	1. 混凝土表面涂刷沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层厚度大于300um	m <sup>2</sup>	65.31			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
34	011001001001	保温隔热屋面	1. 30厚酚醛复合保温板 2. 最薄处30厚LC5.0自然煤矸石, 炉渣混凝土	m <sup>2</sup>	236.95			
35	011001003001	保温隔热墙面	青19J2-26-外14 1. 刮1厚建筑胶素水泥浆粘接层(重量比水泥: 建筑胶=1:0.3) 2. 保温装饰一体板	m <sup>2</sup>	240.73			
36	011001001002	防火隔离带	1. 500mm宽防火隔离带	m <sup>2</sup>	32.9			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
37	011101001001	水泥砂浆楼地面	青19J2-44-地5 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	66.41			
38	011102003001	块料楼地面	青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	104.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实					
39	011102003002	块料楼地面	青19J2-52-地30 1. 铺8~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层,四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土层 7. 素土夯实	m <sup>2</sup>	31.16			
40	011105001001	水泥砂浆踢脚线	青19J2-106-踢1 1. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	75.84			
41	011105003001	块料踢脚线	青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m	121.14			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
42	011201001001	墙面一般抹灰	外墙面抹灰 1. 6厚1:3水泥砂浆 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m <sup>2</sup>	237.49			
43	011201001002	墙面一般抹灰	内墙面抹灰 1. 满刮2厚面层耐水腻子找平	m <sup>2</sup>	598.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 满刮3厚底基防裂腻子 3. 聚合物水泥砂浆修补墙面					
44	011201001003	墙面一般抹灰	内墙面抹灰 1. 素水泥浆一道 2. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或纹道 3. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙体用水润湿) 4. 聚合物水泥砂浆修补墙面	m <sup>2</sup>	82.52			
45	011204003001	块料墙面	青19J2-187-内87 1. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2. 6~12厚仿石砖(或彩釉砖)(粘贴前先将面砖浸水2h) 3. 4厚强力胶水泥粘结层, 揉挤压实 4. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5. 挂金属网, 在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆(将砂浆压入网孔), 分层压实抹平	m <sup>2</sup>	82.52			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
46	011301001001	天棚抹灰	13厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	170.78			
47	011302001001	吊顶天棚	青19J2-191-棚41 1. 0.8~1.0厚铝合金条板面层 2. 条板轻钢龙骨TG45x48(或50x26), 中距≤1200 3. U型钢大龙骨	m <sup>2</sup>	31.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[38x12x1.2,中距≤1200,与钢筋吊杆固定 4.中6钢筋吊杆,双向中距≤1200,与板底预埋吊环固定 5.现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环,双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
48	011406001001	抹灰面油漆	青19J2-130-内40 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道	m <sup>2</sup>	581.34			
49	011406001002	抹灰面油漆	青19J2-180-棚13 1.喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 2.封底漆一道(干燥后再做面涂)	m <sup>2</sup>	170.78			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
50	011501003001	衣柜	1.台柜规格:1.5*2木质衣柜	m	1.5			
		分部小计						
		补充分部						
51	01B001	木床	1.2米普通大床	张	1			
52	01B002	办公桌椅	1.5米办公桌椅	套	2			
53	01B003	洗菜池	1.2米不锈钢洗菜池	m	1.2			
54	01B004	操作台	2米不锈钢操作台	m	2			
55	01B005	检查台	1.2米不锈钢检查台	m	1.2			
56	01B006	浴缸	1.5米浴缸	套	1			
57	01B007	吹干台	1.5米吹干台	m	1.5			
		分部小计						
		措施项目						
58	011701001001	综合脚手架		m <sup>2</sup>	243.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
59	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层模版	m2	26.78				
60	011702001002	基础	1. 基础类型: 条形基础模版	m2	82.05				
61	011702003001	构造柱		m2	76.34				
62	011702008001	圈梁		m2	189.14				
63	011702005001	基础梁		m2	23.26				
64	011702009001	过梁		m2	17.48				
65	011702011001	直形墙		m2	53.41				
66	011702016001	平板		m2	403.57				
67	011702029001	散水	1. 散水模版	m2	6.54				
68	011702029002	坡道	1. 坡道模版	m2	0.69				
69	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：曲麻莱县消防救援大队搜救犬基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：曲麻莱县消防救援大队搜救犬基地  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJY22-4*50mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式、部位: 穿管埋地	m	10.77			
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC70 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	8.37			
3	030404017001	配电箱	1. 名称: AP动力配电箱 2. 型号: 600×1800×400 3. 安装方式: 落地安装	台	1			
4	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管暗敷 3. 规格: ZR-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	496.27			
5	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管暗敷 3. 规格: ZR-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	511.83			
6	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷	m	336.03			
7	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	48			
8	030412002001	工厂灯	1. 名称: 防水防尘LED节能吸顶灯 2. 规格: 22W×1 3. 安装形式: 吸顶安装	套	15			
9	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 距地1.3m暗装	个	10			
10	030404035002	插座	1. 名称: 安全型单相二、三孔插座 2. 规格: 250V/9A 3. 安装方式: 距地0.3m暗装	个	23			
11	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
12	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: -40x4热镀锌扁	m	141.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢					
13	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位连接端子箱 2. 安装高度:底边距地0.3米暗装	台	1			
14	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接端子箱 2. 安装高度:底边距地0.3米暗装	台	1			
15	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试端子 2. 规格:离室外地坪0.5米	块	4			
16	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
17	030502003001	分线接线箱 (盒)	1. 名称:家居弱电箱 2. 安装方式:距地0.3米暗装	个	1			
18	030502007001	光缆	1. 名称:光纤 2. 规格:穿管敷设 3. 线缆对数:两芯光纤 4. 敷设方式:穿管埋地敷设	m	8.9			
19	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 线缆对数:超五类4对非屏蔽双绞线 3. 敷设方式:穿管敷设	m	19.34			
20	030411004004	配线	1. 名称:电话线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:RVS-2x0.5	m	19.34			
21	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20	m	38.68			
22	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	2			
23	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	2			
24	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	2			
25	030502019001	双绞线缆测试		链路	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。













# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗与消毒	m	16.84			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗与消毒	m	8.43			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗与消毒	m	18.45			
4	031003012001	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器 2. 型号、规格:DN32	套	1			
5	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:闸阀2个	组	1			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
8	030901013001	灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC5	具	6			
9	031002001001	管道支架	1. 材质:L40*4镀锌角钢	kg	21.31			
10	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:30mm	m <sup>3</sup>	0.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 管道外径:DN50以内					
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN50	个	1			
12	040504002001	检查井	1. 名称:钢筋混凝土阀门井 2. 规格:1500*1300mm 3. 混凝土强度等级:C30混凝土 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 5. 检查井内设防坠网 6. 含土方、垫层、底板、井壁、井盖模板 7. 详见:05S502-68页	座	1			
		分部小计						
		热水工程						
13	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R塑料 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗与消毒	m	6.54			
14	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R塑料 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗与消毒	m	12.56			
15	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
16	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
17	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:30mm	m <sup>3</sup>	0.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 管道外径:DN50以内					
18	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称:家用型太阳能热水器 2. 规格:80L 3. 型号:SPQBP58-2100/34-280-3S 4. 集热面积为2.86m <sup>2</sup>	套	1			
		分部小计						
		排水工程						
19	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:加厚型PVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	18.88			
20	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	6.16			
21	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:网框式地漏 2. 型号、规格:DN100	个	4			
22	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 DN100 2. 详见:青18S3-155	个	4			
23	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	4			
24	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗手盆 2. 规格、类型:感应式 3. 组装形式:成品 4. 详见图集:09S304-55	组	2			
25	031004004001	洗涤盆	1. 材质:洗涤池 2. 规格、类型:双水嘴 3. 组装形式:成品	组	1			
26	031004001001	浴缸	1. 材质:浴盆	组	1			
27	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器 2. 组装形式:双管	套	2			
		分部小计						
		雨水工程						
28	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内	m	30.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：曲麻莱县消防救援大队搜救犬基地  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 10. 1	给排水、采暖、燃气管道						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热煤体 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明	m	105.84			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热煤体 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明	m	7.5			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热煤体 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明	m	97.88			
		分部小计						
	C. 10. 2	支架及其他						
4	031002001002	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:管道支架	kg	31.97			
5	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN32	个	2			
		分部小计						
	C. 10. 3	管道附件						
6	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
7	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:散热器温控阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	11			
8	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:黄铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
9	031003014001	热量表	1. 类型:热计量热力入口装置 2. 型号、规格:DN32, 流	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			量0.58t/h 3.连接形式:螺纹连接 4.详见青18N1-25					
		分部小计						
	C.10.5	供暖器具						
10	031005002001	钢制散热器	1.名称:铜铝复合柱翼型散热器 2.型号、规格:GGZY3-1.2/1200-1.0型 10片/组 3.安装方式:高度为150mmmm安装	组	5			
11	031005002002	钢制散热器	1.名称:铜铝复合柱翼型散热器 2.型号、规格:GGZY3-1.2/1200-1.0型 12片/组 3.安装方式:高度为150mmmm安装	组	1			
12	031005002003	钢制散热器	1.名称:铜铝复合柱翼型散热器 2.型号、规格:GGZY3-1.2/1200-1.0型 16片/组 3.安装方式:高度为150mmmm安装	组	2			
13	031005002004	钢制散热器	1.名称:铜铝复合柱翼型散热器 2.型号、规格:GGZY3-1.2/1200-1.0型 18片/组 3.安装方式:高度为150mmmm安装	组	2			
14	031005002005	钢制散热器	1.名称:铜铝复合柱翼型散热器 2.型号、规格:GGZY3-1.2/1200-1.0型 22片/组 3.安装方式:高度为150mmmm安装	组	1			
		分部小计						
	C.12.1	刷油工程						
1	031201001001	管道刷	1.除锈级别:轻锈	m	16.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		油	2. 油漆品种:红丹防锈漆、耐热快干白色瓷漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	2	3			
16	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:一般除锈 2. 油漆品种:防锈漆、涂醇酸瓷漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	31.97			
17	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		通风工程						
18	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板风管 3. 形状:圆形 4. 规格:DN150 5. 板材厚度:0.5	m2	2.36			
19	030701002001	油烟机	1. 名称:家用抽油烟机 2. 规格:风量2000m3/h, N=0.15KW, 220v. n=1450r/min	台	1			
20	030404033001	风扇	1. 名称:吸顶集成式浴霸 2. 尺寸:600X300 3. 规格:N=310w(灯暖)+2000w(风暖)+30w(换气)+60w(照明)	台	1			
21	030108006001	其他风机	1. 名称:方型壁式轴流排风机 2. 型号:DFBZ型-N04.2 3. 规格:Q=1500m3/h, N=0.10KW, H=70Pa 4. 带自垂百叶	台	1			
22	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防水百叶 2. 规格:200*200	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
23	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











