

2025年三角城镇西岔村牛羊粪
便转运站提升改造项目（土建 工程
部分）

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025年3月24日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDG-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001



2025年三角城镇西岔村
牛羊粪便转运站提升改
造项目（土建部分）工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：




法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2025年3月24日

复 核 时 间：

2025年3月24日



2025 年三角城镇西岔村牛羊粪便转运站 提升改造项目（土建部分） 工程量清单编制说明

一、项目概况

- 1、项目名称：2025 年三角城镇西岔村牛羊粪便转运站提升改造项目（土建部分）。
- 2、工程内容：场内道路硬化处理等。
- 3、工程地点：青海省海北州海晏县。

二、编制依据

- 1、清单编制采用：建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)；
- 2、定额采用：《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020）；
- 3、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解；
- 4、本工程量清单仅是投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付应按投标人实际完成的工程量，按合同约定的计量方法和计量规则支付，工程结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定；
- 5、补充项目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：投标时工程量清单的缺项、招标人将在施工过程中以增补清单形式予以增补、其计量与支付方法按相关规范合同条款执行，工程量清单中各项目名称不应看作是该项目工作所需的每一项作业和每一种材料、设备的定义与描述，应当结合项目特征、工程量计算规则和工作内容一并考虑。

三、投标报价说明

- 1、取费依据：均按海拔 3000-3500m 执行；
- 2、综合单价应包含人工、材料费、机械费、管理费、利润以及投标人应承担的风

险等费用，但不包含规费、税金。本工程量清单中以“项”为单位的工程项目，投标人在报价时需对其包括的工作内容及现场实际情况综合考虑。

四、其他说明

- 1、土方弃置、拆除垃圾外运运距自行考虑；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外地面

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		厂区地面						
1	040701001001	场地平整	1. 坡度:坡度1% 2. 压实度:压实系数 ≥ 0.9	m ²	7912			
2	010507002001	室外地坪	1. 150厚C30密实混凝土 (随打随抹平, 每块路面长不大于6米) 2. 50厚C20细石混凝土保护层 3. 20厚低强度水泥砂浆隔离层 4. 2道1.5厚高密度聚乙烯土工防水膜 5. 20厚水泥砂浆找平层 6. 80厚C20 混凝土垫层 7. 150厚碎石夯入土中, 压实系数 ≥ 0.9	m ²	7912			
		分部小计						
		措施项目						
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外地面

标段：2025年三角城镇西岔村牛羊粪便转运站提升改造项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外地面

标段：2025年三角城镇西岔村牛羊粪便转运站提升改造项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外地面

标段：2025年三角城镇西岔村牛羊粪便转运站提升改造项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：