

城北区陶园小学改扩建服务能力提升工程

招标工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

城北区陶园小学改扩建
服务能力提升 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：城北区陶园小学改扩建服务能力提升

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

项目名称：城北区陶园小学改扩建服务能力提升工程

工程地点：西宁市

二、编制依据：

1. 中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013。

2. 中华人民共和国国家标准GB 500854-2013《房屋建筑与装饰工程计量规范》、GB 500856-2013《通用安装工程计量规范》及GB 500857-2013《市政工程计量规范》。

3. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

4. 取费执行青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅发布的关于《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（即青建工[2021]168号文）；安全文明施工费执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工[2020]255号文）。

5. 定额选用现行《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》、《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》、《青海省市政工程计价定额》、《青海省园林绿化工程计价定额》等相应章节，及有关补充规定、说明解释等。

6. 增值税税率执行青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工[2019]116号文。

7. 人工费按青建工[2023]133号文（关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知）计入。

8. 建筑安装工程费用计算采用青建工青建【2021】168号文关于调整《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知计算。

9. 材料价格部分参照《青海工程造价管理信息》西宁市2024年第3期信息指导价及市场价格调整。

10. 工程量清单不详之处，参考设计施工图及效果图，并加以完善报价。


三、其他说明：

1. 暂列金按50000元计入，结算时按实际发生额调整。

总 说 明

工程名称：城北区陶园小学改扩建服
务能力提升

第 2 页 共 2 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011107002001	木饰面台阶面	1. 木饰面台阶（含台阶侧面围护木饰面）； 2. 木饰面厚3.0mm, 双层15mm木饰面板； 3. 16mm阻燃版基层； 4. 40*40*5镀锌方管龙骨（详方管地面布置图、2-2剖面图）	m ²	69.3			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
2	011501006001	书柜	1. 木饰面柜子（厂家定制）； 2. 木饰面厚3.0mm, 双层15mm木饰面板，16mm阻燃版基层，高度3.01m, 深度400厚； 3. 具体详图纸，A立面图、4-4剖面图	m	7.32			
3	011501006002	书柜	1. 木饰面柜子（厂家定制）； 2. 木饰面厚3.0mm, 双层15mm木饰面板，高度3.4m, 深度350厚； 3. 具体做法详图纸，3-3剖面图	m	48			
4	011501006003	书柜	1. 木饰面柜子（厂家定制）； 2. 木饰面厚3.0mm, 双层15mm木饰面板，高度2.2m, 深度355厚； 3. 具体做法详图纸，B立面图、1-1、2-2剖面图	m	14			
5	011503001001	不锈钢造型定制	1. 不锈钢造型定制1.2m高	m	10			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆—电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		图书馆						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.4米	个	2			
2	030404035001	插座	1.名称:安全型单相二,三孔插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地0.5米	个	5			
3	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG 3.规格:KBG20 4.配置形式:暗配	m	65.5			
4	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG 3.规格:KBG25 4.配置形式:暗配	m	43.8			
5	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配	m	45.2			
6	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:暗配	m	16.7			
7	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BY 3.规格:2.5mm ² 4.材质:铜芯	m	196.6			
8	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BY 3.规格:4mm ² 4.材质:铜芯	m	131.6			
9	030411004003	配线	1.名称:管内敷设 2.型号:RVV 3.规格:2*1.0mm ²	m	38.8			
10	030411006001	接线盒	1.名称:灯头接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	40			
11	030411006002	接线盒	1.名称:开关、插座接线盒 2.材质:钢制	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆—电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装形式:暗装					
12	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	40			
		分部小计						
	C. 5	建筑智能化工程						
13	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:底边距顶0.5米 3. 底盒材质、规格:塑料	个	1			
14	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线路 2. 规格:超六类八芯电缆 3. 敷设方式:管内敷设	m	18.2			
15	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:底边距顶2.0米 4. 底盒材质、规格:塑料	个	1			
16	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:电视线路 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:管内敷设	m	19.4			
17	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:监控线路 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:管内敷设	m	38.8			
18	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像机 2. 安装方式:底边距顶2.5米	台	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：图书馆一电气工程

标段：城北区陶园小学改扩建服务能力提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子种植博物馆一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011105006001	金属踢脚线	1. 80高不锈钢踢脚线； 2. 青19J2-112-踢23； 3. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）； 4. 10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道； 5. 6厚1：2.5水泥砂浆抹平； 6. 2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘结	m	26.88			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
2	011207001001	墙面装饰板	1. B立面图，入口处铝单板（2.0厚）墙面，含灯光 2. 长度5.4m, 高度2.4m	m ²	12.96			
3	011207001002	墙面装饰板	1. A立面图，入口处时间轴板墙面，材质镀锌板造型 2. 长度7.24m, 高度1.8m	m ²	13.03			
4	011207001003	墙面装饰板	主厅圆弧造型隔墙墙面装饰，宣绒布打印装饰墙面 1. 木工板打底，刮腻子 2. 面层采用宣绒布打印	m ²	27.7			
5	011207001004	墙面装饰板	G立面，宣绒布打印装饰墙面 1. 木工板打底，刮腻子 2. 面层采用宣绒布打印 3. PVC面板	m ²	8.36			
6	011207001005	墙面装饰板	I立面，学生作品展墙面 1. 定制超大8mm毛毡板+仿实木边框+软木底板工艺墙面	m ²	12.3			
7	011207001006	墙面装饰板	出口区域水滴状展区造型墙面，宣绒布打印装饰墙面 1. 木工板打底，刮腻子 2. 面层采用宣绒布打印 3. PVC面板	m ²	10.8			
8	011207001007	墙面装饰板	出口处送宾墙，宣绒布	m ²	13.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子种植博物馆一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			打印装饰墙面 1. 木工板打底，刮腻子 2. 面层采用宣绒布打印 3. PVC面板					
9	011210006001	新建轻钢龙骨纸面石膏板墙体	1. 新建轻钢龙骨纸面石膏板墙体； 2. 1*12mm石膏板+1*18mm阻燃板+100mm岩棉+1*18mm阻燃板+1*12mm石膏板； 3. 龙骨40*60*5方钢，间距600*600，与楼面和楼板固定连接，具体详墙体骨架图	m2	91.45			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
10	011302001001	吊顶天棚	铝方通吊顶（手工室上方） 1. T型轻钢龙骨； 2. 40*40木纹铝方通	m2	16.5			
11	011304001001	墙面灯槽	墙面灯槽 1. 40*40 木龙骨 2. 16mm阻燃板 3. 木工板制作，面层采用宣绒布打印 4. 线性灯带	m2	11.95			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
12	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 褐色乳胶漆墙面 2. 青19J2-130-内39； 3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 4. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛； 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平； 6. 局部腻子找平； 5. 刷稀释乳胶漆一道； 7. 满刮腻子两道； 8. 乳胶漆两道	m2	3.46			
13	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 淡蓝色乳胶漆墙面 2. 青19J2-130-内39；	m2	48.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子种植博物馆一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 4. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛； 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平； 6. 局部腻子找平； 5. 刷稀释乳胶漆一道； 7. 满刮腻子两道； 8. 乳胶漆两道					
14	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 白色乳胶漆墙面 2. 青19J2-130-内39； 3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 4. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛； 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平； 6. 局部腻子找平； 5. 刷稀释乳胶漆一道； 7. 满刮腻子两道； 8. 乳胶漆两道	m ²	91.4			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
15	011501011001	主展厅地台	主展厅地台 1. 主展厅地台：50宽不锈钢黑色线条，直径6.26m；奥松板喷白漆地台面，高度100mm，直径6.36m；奥松板喷灰漆地台面，高度50mm，直径6.36m；定制钢化玻璃地台罩面，高度1m，直径4.36m 3. 具体详图纸，平面图、5-5剖面图	个	1			
16	011501011002	矮柜	E立面矮柜 1. 矮柜：木饰面厚3.0mm，双层15mm木饰面板；柜体高度0.7m，深度400mm； 5. 具体详图纸，H立面图、平面图	m	8.2			
17	011501011003	矮柜	C立面矮柜	m	4.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子种植博物馆一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 矮柜：木饰面厚3.0mm, 双层15mm木饰面板；柜体高度0.7m； 5. 具体详图纸，C立面图、平面图					
18	011501015001	学生作品展柜	I立面学生作品展柜 1.. 展柜：展柜边框（50厚）木饰面厚3.0mm, 双层15mm木饰面板；展柜隔板（30厚）木饰面厚3.0mm, 双层15mm木饰面板； 2. 灯带：长度4.65米 3. 具体详图纸，I立面图、平面图、3-3剖面图	m	4.65			
19	011501015002	介绍厅墙造型柜	H立面墙面造型 1. 顶柜：木饰面厚3.0mm, 双层15mm木饰面板，面层白色；16mm阻燃板，40*40木龙骨；柜体高度0.6m, 深度400mm厚； 2. 中间墙板：木饰面厚3.0mm, 双层15mm木饰面板；16mm阻燃板，40*40木龙骨；高度1.6m； 3. 底柜：木饰面厚3.0mm, 双层15mm木饰面板，面层绿色；16mm阻燃板，40*40木龙骨；柜体高度0.4m, 深度400mm厚； 4. 具体详图纸，H立面图、平面图、2-2剖面图	m	8.12			
		分部小计						
		补充分部						
20	01B001	生态展示柜	J立面生态展示柜 1. 顶柜：木饰面厚3.0mm, 双层15mm木饰面板，面层喷绘布；16mm阻燃板，40*40木龙骨；柜体高度1.5m,	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子种植博物馆一房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			深度410厚； 2. 中间橱窗：宣绒布打印背景，由专业厂家二次设计制作；钢化玻璃定制面板；高度1.6m，深度410厚；橱窗内背景由专业厂家二次设计制作； 3. 底柜：木饰面厚3.0mm，双层15mm木饰面板，面层PVC板，UV打印；16mm阻燃板，40*40木龙骨；柜体高度0.3m，深度410厚； 4. 亚克力字 5. 具体详图纸，J立面图、平面图、4-4剖面图					
21	01B002	树状灯管造型	1. 主展厅树状灯管造型，定制亚克力双侧贴灯条 2. 详图纸，平面图、铝方通定制造型大样图	个	12			
22	01B003	PVC板UV打印挂画	1. G立面 2. PVC板UV打印挂画，专业厂家二次设计制作 3. 亚克力字	项	1			
23	01B004	方块滚轴画	1. H立面，翻转块 2. 成品方块滚轴画，专业厂家二次设计制作，镀锌板烤漆打底，上饰磁吸面材 3. 亚克力字	个	24			
24	01B005	成品花架购置	1. 详F立面图； 2. 底部花架长4.3m，高0.78m； 3. 墙面花架造型详F立面图；（含木制装饰柜） 4. 含墙面成品木制网格长4.3m，高2.62m	项	1			
25	01B006	成品挂画	1. C、D立面、手工室墙面 2. 植物标本墙面挂画	幅	69			
26	01B007	成品标牌定制	1. C、D立面	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子种植博物馆—电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		种子种植博物馆						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4米	个	4			
2	030404034003	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4米	个	1			
3	030404035002	插座	1. 名称:安全型单相二,三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.5米	个	5			
4	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:KBG20 4. 配置形式:暗配	m	81.8			
5	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:KBG25 4. 配置形式:暗配	m	59.2			
6	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配	m	48.9			
7	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:暗配	m	20.4			
8	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BY 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	245.4			
9	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BY 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯	m	132.3			
10	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BY 3. 规格:6mm ² 4. 材质:铜芯	m	45.1			
1	030411004007	配	1. 名称:管内敷设	m	38.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子种植博物馆—电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		线	2. 型号:RVV 3. 规格:2*1.0mm ²		8			
12	030411006003	接线盒	1. 名称:灯头接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	80			
13	030411006004	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	10			
14	030412004002	装饰灯	1. 名称:吊灯 2. 规格:按现场实际尺寸安装	套	8			
15	030412004003	装饰灯	1. 名称:吊灯 2. 规格:按现场实际尺寸安装	套	14			
16	030412004004	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含轨道安装	套	18			
17	030412004005	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	40			
18	030412004006	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 安装形式:吸顶安装	m	18.7			
		分部小计						
	C.5	建筑智能化工程						
19	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:底边距顶0.5米 3. 底盒材质、规格:塑料	个	2			
20	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网络线路 2. 规格:超六类八芯电缆 3. 敷设方式:管内敷设	m	40.7			
21	030502012002	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:底边距顶2.0米 4. 底盒材质、规格:塑料	个	2			
22	030505005003	射频同轴电缆	1. 名称:电视线路 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:管内敷设	m	42.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绘本馆一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011105006002	金属踢脚线	1. 80高不锈钢踢脚线； 2. 青19J2-112-踢23； 3. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）； 4. 10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道； 5. 6厚1：2.5水泥砂浆抹平； 6. 2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘结	m	6.76			
2	011107002002	木饰面台阶面	1. 木饰面台阶； 2. 木饰面厚3.0mm，双层15mm木饰面板； 3. 16mm阻燃板基层； 4. 40*40木龙骨 5. 详图纸、平面图、B立面图、1-1剖面图	m ²	17.22			
3	011107002003	木饰面台阶面	置物楼梯 1. 木饰面台阶； 2. 木饰面厚3.0mm，双层15mm木饰面板； 3. 16mm阻燃板基层； 4. 龙骨 5. 详图纸、平面图、E立面图、置物楼梯网格定位图	m ²	50.12			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
4	011210006002	新建轻钢龙骨纸面石膏板墙体	1. 新建轻钢龙骨纸面石膏板墙体； 2. 1*12mm石膏板+1*18mm阻燃板+100mm岩棉+1*18mm阻燃板+1*12mm石膏板； 3. 龙骨40*60*5方钢，间距600*600，与楼面和楼板固定连接，具体详墙体骨架图	m ²	18.7			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
5	011302001002	吊顶天棚	1. 铝方通吊顶 2. 50*100铝方通，间距	m ²	189.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绘本馆一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			100（由专业厂家二次设计制作） 3. 专用龙骨、专用吊件@1000					
6	011302001003	吊顶天棚	石膏板吊顶 1. 详见青19J2-187-棚3 2; 2. U型轻钢龙骨; 3. 双层9.5厚纸面石膏板	m ²	18.5			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
7	011407001004	墙面喷刷涂料	1.（绿色）乳胶漆墙面 2. 青19J2-130-内39; 3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）; 4. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛; 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平; 6. 局部腻子找平; 5. 刷稀释乳胶漆一道; 7. 满刮腻子两道; 8. 乳胶漆两道	m ²	45.97			
8	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚喷刷涂料 1. 详见青19J2-187-棚3 2; 2. 刷防潮涂料两道; 3. 2厚面层耐水腻子找平; 4. 刷（喷）水性耐擦洗涂料三道	m ²	207.87			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
9	011501006004	木制装饰柜	1. 木制装饰柜；小熊造型书柜 2. 木饰面喷漆，木饰面厚3.0mm，双层15mm木饰面板，高度1.5m，深度0.4m； 3. 具体详图纸，A立面图	m	3.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绘本馆一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	011501006005	木制装饰柜	1. 木制装饰柜；小熊造型书柜 2. 木饰面喷漆，木饰面厚3.0mm，双层15mm木饰面板，高度1.5m，深度0.4m； 3. 具体详图纸，C立面图	m	4.84			
11	011501006006	木制装饰柜	1. 木制装饰柜；房屋造型两侧书柜 2. 木饰面厚3.0mm，双层15mm木饰面板，高度1.5m，深度0.35m； 3. 具体详图纸，B立面图	m	7.08			
12	011501006007	木制装饰柜	1. 木制装饰柜；房屋造型定制 2. 木饰面厚3.0mm，双层15mm木饰面板，高度2.4m，深度0.8m； 3. 具体详图纸，B立面图, 1-1剖面图	项	1			
13	011501006008	木制装饰柜	1. 木制装饰柜； 2. 木饰面喷漆，木饰面厚3.0mm，双层15mm木饰面板，高度3.2m，深度0.38m 3. 造型为奥松板喷漆，按现场实际尺寸制作 3. 具体详图纸，平面图、D立面图	m	12.37			
14	011501006009	木制装饰柜	1. 定制书柜，置物楼梯上方书柜 2. 具体详图纸，平面图、E立面图	m	12.13			
		分部小计						
		补充分部						
15	01B014	PVC板UV打印	1. A立面 2. PVC板UV打印，专业厂家二次设计制作	项	1			
16	01B015	PVC板UV打印	1. C立面 2. PVC板UV打印，专业厂家二次设计制作	项	1			
17	01B016	造型树定制	1. 造型树内径800，内	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绘本馆一房屋建筑与装饰工程

标段：城北区陶园小学改扩建服务能力提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：绘本馆一房屋建筑与装饰工程

标段：城北区陶园小学改扩建服务能力提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绘本馆一电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		绘本馆						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4米	个	1			
2	030404035003	插座	1. 名称:安全型单相二,三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.5米	个	5			
3	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:KBG20 4. 配置形式:暗配	m	76.9			
4	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:KBG25 4. 配置形式:暗配	m	38.4			
5	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配	m	45.2			
6	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:暗配	m	16.7			
7	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BY 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	235.2			
8	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BY 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯	m	119.7			
9	030411004010	配线	1. 名称:管内敷设 2. 型号:RVV 3. 规格:2*1.0mm ²	m	38.8			
10	030411006005	接线盒	1. 名称:灯头接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	26			
11	030411006006	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒 2. 材质:钢制	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绘本馆一电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装形式:暗装					
12	030412004007	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	26			
		分部小计						
	C. 5	建筑智能化工程						
13	030502004003	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:底边距顶0.5米 3. 底盒材质、规格:塑料	个	1			
14	030502005003	双绞线缆	1. 名称:网络线路 2. 规格:超六类八芯电缆 3. 敷设方式:管内敷设	m	18.2			
15	030502012003	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:底边距顶2.0米 4. 底盒材质、规格:塑料	个	1			
16	030505005005	射频同轴电缆	1. 名称:电视线路 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:管内敷设	m	19.4			
17	030505005006	射频同轴电缆	1. 名称:监控线路 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:管内敷设	m	38.8			
18	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像机 2. 安装方式:底边距顶2.5米	台	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
19	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绘本馆一电气工程

标段：城北区陶园小学改扩建服务能力提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：绘本馆—电气工程

标段：城北区陶园小学改扩建服务能力提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：绘本馆一电气工程

标段：城北区陶园小学改扩建服务能力提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能厅—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010801001001	隐形门	1. 隐形门	樘	1			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
2	011104001001	地毯楼地面	1. 成品地毯（难燃，15mm）楼地面	m ²	63.73			
3	011105006003	金属踢脚线	1. 80高不锈钢踢脚线； 2. 青19J2-112-踢23； 3. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）； 4. 10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道； 5. 6厚1：2.5水泥砂浆抹平； 6. 2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘结	m	10.3			
4	011107002004	地毯台阶面	1. 地毯台阶面； 2. 成品地毯（难燃，15mm）； 3. 16mm阻燃板基层； 4. 40*40*5方管龙骨，间距600 5. 详图纸、平面图、2-2剖面图	m ²	142.98			
5	011107002005	木饰面台阶面	1. 木饰面台阶； 2. 木饰面厚3.0mm，双层15mm木饰面板； 3. 16mm阻燃板基层； 4. 龙骨 5. 详图纸、平面图、A立面图、1-1剖面图	m ²	24.91			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
6	011210006003	方管龙骨吸音板墙体	1. 新建方管龙骨吸音板墙体； 2. 木制吸音板+1*18mm阻燃板+方管龙骨+1*18mm阻燃板+木制吸音板； 3. 龙骨40*40*5方钢，间距600*800，具体详墙体骨架图	m ²	29.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能厅一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
7	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 乳胶漆墙面 2. 青19J2-130-内39; 3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 4. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛； 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平； 6. 局部腻子找平； 5. 刷稀释乳胶漆一道； 7. 满刮腻子两道； 8. 乳胶漆两道	m ²	35.02			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
8	011501006010	木制装饰柜	1. 木制装饰柜； 2. 木饰面喷漆，木饰面厚3.0mm，双层15mm木饰面板，高度0.3+0.2m； 3. 16mm阻燃板基层 4. 具体详图纸，A立面图, 1-1剖面图	m	9.12			
		分部小计						
		补充分部						
9	01B018	联排座椅	1. 联排座椅，含安装	位	81			
		分部小计						
		措施项目						
10	011701003003	里脚手架		m ²	56.44			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能厅—电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		功能厅						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4米	个	1			
2	030404034006	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4米	个	1			
3	030404035004	插座	1. 名称:安全型单相二,三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.5米	个	11			
4	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:KBG20 4. 配置形式:暗配	m	27.3			
5	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:KBG25 4. 配置形式:暗配	m	62.4			
6	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配	m	45.2			
7	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:暗配	m	16.7			
8	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BY 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	81.9			
9	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BY 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯	m	187.2			
10	030411004013	配线	1. 名称:管内敷设 2. 型号:RVV 3. 规格:2*1.0mm ²	m	38.8			
11	030411006007	接线盒	1. 名称:灯头接线盒	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能厅一电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装					
12	030411006008	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	13			
13	030412004008	装饰灯	1. 名称:定制LED平面灯 2. 规格:按现场实际尺寸安装	m2	9.44			
14	030412004009	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	4			
		分部小计						
	C.5	建筑智能化工程						
15	030502004004	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:底边距顶0.5米 3. 底盒材质、规格:塑料	个	1			
16	030502005004	双绞线缆	1. 名称:网络线路 2. 规格:超六类八芯电缆 3. 敷设方式:管内敷设	m	18.2			
17	030502012004	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:底边距顶2.0米 4. 底盒材质、规格:塑料	个	1			
18	030505005007	射频同轴电缆	1. 名称:电视线路 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:管内敷设	m	19.4			
19	030505005008	射频同轴电缆	1. 名称:监控线路 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:管内敷设	m	38.8			
20	030507008004	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像机 2. 安装方式:底边距顶2.5米	台	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
21	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅及小厅一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011207001008	墙面装饰板	1. A立面图, 铝单板 (2.0厚) 墙面, 含灯光 2. 长度7.1m, 高度3.4m	m ²	24.14			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
2	011302001004	吊顶天棚	石膏板吊顶 (跌级) 1. U型轻钢龙骨; 2. 双层9.5厚纸面石膏板	m ²	62.48			
3	011304001002	灯带 (槽)		m ²	34.23			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
4	011406001001	墙面喷漆	1. 墙面喷漆	m ²	4.26			
5	011407002002	天棚喷刷涂料	天棚喷刷涂料 1. 详见青19J2-187-棚3 2; 2. 刷防潮涂料两道; 3. 2厚面层耐水腻子找平; 4. 刷 (喷) 水性耐擦洗涂料三道	m ²	62.48			
		分部小计						
		补充分部						
6	01B019	吊顶校徽造型	1. 吊顶校徽造型	项	1			
7	01B020	发光字	1. A立面 2. LOGO西宁市北区陶园小学 发光字	项	1			
8	01B021	亚克力字	1. 爱祖国 按现场实际尺寸制作 2. 亚克力字	幅	3			
9	01B022	中国地图 亚克力板雕刻	1. 中国地图 亚克力板雕刻, 平面设计公司二次设计	项	1			
10	01B023	56个民族 亚克力板雕刻	1. 56个民族 亚克力板雕刻, 平面设计公司二次设计	项	1			
11	01B024	灯带	1. 灯带	m	8.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅及小厅一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	01B025	PVC板UV打印	1.爱自己立面 2. PVC板UV打印，木饰线条，平面设计公司二次设计	项	1				
13	01B026	PVC板UV打印	1.爱祖国立面 2. PVC板UV打印，平面设计公司二次设计 3.长8.1m,高2m	项	1				
14	01B027	亚克力字	1.爱家乡 按现场实际尺寸制作 2.亚克力字	幅	3				
15	01B028	亚克力字	1.爱家乡立面图 2.亚克力字	幅	1				
16	01B029	石膏板造型墙	1.爱家乡立面图 2.石膏板造型墙面	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅及小厅一房屋建筑与装饰工程

标段：城北区陶园小学改扩建服务能力提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅及小厅—电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		大厅及小厅						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404034007	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.4米	个	1			
2	030404034008	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.4米	个	1			
3	030411001017	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG 3.规格:KBG20 4.配置形式:暗配	m	28.1			
4	030411004014	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BY 3.规格:2.5mm ² 4.材质:铜芯	m	84.3			
5	030411006009	接线盒	1.名称:灯头接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	7			
6	030411006010	接线盒	1.名称:开关、插座接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	2			
7	030412004010	装饰灯	1.名称:筒灯 2.安装形式:吸顶安装	套	7			
8	030412004011	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.安装形式:吸顶安装	m	26.4			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅及小厅—电气工程

标段：城北区陶园小学改扩建服务能力提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大厅及小厅一电气工程

标段：城北区陶园小学改扩建服务能力提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：大厅及小厅—电气工程 标段：城北区陶园小学改扩建服务能力提升

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：篮球馆一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011207001009	皮革软包墙面	皮革软包墙面 1. 铺皮革（或人造革）面层 2. 点粘10-15厚聚氨酯泡沫塑料（或玻璃棉毡） 3. 5厚胶合板，满涂氟化钠防腐剂，木螺丝固定 4. 30*40木龙骨正面抛光，双向中距600，均满涂氟化钠防腐剂 5. 1.2厚水泥聚合物涂膜防潮层 6. 墙砖缝原浆抹平，混凝土墙及砌体墙用聚合物砂浆修补平整 7. 预埋40*60*60防腐木砖（或M6*75膨胀螺栓），水平中距600*900（加气混凝土墙改用扩孔钻钻孔挤压卧牢，双向中距600）	m ²	256.02			
		分部小计						
		补充分部						
2	01B030	成品长条凳	1. 成品长条凳定制，500*500*400	组	20			
		分部小计						
		措施项目						
3	011701003004	里脚手架		m ²	56.44			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：篮球馆一房屋建筑与装饰工程

标段：城北区陶园小学改扩建服务能力提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：合唱室一房屋建筑与装饰工程

标段：城北区陶园小学改扩建服务能力提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大队部一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011207001010	墙面装饰板	主形象墙，宣绒布 1. 木工板打底 2. 面层采用宣绒布	m ²	24.84			
2	011207001011	墙面装饰板	窗侧形象墙 1. “我们的荣誉” 墙面 材质亚克力UV板材 2. 亚克力焗漆字	m ²	1.8			
3	011207001012	墙面装饰板	门侧形象墙 1. 磁吸布墙面	m ²	12			
4	011207001013	墙面装饰板	侧墙装饰 1. 亚克力板材，磁吸布 墙面	m ²	6.48			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
5	011501011004	放鼓柜子	B立面，放鼓柜子 1. 木饰面厚3.0mm，双层 15mm木饰面板； 2. 长7.8m，高1.2m	m	7.8			
6	011501011005	柜子	B立面，“我们的荣誉” 两侧柜子 1. 木饰面厚3.0mm，双层 15mm木饰面板； 2. 长1.8m，高1.8m	m	1.8			
7	011501011006	C立面柜子	C立面柜子 1. 木饰面厚3.0mm，双层 15mm木饰面板； 2. 长5m，高1.2m	m	5			
8	011501011007	D立面柜子	D立面柜子 1. 木饰面厚3.0mm，双层 15mm木饰面板； 2. 长1.5m，高2.4m	m	1.5			
		分部小计						
		补充分部						
9	01B031	2cmPVC烤漆立体字	1. A立面 2. 19个大字	个	19			
10	01B032	2cmPVC烤漆立体字	1. A立面 2. 270个小字	个	270			
11	01B033	立体字	1. C立面 2. 12个小字	个	12			
1	01B034	亚克力焗漆	1. D立面	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大队部一房屋建筑与装饰工程

标段：城北区陶园小学改扩建服务能力提升

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识、窗帘制作

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010810001001	窗帘	1. 尺寸1.8m高*2.4m宽 2. 材质：高精棉	套	199			
		分部小计						
		补充分部						
2	01B036	一层房间数	1. 不锈钢折弯烤汽车漆、立体精工字，35*20cm	间	27			
3	01B037	二层房间数	1. 不锈钢折弯烤汽车漆、立体精工字、主版面可更换，35*20cm	块	26			
4	01B038	三层房间数	1. 不锈钢折弯烤汽车漆、立体精工字、主版面可更换，35*20cm	块	26			
5	01B039	四层房间数	1. 不锈钢折弯烤汽车漆、立体精工字、主版面可更换，35*20cm	块	25			
6	01B040	五层房间数	1. 不锈钢折弯烤汽车漆、立体精工字、主版面可更换，35*20cm	块	21			
7	01B041	楼层牌	1. 不锈钢折弯烤汽车漆、立体精工字、主版面可更换，30*40cm	块	19			
8	01B042	楼层导视牌	1. 不锈钢折弯烤汽车漆、立体精工字、房间磁吸可更换内容，95*95cm	块	19			
9	01B043	禁止吸烟提示牌	1. 不锈钢折弯烤汽车漆、立体精工字，35*20cm	块	25			
10	01B044	禁止喧哗警示牌	1. 不锈钢折弯烤汽车漆、立体精工字，35*20cm	块	50			
11	01B045	上下楼梯靠右走	1. 不锈钢折弯烤汽车漆、立体精工字，30*40cm	块	40			
12	01B046	班级牌	1. 不锈钢折弯烤汽车漆、立体精工字、主版面可更换，35*20cm	块	24			
13	01B047	功能牌	1. 不锈钢折弯烤汽车漆、立体精工字、主版面可更换，35*20cm	块	101			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识、窗帘制作

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	01B048	电梯警示牌	1. 不锈钢折弯烤汽车漆、立体精工字，30*40cm	块	5				
15	01B049	教室展板	1. 烤漆型材框、油画布UV，50*70cm	块	120				
16	01B050	国旗及标语	1. PVC烤漆UV，30*280cm	套	24				
17	01B051	楼体字及LOGO	1. 不锈钢精工烤汽车漆、冲孔发光字，180*180cm	m2	9				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

