

海东市乐都区高庙镇晁马家村、白崖子村农 灌溉渠建设项目

工程量清单

招标人：

(单位盖章)



工程量编制
单位

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人

(签字或盖章)



编制人

B13221151017697

青海泽汇项目管理
有限公司
有效期至：2026年06月09日



复核

B11203400013148

青海泽汇项目管
理有限公司
有效期至：2028年04月23日



编制时间：

复核时间：

建筑工程工程量清单表



序号	工程或费用名称	单位	数量
	第一部分：建筑工程		
一	现浇矩形拉杆渠道	m	2140
1	开挖III级土	m ³	12840.00
2	土方回填夯实（机械夯实）	m ³	10272.00
3	3:7灰土换填	m ³	2054.40
4	拆除砼	m ³	1070.00
5	C25钢筋砼现浇渠道	m ³	1973.94
6	C25钢筋砼现浇拉杆	m ³	61.35
7	C15砼垫层	m ³	470.80
8	防渗土工膜	m ²	12840.00
9	“651”橡胶止水带	m	2140.00
10	聚乙烯低发泡闭孔板	m ²	46.37
二	渠系建筑物	座	10
(一)	截止闸、分水闸	座	10
1	开挖III级土	m ³	28.10
2	土方回填夯实（机械夯实）	m ³	14.60
3	C25砼闸底板	m ³	2.70
4	C25砼闸墩	m ³	4.30
5	工作桥	m ³	0.90
6	进水前池	m ³	2.20
7	台阶	m ³	0.45
8	C15砼垫层	m ³	1.70
9	DN400砼管	m	4.00
10	铸铁闸门（140*100）	套	1
11	铸铁闸门（70*80）	套	1
12	手摇式启闭机（1t）	套	1

建筑工程工程量清单表



序号	工程或费用名称	单位	数量
13	手摇式启闭机 (0.5t)	套	1
14	“P”型橡皮止水	m	5.60
15	“651”橡胶止水带	m	7.60
16	聚乙烯低发泡闭孔板	m ²	1.60
17	钢筋制安	kg	1828.00
	单座小计		
(二)	盖板涵 (5m一座)	座	15.00
1	开挖III级土	m ³	450.00
2	土方回填夯实 (机械夯实)	m ³	72.00
3	3:7灰土换填	m ³	14.40
4	C25砼涵洞墙身	m ³	81.00
5	C30砼涵洞盖板	m ³	31.05
6	钢筋制安	kg	168.75