

玛查理镇野牛沟村、黄河乡塘格
玛村卫生室运行保障工程 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

刘兴奇

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

刘兴奇

(签字或盖章)

编 制 人:

李玉香

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

刘兴奇

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

清单编制说明

一、工程概况

本工程为玛查理镇野牛沟村、黄河乡塘格玛村卫生室运行保障工程。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、其他相关规范、图集及文件。

三、其他说明：

1. 工程量清单应与招标文件、合同条款、技术规范及图纸等结合起来查阅与理解。

2. 投标人应到现场勘探，在报价时结合施工图纸充分考虑各种施工可能出现的风险因素综合报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塘格玛村卫生室--装饰

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030224001001	成套整装锅炉	锅炉（圆）	台	2			
2	041001001001	拆除路面	砸地面	m ²	450			
3	01B001	清理垃圾	清理垃圾	m ²	450			
4	010404001001	垫层	垫层	m ³	450			
5	011101003001	细石混凝土楼地面	细石混凝土楼地面	m ²	450			
6	031005006001	地板辐射采暖	铺地暖	m ²	450			
7	010404001002	垫层	垫层	m ³	450			
8	011102003001	块料楼地面	铺地砖	m ²	450			
9	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水或水蒸气 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50	m	22			
10	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水或水蒸气 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN40	m	9			
11	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水或水蒸气 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32	m	13			
12	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水或水蒸气 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25	m	13			
13	030109001001	离心式泵	1. 名称:水泵 2. 规格:3KW	台	2			
14	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:阀门	个	20			
15	030404016001	控制箱	1. 名称:控制箱	台	1			
16	01B002	锅炉房配件	锅炉房配件	批	1			
17	031006015001	水箱	水箱	台	1			
18	01B003	烟囱	烟囱	根	6			
19	01B004	安装费	安装费	批	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：塘格玛村卫生室—装饰

标段：玛查理镇野牛沟村、黄河乡塘格玛村卫生室运行保障工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塘格玛村卫生室--装饰

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030224001001	成套整装锅炉	锅炉（圆）	台	1			
2	041001001001	拆除路面	砸地面	m2	200			
3	01B001	清理垃圾	清理垃圾	m2	200			
4	010404001001	垫层	垫层	m3	200			
5	011101003001	细石混凝土楼地面	细石混凝土楼地面	m2	200			
6	031005006001	地板辐射采暖	铺地暖	m2	200			
7	010404001002	垫层	垫层	m3	200			
8	011102003001	块料楼地面	铺地砖	m2	200			
9	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水或水蒸气 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32	m	42			
10	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水或水蒸气 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25	m	54			
11	030109001001	离心式泵	1. 名称:水泵 2. 规格:300W	台	1			
12	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:阀门	个	4			
13	030404016001	温控器	1. 名称:温控器	台	1			
14	031006015001	水箱	水箱	台	1			
15	01B004	安装	安装	批	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：塘格玛村卫生室--装饰

标段：玛查理镇野牛沟村、黄河乡塘格玛村卫生室运行保障工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：塘格玛村卫生室--装饰

标段：玛查理镇野牛沟村、黄河乡塘格玛村卫生室运行保障工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					